İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2007 Faaliyet Raporu'ndaki tüm bilgi ve veriler 31.12.2007 tarihli durumu göstermektedir.

M. Atatürk

TARİH BİR MİLLETİN KANINI VARLIĞINI
HİÇBİR ZAMAN İNKÂR EDEMEZ.
BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ Kİ HALKÇILIKTIR,
KUVVETİN, KUDRETİN, EGEMENLİĞİN,
YÖNETİMİN DOĞRUDAN DOĞRUYA
HALKA VERİLMESİDİR, HALKIN ELİNDE
BULUNDURULMASIDIR.
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ
MİLLETİNDİR.

ABDULLAH GÜL | CUMHURBAŞKANI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN | BAŞBAKAN

BAŞKAN'DAN

Sevgili İstanbullular,

Dünyanın önde gelen metropollerinden biri olan İstanbul'umuza bir hizmet yılını daha geride bırakarak dördüncü yılımızı tamamladık.

Halkımızın güven ve teveccühleri ile yola koyulduğumuz ilk günden itibaren sorumluluğumuzun bilinci içerisinde olduk. "365 gün, 24 saat" sloganı ile hizmet verdik. Bugün de heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden aynı hizmet aşkı ile görevimizi sürdürüyoruz.

İstanbul, önemli bir dünya kenti, medeniyetlerin çeyiz sandığı, tarih ve kültür hazinesi, küresel ve bölgesel bir cazibe merkezi. Türkiye'nin iktisadi başkenti, görünen yüzü, dünyaya açılan penceresi ve yükselen değeri. Kentimiz bu özellikleriyle dünya metropoller yarışında hızlı ve kararlı adımlarla parlak geleceğine koşarken, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize karşı sorumluluğumuzun gereklerini en iyi biçimde yerine getirme gayreti içindeyiz.

Bu çabayla, 2007 yılı için öngördüğümüz 4 milyar 850 milyon YTL'lik bütçemizin giderlerini % 99.8, gelirlerini ise % 96 oranında realize ettik.

Faaliyet döneminde, bir yandan performans programında belirlediğimiz hedefleri azami ölçüde gerçekleştirirken, diğer yandan da İstanbul'un dinamizmine paralel olarak yıl içerisinde ortaya çıkan ve önceden öngörülemeyen durum ve ihtiyaçların gerektirdiği hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirdik.

Raporumuzda yer alan faaliyetlerimizi, Stratejik Planımızın sistematiğine uygun olarak on bir ana sektörde gruplandırarak sunduk. Her zamanki gibi ulaşım, kültür, çevre yönetimi, planlama ve imar; afet ve risk yönetimi sektörlerindeki hizmetlere öncelik ve ağırlık verdik. Bunlarla birlikte sosyal belediyeciliğin gerektirdiği hizmetleri de ihmal etmedik. Kurumsal kaynaklarımızın iyileştirilmesi için projeler ürettik.

Ulaşım altyapısı yatırımlarına ağırlık verdik. Hızlı, konforlu, güvenli, ekonomik ve erişilebilir bir toplu ulaşım sistemi kurma hedefimiz doğrultusunda raylı sistemler, deniz ulaşımı, metrobüs, otoparklar ve transfer merkezleri projelerini bir bir hayata geçirdik; tünel çalışmalarını sürdürdük.

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliklerinin olumsuzlukları 2007 yılında İstanbul'u da etkiledi. Alınan önlemler ve hemşerilerimizin desteği ile su kullanımında sağlanan tasarruf neticesinde İstanbul'u susuz bırakmadık; su kesintisi yapmadık. Şehrin tüm su şebekesi iyileştirildi. Ayrıca, 2009 yılında tamamlanması planlanan Melen Çayı Projesi'nin ilk etabı, olağanüstü bir gayret sonucu tamamlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde, dar gelirli hemşerilerimize ve halkımızın dezavantajlı kesimlerine geniş bir yelpazede hizmetler sunuyoruz. Ayrıca Meslek Edindirme Kurslarında (İSMEK) 30 ilçede 198 kurs merkezinde 97 branşta verdiğimiz eğitim hizmetlerinden bu yıl 155 bin kursiyer hemşerimiz faydalandı.

Hemşerilerimizin yaşam kalitesinin artması en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çevre, sağlık ve spor alanlarındaki hizmet ve faaliyetlerimizi de kaliteli bir biçimde arttırarak sürdürüyoruz.

2010 Kültür Başkenti olan İstanbul'umuzun kültür ve değerlerini korumak, geliştirmek, dünyaya daha iyi tanıtmak gayesiyle yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinlik gerçekleştirdik.

Bu Faaliyet Raporumuzda 2007 yılı hizmet ve yatırımlarımızı ayrıntılı olarak siz İstanbullulara sunuyoruz.

Her şey, yaşam kalitesi daha yüksek ve yaşanabilir bir İstanbul için. Bu duygularla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

12-33

GENEL BİLGİLER

- MİSYON VE VİZYON
- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

34-47

AMAÇ VE HEDEFLER

- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

48-53

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- A-MALİ BİLGİLER
- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
- MALİ DENETİM SONUÇLARI
- B- FAALİYET BİLGİLERİ
- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

54-87

KURUMSAL YAPI

- STRATEJİK GELİŞTİRME
- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- MALİ YÖNETİM
- EMLAK YÖNETİMİ
- BİLİŞİM TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
- İŞTİRAKLER VE YÖNETİMİ
- HALKLA İLİŞKİLER
- ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
- DIŞ İLİŞKİLER
- BASIN YAYIN
- KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ
- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR
- TEFTİŞ VE HUKUK FAALİYETLERİ
- KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

88-115

PLANLAMA VE İMAR

- KENT PLANLAMA ÇALIŞMALARI
- KENT ESTETİĞİ GELİŞİMİ
- TARİHİ ÇEVRE YÖNETİMİ

116-179

ULAŞIM

- ULAŞIM ALT YAPISI İLE İLGİLİ PLANLAMA, PROJELENDİRME ve YAPIM ÇALIŞMALARI
- ULAŞIM SİSTEMLERİ BAKIM ve ONARIM ÇALIŞMALARI
- ULAŞIM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
- TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ
- TOPLU ULAŞIM İŞLETMECİLİĞİ



180-193

ALTYAPI

- ATIKSU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI
- İÇMESUYU ÇALIŞMALARI
- ALTYAPI ÜNİTELERİ İMALAT ÇALIŞMALARI
- ALTYAPI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

194-221

ÇEVRE

- ATIK YÖNETİMİ
- ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE YÖNETİMİ
- PARK BAHÇELER
- ÇEVRE BİLİNCİ

İÇİNDEKİLER

222-237

EMLAK YÖNETİMİ

- GAYRİMENKULLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
- GECEKONDU TASFİYE VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
- KAMULAŞTIRMA
- KONUT ÜRETİMİ

238-257

KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ

- DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ÇALIŞMALARI
- AFET EĞİTİMLERİ
- AFETE MÜDAHELE
- AFET KOORDİNASYON
- RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ
- İŞGAL İLE MÜCADELE
- TURİZM VE BİLGİLENDİRME
- KENTSEL DÖNÜŞÜM

258-277

SAĞLIK SOSYAL YARDIMLAR VE TOPLUM REFAHI

- SAĞLIK HİZMETLERİ
- DESTEK SAĞLIK HİZMETLERİ
- SOSYAL HİZMETLER
- SOSYAL YARDIMLAR
- VETERİNER HİZMETLERİ
- SAĞLIK EĞİTİMLERİ
- SAĞILIKLI GIDA

278-305

KÜLTÜR TURİZM

- KÜLTÜR
- TANITIM
- TURİZM
- EĞİTİM
- DİĞER HİZMETLER



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

306-317

SPOR

- SPOR TESİSLERİNİN YAPIMI VE HİZMETLERİ
- OKULLARA YAPILAN SPOR SALONLARI
- SPOR ORGANİZASYONLARI

318-327

ENERJİ

- ENERJİ AR-GE ÇALIŞMALARI
- ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BİLİNÇLENDİRME
- DOĞALGAZ

328-355

PERFORMANS BİLGİLERİ

- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

356-365

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- GÜÇLÜ YÖNLER
- GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR ÖNERİ VE TEDBİRLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

1

GENEL BİLGİLER

- MİSYON VE VİZYON
- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

"Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak."

VİZYONUMUZ

"Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye."

İLKELERİMİZ

- **Adalet**

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

- **Güven**

Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

- **Saydamlık**

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

- **Kalite**

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul'un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

- **Verimlilik**

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

- **Katılım**

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyaloğ, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

- **Liderlik**

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kamu idarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak birçok mevzuat bulunmaktadır. Yine de Büyükşehir belediyelerinde temel hukuk metni 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur.

Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinde Büyükşehir belediyesinin yetki, görev ve sorumlulukları sayılmıştır. Yine madde ile de (5216/28). Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre Büyükşehir, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanır) hükmü gereğince Belediye Kanunu da özel olarak belirtilmiştir.

Bu görevler; belde halkının fiziki çevresinin düzenlenmesi ile ilgili olan bayındırlık hizmetleri, kamuya açık yerlerin temizliği ve güvenliğini ilgilendiren koruyucu hizmetleri, belde halkına yönelik sosyal içerikli hizmetler, beldenin yapılaşmasını ve gelişmesini düzenlemek amacıyla yapılan ve daha çok imar planları ile ilgili olan düzenleyici görevleri, belediye sınırları içerisinde ulaştırma hizmetleri, yaşlılar, gençler, kadınlar ve engellilere dönük sosyal hizmetler gibi çok çeşitlilik arz etmektedir. Altyapıdan, üst yapıya, konuttan kentsel dönüşüme kadar belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları bu yasalarla daha da artmıştır.

Büyükşehir Belediyeleri 5216/7. maddeye göre görevi; Büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 3194 sayılı İmar kanununa göre belediyeye verilen imarla ilgili görevleri yapmak, Nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Arsa üretmek, konut yapmak, kamulaştırma yapmak, kentsel dönüşüm yapmak, Büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planını yapmak, Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek, yetki alanlarında kentsel tasarım yapmak. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. Büyükşehir katı atık yönetim planını yaparak katı atıklar için tesisler kurmak, kurdurmak, işlettirmek. Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. Ruhsat vermek ve denetim yapmak. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, kültür ve tabiat varlıklarını korumak. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetler.

5393 sayılı Belediye yasası, yine yerine göre Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından uygulanacaktır. Cumhuriyet İdaresinin yasalaştırdığı ilk önemli Kanunlardan olan, 1580 sayılı Belediye Kanunu 74 yıl yürürlükte kalarak yerel toplulukların hayatında en etkili Kanunlardan birisi olma başarısını da göstermiştir. Bu Kanun, dönemin şartlarına göre belediye yönetimine, medeni hayatın bütün gereklerini yerine getirecek bir misyon yüklemişti. 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece aşina olunan 1580 sayılı Belediye Kanunu da mülga mevzuat arasında yerini almıştır.

Bu kanuna göre belediye, mahali müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafˆ ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının

TABLO 1. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İLİŞKİLİ OLDUĞU MEVZUAT

MEVZ. TÜRÜ	MEVZUAT ADI	MEVZUAT NO	RESMİ GAZETE TARİHİ	RESMİ GAZETE NO
KANUN	Büyükşehir Belediye Kanunu	5216	23/7/2004	25531
KANUN	Belediye Kanunu	5393	13/7/2005	25874
KANUN	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24/12/2003	25326
KANUN	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29/5/1981	17354
KANUN	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	6/5/1930	1489
KANUN	İller Bankası Kanunu	4759	23/6/1945	6039
KANUN	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	5355	11/6/2005	25842
KANUN	Gecekondu Kanun	775	30/7/1966	12362
KANUN	Çevre Kanunu	2872	11/8/1983	18132
KANUN	İmar Kanunu	3194	9/5/1985	18749
KANUN	Devlet İhale Kanunu	2886	10/09/1983	18161
KANUN	Kamu İhale Kanunu	4734	22/01/2002	24648
KANUN	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22/01/2002	24648
KANUN	Kamulaştırma Kanunu	2942	8/11/1983	18215
KANUN	Boğaziçi Kanunu	2960	22/11/1983	18229
KANUN	Toplu Konut Kanunu	2985	17/3/1984	18344
KANUN	Kadastro Kanunu	3402	9/7/1987	19512
KANUN	Kıyı Kanunu	3621	17/4/1990	20495
KANUN	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	3998	13/06/1994	21959
KANUN	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	4708	13/7/2001	24461
KANUN	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	4982	24/10/2003	25269
KANUN	Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun	5366	9/7/2005	25866
KANUN	Özürlüler ve Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5378	7/7/2005	25868
KANUN	Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu	5548	13/10/2006	26317
KANUN	İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun	5706	02/11/2007	26700
KANUN	Nüfus Hizmetleri Kanunu	5490	25/4/2006	26153
KANUN	TCK	5237	26/9/2004	25611
KANUN	Elektronik İmza Kanunu	5070	15/1/2004	25355
KANUN	İSKİ KANUNU	2560	20/11/1981	17523
KANUN	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863	23/7/1983	18113
Uluslararası Ant.	Avrupa Yerel Özerklik Şartı	3723	3/10/1992	21364
KANUN	İETT Kanunu	3645	22.06.2005	4239
KANUN	Esnaf ve Sanatkarlar Kanun	5362	21.06.2005	25852
KANUN	Karayolları Trafik Kanunu	2918	18.10.1983	18195

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2007

inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Yeni belediye yasaları, bir dizi yeniliği de getirmiştir. 1580 sayılı yasaya göre daha ileri bir yasa olan belediye yasaları ile sıhhi ve gayrı sıhhi işyerlerinin yanı sıra, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin de ruhsatlandırma yetkisi belediyelere devredilmiştir. Böylece daha önce merkezi idarenin bizzat ya da taşra kuruluşları eliyle yaptığı ruhsatlandırma yetkileri belediye sınırları ve mücavir alanlar dahilinde belediyelere devredilmiştir. Belediyeler de stratejik plan yapma mecburiyeti getirilmiştir. Bu bağlamda, nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler stratejik plan yapacaktır. Ayrıca, personelini performans ölçütlerine göre değerlen-dirilmesine de imkan tanınmıştır. Norm kadro esası ile belediyelerin personel rejimine disiplin gerilmiştir. Belediye idarelerinin hizmet üretmesinde sivil katılımın temini amacıyla kent konseyi oluşturulması öngörülerek, belediye hizmetlerine mahalli halkın katılımının önü açılmıştır. Keza, belediyelerin yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliğine girmesi kolaylaştırılmıştır. Büyükşehir dâhilindeki her türlü taşımacılık ve toplu ulaşımda Büyükşehir belediyesi yetkilendirilmiş ve il trafik komisyon-larının yetkilerinin Büyükşehir tarafından kullanılması benimsenmiştir. Bu alanda Karayolları Trafik Kanunu hükümleri geçerli olmayacaktır. Büyükşehir belediyelerine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisi verilmiştir. Böylece Büyükşehir dâhilinde imar bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

1982 Anayasası büyük yerleşim yerleri için özel bir yönetim biçimi getirebileceği gerçeğinden hareketle (1982/127 Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir) Büyükşehir Belediyeleri kurulmuştur. İstanbul, Ankara ver İzmir'de ikili yapıdan oluşan bir belediye 3030 sayılı özel yasa ile kurulmuştur. 2004 yılında ise 5216 sayılı yasayla 3030 sayılı yasa iptal edilmiştir.

Maddeye göre 5216 sayılı Yasa Büyükşehirler için Stratejik plan, performans değerleme ve norm kadro gibi yenilik kabul edilecek bir kısım yeni düzenleme getirmiştir. Büyükşehir belediyesi 5216 sayılı Yasa'ya göre yeni yönetmelikleri ve mevzuatta emredilen hükümlerini yerine getirecektir.

Belediyenin görev ve yetkilerinin çok geniş olmasına paralel olarak belediyeyi doğrudan ya da dolaylı olarak birçok mevzuat belediyeyi ilgilendirmektedir. Belediye yönetimi 5216/5393/5018 sayılı yasalara göre kendi uygulama yönetmeliklerini de çıkartmaya devam edecektir. Kanun, KHK, Bakanlar Kurulu Kararı, tüzükler, genelgeler, yönetmelikler, tebliğler ve yönergeler gibi çok çeşitli mevzuat belediye için bağlayıcı niteliktedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idareye ilişkin bilgiler başlığı altında; fiziksel yapı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verilmektedir.

FİZİKSEL YAPI

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Kurumun fiziksel yapısı; araçlar ve binaları kapsayacak şekilde iki ana başlık altında incelenmiştir.

ARAÇLAR

Araçlara ilişkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumuna göre sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur. Kurumda kullanılan araçlar; çevre

TABLO 2 . ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU

Araç Çeşidi	Resmi	Kiralık	Toplam	Oran (%)
Çevre Temizlik Araçları	190	-	190	5,75
Deniz Araçları	13	16	29	0,88
Yol Yapım ve Bakım Araçları	237	-	237	7,18
Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları	90	-	90	2,72
Yangın Söndürme Destek Araçları	209	5	214	6,48
Yangın Söndürme Uçakları	-	2	2	0,06
Ambulans	28	-	28	0,85
Kamyon ve Kamyonetler	356	142	498	15,08
Vinç ve Çekiciler	69	1	70	2,12
İş Makinaları	147	-	147	4,45
İstif Makinaları	11	-	11	0,33
Jet-Ski	6	-	6	0,18
Tanker	46	-	46	1,39
Binek Araç	195	716	911	27,58
Otobüs - Minibüs	209	142	351	10,63
Pikap	-	29	29	0,88
Traktör	4	-	4	0,12
Cenaze Araçları	103	121	224	6,78
Araç Ekipmanları	215	1	216	6,54
TOPLAM	2.128	1.175	3.303	100

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 1. ARAÇ ÇEŞİTİ VE MÜLKİYET DURUMU



Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007

temizlik, deniz araçları, yol yapım ve bakım araçları, yangın söndürme ve kurtarma araçları, yangın söndürme destek araçları, yangın söndürme uçakları, ambulans, kamyon ve kamyo-netler, vinç ve çekiciler, iş makinaları, istif makinaları, jet-ski, tanker, binek araç, otobüs - minibüs, pikap, traktör, cenaze araçları ve araç ekipmanları başlıkları altında Tablo 2'de görüldüğü şekilde sınıflandırılmış olup bu araçların türlerine göre yoğunluk durumu görülmektedir.

2007 yılı içerisinde araçların çeşitlerine göre yoğunluklarına bakıldığında, binek araçların %27,58 ile kurum genelinde en yüksek orana sahip olduğu, bunu %15,08 ile kamyon ve kamyonetlerin takip ettiği ve en düşük oranda ise %0,06 ile yangın söndürme uçakları olduğu görülmektedir. Bu durum yukarıdaki Grafik 1'de ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedariğini iki yolla karşılamaktadır. Bunlardan ilki hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise doğrudan Satınalma şeklindedir. Kullanılacak araçların özellikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Mevcut durumda kullanılan araçların yaklaşık olarak % 65 i kurumun resmi aracı statüsündedir. Tabloda bulunan araçların tamamı Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı araçlardır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet ihaleleri ile yürütülen projeler kapsamında projenin gerektirdiği niteliklerde araçlar temin edilmekte olup, bu araçlar proje bitiminde teslim edilmektedir. Bu araçların bakım ve onarımları hizmet ihalesini alan firma tarafından yapılmaktadır.

BİNALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binalarına ilişkin incelemede kullanım amaçlarına göre binalar belirtilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin kullandıkları ofis alanlarına ilişkin bilgi verilmiş ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler açıklanmıştır.

Kullanım Amaçlarına Göre Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 3' de gösterilmiştir. Binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Kullanım amaçlarına uygun olarak ahşap, betonarme, kâgir, yığma, yığma beton, prefabrik ve çelik yapı özelliklerine sahip olan binaların % 85'lik kısmı betonarmedir.

Hizmet Binaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daire başkanlıkları bazında kullandıkları toplam alan, ofis alanları ve her birim için kişi başına düşen alan (m^2) Tablo 4'de gösterilmiştir. Kimi birimlerin yaptıkları işin doğası gereği kullandıkları ofis alanları diğer birimlere kıyasla daha azdır.

Bina İhtiyacının Karşılanmasında Kullanılan Yöntemler

Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. İtfaiye, zabıta, park bahçe, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; Satınalma, kiralama veya inşa etme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkânı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılardan da yararlanılmaktadır.

ÖRGÜT YAPISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örgüt yapısı; kurumun organları ile hiyerarşik yapısı ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organları; Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanından oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır. Meclis, ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinden 1/5 oranında gelen ve doğrudan halk tarafından seçilmiş olan üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanıdır (Şekil 1). Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Meclis'in doğal üyeleridir. Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 2003 yılında 207 iken, belediye sınırlarının genişlemesine paralel olarak artmış ve 2006 yılı itibari ile 348'e yükselmiştir. Meclisin görevleri 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre şu şekilde sıralanabilir:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve kabul etmek

- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan

TABLO 3 . KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE BİNALAR

Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar	Bina Sayısı	Kapasitesi (Kişi)	Alanı (m^2)
Darülaceze	22	574	1.000
Evde Sağlık Ünitesi	3	133	788
Gençlik ve Çocukevi	2	38	96
Huzurevi	1	22	60
İsmek	201	—	88.480
İsmem	3	60	120
Kadın Sağlığı Merkezi	32	277	10.315
Kültür Merkezi	7	1.698	56.934
Kütüphane	11	1.219	10.812
Müze	6	981	11.900
Sosyal Tesis	53	15.625	132.835
Spor Tesisi	23	27.237.600	423.015
Tiyatro	19	6.773	18.115
Lojman	59	484	—
Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Kampı	1	55	200
Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezi	5	90	1.000
Özürlüler merkezi	12	150	500
Diğer Binalar	**Bina Sayısı**	**Görevli Pers. Sayısı**	**Alanı (m2)**
AKOM	1	79	900
İtfaiye İstasyonu	65	3.983	213.320
Acil Yardım	5	370	650
Lojistik Destek Merkezi	8	—	38.000
Hal Kompleksi	119	101	20.810
Sağlık Danışma Merkezi (Poliklinik)	7	41	1.302
İlaçlama Hizmet Birimleri	2	143	1.160
Şehzadebaşı Polikliniği	1	137	5.000
Kadın Koordinasyon Merkezi	1	43	490
Zührevi Hastalıklar Has.	1	2	5.640
Hayvan Rehabilitasyon Amaçlı Kullanılan Binalar	2	55	16,5
Hayvan Hastanesi Amaçlı Kullanılan Binalar	1	15	551
Kesik Et Kontrol ve Denetim Amaçlı Kullanılan Binalar	2	12	310.000

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 4 . HİZMET BİNALARI

Kullanıcı Birim	Toplam Alanı (m^2)	Ofis Alanı (m^2)	Kişi Başına (m^2)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	2.099	1.388	8,8
Bilgi Teknolojileri	1.530	1.530	7,8
Boğaziçi İmar	1.675	1.524	12,2
Çevre Koruma ve Kontrol	8.874	6.592	2,7
Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme	1.325	1.325	8,5
Destek Hizmetleri	26.584	1.042	1
Emlak ve İstimlak	—	3.119	11
Etüd Projeler	1.712	1.289	6,9
Fen İşleri	2.175	1.915	5,1
Hukuk Müşavirliği	610	610	4,5
İmar ve Şehircilik	—	14.964	28,7
İnsan Kaynakları ve Eğitim	91.078	978	3,8
İtfaiye	214.870	—	68,4
Kaynak Geliştirme ve İştirakler	1.400	640	18,8
Kültür ve Sosyal İşler	14.800	2.460	2,8
Mali Hizmetler	1.557	1.557	5,9
Sağlık ve Sosyal Hizmetler	15.534	4.800	6,8
Satın Alma	379.100	4.860	13,5
Strateji Geliştirme	1.683	1.683	10,9
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.500	1.100	9
Ulaşım	333.130	9.635	5,8
Yazı İşleri ve Kararlar	4.208	1.099	6,9
Zabıta	18.012	2.902	1,6
TOPLAM	1.123.456	67.012	-

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007

birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

• Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediye-lerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek

• Borçlanmayla ilgili karar vermek.

• Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıl-dan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

• Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek

• Şartlı bağışları kabul etmek

ŞEKİL 1. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2007

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek

• Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek

• Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek

• Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

• Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek

• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek

• Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek

• Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

• Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek

• Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak

• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek

• İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek

• Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararları, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden inceleyerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

Meclis çalışmalarına destek olunması adına 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşmaktadır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plân ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun kurulması zorunludur. Mevcut durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan komisyonlar şu şekilde sıralanmaktadır (Tablo5.).

İHTİSAS KOMİSYONLARI

1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu
2. Bütçe Plan Komisyonu
3. Çevre ve Sağlık Komisyonu
4. Trafik ve Ulaşım Komisyonu
5. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
6. Hukuk Komisyonu
7. Tarife Komisyonu
8. Harita Komisyonu
9. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu
10. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
11. İnsan Hakları Komisyonu
12. Tüketiciyi Koruma Komisyonu
13. Kadın Sorunları Komisyonu
14. Çalışanlar Komisyonu
15. Engelliler Komisyonu
16. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu
17. Mesken ve Gecekondu Komisyonu
18. Denetim Komisyonu
19. Altyapı ve Hizmet Komisyonu
20. Turizm ve Sanat Komisyonu
21. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu
22. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Komisyonu

TABLO 5. İHTİSAS KOMİSYONLARI - 1

1.İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

1. Sefer KOCABAŞ	(Başkan)
2. Metin KARAKAŞ	(Başkan Vekili)
3. Mustafa DEMİRKAN	(Raportör)
4. Veli SARIKAYA	(Üye)
5.Z. Nurdoğan YÜZBAŞIOĞLU	(Üye)
6. Temel YAZ	(Üye)
7. Atalay OĞUL	(Üye)
8. Gülabi KAZMA	(Üye)
9.Hüseyin Avni SİPAHİ	(Üye)

2. BÜTÇE PLAN KOMİSYONU

1. Levent ŞİŞMAN	(Başkan)
2.Engin DEMİR	(Başkan Vekili)
3.İbrahim KAÇAN	(Raportör)
4.Salih UÇAN	(Üye)
5. Ali SEVİNÇ	(Üye)
6. İlyas CEBECİ	(Üye)
7. Eşraf KOÇ	(Üye)
8. Neriman KARSAVURAN	(Üye)
9. Veli ÖZDEMİR	(Üye)

3. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

1. Metin GENÇ	(Başkan)
2.Salih AKVERDİ	(Başkan Vekili)
3.Yusuf Ziya HIZIR	(Raportör)
4.Ebru Ö.KAHRAMAN	(Üye)
5.Muharrem USTA	(Üye)
6 Derviş KAHRAMAN	(Üye)
7. Hüseyin NOYAN	(Üye)
8. M. Rüstem OLGA	(Üye)
9. Hayati ŞAYLAN	(Üye)

4. TRAFİK VE ULAŞIM KOMİSYONU

1. Turhan GÖKSU	(Başkan)
2.Muzaffer KARAMEŞE	(Başkan Vekili)
3.Tevfik HELVACI	(Raportör)
4.H. Özcan KORHAN	(Üye)
5.Turgay KILIÇ	(Üye)
6.Mehmet YÜKSEKTEN	(Üye)
7.Ramazan LÜKÜSLÜ	(Üye)
8.M.Çetin ALP	(Üye)
9.Haluk BAYDAROL	(Üye)

5. EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU

1. Göksel GÜMÜŞDAĞ	(Başkan)
2. Selahattin ARSLAN	(Başkan Vekili)
3. İbrahim GÜLLÜK	(Raportör)
4.M.Çetin SALMAN	(Üye)
5.İlhan BÖLÜKBAŞI	(Üye)
6.Mehmet Cevahir TÜRK	(Üye)
7.Bahadır KAYAOĞLU	(Üye)
8.İsmail YAZGILI	(Üye)
9.Meral AYDOĞAN	(Üye)

6. HUKUK KOMİSYONU

1. Rıza SAKA	(Başkan)
2.Osman KIDIK	(Başkan Vekili)
3.Barış ZEHİR	(Raportör)
4. Ömer ÇETİNKAYA	(Üye)
5.Serap EŞİTELVEREN	(Üye)
6.Temel BAŞALAN	(Üye)
7.Engin BABA	(Üye)
8.Ali ÜTEBAY	(Üye)
9.Haluk BAYDAROL	(Üye)

7. TARİFE KOMİSYONU

1.Murat HAZIROĞLU	(Başkan)
2.Birol HACIOĞLU	(Başkan Vekili)
3.Yılmaz Yahya UĞUR	(Raportör)
4.Hasan ÖZDEMİR	(Üye)
5.Ali BİLİR	(Üye)
6.Hüseyin İPEK	(Üye)
7.M. Rıza KALENDER	(Üye)
8.Şefik OK	(Üye)
9.Mustafa DAVRAN	(Üye)

8. HARİTA KOMİSYONU

1. İbrahim CİMİNLİ	(Başkan)
2. Burak GÖKÇEK	(Başkan Vekili)
3. Füsun BALEK	(Raportör)
4. İ. Hakkı ÖZHAN	(Üye)
5. Fethi BAŞARANOĞLU	(Üye)
6.Muhterem ŞAHİN	(Üye)
7.Gültekin TOLUAY	(Üye)
8. Mustafa ÖZBEY	(Üye)
9.Osman YEŞİLGÜL	(Üye)

9. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

1.Hamza CEBECİ	(Başkan)
2.Muhlis ARVAS	(Başkan Vekili)
3.Şahmettin YÜKSEL	(Raportör)
4.Erdoğan KURTÇUL	(Üye)
5.İbrahim KASAPOĞLU	(Üye)
6.Tankut GÜNDOĞAR	(Üye)
7. Abdülkadir ÇELİK	(Üye)
8.Ahmet YAZICI	(Üye)
9.Şani BAŞKOL	(Üye)

10. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

1.M.Vehbi KALSIN	(Başkan)
2.Mazlum KUTLU	(Başkan Vekili)
3.Ayşegül KİBİCİ	(Raportör)
4.Ayhan KÜÇÜK	(Üye)
5.Bilgehan BAYRAMOĞLU	(Üye)
6.Naci GÖKER	(Üye)
7.Mehmet ARSLAN	(Üye)
8.İsmail GÖKMEN	(Üye)
9. Erdem KADAKAL	(Üye)

11. İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

1.Arif PARLAKKILIÇ	(Başkan)
2.Hasan ÜNAL	(Başkan Vekili)
3.Celal BABAYİĞİT	(Raportör)
4.Arzu GÜR	(Üye)
5.Şenol ÇETİN	(Üye)
6.Salih YALÇIN	(Üye)
7. Hüseyin SAĞ	(Üye)
8. Erdal ÖZTÜRK	(Üye)
9.Müslüm ŞAHİN	(Üye)

12. TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU

1.Ramazan SAYAN	(Başkan)
2. Servet BEŞKARDEŞ	(Başkan Vekili)
3. Zeki KAZANCI	(Raportör)
4.Bülent MISIRLIOĞLU	(Üye)
5.Okan GÜLKOKU	(Üye)
6.Orhan TEPELTEPE	(Üye)
7.Lütfü GÜNDÖNDÜ	(Üye)
8.Namık KANTOĞLU	(Üye)
9.İsmail SEVİNÇ	(Üye)

13. KADIN SORUNLARI KOMİSYONU

1.Zeynep İMALI	(Başkan)
2.Ahmet AZİZAĞAOĞLU	(Başkan Vekili)
3. Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ	(Raportör)
4.Figen BAYRAMOĞLU	(Üye)
5.Zeynep DEMİRKIRANLARDAN	(Üye)
6.Sabahat TURAN	(Üye)
7.Belme COPKUR	(Üye)
8.Sabahat KARAAĞAÇ	(Üye)
9.Asiye OKUMUŞ	(Üye)

14. ÇALIŞANLAR KOMİSYONU

1.Çetin ELEVLİ	(Başkan)
2.Recep ASLIVAR	(Başkan Vekili)
3.H.Hüseyin ÖZDEMİR	(Raportör)
4.Mehmet UYANOĞLU	(Üye)
5.Ahmet ŞEN	(Üye)
6.Ergün GÖKÇE	(Üye)
7.Sait COŞKUNOĞLU	(Üye)
8.Nazim YILDIZ	(Üye)
9.M. Sami ÇAVUŞ	(Üye)

15. ENGELLİLER KOMİSYONU

1.Cemal MERDAN	(Başkan)
2.İ.Hakkı TURUNÇ	(Başkan Vekili)
3.Kenan GEDİK	(Raportör)
4.M. Hanefi KAMBUR	(Üye)
5.İ. Kamil YURTTAŞ	(Üye)
6.Berkin Levent DOĞAN	(Üye)
7.Nazim YILDIZ	(Üye)
8.Mehmet AKÇAKOCA	(Üye)
9.Yusuf BULDUK	(Üye)

TABLO 5. İHTİSAS KOMİSYONLARI - 2

16. ESNAF ve SANATKARLAR KOMİSYONU	
1. Sabit KARAMAN	(Başkan)
2. .Emir Berki BARAN	(Başkan vekili)
3 Mucip KOPUZ	(Üye)
4.Ömer ŞENGÜL	(Üye)
5.Tuncay YILMAZ	(Üye)
6.M. Nuri YAZICI	(Üye)
7.Ahmet YAZICI	(Üye)
8.Bilal GÜNDOĞDU	(Üye)
9.Mustafa GÜL	(Üye)

17. MESKEN VE GECEKONDU KOMİSYONU	
1.Arif KÖKLÜ	(Başkan)
2. A. Kadir CEBECİOĞLU	(Başkan Vekili)
3.Orhan Oğuz TURK	(Raportör)
4.Timur SOYSAL	(Üye)
5. Murat DEMİR	(Üye)
6.Özcan DOĞAN	(Üye)
7.Ali ÇELİK	(Üye)
8.Münir KURTOĞLU	(Üye)
9.Ersan SİRMEN	(Üye)

18. DENETİM KOMİSYONU	
1. Murat HAZIROĞLU	(Üye)
2. İbrahim KURŞUN	(Üye)
3. ALİ SEVİNÇ	(Üye)
4. RIZA SAKA	(Üye)
5. CEMAL YEĞİN	(Üye)

19. ALTYAPI VE HİZMET KOMİSYONU	
1.Amanuel ABACI	(Başkan)
2.Ali ŞEN	(Başkan Vekili)
3.Mustafa BAYRAKTAR	(Raportör)
4.Özcan CAN	(Üye)
5. İlyas Ayaz DİPİ	(Üye)
6.Hasan ALBAYRAK	(Üye)
7.Halis ALTIN	(Üye)
8.Hüseyin TURGUT	(Üye)
9.Kemal AYDIN	(Üye)

20. TURİZM VE SANAT KOMİSYONU	
1.Bülent KATKAK	(Başkan)
2.Mahir KATIRCI	(Başkan Vekili)
3.Metin ÖZDEMİR	(Raportör)
4.Deniz Okcay ERSOY	(Üye)
5.Zeki YEŞİLDAĞ	(Üye)
6.Osman ELEVLİ	(Üye)
7.H.Avni YARDIMCI	(Üye)
8.Sabahat KARAAĞAÇ	(Üye)
9.Şani BAŞKOL	(Üye)

21. DEPREM VE DOĞAL AFET KOMİSYONU	
1.Muzaffer SÜRMEN	(Başkan)
2.Osman KANDEMİR	(Başkan Vekili)
3.İsmail AKYILDIZ	(Raportör)
4.Tülay ERÜNSAL	(Üye)
5.Hikmet ŞANLI	(Üye)
6.Recep BİLGİN	(Üye)
7.Cemal İNAN	(Üye)
8.İrfan ŞENOL	(Üye)
9.Ersan SİRMEN	(Üye)

22. 2010 İST. AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ KOMİSYONU	
1.Ömer Lütfi ARI	(Başkan)
2.Özdemir İÇİN	(Başsan V)
3.Yavuz KAYNARCA	(Raportör)
4.Hamza CEBECİ	(Uye)
5.Erhan ŞENOL	(Üye)
6.Hatice K.ÖZPEK	(Üye)
7.Bahtiyar KURU	(Üye)
8.Bahadır KAYAOĞLU	(Üye)
9. Meral AYDOĞAN	(Üye)

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2007

Büyükşehir Belediye Encümeni

Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ile birlikte Belediyenin üç organından birisi olan büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malˆ hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (Şekil 2.).

ŞEKİL 2. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, 2007

a) Encümenin Görev ve Yetkileri

Belediye Encümeni'nin başlıca görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 34. maddesinde sayılmıştır. Ancak başka kanun ve mevzuatla da encümene verilen görev ve yetkiler mevcuttur.

Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır,

• Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

• Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

• Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

• Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

• Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

• Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

• Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

• Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

• Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri,

• 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında İmar uygulamaları ile ilgili karar almak

• 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 5216 s.Kanun 11.maddesi kapsamında yıkım kararlarını vermek

c) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak

d) Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak

e) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek

• Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek

• Kamu kurumlarına Araç-gereç satış ve kiralama protokollerine dair karar almak.

İhale İşleri,

Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 13.maddesine göre, 2886 sayılı Kanun'a istinaden gerçekleştirilen ve Belediye Bütçesinden ödenek (harcama) gerektirmeyen ihalelerde "İhale Komisyonu" görevini yürütmeye devam etmektedir. (Kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.)

Encümenin Çalışma Esasları,

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Salı günü Saat: 12.00'da toplanmaktadır. Ancak Belediye Başkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilmekte ve olağan toplantılar dışında da Encümen toplanabilmektedir.

Belediye Encümenimiz gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddeleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemektedir.

Encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmakta, karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar. Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamamaktadır.

Belediye Başkanımızın katılamadığı toplantılarda Encümen toplantılarına Genel Sekreterimiz başkanlık etmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir. Büyükşehir belediye başkanın görevleri aşağıda sıralanan konular kapsamındadır:

• Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

• Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

• Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak

• Büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak

•Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak

• Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak

• Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak

• Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek

• Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek

• Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak

• Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak

• Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.

• Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak

Ayrıca büyükşehir belediyelerinin ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri için büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü aranmaktadır.

HİYERARŞİK YAPI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, memur ve işçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Ancak bazı müdürlüklerde şeflik bulunmamakta, bazı müdürlükler ise herhangi bir daire başkanlığına bağlı olmaksızın doğrudan genel sekreter yardımcılığına bağlıdır. Daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi oluşturmaktadır. Kurumda bir genel sekreter, beş genel sekreter yardımcısı, bir hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanı, 20 daire başkanı ve 81 müdür bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örgüt yapısı dinamik bir eğilim sergilemektedir. Genel sekreter yardımcılığı, daire başkanlığı ve müdürlük sayılarında yıllara göre değişim Tablo 6'da görülmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesi hükmüne göre, büyükşehir belediyelerinde en fazla beş genel sekreter yardımcısı atanmasına izin verilmektedir. 2005 yılına kadar dört olan genel sekreter yardımcılığı sayısı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte beşe yükselmiştir.

Hiyerarşik kademe incelendiğinde daire başkanlıkları ve müdürlükler için de benzer bir durum söz konusudur. 2000 yılında 14 olan daire başkanlığı sayısı 2007 yılı itibarı ile 20'ye yükselirken, aynı dönemde 67 olan müdürlük sayısı da 81'e yükselmiştir. (Tablo 6.)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla, 2003 yılında Norm Kadro Çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 22/04/2006 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun 2006/9809 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar"da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin norm kadro yapısına ilişkin genel çerçeve belirlenmiştir. Belediye bünyesinde 04/07/2006 tarihi itibariyle sonuçlanan norm kadro çalışması kapsamında, örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları; donanım, kullanılan programlar, işletim sistemleri/ yazılımlar, operasyonlar ve gelişim faaliyetleri ana başlıkları altında incelenmiştir.

DONANIM

Kurumun Bilgi ve Teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; Kamera, Video, Fotoğraf Makinası, Bilgisayar Donanımı, Deprem ve Zemin İnceleme Araçları, İletişim Araçları, Ofis Malzemeleri ve Diğer Teknolojik Araçlar olmak üzere 6 ana başlık altında incelenmiştir (Tablo 7.).

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2007 yılı içersinde Bilgi ve Teknolojik Donanım Altyapısının, çeşitlerine göre yoğunluklarına bakıldığında; Bilgisayar Donanımının % 46 ile kurum genelinde en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum Grafik 2'de ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.

KULLANILAN PROGRAMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 188 adet program kullanılmaktadır.

Bu programların bir kısmı tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve Yönetim Bilgi Sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır.

Kurum genelinde kullanılan programlar şu şekilde sıralanabilir;

• Doküman Yönetim Sistemi

• Yatırım Takip Sistemi

• Randevu Programı

TABLO 6. 2000-2007 YILLARINDA ORGANİZASYON YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLER

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Genel Sekreter Yardımcılıkları	4	4	4	4	4	5	5	5
Genel Sekreter'e Bağlı Daire Başkanlıkları	0	3	1	1	1	0	1	1
Daire Başkanlıkları	14	16	16	17	18	20	20	20
Genel Sekreter.Yardımcılığı'na Bağlı Md.	4	5	2	3	4	1	1	1
Müdürlükler	67	66	67	71	72	68	80	81

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

TABLO 7. BİLGİ TEKNOLOJİK VE DONANIM

	Donanım Türü	Toplam	Tür Toplam	Yüzde (%)
Kamera, Video, Fotoğraf Makinası	Video ve Ekipmanları	415	1.303	5
	Fotoğraf makinası ve Ekipmanları	325		
	Yayın Sistemi ve Ekipmanları	13		
	Kamera ve Ekipmanları	550		
Bilgisayar Donanımı	Bilgisayar	7.174	11.820	46
	Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları	4.171		
	Bilgisayar Ağ Ekipmanları	475		
Deprem ve Zemin İnceleme Araçları	Deprem İstasyonu	19	312	1
	Ölçüm Cihazları	57		
	Mikrofon ve Simultane Sistemi	9		
	Akü Şarz Makinesi	227		
İletişim Araçları	Santraller	77	6.314	24
	Telefon Cihazları	5.593		
	Telekom Fiberoptik Veri Hattı	4		
	Total Station	6		
	TV	634		
Ofis Malzemeleri	Baskı ve Matbaa Araçları	25	743	3
	Teksir Makinesi	6		
	Kopyalama Ünitesi	12		
	Fotokopi Makinası	285		
	CD Çoğaltma Cihazı	6		
	Daktilo	42		
	Fax Cihazı	367		
Diğer Teknolojik Araçlar	Akıllı Kart	5.222	5.468	21
	Edit Kontrol Cihazı	36		
	Efect Kumanda Masası	9		
	Elektirikli Giyotin	4		
	Jeneratör	179		
	Kollu Giyotin	9		
	Pilyaj ve Perferaj Zımba Mak.	9		
Toplam			**25.960**	**100**

Kaynak; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 2. DONANIMLARIN TÜRLERİNE GÖRE ORANSAL DAĞILIMI



Kaynak; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007

- Personel İzin Takip Programı
- Analitik Bütçe Programı
- Malzeme Talep Formu Programı
- Stok Programı

İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLARI

Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Ayrıca, bazı birimlerde Database Server amaçlı olarak Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucusu da kullanılmaktadır.

Kurum bünyesinde kullanılmakta olan

TABLO 8. YAZILIM ALTYAPISI

	ÜRÜN ADI	LİSANS ADEDİ
İşletim Sistemi	Windows NT	300 Adet Win 2000 Pro
	WorkStation	
	Windows 2000 Professional	
	Windows Server (NT- 2000-2003 - .NET)	50
	UNIX	14
	Vista	5
Antivirüs	Sunucu	1
	Kullanıcı	3000
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	ORACLE	Database 32 CPU
		RAC 20 CPU
		App. Server 7 CPU
	SQL Server	100 tanımlı kullanıcılı
Ofis Paketleri	Microsoft Office	2529
Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	ESRI (ArcInfo)	18
	ESRI (ArcView)	140
	ESRI (ArcEditor)	32
	ERDAS	10
	EGHAS	2
	MapInfo	25
	Microstation	10
	KartoCAD	10
	AutoDESK (AutoCAD)	17
	AutoCAD LT	20
	NetCAD	278
Evrak Akış ve Doküman/ Belge Yönetim Sistemi	Hammingbird	300 tanımlı kullanıcılı
	Ultimus	5000 aktif kullanıcılı

Kaynak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı, 2007

e-posta, proxy ve internet servis sunucuları ile kurumun kullanıcı makinelerinin ve sunucularının dizin hizmeti (Directory Service) de Windows tabanlıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan işletim sistemi, antivüs, veri tabanı yönetim sistemleri, ofis paketleri, coğrafi bilgi sistemi, evrak akış ve doküman/belge yönetim sistemlerinde kullanılan ürünler ve lisan adetleri Tablo 8.'de verilmektedir.

OPERASYONLAR VE GELİŞİM FAALİYETLERİ

Kurumda bilgi teknolojilerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlar ve gelişim faaliyetleri; bilgi sistemleri güvenliği, eğitim, yedekleme ile işletim ve iletişime yönelik faaliyetler ana başlıkları altında incelenmiştir.

Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir.

Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, tüm belediye birimlerinin sistem ve ağ (Network) destek, PC ve yazıcı bakım işlerinin yanı sıra kurum içi programları da geliştirilmektedir. Bu bağlamda birimlerin kendilerine ait kurum içi programlar ile personelin yazışma ve raporlamasına yönelik ofis programlarını en etkili şekilde kullanmasını ve öğrenilmesini amaçlayan temel bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

Merkezi Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

İşletim ve İletişim Faaliyetler

a) Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN)
Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır. Merter ve Saraçhane binaları arası 3 adet Fiber Optik Hat ile Gigabit/s hızında bağlantı yapılmıştır. Ayrıca AKOM Binası Saraçhane ve Merter Binalarına Fiber Optik hatlarla bağlıdır. Tüm bu hatlar Türk Telekom ATM devreleri üzerinden de yedeklenmiştir. Saraçhane Binası civarındaki tüm Dış Birimler de aynı şekilde Fiber Optik hatlarla Gigabit/s hızında merkeze bağlanmıştır. Diğer Dış Birimler ise muhtelif hızlarda Türk Telekom G.SHDSL ve DXX devreler ile Merter ve Saraçhane'de bulunan Merkez Yönlendirici Cihazlara bağlanmıştır.

b) İntranet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerine yönelik çevrim içi uygulamalar kurum içi portal niteliği taşımaktadır. Bu uygulama içerisinde belediye ile ilgili günlük gazete kupürleri, kurum içi program indirme sitesi, personel bilgi sistemi (maaş, bordro, özlük, izin, terfileri, sicil notları, hizmet belgesi, mal beyanı, işe giriş-çıkış saatleri, yemek kesintileri, tedavi ödemeleri vb.), kurum içi telefon rehberi, malzeme talep ve temin hareketleri, PC-Printer, genel sistem arıza talep ve takipleri ve benzeri uygulamalar yer almaktadır. Birim yöneticileri portal üzerinde kendi personelinin özlük ve giriş-çıkış saatleri bilgilerini görebilmektedir. Memur Bilgi Formu ile tüm memurlar özlük bilgilerinin belirlenen alanlarında güncelleme yapılabilmektedir. Portal içerisinde MIS ana başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel durumu hakkında ayrıntılı raporlar alınmaktadır.

c) MIS (Yönetim Bilgi Sistemi)

Belediyenin tüm yatırımlarının bütün olarak entegre çalışacağı sistematik bir yapı oluşturmaktadır. Her yatırım kaleminin proje aşamasından son ödeme aşamasına kadar standart formlarla ve çok hızlı bir şekilde sayısal ortamda takip edilmesi düşünülmektedir. Bu proje yatırım projelerinin sayısal ortamda izlenmesi, iş gerçekleşme durumunun takip edilmesi, muhasebe sistemi ile entegrasyonu, mevcut uygulamaların bu sisteme dahil edilmesi, eksik uygulamaların geliştirilmesi, veri ambarı modellemesi yapılması, üst yönetimin kararlarına destek olacak nitelikte "Karar Destek Sistemi"nin (KDS) oluşturulması ve sistematik gerçek veriler üzerinde dinamik raporların üretilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Proje kapsamında, kullanıcı personele program kullanım eğitimi verilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler, örgüt teorilerinde ve yönetim bilimindeki değişmeler ile özel sektörün yapısındaki dönüşümlerin ürünü olan yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda, İstanbul'un tarihine, kültürel yapısına ve geçmişine, ekonomik ve sosyal özelliklerine uyumlu olacak şekilde, "en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır" anlayışından hareket ederek, kente hizmet edecek insan kaynağının objektif şekilde istihdamının sağlanması, dünyada ki mevcut bilimsel ve teknolojik değişmelere en doğru şekilde uyum sağlayacak eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu eğitimlerin verilmesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz sanat ve meslek edindirme kurslarının temini gibi hizmetlerle geleceğe umutla bakan çalışanları ve geleceğe umutla bakabilen İstanbul'un oluşturulması için 2007 yılında gerekli tüm gayreti göstermiştir.

İnsan Kaynakları başlığı altında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin istihdam türlerine, eğitim durumuna, yaş durumuna, hizmet sınıflarına, cinsiyete ve personel devinimine göre dağılımı incelenmiştir.

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, Memur, Sözleşmeli Personel, Sözleşmeli Sanatçı, İşçi ve Geçici İşçi çalışanlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2007 tarihi itibari ile kurumda; 5.384 Memur, 1.697 Sözleşmeli Personeli, 305 Sözleşmeli Sanatçı, 5.951 İşçi ve 66 Geçici İşçi olmak üzere toplamda 13.403 çalışan bulunmaktadır. Grafik 3'de görüldüğü gibi üzere toplam personelin % 40,17' sini Memur, % 12.66'sını Sözleşmeli Personeli, % 2,28'ini Sözleşmeli Sanatçı, % 44,4' ünü İşçi ve % 0,49' unu Geçici İşçiler oluşturmaktadır. Aşağıdaki grafikte istihdam türlerine göre dağılım mevcuttur.

Sözleşmeli statüde personel alımı, 2 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan 2005/25924 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" adlı yasal düzenleme çerçevesinde yapılmaktadır.

1985 yılından itibaren personel sayısı Tablo 9'da verilmektedir.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanının il sınırlarına kadar genişlemesi ve bazı merkezi yönetim birimlerinin (Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Şehir Hatları Müdürlüğü) Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi, personel sayısının artmasında etkili olmuştur.

GRAFİK 3. PERSONELİN İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE ORANSAL DAĞILIMI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9. YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI

YILLAR	PERSONEL SAYISI	YILLAR	PERSONEL SAYISI
1985	9.888	1996	11.108
1986	10.878	1997	11.891
1987	10.821	1998	12.485
1988	10.086	1999	13.239
1989	10.026	2000	12.621
1990	10.455	2001	11.555
1991	10.233	2002	11.235
1992	10.589	2003	10.585
1993	10.712	2004	10.436
1994	10.409	2005	11.391
1995	11.125	2006	12.537
		2007	13.403

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 4. PERSONELİN İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

Tablo 9'da verilmektedir.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanının il sınırlarına kadar genişlemesi ve bazı merkezi yönetim birimlerinin (Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Şehir Hatları Müdürlüğü) Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi, personel sayısının artmasında etkili olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 1982-2007 yılları arasında istihdam türlerine göre hareketleri Grafik 4.'te görülmektedir. Memur personel sayısında önemli bir artış söz konusu değil iken, işçi ve geçici işçi personel sayısında azalma yaşanmıştır. Sözleşmeli personel sayısında ise 2005-2007 yıllarında artış görülmektedir.

EĞİTIM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Memur Personelin; % 45,5 i Yüksek Öğretim olup, (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) ve % % 48,5 i Orta Öğretim mezunu olup (Meslek Lisesi ve Lise) yalnızca % 6 sı ilkokul mezunudur. Sözleşmeli Personelin; % 88 inin Yüksek Öğretim ve % 11 inin ise Orta Öğretim mezunu olduğu görülmektedir. İşçi Personelde ise; % 4 ünün Yüksek Öğretim, % 24 ünün Orta Öğretim ve % 72 gibi büyük bir kısmının ise İlköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Sözleşmeli Sanatçı ve Geçici İşçiler için de eğitim durumu dağılımı Tablo 10'da yer almaktadır.

TABLO 10. PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı		İşçi		Geçici İşçi	
	Adet	Yüzde (%)	Adet	Yüzde (%)	Adet	Yüzde (%)	Adet	Yüzde (%)	Adet	Yüzde (%)
İlköğretim	296	6	0	0	80	26	4.298	72	10	14
Meslek Lisesi	1.281	24	193	11	60	20	584	10	25	38
Lise	1.371	24,5	0	0	24	8	813	14	14	22
Ön Lisans	632	12	369	22	14	4	181	3	4	6
Lisans	1.524	28	1.094	64	124	41	74	1	13	20
Yüksek Lisans	256	5	41	2	3	1	1	0	0	100
Doktora	24	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	**5.384**	**100**	**1.697**	**100**	**305**	**100**	**5.951**	**100**	**66**	**100**

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5. İBB PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hizmet sınıflarına göre dağılımları Tablo 12'de görülmektedir. Buna göre, personelin % 35,04 ü genel idare hizmetleri sınıfında ve % 16,71 i teknik hizmetler sınıfında olduğu dikkat çekmektedir. Sağlık hizmetleri sınıfında çalışanların oranı % 1,78 avukatlık hizmetleri sınıfında olanların oranı % 0,66 din hizmetleri sınıfında olanların oranı % 0,38 yardımcı hizmetler sınıfında olanların oranı % 0,33 ve eğitim hizmetleri sınıfında olanların oranı ise % 0,04 dür. Ayrıca hizmet sınıfı olmayan personelin (işçi) oranı da % 44,89 dur.

Tablo 10'da İstihdam türlerine göre eğitim durumlarının dağılımı verilen personelin toplamda eğitim durumu dağılımına baktığımızda % 0,18 inin Doktora, % 2,25 inin Yüksek Lisans, % 21,1 inin Lisans, % 8,95 inin Ön Lisans, % 16,58 inin Lise, %15,99 unun Meslek Lisesi ve % 34,95 inin ise İlköğretim mezunu oldukları Grafik 5'te görülmektedir.

YAŞ DAĞILIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının istihdam durumuna göre yaş dağılımları Tablo 11'de yer almaktadır. Kurum personelinin geneline yaş dağılımına bakılığında; % 12 sinin 18-25 yaş arası, % 29 unun 26-35 yaş arası, % 41 inin 36-45 yaş arası ve % 18 inin 46 yaş ve üstünde olduğu görülmektedir (Grafik 6).

GRAFİK 6. PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 11. PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli Personel	Sözleşmeli Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam	Yüzde (%)
18-25	846	687	1	34	15	1.583	11.81
26-35	1.337	956	40	1.466	25	3.824	28.53
36-45	2.114	46	141	3.206	12	5.519	41.18
46 +	1.062	8	123	1.245	14	2.452	18.29
Kadro Karşılıksız Çalışan Sayısı	25	–	–	–	–	25	0.19
Genel Toplam	**5.384**	**1.697**	**305**	**5.951**	**66**	**13.403**	**100**

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

TABOL 12. PERSONELİN İSTİHDAM SINIFINA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI

Hizmet Sınıfları	Memur	Sözleşmeli Personel	Sözleşmeli Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam	Yüzde
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	73	15	-	-	-	88	0,66
Din Hizmetleri Sınıfı	51	-	-	-	-	51	0,38
Eğitim Hizmetleri Sınıfı	5	-	-	-	-	5	0,04
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	3.981	410	305	-	-	4.696	35,04
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	202	36	-	-	-	238	1,78
Teknik Hizmetler Sınıfı	1.003	1.236	-	-	-	2.239	16,71
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	44	-	-	-	-	44	0,33
İşçi(Hizmet sınıfı yok)	-	-	-	5.951	66	6.016	44,89
Toplam	**5.359**	**1.697**	**305**	**5.951**	**66**	**13.378**	
Kadro Karşılıksız Çalışanlar	25	-	-	-	-	25	0,19
Genel Toplam	**5.384**	**1.697**	**305**	**5.951**	**66**	**13.402**	**100**

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

CİNSİYET DAĞILIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumuna göre dağılımları Tablo 13'te görülmektedir. Memur personelin % 18 i Bayan, % 82 si Erkek, Sözleşmeli personelin % 37 si Bayan, % 63 ü Erkek ve İşçi personelin % 6 sı Bayan, % 94 ü Erkek personelden oluşmaktadır. Ayrıca Sözleşmeli Sanatçı ve Geçici İşçilerinde cinsiyet durumuna göre dağılımı Tablo 13' de belirtilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının geneline baktığımızda % 15 i Bayan ve % 85 i Erkek çalışanlarda oluşmaktadır.

PERSONEL HAREKETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2007 yılı içerisinde işe başlayan ve işten ayrılan çalışan sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında 448' i memur, 239'u işçi olmak üzere toplam 687 çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılmıştır. Aynı tarihler arasında 1.495'i memur, 24'ü işçi olmak üzere 1.519 yeni çalışan kuruma giriş yapmıştır(Tablo 14).

SUNULAN HİZMETLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sunduğu faaliyetler; kurumsal, çevre, kent planlaması ve estetiği, ulaşım, emlak yönetimi, kamu düzeni ve afet risk yönetimi, spor, kültür, sağlık sosyal hizmetler ve toplum refahı, altyapı ve enerji olmak üzere on bir başlık altında ifade edilmiştir.

KURUMSAL YAPI

• Halkın projelerini "Bir Projem Var" kapsamında hayata geçirme

• Halka ilişkiler hizmetleri(Beyaz Masa, Beyaz File vb.)

• E-devlet hizmeti

•Coğrafi/Kent Bilgi Sisteminin Kurulması ve işletilmesi

• Üniversiteler, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerin projeleri Projem İstanbul kapsamında hayata geçirmek

• Avrupa Birliği sürecine katılımı sağlamaya dönük çalışmaların yapılması

ÇEVRE YÖNETİMİ

• İstanbul il sınırları içinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin plan ve projeleri gerçekleştirmek.

• Çevre korumaya ilişkin kara, hava ve deniz denetimleri yapmak,

• Deniz yüzeyinden, sahillerden, gemilerden atık alınması ve toplanması ve ana arterlerin temizlenmesi.

TABLO 13. PERSONELİN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Cinsiyet Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel		Sözleşmeli Sanatçı		İşçi		Geçici İşçi		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Kadın	946	18%	624	37%	96	31%	350	6%	24	36%	2.040	15%
Erkek	4.438	82%	1.073	63%	209	69%	5.601	94%	42	64%	11.363	85%
Genel Toplam	**5.384**	**100%**	**1.697**	**100%**	**305**	**100%**	**5.951**	**100%**	**66**	**100%**	**13.403**	**100%**

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 14. PERSONEL HAREKETLERİ

İşe Giren Personel	Memur	İşçi	Toplam
İlk Atama	815	24	839
Açıktan Atama (Memur)	16	0	16
Sözleşmeli Atama (5216 sayılı yasanın 20. md. Gereği atama	5	0	5
YÖK Atama	6	0	6
Sözleşmeli Personel Atama (Sözl. Pers.)	628	0	628
Kurumlar Arası Nakil	25	0	25
Genel Toplam	**1.495**	**24**	**1.519**
İşten Ayrılan Personel	**Memur**	**İşçi**	**Toplam**
İstifa	30	0	30
Sözleşme Feshi	140	0	140
Kayıt Kapama	2	1	3
Nakil	123		123
Emekli	143	50	193
Malulen Emekli	7	1	8
Vefat	3	13	16
İş Verilmemesi	0	170	170
Hizmet Akd. Feshi	0	2	2
Askerlik	0	2	2
Genel Toplam	**448**	**239**	**687**

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

• Toplanan tüm atıkların bertaraf edilmesi.

• Toplanan atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı

• Yeni yeşil alanların, park ve bahçelerin yapılması ve bakımının sürekli gerçekleştirilmesi.

• Mezarlık tahsisi,ruhsat verilmesi,defin hizmeti,cenaze nakil hizmeti,yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve var olanların bakımının gerçekleştirilmesi.

• Kent ormanlarının işletilmesi ve bakımının yapılması.

• Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

PLANLAMA VE İMAR

• Üst Ölçekli Planların hazırlanması.

• Planların bütüncül gelişimini ve plan çalışmalarını metropoliten planlama tekniğine ve politikalarına uygunluğunun sağlanması.

• Nazım İmar Planlarının hazırlanması

• İlçe belediyelerince hazırlanan uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının nazım planlara uygunluğunu kontrol etmek, gerektiğinde uygulama imar planlarının hazırlamak.

• İmar hareketlerinin denetlenmesi, imara aykırı yapılaşmasının önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

• Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması ve uygulanması.

• Tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunun gerçekleştirilmesi.

• Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikle kentsel mekanların sosyo ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, metropoliten alan prestij omurgalarının tesisi

• Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulması

ULAŞIM

• İstanbul Ulaşım Ana Planını hazırlamak.

• Kent içi ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması amacıyla karayolu, denizyolu ve raylı sistemler projelerinin yapılması ve yatırımlarının gerçekleştirilmesi.

• Köprü, kavşak ve yollarının yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi.

• Kent içi ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirecek projelerin hazırlanması ve uygulanması.

• Trafik işaretlemelerinin yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, işletilmesi ve bakımlarının gerçekleştirilmesi

• İstanbul il sınırları içerisinde Ulaşım ve trafik koordinasyonunun sağlanması, Trafik kontrol Merkezi aracılığıyla kent trafiğinin izlenmesi, elde edilen veriler doğrultusunda sürücü,yolcu ve yayaların bilgilendirmesi, yönlendirilmesi ile trafik ağının en iyi şekilde çalışmasını sağlamak.

• Toplu taşıma sisteminin planlanması, sistemdeki araçların ruhsatlandırılması, bu araçlara izin belgelerinin verilmesi ve denetlenmesi.

• Transfer merkezlerinin yapılması.

• Kış şartlarında ana anaterler ve toplu taşıma araçlarının kullandığı yolların trafiğe açık halde tutulması için her türlü çalışmaların yapılması.

• Yağmursuyu ,kanal ve ızgaraların yapımı ve onarımı,araç ve yaya korkuluklarının yenilenmesi,tamiri ve boyanması.

SAĞLIK, SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI

• Sağlık Hizmetleri

• Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri

• Evde sağlık hizmetleri

• Kadın ve aile sağlığı hizmetleri

• İşyeri hekimliği uygulamaları

• Destek Sağlık Hizmetleri

• Hıfzıssıhha laboratuar hizmetleri

• İlaçlama hizmetleri
• Denetleme hizmetleri
• Sosyal Hizmetler
• Yaşlılara yönelik Darülaceze hizmetleri
• Korunmaya muhtaç çocuk ve erginler için Çocuk ve Gençlik Evi, İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi hizmetleri
• Özürlülere yönelik hizmetler
• Kadın Koordinasyon Merkezi Hizmetleri
• Sosyal Yardım
• Eğitim Yardımları
• İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapılması.
• Yaş sebze-meyve ve su ürünleri hallerinin işletilmesi ve denetlenmesi.
• Veteriner ve Mezbaha Hizmetleri

EMLAK YÖNETİMİ

• Gayrimenkul alım ve satışı
• Gayrimenkul kiralama ve tahsisi
• Yatırım için gereken alanların kamulaştırılması
• İBB Toki ve Kiptaş işbirliği ile konut edindirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
• Gecekondu Yapımının engellenmesi ve ıslah çalışmaları

KAMU DÜZENİ VE AFET RİSK YÖNETİMİ

• Halkın Afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler
• Afete Müdahale (Acil Yardım, İtfaiye Hizmetleri vb.) hizmetleri
• Afet Anında Koordinasyon Hizmetinin Verilmesi
• Deprem zorunluluğu İDMP, Master Planı ve 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çerçevesinde kentsel dönüşüm dezentralizasyon çalışması ve uygulamaları,
• Metropoliten alan genelinde mekânsal gelişme, kapasite artırımı sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılandırma,
• Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, dönüşüm eylem planları ve rehabilitasyonu,
• Deprem Ana Planını yapmak
• Yetki Alanı içerisinde bulunan alanlarda, sit alanlarında, taşınmaz tabiat varlıkları ve tarihsel çevre niteliğindeki alanlarda zemin ve deprem inceleme amaçlı plan, proje, uygulama ve programları yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek ve söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmaların eşgüdümünü yapmak
• Kent alanlarının taranarak yapıların depreme dayanıklılığını değerlendirecek koruma ve uygulama projelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• İmar ve Nazım Planlarına ilişkin zemin, deprem ve genelde yerbilimleri konusunda alt bilgileri hazırlamak
• Zemin ve deprem inceleme amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçları kent bilgi sistemi içinde değerlendirerek, Deprem İnceleme ve İzleme Bilgi Sistemi kurmak ve geliştirmek
• İstanbul Genelinde Programlanan Bölgelerde kalan Riskli Binaların Mühendislik İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları ile Bunların Deprem Risk Performanslarının belirlenmesi
• Şehrin ve şehir halkının huzur, sağlık ve selameti için düzenli bir şehir hayatı sağlamak ve kent estetiğini korumak, düzenli ve izinsiz her türlü faaliyete mani olmak
• Tüketici Haklarının Korunması
• Yetki alanı içerisinde olan işyerlerinin denetimleri

ALTYAPI

• Yağmursuyu, atıksuyu ve içmesuyu
• Dere ıslahları
• İstanbul genelinde kazı ruhsat çalışmaları ve tranşe çalışmalarının kontrolünü sağlamak

KÜLTÜR VE TURİZM

• Kültürel ve sosyal programlar (konferans, sempozyum, konser vb.) düzenlemek
• Tiyatro hizmeti sunmak, tiyatro eğitimi vermek ve halka tiyatroyu sevdirmek
• İBB kütüphaneleri ile halkın kültür hayatına katkıda bulunmak ve halka kitap okumayı sevdirmek
• Kitap, dergi vb. yayınlarla hem geçmişimize olan vefa borcunu ödemek, hem de halkın kültür hayatına katkıda bulunmak
• İBB bünyesinde bulunan müzeler ile tarihi ve kültür zenginliklerimizi sergilemek
• İstanbul 'da ve yurt dışında düzenlenen kültür günleri ile İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak
• Yerli ve yabancı turistlere yönelik rehberlik hizmetleri vermek

SPOR

• Yeni spor komplekslerinin hizmete sunulması ve işletilmesi
• Spor faaliyetlerinin sunulması

ENERJİ

• Bilinçlendirme Faaliyetleri
• Yenilenebilir Enerji Kaynağının sağlanması

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İBB teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlerden oluşur. İBB; Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Müdürler, yönetici yardımcısı (Müdür Yardımcısı), Büro Sorumlusu (Şefler), Memur ve İşçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Büyükşehir belediye başkanı İBB idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı belediye teşkilatının en üst amiridir. Büyükşehir belediyelerinde başkan yardımcısı bulunmaz. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine içişleri bakanı tarafından atanır. Genel sekretere yardımcı olmak üzere nüfusu üç milyonu aşan yerlerde en fazla beş diğer yerlerde en fazla ün genel sekreter yardımcısı atanabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplam beş tane genel sekreter yardımcısı bulunmak-tadır. Nüfusu iki milyonu aşan Büyükşehirlerde on, diğerlerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. İBB' de toplam on tane danışman

bulunmaktadır. İBB' de üst kademe olarak 20 daire başkanlığı ve 81 müdürlük bulunmaktadır.

Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaş-tırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmak amacıyla belediyelerde denetim yapılmaktadır.

Ayrıca, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malˆ bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak amacıyla iç kontrol sistemi kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Hizmetler Biriminin görevlerinin sayıldığı 60. maddesi ile emredilen ve İç Kontrol Sisteminin bir unsuru olan Harcama Öncesi Ön Mali Kontrolün, Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi adına icra edilmesi belediyenin iç biriminin görevidir.

İdarenin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. ve 60. maddeleri ile İç Kontrol ve Ön mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği çerçevesinde, ön mali kontrole tabi olan harcamaya ilişkin

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Hizmetler Biriminin görevlerinin sayıldığı 60. maddesi ile emredilen ve İç Kontrol Sisteminin bir unsuru olan Harcama Öncesi Ön Mali Kontrolün, Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi adına icra edilmesi belediyenin iç biriminin görevidir.

mali karar ve işlemlerin, kurumun Stratejik Planı, Performans Programı, Finansman Programı ve Bütçesi ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve genel harcama mevzuatı yönünden kontrolünün sağlanması başlıca görevleridir. Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesinde hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkesi gereği; Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklaması gerekmektedir.

Ön mali kontrol süreci açısından mali hizmetler biriminin ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemleri kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenerek ilgili birime gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda eğer yazılı görüş düzenlenmişse bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olması gerekmektedir.

Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliğe haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında da bağlayıcı nitelikte değildir. Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile belgelendirilmesinden oluşmaktadır.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilebilir. Görevlendirilen kişiler ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalanır.

Belediyelerde mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirileceği öngörülmektedir. Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilecektir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde, "İdarelerin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ise iki milyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi tabi değildir" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Belediyeler açısından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakının tutarı ne olursa olsun bu harcamaların kontrole tabi tutulmayacağı da belirtilmektedir. Bu maddelerle ön mali kontrole esasen bir sınır

Belediyeler açısından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında; yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakının tutarı ne olursa olsun, bu harcamaların kontrole tabi tutulmayacağı da belirtilmektedir.

çizilmektedir. Bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malˆ hizmetler birimine gönderilir.

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre, bütçe ödeneklerinin dağıtımı, ödenek gönderme belgesiyle yapılmaktadır. Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilir.

Bu kontrol, merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluk yönünden yapılır. Kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır.

Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri ise gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Kanun ve merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer idarelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler biriminin bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir.

Bu şekilde yapılacak aktarmalar ilgisine göre Kanun, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılır.

Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir. Dolayısıyla, belediyelerde yapılacak ödenek gönderme işlemleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Bütçe denetim müdürlüğü ödenek ayrılıp ayrılmadığını, Bütçe ve Denetim Müdürlüğünce hazırlanan ödenek, aktarma tekliflerinin kontrolü ile ödenek aktarma işlemlerinde kaynak karşılığını kontrol ederek, giderler müdürlüğüne gönderilir. İhale müdürlüğü ise, ihale komisyonuna bu evrakları havale ederek sözleşmenin idari açıdan kontrolünü yapar.

Kontrol; gerçekleştirme görevlisi kontrolü, harcama yetkilisi kontrolü, muhasebe yetkilisi kontrolü, mali hizmetler birimi kontrolü şeklinde yapılır. Dolayısıyla belediyemizde "iç kontrol" kabaca dört aşamadan meydana gelir.

1-Harcama birimindeki kontrol

2-Ön mali kontrol

3-Muhasebe birimlerindeki kontrol

4-İç denetçiler

1, 2 ve 3 ncü maddeler harcama öncesi kontroldür. İç denetçiler kontrolü harcama sonrası yaparlar. Yılda bir kez de sayıştay denetçileri "dış denetim" yaparlar.

İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre iç denetim, iç kontrolün bir unsuru olmakla birlikte, iç kontrol alanları ile sınırlı değildir. İç denetim, iç kontrol sisteminin işleyişi, etkinliği, yeterliliği ve aksaklıklarıyla ilgili olarak yönetime bilgiler sağlayan, değerlen-dirmeler yapan ve önerilerde bulunan bir denetim birimidir.

Kamu idarelerinde iç denetim sonrasında belirlenen ve raporlara işlenen aksaklıklardan ise etkin bir iç kontrolün kurulmaması ve sürdürülmemesi nedeniyle üst yönetici sorumludur.

İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu oluşturmaktadır.

İç kontrol, bir kurumun, kuruma ait politikaların ve hükümet programlarının istenilen sonuçlara ulaşması; bu programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen amaç ve organizasyon hedefleriyle uyumlu olması; programların israf, hile ve kötü yönetimden korunması; bilginin zamanında ve güvenilir kaynaklardan elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve gerektiğinde karar alma mekanizmasında kullanılması amacıyla oluşturulan faaliyet bütünüdür.

Yönetimin sorumluluğu altında olan iç kontrol sürecinin etkinliği ve verimliliği için yönetimin bu yapıyı düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu konuda iç denetim devreye girer ve yönetim için iç kontrolle ilgili olarak bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Yani iç denetim iç kontrolün yerindeliğinin denetimidir.

Yönetimin sorumluluğu altında olan iç kontrol sürecinin etkinliği ve verimliliği için yönetimin bu yapıyı düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu konuda iç denetim devreye girer ve yönetim için iç kontrolle ilgili olarak bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Yani iç denetim iç kontrolün yerindeliğinin denetimidir.

Belediyelerde üst yönetici belediye başkanıdır. Üst yönetici sorumluluğunu yerine getirmede belediye meclisine karşı sorumludur.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.




80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU



2

AMAÇ HEDEFLER

- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İdaremizin amaç ve hedefleri, 2006 yılında hazırlanarak Belediye Meclisimizce onaylanan, 2007 - 2011 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı'mızda belirtilmiştir. 2007 yılı faaliyet ve projelerine de esas oluşturan söz konusu amaç ve hedefler aşağıda ifade edilmektedir.

KURUMSAL YAPI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Stratejik Amaç 1. Avrupa Birliğine katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1. AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetiştirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

Stratejik Hedef 1.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylaşmak.

Stratejik Hedef 1.3. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 1.4. AB Müktesebatı konularında örnek uygulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesini öncü ve rehber konuma getirmek.

Stratejik Hedef 1.5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm hizmet ve uygulamalarının insan odaklı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olma anlayışına uygun olarak yürütülmesi çalışmalarına AB kriterleri çerçevesinde rehberlik etmek.

Stratejik Hedef 1.6. AB üyelik sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak.

BASIN YAYIN

Stratejik Amaç 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen basın yayın çalışmalarının etkili ve verimli olmasını sağlayarak gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerden kurum çalışanlarını ve İstanbul halkını yeterli ölçüde bilgilendirmek.

Stratejik Hedef 2.1. 2011 yılı sonuna kadar, belediyeye ait tüm basılı gazete, kupür, fotoğrafların %100'ünü elektronik ortama aktarmak, bununla birlikte süreli ve süresiz yayınlara ait envanteri çıkartmak.

BİLGİ ve TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ

Stratejik Amaç 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart metodolojiler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

Stratejik Hedef 3.1. 2011 yılı sonuna kadar, belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımların gerçekleştirilme oranını %60 düzeyinden %95 düzeyine çıkarmak.

Stratejik Hedef 3.2. 2011 yılı sonuna kadar, belediyenin yaptığı tüm yatırımlara ait iş süreçlerinin %50 olan sayısal oranını %80'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 3.3. 2011 yılı sonuna kadar, kurum içi birimlerde kullanılan ana yazılımların halen %10 civarında olan web tabanlı uygulama oranını %90 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Amaç 4. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi birimleri arasındaki, diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde hızlı ve güvenilir hale getirmek.

Stratejik Hedef 4.1. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde fiber optik altyapısını kullanma oranını %4'ten %60'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.2. 2011 yılına kadar, mobil haberleşme altyapısı kullanım oranını %2 seviyesinden %30 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.3. 2011 yılı sonuna kadar, kablosuz iletişim ile mobil uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayarak, iletişim teknolojisi altyapısı üzerinden belediyenin zabıta, itfaiye ve beyaz masa gibi birimlerin uygulamalarının mevcut olmayan mobil uygulamalar kullanma oranını %60'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 4.4. 2007 yılı içerisinde güvenlik altyapısının durum tespitini yapmak, tespit sonucuna göre güvenlik altyapısını %100 oranında iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç 5. Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için Coğrafi Bilgi Sistemini (CBS) gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkan tanıyacak şekilde geliştirmek ve yönetmek.

Stratejik Hedef 5.1. Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için İstanbul genelinde Coğrafi Bilgi Sistemini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 5.2. Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-belediye uygulamalarını hizmete sunmak.

Stratejik Hedef 5.3. Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yerde ve her araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 5.4. Etkin veri yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısını oluşturarak kullanılabilir hale getirmek.

EĞİTİM

Stratejik Amaç 6. Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak işgücü verimliliğini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle kaliteli, etkili ve katma değeri yüksek hizmet sunmak.

Stratejik Hedef 6.1. 2011 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik yeterliliklerini artırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek.

Stratejik Amaç 7. Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki, kültürel, sosyal, sanatsal gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak, kent kültürünü oluşturmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve meslek edindirmek amacıyla yaygın sanat ve meslek eğitimi kursları vermek.

Stratejik Hedef 7.1. İstanbul'un, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve sanatsal nitelikteki eğitimlere tabi tutulan kişi sayısını her yıl %20 oranında artırmak ve ücretsiz eğitimi yaygınlaştırmak.

Stratejik Hedef 7.2. 2011 yılı sonuna kadar tüm İstanbul genelinde 250.000 kişiye okuma yazma eğitimi vermek.

Stratejik Hedef 7.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da bulunan taksi sürücülerine AB sürecinde mesleki geliştirme ve uyum eğitimleri vermek.

HALKLA İLİŞKİLER

Stratejik Amaç 8. Etkin, şeffaf ve kaliteli bir Halkla İlişkiler hizmeti sunmak, hemşehrilerin yönetime katılımını sağlamak, ilgili kurumlara bu alanda örnek teşkil etmek, yapılan başvuru ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek.

Stratejik Hedef 8.1. 2011 yılı sonuna kadar belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını %40 artırmak.

Stratejik Hedef 8.2. 2008 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye olan iletişim kanallarını artırarak ve kolaylaştırarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mevcut durumda 48 saat olan cevap verme süresini 24 saate düşürmek.

İNSAN KAYNAKLARI

Stratejik Amaç 9. Kurumda optimum sayıda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak.

Stratejik Hedef 9.1. 2009 yılı sonuna kadar %44,1 olan lisans ve ön lisans mezunu oranını %60'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.2. 2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevcut durumda 38,5 olan çalışan yaş ortalamasını 35'e düşürmek.

Stratejik Hedef 9.3. 2009 yılı sonuna kadar işgücünü ve verimliliği artırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli personel sayısını, memur personel sayısının %25'i oranına çıkarmak.

Stratejik Hedef 9.4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memur tanımı kapsamındaki toplam personel sayısını 2009 yılı sonuna kadar 7000'e çıkararak, toplam personel içerisindeki payını %60'a yükseltmek.

Stratejik Hedef 9.5. 2007 yılı sonuna kadar bütün müdürlüklerin yönetmeliklerini hazırlamak; işçi ve memur kadro unvanlarını belediyenin norm kadrosuna göre yeniden düzenlemek.

STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik Amaç 10. Belediye kaynaklarının stratejik bir yaklaşımla, etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli, optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistem geliştirmek; bilimselliği desteklemek.

Stratejik Hedef 10.1. 2011 yılı sonuna kadar Stratejik Yönetim Sistemini eksiksiz olarak çalışır hale getirmek.

Stratejik Hedef 10.3. 2011 yılı sonuna kadar, belediye yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan uluslararası standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek.

TEDARİK VE STOKLAMA

Stratejik Amaç 11. Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanmasını mümkün kılacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yeni bir standardizasyon oluşturmak ve etkili bir şekilde uygulamak.

Stratejik Hedef 11.1. 2011 yılı sonuna kadar, ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanma sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç 12. Satınalma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek, dosya tamamlama sürelerini kısaltmak, benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alımlara yönelip satınalma maliyetlerinde tasarruf sağlamak.

Stratejik Hedef 12.1. 2011 yılı sonuna kadar, satınalma süreç ve işlemlerinin tamamında analizleri tamamlayarak ISO standartlarına geçiş yapmak.

YAZI İŞLERİ ve KARARLAR

Stratejik Amaç 13. Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediyenin bilgi ve belge akış hızını artırarak, diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek.

Stratejik Hedef 13.1. 2007 yılı sonuna kadar arşiv ve güncel tüm Meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları Internet üzerinden paylaşıma açmak.

Stratejik Amaç 14. Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 14.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak ve elektronik ortamda değerlendirmek.

Stratejik Amaç 15. Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen kararlarına erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 15.1. 2008 yılı sonuna kadar, encümen ve ihale kararlarını (encümen tarafından alınan) Internet üzerinden paylaşıma açmak.

KAMU DÜZENİ - AFET VE RİSK YÖNETİMİ

ACİL YARDIM

Stratejik Amaç 16. Hayati tehlike durumlarında ilgili birimleri harekete geçirerek İstanbul halkına güvenli, hızlı ve etkili acil yardım hizmeti sunmak; halkın afet bilincinin ve afet durumlarındaki acil tepki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak

Stratejik Hedef 16.1. Hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunabilmek için acil yardım müdahale kapasitesini artırmak.

Stratejik Hedef 16.2. Acil yardım ve müdahale planları oluşturularak, halkın afete acil tepki yeteneğini artırmak.

AFET KOORDİNASYON

Stratejik Amaç 17. İstanbul İl Kriz Merkezi'nin çalışmalarına paralel olarak, afet öncesi, afet anında ve afetin etkilerinin devam ettiği durumlarda, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

Stratejik Hedef 17.1. Deprem Master Planı çerçevesinde İstanbul ili bina stok durumu incelenmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 17.2. Deprem Master Planını yıllık programlar dahilinde uygulamak.

Stratejik Hedef 17.3. Afetlere müdahale eğitimini yaygınlaştırmak; afetlere müdahale araçlarının çeşitliliği ve acil müdahale kapasitesini artırarak daha etkilileştirmek.

Stratejik Hedef 17.4. 2011 yılı sonuna kadar, afetlere müdahale etmekle görevli birimlerin ve bunların personelinin koordinasyonu ile halkın afetlere ilişkin bilgilendirilmesini etkin bir biçimde sağlamak için Acil Durum Haberleşme ve Bilgi Sistemini kurmak.

İTFAİYE

Stratejik Amaç 18. Afetlere etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak, itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

Stratejik Hedef 18.1. Afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, afet müdehalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

Stratejik Amaç 19. Şehrin yangın güvenliğinin uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak; itfaiye eğitiminde organizasyon yapısı, tesis, sistem, imkân ve kabiliyet yönünden uluslararası standartları yakalamak.

Stratejik Hedef 19.1. Yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesi için etkili ve modern bir eğitim ve denetim sistemi kurmak ve yürütmek.

Stratejik Hedef 19.2. İtfaiye Eğitim Merkezinde, itfaiye personelinin tamamının hizmet tekâmül eğitimlerini tamamlamak; yurt genelinden itfaiye teşkilatları personeline eğitim talebi olması halinde eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve İtfaiye Eğitim Merkezini 2011 yılı sonuna kadar uluslararası eğitim verebilecek düzeye çıkarmak.

RUHSAT VE DENETİM

Stratejik Amaç 20. Çevre ve toplum sağlığını ön planda tutarak, ruhsatlandırılmasında yasal engel bulunmayan tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların

faaliyetlerine son vermek ve ruhsatla ilgili denetimleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 20.1. Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100'ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.

ZABITA

Stratejik Amaç 21. İstanbul halkının ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak.

Stratejik Hedef 21.1. Belediye zabıta hizmetlerini uluslararası standartlara çıkarmak.

ZEMİN VE DEPREM İNCELEME

Stratejik Amaç 22. Afet ve risk yönetimi çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak.

Stratejik Hedef 22.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda mikrobölgeleme rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.

Stratejik Hedef 22.2. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un tamamında (5.343 km2 toplam karasal alanda) zemin ve deprem açısından gerekli haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.

Stratejik Hedef 22.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının ve buna göre tamamlanacak sayısallaştırmaların imar uygulamalarında ve deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak.

İKTİSADİ FAALİYETLER

HAL TESİSLERİ

Stratejik Amaç 23. Yaş sebze ve meyve ticaretinin, kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için İstanbul yaş sebze/meyve toptancı hallerini modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak.

Stratejik Hedef 23.1. Hal tesislerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birimler haline getirmek.

Stratejik Hedef 23.2. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını %15'ten %5'e düşürmek.

Stratejik Amaç 24. İstanbul'a hava, kara ve deniz yoluyla getirilen su ürünlerini; su ürünleri hal/hallerinde hijyen, kalite ve AB standartlarına uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde su ürünleri borsasına sunmak, müteakiben bu ürünlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 24.1. Su ürünleri borsasını güçlendirecek önlemleri almak, tesisleri iyileştirmek ve İstanbul halkının balık tüketimini desteklemek.

İŞTİRAKLER

Stratejik Amaç 25. En uygun teknolojiyi kullanarak yaşamı kolaylaştırıcı ürün ve hizmetleri üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin; performansa dayalı ve serbest piyasanın dinamik yapısını taşıyacak şekilde, rekabet gücünü geliştirmek, yerel kalkınmada öncülük etmelerini sağlamak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve piyasa değerlerini artırmak.

Stratejik Hedef 25.1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak 2007 yılı sonuna kadar iştiraklerin %90'ını karlı hale getirmek.

Stratejik Hedef 25.2. AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek ürün ve hizmet çeşidini artırmak, ulusal ve uluslararası fonlardan kullanılan kaynak sayısını beş yıl içerisinde iki katına çıkarmak.

Stratejik Hedef 25.3. İştirakleri iç ve dış pazarda ürün ve hizmet kalitesinde rekabet edebilir hale getirmek amacıyla ürün ve hizmetlerin etkin tanıtım ve pazarlamasını yapmak, müşteri portföyünü geliştirmek, şirketlerin pazar payını artırmak.

Stratejik Hedef 25.4. İş/Proje bazında fayda/maliyet analizleri yaparak; katma değeri yüksek ve stratejik işleri bünyede tutmak, verimliliği düşük işleri dışarıdan sağlamak.

Stratejik Hedef 25.5. Yeni bilgi ve teknoloji transferini şirketlere dolayısı ile müşterilere yansıtabilmek için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmalar ile iş/çözüm ortaklıklarına gitmek.

Stratejik Hedef 25.6. Son tüketiciye ürün ve hizmetleri daha ekonomik ve yaygın bir şekilde ulaştırabilmek için bayi/distribütör ağını genişletmek.

Stratejik Hedef 25.7. 2011 yılı sonunda çalışan memnuniyetini %80, müşteri memnuniyetini %90 seviyesine çıkarmak.

SOSYAL İŞLER

Stratejik Amaç 26. Belediye sosyal tesislerince sunulmakta olan hizmetlerin sayısını, etkinliğini, kalitesini, verimliliğini ve halkın bu hizmetlere erişebilirliğini arttırmak.

Stratejik Hedef 26.1. Halen 3.800.000 kişi olan sosyal tesislerin müşteri sayısını 2011 yılı sonuna kadar her yıl %20 artırmak.

Stratejik Amaç 27. Fiziksel kaynakların kuruma yüklediği maliyetleri minimize etmek ve ilave kaynak oluşturmak.

Stratejik Hedef 27.1. 2011 yılı sonuna kadar personel lojmanlarının sayısını %80 oranında azaltarak tasarruf sağlamak ve mali kaynak oluşturmak.

MALİ YÖNETİM

BÜTÇE

Stratejik Amaç 28. Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek üzere bütçeleme yapmak.

Stratejik Hedef 28.1. Bütçenin gerçekleşme oranının, sürdürülebilir şekilde her yıl % 95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 28.2. 2009 yılı sonuna kadar harcama bütçesi tahminlerini kentin stratejik öncelikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı ile uyumlu hale getirmek.

Stratejik Hedef 28.3. 2009 yılı sonuna kadar belediye bünyesinde e-bütçe sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 28.4. 2008 yılı sonuna kadar gayrimenkul envanterini muhasebe sisteminin içersine almak.

Stratejik Hedef 28.5. 2007 yılı sonuna kadar taşınır mal envanterini muhasebe sisteminin içerisine almak.

FİNANSMAN

Stratejik Amaç 29. Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerde kurumsal itibarı en üst düzeyde tutarak, uluslararası piyasalarda kabul gören denetim kriterlerine göre denetlenebilen, sürdürülebilir ve açık bir finansman sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 29.1. 2009 yılı sonuna kadar uluslararası bütçeleme ve muhasebe standartlarına uygun açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir bir raporlama sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 29.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iç ve dış borçlanma planını oluşturmak.

GELİRLER

Stratejik Amaç 30. Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak ve süreçleri yapılandırarak, tahsilatı artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak.

Stratejik Hedef 30.1. 2011 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahakkuk/tahsilat oranını %20 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 30.2. 2011 yılı sonuna kadar, belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde program kullanma oranını %100'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 30.3. 2011 yılı sonuna kadar, e-beyanname ile beyan verme sistemini bütün mükelleflerin beyanları toplamının %60'ı düzeyine çıkarmak.

Stratejik Hedef 30.5. 2011 yılında Internet üzerinden tahsilât oranını bütün mükelleflerin %20'si düzeyine çıkarmak.

GİDERLER

Stratejik Amaç 31. Harcama sürecini gözden geçirip yeniden tanımlayarak, mevzuata uygun, basitleştirilmiş, hızlı ve etkin bir şekilde işleyen bir harcama yönetim sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 31.1. 2008 yılı sonuna kadar harcama sürecindeki görev ve iş analizlerini tamamlamak.

Stratejik Hedef 31.2. 2008 yılı sonuna kadar mevcut programları güncellemek ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

MALİ KONTROL

Stratejik Amaç 32. Mevzuata uygun ve etkin bir şekilde işleyen, mali kontrol ve ön mali kontrol süreçlerini kurarak belediye mali karar ve işlemleri ile harcamalarının mevzuata uygun, mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 32.1. 2007 yılı sonuna kadar ön mali kontrol süreci ile ilgili yapılanmayı tamamlamak.

Stratejik Hedef 32.2. 2007 yılı sonuna kadar personelin ön mali kontrol süreci ile ilgili temel eğitimini tamamlamak.

Stratejik Hedef 32.3. 2009 yılı sonuna kadar ön mali kontrol süresini ortalama 7 güne indirmek.

Stratejik Hedef 32.4. 2009 yılı sonuna kadar üst yönetimin etkili ve verimli karar almasına yardımcı olacak düzenli, zamanında ve güvenilir raporlama tekniklerini kullanımını sağlamak.

EMLAK YÖNETİMİ

EMLAK

Stratejik Amaç 33. Belediye gayrimenkullerini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan optimum mali ve sosyal faydayı sağlamak.

Stratejik Hedef 33.1. Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında elde edilecek kümülatif bütçe gelirleri toplamı içerisinde, emlak gelirlerinin payını %10'a çıkarmak.

MESKEN ve GECEKONDU

Stratejik Amaç 34. Kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesi

amacıyla; mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeni gecekondu yapımını önleyecek tedbirleri almak, düşük gelir düzeyindeki İstanbul halkı için erişilebilir arsa ve konut arzını geliştirmek.

Stratejik Hedef 34.1. 2011 yılı sonuna kadar başta belediye mülkleri olmak üzere kamu arazileri üzerindeki gecekonduların %10'unu çagdaş konutlara taşıyarak tasfiye etmek ve düzenli yaşam alanları oluşturmak.

Stratejik Hedef 34.2. 2011 yılı sonuna kadar tasfiye edilen gecekondu sahiplerine ve dar gelirli İstanbul halkına tahsis edilmek üzere 10.000 adet yeni modern konut yapmak.

İSTİMLAK

Stratejik Amaç 35. Hukukun üstünlüğü ve özel mülkiyete saygı ilkelerini gözönünde bulundurarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının ihtiyacı olan gayrimenkullerin kamulaştırmalarını en kısa sürede gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 35.1. Her yıl belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde en az %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef 35.2. İmar planlarında belediye sorumluluğunda bulunan ve belediyece fiilen gerçekleştirilmiş olması nedeni ile kamulaştırmasız el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirlerini öncelikle malikleri ile uzlaşarak 2011 yılı sonuna kadar çözümlemek.

PLANLAMA VE İMAR

HARİTA

Stratejik Amaç 36. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin planlama ve altyapı çalışmalarında doğru, hızlı ve ekonomik kararlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için teknolojinin son imkânlarını kullanmak suretiyle çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretmek ve buna yönelik sistemler geliştirmek.

Stratejik Hedef 36.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.

Stratejik Hedef 36.2. İstanbul'un tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerini yapmak; arazide tabelaları yerlerine monte etmek ve bununla ilgili tüm iş sürelerini etkili ve hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında izlemek ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

İMAR

Stratejik Amaç 37. Boğaziçi Bölgesinin koruma ve kullanma dengesini gözeterek mekânsal gelişim ve dönüşümünü sağlamak ve şehrin yaşam kalitesini yükseltmek.

Stratejik Hedef 37.1.

Stratejik Hedef 37.2. Boğaziçi Bölgesinde tarihi kültürel ve estetik değer taşıyan tescilli yapıların özgün karakterini korumak, ihya etmek için eski eserlerin envanter çalışmasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Stratejik Amaç 38. Kentin mekânsal gelişim ve dönüşümünün, mekânsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yerleşme yerlerinin ve bu yerlerdeki yapılaşmanın geliştirilen planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 38.1. İstanbul'un tarihi-kültürel zenginliklerini koruyarak yapılaşmasını ve gelişmesini sağlamak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik Amaç 39. İstanbul'un küresel, bölgesel, ulusal ölçekteki potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkararak, bilgi toplumunun kentsel mekân ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmeleri ve kentsel makroformu yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılmak; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçlar gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek.

Stratejik Hedef 39.1. Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşüm dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerinin 2010 yılı sonuna kadar %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 39.2. Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50'sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 39.3. Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100'ünü takip etmek ve gerçekleştirmek.

KENTSEL TASARIM

Stratejik Amaç 40. İstanbul sınırları içerisinde yer alan binaların cephelerindeki özensizlik ve mimari anlayıştaki yozlaşmanın neden olduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak; Kent mobilyalarına kent kimliği ile uyumlu işlevsel ve görsel bir bütünlük kazandırmak.

Stratejik Hedef 40.1. 2011 yılı sonuna kadar bina cephe ve zemin rehabilitasyonu için projeler üretmek; reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını standartlar geliştirerek ilgili birimlerin uygulamalarına sunmak

PLANLAMA

Stratejik Amaç 41. İstanbul'un bütüncül bir anlayışla planlanarak, güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 41.1. İstanbul'un ülke ve bölge gerçekleri ve sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne

alınarak hazırlanacak olan üst ölçekli planları doğrultusunda 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlamak.

Stratejik Hedef 41.2. İstanbul'un kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak, kültürel ve doğal kimliği ile bilim ve kültür alanlarında bölgesel fırsatları ortaya çıkartılarak değerlendirilmelerini ve sürdürülebilirliklerini sağlamak.

PROJELER

Stratejik Amaç 42. Rekreasyon, kültür, spor, ulaşım ve hizmet sektörlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bağlı birimlerin ve ilçe belediyelerinin teklif ettikleri projeleri imar planları doğrultusunda en kısa sürede üretmek ve uygulayıcı birimlere iletmek.

Stratejik Hedef 42.1. 2011 yılı sonuna kadar, farklı sektörlerde toplam 500 adet proje üreterek yatırımcı birimlerin uygulamalarına sunmak.

Stratejik Hedef 42.2. 2011 yılı sonuna kadar, yatırım programına alınmadan önce projelerin %100'ünün fizibilitesini tamamlamak ve fizibilitesi tamamlanan projeleri programa almak.

ÇEVRE KORUMA

ATIK YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 43. Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin ekolojik dengeyi bozmasını önlemek.

Stratejik Hedef 43.1. 2011 yılı sonuna kadar atıkların %40'nı kaynakta ayrıştırıp ve değerlendirmek.

Stratejik Hedef 43.2. 2006 yılı itibariyle %15 olan geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak 2011 yılı sonuna kadar, %61'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 43.3. Geri kazanılamayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 43.4. Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek.

Stratejik Hedef 43.5. 2008 yılı sonuna kadar katı atık transfer istasyonlarının kapasitelerini, %40 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 43.6. Katı atık düzenli depolama sahalarında çöp gazından enerji üretim kapasitesini kurulu güç olarak 4 MW'tan, 2007 yılı sonunda 29 MW'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 43.7. 2007 yılı sonuna kadar mevcut kompost tesisinde üretilen kompostun ağır metal miktarını düşürmek, tesise gerekli ilaveleri de yapmak sureti ile organik tarımda kullanılmasını sağlamak ve üretilen kompost miktarını 2010 yılı sonuna kadar %150 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 43.8. Tehlikeli atık sınıfına giren tıbbi atıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak.

Stratejik Hedef 43.9. İstanbul'un ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını temizlik periyotlarını artırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkili bir şekilde yapmak.

ÇEVRE BİLİNCİ

Stratejik Amaç 44. Çevre problemlerinin gide rilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 44.1. 2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak.

DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Stratejik Amaç 45. Etkin denetim ile deniz araçlarından ve diğer faktörlerden kaynaklanan kirliliği önlemek, kıyı ve denizlerin temizliğini gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 45.1. Deniz araçlarının denizi kirletmesini önleyecek tedbirleri alarak, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği oranını %80 azaltmak.

Stratejik Hedef 45.2. Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir İstanbul için kıyı ve denizlere derelerden gelen katı atık kirliliğini 2011 yılı sonuna kadar % 80 oranında önlemek.

Stratejik Hedef 45.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'un denize girilebilecek kıyılarının %85'inde uluslararası temizlik normlarını sağlayarak halkın denize girmesine imkan sağlamak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Stratejik Amaç 46. Toplumun huzur ve sükûnun, kişilerin beden ve ruh sağlıklarının gürültü yoluyla bozulmadığı bir çevre oluşturmak.

Stratejik Hedef 46.1. İstanbul genelinde gürültü kirliliğini denetim altına almak sureti ile 2011 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına düşürmek.

HAVA KALİTESİ

Stratejik Amaç 47. Çevre ve insan sağlığının bir bütün olarak korunması için, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak, diğer durumlarda iyileştirici politikalar geliştirmek ve uygulamak.

Stratejik Hedef 47.1. İstanbul'un hava kalitesini AB mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek.

MEZARLIKLAR

Stratejik Amaç 48. İstanbul mezarlık mimarisini tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan tüm unsurlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktararak, mezarlık dokusunu korumak, geliştirmek ve hizmetleri sürekli iyileştirme ve modern yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırmak.

Stratejik Hedef 48.1. Mezarlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla defin işlemlerini kolaylaştırarak ve mevcut mezarlık alanlarını genişleterek, mezarlıkların yeniden yapılandırılmasını ve güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 48.2. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul'daki mezarların tamamına ait bilgileri sayısal ortama aktararak tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek.

PARK VE BAHÇELER

Stratejik Amaç 49. İstanbul'u yaşanmaktan, görülmekten keyif alınan "Yeşiller içinde bir Metropole" dönüştürmek için park, bahçe ve yeşil alanlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.

Stratejik Hedef 49.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde 3,5 m2 olan kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına çıkarmak.

Stratejik Hedef 49.2. Mevcut yeşil alanlarda iyileştirme, düzenleme ve farklı uygulama yapılacak yerleri 2007 yılı sona kadar tespit ederek, buraları 2011 yılı sonuna kadar %100'ünde gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 49.3. Tarihi koruların, yeşil alanların, parkların ve ağaçların 2011 yılı sonuna kadar her yıl silvikültür bakımlarını devam ettirmek.

Stratejik Hedef 49.4. Kentin rekreatif ihtiyaçlarını gidermek ve İstanbullular da ağaç-orman sevgisini yerleştirmek amacıyla ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek.

Stratejik Hedef 49.5. Huzurlu ve güvenli bir kent için belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği sağlamak.

Stratejik Hedef 49.6. Yeşil alan bilincini yerleştirmek ve sektördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlamak.

SU KALİTESİ

Stratejik Amaç 50. İstanbul'un yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 50.1. İstanbul sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek.

ULAŞIM

ULAŞIM PLANLAMA VE PROJELENDİRME

Stratejik Amaç 51. İstanbul il sınırları da hilinde arazi kullanım kararlarına bağlı kalarak şehrin ulaşım master planını hazırlamak, bu master plan çerçevesinde önerilen ulaşım sistemlerini (raylı sistemler, karayolu sistemleri, otoparklar, transfer merkezleri) planlamak, projelendirmek ve bunlara bağlı olarak ulaşım görüşlerini oluşturmak.

Stratejik Hedef 51.1. Stratejik düzeydeki sürdürülebilir ulaştırma politikaları ve şehrin arazi kullanım kararları doğrultusunda; ulaşım sistemlerini esneklik, dinamiklik ve süreklilik niteliklerine uygun olarak planlamak.

Stratejik Hedef 51.2. İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırmak için kent bütününde her türlü ulaşım altyapılarının (Raylı sistem ağı, yollar, köprü ve kavşaklar, otoparklar ve transfer merkezleri) etüt plan ve projelerini yapmak.

RAYLI SİSTEMLER

Stratejik Amaç 52. İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek, en rahat ve uygun şekilde toplu taşımacılıktan faydalanmasını sağlamak adına toplu taşımacılık içindeki raylı sistem taşımacılığının payını artırmak.

Stratejik Hedef 52.1. 2006 yılı itibarı ile 48 km olan (banliyö dahil 119 km) raylı sistem ağına 2011 yılı sonunda 101 km eklemek (toplam uzunluk Belediyeye bağlı birimlerle birlikte 206 km'ye ulaşacaktır).

KARAYOLU SİSTEMLERİ VE TÜNEL YOLLAR

Stratejik Amaç 53. İstanbul genelinde sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurarak, trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak, otopark ve prestij yol projelerini yapmak ve ulaşım birimlerini koordine etmek.

Stratejik Hedef 53.1. İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla ilçeler bazında trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 53.2. Ulaşım sisteminin etkin ve verimli işlemesini sağlamak için, 2011 yılı sonuna kadar, kentin otopark kapasitesini %100 oranında artıracak yeni otopark ve parkomat projeleri yapmak.

Stratejik Hedef 53.3. İstanbul genelinde hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla prestij yol projeleri oluşturmak.

Stratejik Hedef 53.4. İstanbul'un topografik yapısından faydalanarak kent trafiğini rahatlatıcı, şehir trafik sirkülasyonuna uygun bir şekilde tünel yolları projelendirmek ve yapmak.

TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

Stratejik Amaç 54. Sürücü ve yayalar için trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla, her türlü yatay ve düşey trafik işaretlemesini (çizgi ve levha sistemleri), sinyalizasyon ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkin bir trafik yönetimini

sağlamaya yönelik olarak kullanmak.

Stratejik Hedef 54.1. Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü akışını sağlamak için, engelliler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ileri bir sinyalizasyon sistemi kurarak, düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak.

Stratejik Hedef 54.3. Trafik emniyetinin ve yol ağı kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlamak için anlık trafik bilgilerini sürücülere ileterek alternatif güzergâhlara yönlendirmek.

Stratejik Hedef 54.4. Toplumun ulaşım ve trafik bilincini artırmak üzere uygulamalı trafik eğitim sistemleri kurulu kapasitesini 2,5 kat artırmak.

Stratejik Hedef 54.5. Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay-düşey trafik işaretlemelerini yapmak.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 55. İstanbul halkının yaşam kalitesini yükseltmek için hızlı, güvenilir, temiz konforlu ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kurmak adına her türlü toplu taşım sistemlerini ruhsatlandırılmak, koordine etmek, denetimlerini yaparak planlamak.

Stratejik Hedef 55.1. Her türlü (kara, deniz, raylı) toplu taşıma araçlarının araç, işletim, denetim standardizasyonunu sağlamak için özlük kayıtlarını tutmak ve ruhsatlandırmak.

Stratejik Hedef 55.3. 2011 yılı sonuna kadar, toplu taşımacılıktaki deniz taşımacılık oranını %10 seviyesine çıkarmak.

Stratejik Hedef 55.4. 2011 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçları için takip ve izleme sistemi kurarak, araç takip sistemine sahip araç oranını %70'e çıkarmak ve toplu taşıma araçlarının toplu taşıma norm ve ruhsatlarına uygun bir şekilde işletilip işletilmediğini denetlemek.

YOLLARIN BAKIMI VE ONARIMI

Stratejik Amaç 56. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımı ile kar, buzlanma ve göllenmeye karşı plan, program ve çalışmalar yaparak sürücü ve yayaların kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak.

Stratejik Hedef 56.1. Yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sathı bozuk olan yolların %90'ının rehabilitasyonunu gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 56.2. İstanbul genelindeki yaya alanlarını engellilerin kullanımına hazır hale getirmek ve yaya alanlarının kullanım konforunu artırmak amacı ile 2011 yılı sonuna kadar sert zemin uygulamalarının %85'ini tamamlamak.

Stratejik Hedef 56.3. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli bir şekilde seyretmesi amacı ile yaya ve karayolu tipi oto korkuluk ile çelik halatlı oto korkuluk sistemlerinin 2011 yılı sonuna kadar, %90'ını tamamlamak.

Stratejik Hedef 56.4. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi için göllenmelerin önlenmesi amacı ile baca-ızgara ve kanalların temizliklerini periyodik olarak yapmak ve yol güzergâhındaki yağmur suyu hatlarının onarımlarının %60'ını tamamlamak.

Stratejik Hedef 56.5. Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi amacı ile kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri alarak ana arterlerin açık tutulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 56.6. Yol, alt-üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak.

Stratejik Hedef 56.9. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul geneli ana ulaşım yollarında var olan tüm alt-üst yapı tesislerinin envanterinin çıkarılarak verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmasını tamamlamak.

SAĞLIK - SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI

DARÜLACEZE

Stratejik Amaç 57. İstanbul sınırları içerisinde yaşayan, acizlik kriterlerine uygun ve dezavantajlı bireylerin (kimsesiz, bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılar; kimsesiz ve muhtaç çocuklar; kimsesiz ve bakıma muhtaç zihinsel-fiziksel engelli ve psikotik bozukluğu olanlar, sokakta yaşayanlar vb.) insan olma hakları çerçevesinde bakımını sağlamak, toplumsal yaşama entegre olma haklarını hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmetler alanında akademik camiayla işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, bu sürece toplumsal katılımı sağlamak, bakım standartlarını ve normlarını belirlemede öncü kurum olmak.

Stratejik Hedef 57.1. Yaşlı ve çocuklara hizmet verilen kampüslerin, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata adapte olmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmelerini sağlamak ve %80 oranında kapasitelerini artırmak.

Stratejik Hedef 57.2. Psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren tesisleri, psikotik ve mental tanılı ihtiyaç sahiplerinin kişilik gelişimlerini destekleyecek, günlük hayat aktivitelerini bireysel olarak yerine getirmelerine imkan sağlayacak ve böylelikle onları hayata katacak biçimde geliştirmek ve bu tür tesislerin kapasitelerini %150 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 57.3. Sosyal hizmetler çerçevesinde durum analizi yapmak, kurum bakımı dışında toplumsal katılımın sağlanabileceği yeni projeleri akademik camiayla birlikte olgunlaştırmak; Türkiye'deki çocuk, hasta ve yaşlı bakımının genel durumu konusunda normlar geliştirmek, standartlar belirlemek, uygulamalı eğitimler sunmak ve bu sürece akademisyenler, MEB ve özel sektörün de katılımını sağlamak.

Stratejik Hedef 57.4. İstanbul'da korunmaya muhtaç olan (sokakta yaşayan, sokakta çalışan,

tutuklu, hükümlü, cezaevinden çıkan) çocuk ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlamak.

SAĞLIK ve HIFZISSIHHA

Stratejik Amaç 58. İstanbul halkına önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti vererek İstanbul'da sağlıklı bir gelecek oluşmasını sağlamak ve sosyal yönden dezavantajlı kişilere teşhis ve tedavi hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 58.1. İstanbul'da yaşayan sosyal yönden dezavantajlı vatandaşları tespit etmek ve bu vatandaşların tedavilerini üstlenmek.

Stratejik Hedef 58.2. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da yaşayan toplam beş milyon kadın, erkek ve çocuğa erken tanıyla önlenebilir hastalıklara yönelik taramalar yapmak.

Stratejik Hedef 58.3. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul halkının %40'ına ulaşarak sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

Stratejik Hedef 58.4. İstanbul'da faaliyette bulunan tüm birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri kayıt altına almak ve denetlemek.

Stratejik Hedef 58.5. Halk sağlığını korumak amacıyla kentsel alanda her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik, entegre mücadele kapsamında çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef 58.6. Gıda, su ve kozmetik ürünleri gibi halk sağlığını ilgilendiren tüm numunelerin analizlerini uluslararası standartlara uygun şartlar altında gerçekleştirmek.

SOSYAL HİZMETLER ve ENGELLİLER

Stratejik Amaç 59. Korunmasız ve dezavantajlı gruplara, kadınlara, çocuklara ve gençlere kültürel, ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini; sağlıklı, güvenli yaşam koşulları oluşturarak ve bu yaşam koşullarını koruyarak, geliştirerek sosyal dengeyi sağlamak.

Stratejik Hedef 59.1. 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrenci sayısını %100 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 59.2. İstanbul'da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

Stratejik Hedef 59.3. Kadın ve aileye yönelik yoksulluğu giderici çalışmalar yaparak, kadınların yaşadığı zorluklara, beklentilerine ve uyum sorunlarına yönelik çözümler üretecek şekilde kadın ve aileyi güçlendirmek.

Stratejik Hedef 59.4. İstanbul'daki engellilere toplumsal yaşama tam ve eşit bir şekilde katılımlarını sağlamaya yönelik verilen sosyal ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitelerini 2011 yılı sonuna kadar % 200 artırmak.

VETERİNER ve MEZBAHALAR

Stratejik Amaç 60. Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak, etkin mücadele yapmak; sokak hayvanlarının hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonunu temin etmek; başta hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların, gıda ile ilgili işyerlerinin teknik ve hijyenik şartlara sahip olup olmadığının yasal mevzuat çerçevesinde kontrolünü yapmak ve tüm bu hususlarla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak.

Stratejik Hedef 60.1. Kuduz, kuş gribi gibi zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek ve bu bağlamda önemli risk grubu olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 60.2. Gıda sektöründeki tüm işyerlerinin gerekli sıhhi ve hijyenik standartlara uygunluğunu sağlayarak, güvenli gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 60.3. İstanbul'daki adaklık ve kurbanlık hayvan satış ve kesim işlemlerinin, yerleşim merkezlerinin dışında, sıhhi ve sosyal altyapısı olan demontabl veya sabit tesislerde yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 60.4. İl dışından gelen kırmızı ve beyaz etlerin sıhhi kontrolünün ve pazarlanmasının, haksız rekabeti önleyecek bir platformda yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 60.5. İstanbul'da, halkın hayvan sevgisi ve kültürünü geliştirip dinlenebileceği, hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun bir hayvanat bahçesi oluşturmak.

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM

DIŞ İLİŞKİLER

Stratejik Amaç 61. İstanbul'un bölgesel ve küresel alanda ticaret, finans, kültür ve turizm merkezi olma potansiyelini ortaya çıkarmaya katkıda bulunmak amacı ile yabancı şehirlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve İstanbul'un ilgi odağı olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 61.1. Bölgesel ve uluslararası iş birliği süreçlerinde etkin olarak yer almak.

Stratejik Hedef 61.2. İstanbul'un uluslararası toplantılar vasıtası ile uluslararası planda ilgi odağı haline gelmesini sağlamak.

KÜLTÜR TURİZM VE TANITIM

Stratejik Amaç 62. Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro unsurlarını ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak.

Stratejik Hedef 62.1. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul'un kültür mirasındaki sanatsal içerikleri halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda sunarak kültürel etkinliklere katılımcı sayısını %100'e çıkarmak.

Stratejik Hedef 62.2. 2011 yılı sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve lojistik unsurların sayısını ve kapasitesini % 100 oranında artırmak.

Stratejik Amaç 63. İstanbul'un doğal, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin tespitini

yapıp, bütün dünya ile tanıtılmasını, paylaşılmasını sağlayarak eşsiz tarihi ve kültürel birikimi ile İstanbul'u dünyanın en büyük kültür, turizm ve sanat kenti yapmak.

Stratejik Hedef 63.1. 2011 yılı sonuna kadar her yıl yurt içi etkinlik sayısını %40 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.2. 2011 yılına kadar, yurtdışında yapılan İstanbul kültür organizasyon sayısını %200 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.3. İstanbul'un kültür envanterini çıkartarak, kültürel ve sanatsal eser basım ve yayın sayılarını % 40 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.4. Kültürel etkinliklerin geliştirilmesine yönelik çoğulcu bir kalıtımla yeni açılımlar sağlamak.

Stratejik Hedef 63.5. Araştırmacıların Osmanlıca gazete, dergi, yazma eserler, harita, salname vb. belgelere etkin erişimini sağlamak amacıyla elektronik kütüphaneciliği geliştirmek.

Stratejik Hedef 63.6. Kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini artırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak için yayın sayısını %50 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 63.7. İstanbul nüfusuna göre %3 oranında olan tiyatro izleyici sayısını 2011 yılı sonuna kadar %6 oranına çıkarmak.

TARİHİ ve KÜLTÜREL ÇEVRE

Stratejik Amaç 64. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak ve korumak suretiyle sahip çıkarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 64.1. Kentsel tasarım ve koruma projeleri ile kültürel mirası sahiplenerek, İstanbul'un geleceğin saygın kültür başkentlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak.

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel politika ve öncelikleri Stratejik Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Vizyonumuzun dört temel unsuru:

- İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkılması,
- Yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
- Kentin sürdürülebilir bir dünya kenti olması,
- Belediyecilik hizmetlerinin öncü ve önder belediye kimliği ile yürütülmesi olarak ifade edilmiştir.

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler bu dört vizyon unsurunun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunlardan başka politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve önceliklerine uyumlu olmanın yanında, AB uyum sürecinde ilgili müktesebatın yüklenilmesine yönelik olarak kapasite oluşturma kriteri de başka bir gereklilik olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, merkezi yönetimin politikalarıyla uyumlu bir şekilde katılımcı ve çoğulcu demokrasi ve yönetimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin kurumsal yönetim felsefesi yerel farklılıkları bağdaştırarak, yerel hizmetlerin yerinden karşılanması temel prensibine uygun biçimde katılımcı, saydam, adil, güvenilir, verimli ve kaliteli biçimde hizmet sunmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon unsurlarına yönelik olarak temel politika ve öncelikleri:

İstanbul'un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkmak

• Kentin doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyup geliştirerek, tarihi kimliğini pekiştirmek adına; bu mirasa ait eser ve mekanların "kullanılarak korunmasına" ve bunların tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Yaşam Kalitesini Yükseltmek

• Kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu, güvenli, ucuz ve erişilebilir bir şekilde sağlanması ulaşım politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu temel politika doğrultusunda: kent içi ulaşımda toplu taşımacılığın payının artırılması, raylı sistemlerin kullanım oranının yükseltilmesi ve deniz yoluyla yapılan yolculukların payının giderek artırılması hedeflenmektedir.

Trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ulaşım sistemleri arasında etkin entegrasyonu sağlayacak transfer merkezlerinin oluşturulması; otoparkların yaygınlaştırılarak sayılarının artırılması; karayolu sistemlerinin çeşitlendirilmesi, modifiye edilmesi, kapasitelerinin artırılması, yeni ağlar ve unsurlar ilave edilerek takviye edilmesi, planlı bakım ve onarımlarının yapılması; trafiğin etkin olarak yönetilmesi ve denetlenmesi maksadıyla teknolojik imkan ve yeniliklerden en üst düzeyde yararlanılması belediyenin ulaşım politikasının diğer unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanmaktan keyif alınan ve mutluluk duyulan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak adına; ihtiyaç duyulan proje ve hizmetlerin AB normlarında, estetik, etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde üretilerek kentin ve hemşerilerin hizmetine sunulmaktadır.

Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulmasını sağlamak, kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır.

Denizin nimet, imkan, fırsat ve güzelliklerinden kentimizin ve insanların azami ölçüde yararlandırılması hedeflenmektedir.

Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre müktesebatı ile uyumlu olarak yürütmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normları seviyesine yükseltmek çevre politikamızın diğer başlıklarını oluşturmaktadır.

• Halkın ve kurumların afet öncesi, afet anı ve afet sonrasına yönelik yapması gerekenler hakkında bilincini ve bilgi düzeyini artıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile afet koordinasyon çalışmalarına hız ve öncelik verilmektedir.

Afetlerle ilgili temel politika; bina ve altyapı sistemlerinin afetlerden etkilenmeyecek veya en az düzeyde etkilenecek şekilde çizim ve inşa edilmesine, mevcut yapıların güçlendirilmesine öncülük ederek, teşvik ve destek sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan önlemektir.

Afet anında, yeterli düzeyde, hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla afet müdahale araç ve ekipmanları ile müdahalede görevli personelin nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeye ulaştırılması yönündeki çalışmalara önem ve öncelik verilmektedir. Bu bağlamda itfaiye teşkilatının her yönü ile güçlendirilmesine özel bir önem atfedilmektedir.

• İstanbul'un çevresi ve bölgesiyle etkileşimlerini dikkate alınarak il ölçeğinde bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla hazırlanan İl Çevre Düzeni Planı ve bu plan rehber kabul edilerek hazırlanacak daha alt ölçekli planlar çerçevesinde: kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak, özendirici şartları sağlayarak kent dokusu içerisinde yer alan sağlıksız, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin yapılaşma alanlarının rehabilitasyonu ve/veya tasfiye projelerine ve bu projelerin uygulamalarına öncülük edilmekte ve destek verilmektedir.

Kentin çok merkezli, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, dengeli olarak gelişiminin sağlaması, doğal kaynaklarının kullanımında gelecek nesiller adına koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, planlama ve imar politikamızın farklı bir boyutudur.

• Korumasız ve dezavantajlı gruplara, kadın, çocuk ve gençlere, ekonomik ve sosyal avantajlar ile eğitim desteği sunarak kent yaşamı ile bütünleşmeleri önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sağlıklı, güvenli yaşam şartları oluşturarak kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal dengeyi ve birlikteliliği sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır.

Dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere kentin tüm paydaşlarının kentle ilgili karar verme süreçlerine dâhil edilmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır.

Toplum sağlığı ve refahı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir.

Her kesimden hemşerilerimize hitap eden değişik spor olanakları sunan altyapının oluşturulmasına ve bu amaçla değişik etkinlikler düzenlenerek sportif hizmetlerin sunulmasına öncülük edilmekte ve her türlü imkân sağlanmaktadır.

• İnsanlığın ortak mirası, evrensel bir değer olan kültür ve sanatın değer birikimi ile hazineye dönüştüğü İstanbul'umuzda, evrensel olanı kucaklarken milli ve geleneksel olanı evrensel düzeyde tanıtmak ve sevdirmek, bu amaçla bütün kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kültür ve sanatın ulusal ve uluslar arası toplum hayatında etkin olmasını sağlamak maksadıyla mevcut kültür ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaracak sistemi oluşturmak, milli kültür ve sanat politikamızın temelidir.

İstanbul'u, büyülü güzelliği, bütün kültürel mirası, tarihi ve insanlığın güzel geleceğe yönelik misyonu ile anlayıp seven koruyan ve bu değerler bütününü uluslar arası toplumla paylaşabilecek yetenek ve kalitede nesiller yetiştirmek ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak milli kültür politikamızın diğer bir boyutunu oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Dünya Kenti

• İstanbul'un küresel, bölgesel ölçekteki avantajları ile rekabet gücünün geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması suretiyle kentin yaşamak, çalışmak, eğitim görmek ve yatırım yapmak için güven duyulan, tercih edilen, örnek alınan saygın bir dünya kenti; finans, teknoloji ve bilgi üretimi, kültür, turizm ve kongre aktiviteleri için bir cazibe merkezi, haline getirilmesine yönelik her türlü katkı sağlanacaktır.

Öncü, Önder Belediye

• Belediyemizin ilkelerine sadık kalarak misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi; kaynakların etkin ve verimli kullanılması; mali disiplinin sağlanması; amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim anlayışının hakim kılınması yoluyla; kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunulması; hizmet sunulan kesimler ve paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi öncü ve önder belediye kimliğimizin ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları geliştirerek konumumuzu ve kimliğimizi pekiştirmek kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

3

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- **A- MALI BILGILER**

1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALI TABLOLARA İLIşKIN AÇIKLAMALAR
2- MALI DENETIM SONUÇLARI

- **B- FAALIYET VE PROJE BILGILERI**

1-KURUMSAL YAPI
2-PLANLAMA VE İMAR
3-ULAŞIM
4-ALTYAPI
5-ÇEVRE
6- EMLAK YÖNETIMI
7- KAMU DÜZENI VE AFET RISK YÖNETIMI
8- SAğLIK SOSYAL HIZMETLER VE TOPLUM REFAHI
9- KÜLTÜR TURIZM VE TANITIM
10- SPOR
11- ENERJI

C- PERFORMANS BILGILERI

1-PERFORMANS BILGI SISTEMI
2- PERFORMANS SONUÇLARININ DEğERLENDIRILMESI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gider Bütçesi 4.850.000.000 YTL., Gelir Bütçesi 3.980.000.000 YTL. öngörülmüş olup, aradaki fark, Açık/Fazlanın Finansmanı Tablosu ile denkleştirilerek 4.850.000.000 YTL. olarak Büyükşehir Belediye Meclisi' nce kabul edilmiştir.

GİDER BÜTÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en üst düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılamak ve şehrin her noktasına aynı yeterlilikte hizmet sunmak bilinciyle, başta ulaşım ve raylı sistemler olmak üzere, sağlıktan spora, altyapıdan kültürel etkinliklere, park bahçelerden kentsel dönüşüm projelerine ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yatırım-hizmet yelpazesini oluşturan birçok alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda 2007 yılı gider bütçesi 4.850.000.000 YTL olup; %99,8'lik bir gerçekleşme ile 4.838.456.586 YTL düzeyine ulaşmıştır. Gider bütçesi ekonomik sınıflandırma bazında; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri, Borç Verme, Yedek Ödenek kalemlerinden oluşmakta olup;

Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemleri için toplam 428.531.650 YTL bütçe ayrılmıştır. Bu iki kalemin bütçesi 419.750.995 YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 8,7'dir.

Mal ve Hizmet Alımları Gider Kalemi, evde bakım hizmetleri, kadın sağlığı merkezleri, darülaceze birimi, sosyal hizmetler, bina bakım onarımları; imar ve şehircilik faaliyetleri; itfaiye harcamaları; park ve bahçe hizmetleri; katı atıkların toplanması taşınması ve geri kazanımı; mezarlık hizmetleri; çevre koruma hizmetleri; mesleki beceri ve eğitim kursları; şehir tiyatroları

TABLO 1. 2007 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (YTL)

Eko. Kodu	GİDERİN TÜRÜ	BÜTÇE		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME ORANI (%)
		TUTARI	TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%)	TUTARI	TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI(%)	
01	Personel Giderleri	368.976.673	7,6	361.055.424	7,5	97,9
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.554.977	1,2	58.695.571	1,2	98,6
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	973.879.183	20,1	971.257.976	20,1	99,7
04	Faiz Giderleri	51.841.789	1,1	51.807.478	1,1	99,9
05	Cari Transferler	265.571.859	5,5	265.563.951	5,5	100
06	Sermaye Giderleri	2.909.311.466	60,0	2.909.212.133	60,1	100
07	Sermaye Transferleri	205.750.000	4,2	205.750.000	4,3	100
08	Borç Verme	15.114.053	0,3	15.114.053	0,3	100
Toplam		**4.850.000.000**	**100**	**4.838.456.586**	**100**	**99,8**

GRAFİK 1. 2007 GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI



etkinlikleri; çocuk şenlikleri, halka yönelik konserler; kütüphane ve müze hizmetleri, kültür merkezleri, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerin temizlik ve düzenlenmesi; kentsel dönüşüm projeleri gibi giderleri kapsamaktadır. Mal ve Hizmet Alımları Gider Kalemi için 2007 yılında 973.879.183 YTL bütçe ayrılmış olup, 971.257.976 YTL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Yine mal ve hizmet alım giderleri içinde yer alan elektrik, su, haberleşme giderleri, yolluklar, temsil ve tanıtma giderleri, bakım onarım giderleri gibi cari nitelikli giderler için de 189.770.102 YTL bütçe ayrılmış, bunun 187.516.117 YTL'si gerçekleşmiştir. Bütün bu giderlerle birlikte, mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gerçekleşmesi içerisindeki payı ise % 20,1'dir.

Faiz Giderleri belediyemizin yıl içerisinde borçlandığı iç ve dış kredi faiz ödeneklerinin takip edildiği bir gider kalemidir. Bu gider kalemi için 51.841.789 YTL bütçe ayrılmış olup, 51.807.478 YTL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam bütçe gider gerçekleşmesi içerisindeki payı ise % 1,1 düzeyindedir.

Cari Transfer kalemi sosyal sorumluluğun gereği olarak; İstanbul sınırları içerisinde üniversitelerde okumakta olan ihtiyaç sahibi öğrenciler ile, ilköğretim ve liselerde okumakta olan yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar, eğitim öğretime ilişkin malzeme yardımları, dar gelirli vatandaşlara yapılan ekmek yardımları gibi çeşitli ayni ve nakdi yardımlar, gerek İstanbul ve ülkemiz sınırları içinde, gerekse ülkemiz sınırları dışındaki çeşitli doğal afetlerden etkilenenlere yaptığımız yardımlar, Verem Savaş Derneği, Darülaceze, Kızılay Derneği gibi dernek ve kurumlara yapılan yardımlar, gerek yurt içi gerekse uluslararası birliklere üyelik aidatları, İller Bankası Ortaklık Payı ile Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'na ödenen paylardan oluşmaktadır. Cari Transfer gider kalemi için 2007 yılında 265.571.859 YTL ayrılmış olup, 265.563.952 YTL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 5,5'dir.

Sermaye Giderleri hususunda; 2007 yılında, yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlanmaya çalışılmış, fayda ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine uygun hareket edilmiştir. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında yatırımlarımızın bütçe gerçekleşmesinde önemli derecede artış olmuştur. Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, trafik ve yol düzenleme işleri, okulların kapalı spor salonları yapımı, depremle ilgili güçlendirme faaliyetleri, gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu Sermaye Giderleri için 2007 yılı içerisinde 2.909.311.466 YTL bütçe ayrılmış olup, bu bütçe 2.909.212.133 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tamamı yatırım niteliğinde olan sermaye giderlerimizin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 60,1 olmuştur. Diğer gider kalemlerimiz içerisinde yer alan yatırım karakterli harcamalar da bu rakama eklendiğinde % 65'i geçen bir yatırım bütçesi elde edilmiş olacaktır.

Sermaye Transferleri kalemi, Bağlı Kuruluşlarımız ve İlçe Belediyelerimizin yatırım niteliğinde olan sermaye giderlerinin finansmanı amacıyla yapılan transferlerden oluşmaktadır. Sermaye transferleri için 2007 yılında 205.750.000 YTL ayrılmış olup, 205.750.000 YTL gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 4,3 düzeyindedir.

Borç Verme kalemi içerisinde belediyemiz bağlı şirketlerinin sermaye artışları yer almakta olup, 2007 yılında bu gider kalemi için 15.114.053 YTL bütçe ayrılmış, bunun 15.114.053 YTL'si gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam gerçekleşme içindeki payı ise % 0,3 düzeyindedir.

Yedek Ödenek için 2007 yılında 425.347.292 YTL bütçe ayrılmış olup, bu bütçenin tamamı ağırlıklı olarak Sermaye Giderleri başta olmak üzere,ödenek ihtiyacı olan muhtelif kalemlere aktarılmıştır.

GELİR BÜTÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2007 yılında gelir bütçesi 3.980.000.000 YTL. olup, % 96'lık bir gerçekleşme ile 3.814.130.365 YTL düzeyine ulaşmıştır. 2006 yılında gelir bütçe gerçekleşmesinin 4.139.348.322 YTL. olduğu dikkate alınırsa, 2007 gelir bütçe gerçekleş-mesinin 2006 yılına göre yaklaşık yüzde 8 düzeyinde azaldığı görülecektir. Bunun en önemli nedeni, 2006 yılında belediyemizin gelir gerçekleşmesininin 2005 yılına göre önceki yılların ortalamalarını aşarak toplamda yüzde 57 oranında artması, ancak, 2007 yılı gelirlerinde benzer bir artış eğiliminin yakalanama-masıdır.

TABLO 2. 2007 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (YTL)

Eko. Kodu	GELİRİN TÜRÜ	BÜTÇE		GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME ORANI (%)
		TUTARI	TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI (%)	TUTARI	TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI(%)	
01	Vergi Gelirleri	59.720.000	1,50	73.411.727	1,92	123
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	203.942.000	5,12	499.160.541	13,09	245
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	25.180.000	0,63	25.248.498	0,66	100
05	Diğer Gelirler	3.414.408.000	85,79	3.098.243.056	81,23	91
06	Sermaye Gelirleri	277.750.000	6,98	124.065.878	3,25	45
08	Alacaklardan Tahsilatlar	0	0,00	0	0,00	0
09	Red ve İadeler (-)	-1.000.000	-0,02	-5.999.335	-0,15	599
TOPLAM		**3.980.000.000**	**100**	**3.814.130.365**	**100**	**96**

GRAFİK 2. 2007 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI



2006 yılında merkezi yönetimin bir defalık vergi geliri tahsilatları nedeniyle, belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay 2005 yılına göre yüzde 23 oranında artış kaydetmiştir. Ayrıca, 2006 yılında, yabancı sermayenin İstanbul'a olan ilgisinin artmasının etkisiyle, gayrimenkul satış gelirleri de 2005 yılına göre yaklaşık 8,5 kat artmıştır. 2007 yılında gerek merkezi yönetim vergi gelirlerinde aynı oranda artışın kaydedilememesi, gerekse önemli gayrimenkul satışlarından beklenilen tahsilatın açılan davalar nedeniyle gerçekleşememesi (2007 yılı içinde toplam bedeli 980.000.000YTL.+KDV olan gayrimenkulün satışı yapılmasına rağmen açılan davalar nedeniyle tahsilatı gerçekleşeme-miştir.) toplam gelirlerin 2006 yılına göre düşmesine neden olmuştur. 2007 yılı gelir gerçekleşmelerimiz üzerinde ayrıntılı analizler ise aşağıda yapılmıştır:

Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçemiz, Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri olmak üzere 5 ana gelir kaleminden oluşmaktadır.

Vergi Gelirleri, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşmaktadır. 2007 yılı bütçesinde vergi gelirleri için toplam 59.720.000.-YTL tahminde bulunulmuş olmakla birlikte, yıl sonu itibariyle vergi gelirleri tahsilatı 73.411.727 YTL'ye ulaşmış olup, %123 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 2006 yılında bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 61.266.929 YTL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin 2006 yılına göre artış oranı %20'dir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, mal satış gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira gelirlerinden oluşmaktadır. 2007 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 203.942.000.-YTL tahminde bulunulmuş olmakla birlikte, yıl sonu itibariyle bu gelir kaleminin tahsilatı 499.160.541 YTL'ye ulaşmış olup, % 245 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 2006 yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 365.195.646YTL. olduğu dikkate alındığında bu gelir kaleminin 2006 yılına göre artış oranı %37'dir. Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımları ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Bu gelir kalemi için 25.180.000.-YTL bütçe tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 25.248.498 YTL gelir elde elde edilerek, %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam gelirler içindeki en önemli payı (% 81), genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2007 yılı bütçesinde 3.414.408.000.- YTL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler kaleminden, yıl sonunda 3.098.243.056 YTL gelir elde edilerek bütçenin % 91'i gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, 5216 ve 2380 sayılı Kanunlar uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar adı altında bu başlık altında yer almasıdır. Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan bu payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilatı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir.

2006 yılında genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, 2005 yılına göre yüzde 23 düzeyinde artış göstererek 2.440.017.095YTL. düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu gelir türünde, 2006 yılından 2007 yılına artışın bir önceki yıla göre daha düşük seyrederek yüzde 12 düzeyinde kalmasının nedeni, merkezi yönetimin bir defalık vergi tahsilatları nedeniyle, 2006 yılında genel bütçe vergi gelirleri tahsilatında sağlanan artışın 2007 yılında yakalanamamasıdır. Bu ise büyük çoğunluğu genel bütçe vergi gelirleri paylarından oluşan Diğer Gelirler kalemindeki bütçe gerçekleşmesinin yüzde 91 düzeyinde kalmasına neden olmuştur.

Sermaye Gelirleri, Taşınır ve Taşınmaz Mal satış gelirlerinden oluşmaktadır. Bu gelir türü için 2007 yılı bütçesinde 277.750.000YTL.- tahminde bulunulmuş olup, 124.065.878 YTL gelir elde edilerek, % 45 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 2006 yılında, Sermaye Gelirleri'nin 793.656.006YTL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin 2006 yılına göre yüzde 84 düzeyinde azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, yukarıda da açıklandığı gibi 2007 yılında, önemli gayrimenkul satışların-dan beklenen tahsilatın açılan davalar nedeniyle gerçekleştirilememesidir. Ayrıca, gayrimenkul satış gelirlerinin düzenli bir gelir niteliği taşımadığı dikkate alınırsa, bu gelir türünün istikrarsız bir eğilim göstermesi normal karşılanabilecek bir durumdur.

AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSU İLE BORÇ GERİ ÖDEME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007 yılı Bütçesini hazırlarken, Gelirde 3.980.000.000.-YTL, Giderde ise 4.850.000.000.-YTL hazırlamış ve aradaki 870.000.000.-YTL de Bütçe ekinde yer alan "Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması" tablosunda gösterilmiştir.

Bu doğrultuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılı Bütçe Kararnamesinde gözüken Gelir Kalemleri ile Gider Kalemleri arasındaki farkın nasıl karşılanacağı bütçe ekinde yer alan "Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması" tablosu ile denkleştirilmiş ve aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılında bankalardan 420.000.000.-YTL iç borç ve uluslararası finans kuruluşlarından 617.608.000.-YTL dış borç olmak üzere toplamda 1.037.608.000.-YTL borç kullanacağı öngörülmüştü. Ancak diğer bankalardan 400.000.000.-YTL iç borçlanma, uluslararası finans kuruluşlarından da

TABLO 3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU (YTL)

	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	279.818.381	261.439.512
DİĞER BANKALARDAN	279.818.381	261.439.512
KULLANIM	**420.000.000**	**400.000.000**
ÖDEME	**-140.181.619**	**- 138.560.488**
DIŞ BORÇLANMA	590.181.619	235.908.819
YABANCI BANKALAR	590.181.619	235.908.819
KULLANIM	**617.608.000**	**260.297.913**
ÖDEME	**-27.426.381**	**-24.389.094**
GENEL TOPLAM (1+2)	**870.000.000**	**497.348.331**

TABLO 4. 2007 YILI İÇ VE DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMELERİ (USD)

BORÇ TÜRÜ	ANAPARA	FAİZ	TOPLAM
İÇ BORÇ	118.946.252	34.984.878	153.931.130
DIŞ BORÇ	20.936.642	9.488.877	30.425.519
TOPLAM	**139.882.893**	**44.473.756**	**184.356.649**

260.297.913.-YTL dış borçlanma olmak üzere toplamda 660.297.913.-YTL kullanım gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, bankalara 140.181.619.-YTL iç borç anapara geri ödemesi, değişik uluslararası bankalara 27.426.381.-YTL dış borç anapara geri ödemesi olmak üzere toplamda 167.608.000.-YTL anapara borç geri ödemesi yapılacağı planlanmıştı. Ancak, bankalara 138.560.488.-YTL iç borç anapara geri ödemesi ve 24.389.094.-YTL dış borç anapara geri ödemesi olmak üzere toplamda 162.949.582.-YTL anapara geri ödemesi gerçekleş-tirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ve yapımı devam eden projeleriyle ilgili sağlanan iç ve dış finansman kaynakları için, 31 Aralık 2007 itibari ile, kullanım tutarlarına göre iç ve dış borç toplamı 837,6 milyon USD'dir. Bu tutarın 344,8 milyon USD'si dış borç, 492,8 milyon USD'si ise iç borçtan oluşmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılı içerisinde 30,5 milyon USD dış borç, 154 milyon USD iç borç olmak üzere toplam 184,5 milyon USD borç ödemesi gerçekleştirmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007 yılı içerisinde toplam 343,4 milyon USD iç borç kullanımı gerçekleştirmiş olup bu borçların tamamı 2008'in sonuna kadar geri ödenecektir. Bununla beraber, 31.12.2007 itibari ile kullanım tutarlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı vadeli toplam dış borç tutarı 344,8 milyon USD'dir.

MALİ DENETİM SONUÇLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda mali denetim sistemi genel olarak 3 başlık altında ele alınabilir:

- İç Kontrol Sistemi
- Belediye Meclisi Denetimi
- Dış Denetim

İÇ KONTROL SİSTEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu iç kontrolü; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mal bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere, idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreç ile iç denetimi kapsayan mal ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlamaktadır. Maliye Bakanlığı'nca 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 31.12.2008 tarihine kadar bu standartlara uyumun sağlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iç kontrol sistemlerinin tebliğe uyum çalışmalarına başlanılmıştır.

5018 sayılı yasa uyarınca Ön Mali Kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Mali Kontrol Müdürlüğü'nün faaliyetleri çerçevesinde, 2007 yılında, ön mali kontrol işlemleri gerçekleş-tirilmiş, bu çerçevede 128 adet Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Dosyası, 33 adet Seyahat Kartı talebi, Yan Ödeme Cetvelleri ve Geçici İşçi Pozisyonları, ilgili mevzuatları gereğince incelenip raporlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63-67. maddelerinde düzenlenen iç denetim faaliyeti ile ilgili olarak 2007 yılı içerisinde, İç Denetim Biriminin ofis, mobilya, araç-gereç ihtiyaçları karşılanmış, 2006 yılı sonunda atanan İç Denetçilerin eğitimlerine İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun gözetiminde devam edilmiştir. İç denetçi eğitimleri sonunda 31.12.2007 tarihi itibariyle 5 İç denetçi sertifikalarını almıştır. İç Denetim Birimi Yönetmeliği'nin hazırlanması çalışmaları da halen devam etmektedir.

BELEDİYE MECLİSİ DENETİMİ

5018 sayılı kanunun öngördüğü iç kontrol sistemine ek olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından seçtiği Denetim Komisyonu, 2006 mali yılı uygulamalarını denetleyerek raporunu sunmuştur.

DIŞ DENETİM

Kurumumuz dış denetimini yapmakla yetkili Sayıştay Başkanlığı'nın, 2007 yılı denetim programı doğrultusunda, 2006 mali yılına ilişkin kurum harcamalarımız Sayıştay Denetçileri'nce denetlenmiştir. Tanzim edilen Sorgu Rapor maddeleri sorumlu personele tebliğ edilmiştir.

Ayrıca belediyemizin muhasebe sisteminin ve mali tablolarının Uluslararası Muhasebe Standartları'na uygunluğunu test etmek amacıyla, bağımsız bir denetim firmasına 31.12.2006 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi mali tabloları denet-lettirilmiştir.

İlgili firma denetimini tamamlamış olup, Denetim Raporu'nu belediyemize sunmuştur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YAPI

- STRATEJİ GELİŞTİRME
- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- MALİ YÖNETİM
- EMLAK YÖNETİMİ
- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ
- İŞTİRAKLER VE YÖNETİMİ
- HALKLA İLİŞKİLER
- ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
- DIŞ İLİŞKİLER
- BASIN YAYIN
- KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ
- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR
- TEFTİŞ VE HUKUK FAALİYETLERİ
- KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Öncü ve önder belediye...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'u öncü ve önder bir dünya kenti konumuna getirmek için teknolojik, fiziki ve mali kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için modern yönetim araçlarını kullanmaktadır. Bu eğilim doğrultusunda kurumuna yön verecek, vizyon, misyon ve stratejilerin belirlemesini sağlayarak, Kurum Stratejik Planını hazırlamış ve buna dayalı Performans Programını oluşturarak performansa dayalı ölçüm sistemini ortaya koymuştur.

Bu sistemlerin yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip bir kenti yönetmenin sorumluluğu ile kurumsal yapısını, fiziksel kaynaklardan insan kaynaklarına kadar her alanda; sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirebilecek düzeye getirmiştir. Bunu gerçekleştirecek temel dinamiği kurumsal değerlere inanmış, kurumsal vizyonu benimsemiş insan gücüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetim kabiliyet ve kapasitesini sürdürülebilir kılmanın yolunu optimum düzeyde yetkin insan gücüyle gerçekleştireceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, belediyemizce kurumsal yapıyı güçlendirecek aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari (SOA) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlanmış, belediyenin resmi web sitesinin güncel verilerinin girişini ve birimlerin web üzerinden hizmetlerini yayınlaması sağlanmış, coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

• Dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler, örgüt teorilerinde ve yönetim bilimindeki değişmeler ile özel sektörün yapısındaki dönüşümlerin ürünü olan yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda, İstanbul'un tarihine, kültürel yapısına ve geçmişine, ekonomik ve sosyal özelliklerine uyumlu olacak şekilde, "en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır" anlayışından hareket ederek, kente hizmet edecek insan kaynağının objektif şekilde istihdamının sağlanması, dünyadaki mevcut bilimsel ve teknolojik değişmelere en doğru şekilde uyum sağlayacak eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu eğitimlerin verilmesi gibi hizmetlerle çalışanları ile geleceğe umutla bakabilen bir insan kaynakları yönetimi gerçekleştirilmiştir.

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde belediyemiz bünyesinde 2004 yılından bu yana devam eden yeniden yapılanma ve uyum çalışmalarına 2007 yılında da devam edilmiştir. 2006 yılında bütçe, muhasebe ve hesap planı çerçevesindeki faaliyetlere, 2007 yılında belediyemiz Taşınır Mal Programı oluşturularak taşınırların kayıt altına alınması, ön mali kontrol sürecine ilişkin sistem tasarımının tamamlanması, iç denetim sürecinin yapılanması gibi çalışmalar eklenmiş, böylece 2007 yılında da mali yönetimde yeniden yapılanma çalışmaları açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Bununla beraber Belediyemiz tarihinde ilk defa, 2006-2007 yılı muhasebe kayıtlarımızın ve mali tablolarımızın, Bilgi İşlem ve İç Kontrol Sistemimizin Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde denetlenmesi, aksaklık ve eksikliklerinin tespit edilmesi ve belediyemiz muhasebe kayıtlarının uluslararası standartlara kavuşturulmasını sağlamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Bağımsız Denetimi Projesi hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında yapılan denetim çalışmaları sonucunda, hesaplarımız uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde değerlendirilerek, mevcut sistemdeki riskli alanlar tespit edilmiş, bu risklerin giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere, Bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü makine, araç- gereç, iş makinesi, motorlu araç, taşıt, teçhizat ve bunların yedek parçaları, ilaç, tıbbi ve kimyevi malzemeleri, levazım malzemeleri iç ve dış piyasadan uygun şartlarla zamanında temin edilmiştir.

• İstanbul gibi bir dünya kentini yönetmek; öncelikle hızlı bir karar mekanizmasını ve etkin çözümler geliştiren modern işletmeleri gerektirir. Bu sağlayabilmek için İBB yedi değişik sektörde faaliyet gösteren 21 şirkette pay sahibi olmuştur. Buradaki temel amacı; serbest piyasanın dinamik yapısını bünyesindeki şirketlerle kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetlerin hızlı, etkin ve çağdaş standartlarda üretilmesini sağlamak, yerel kalkınmada öncülük etmektir.

Kurumsal yapı; basın yayın, halkla ilişkiler, yazı işleri-kararlar ve arşiv yönetimi, dış ilişkiler, destek hizmetleri, bilişim teknolojileri, tedarik, insan kaynakları yönetimi, kaynak geliştirme, mali kaynak yönetimi, Avrupa Birliği ilişkileri, strateji geliştirme ve teftiş - hukuk olmak üzere on üç başlık altında incelenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'u öncü ve önder bir dünya kenti konumuna getirmek için teknolojik, fiziki ve mali kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için modern yönetim araçlarını kullanmaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME

STRATEJİK YÖNETİM

Yerel yönetimlerde, 2006 yılı öncesi planlama aracı olarak yatırımcı birimleri kapsayan "Yatırım Programı" ve kontrol olarak da tüm hizmetleri kapsayan, ancak sayısal bir rapordan ziyade sözel metinler ile yapılan çalışmaları anlatan "Faaliyet Raporu", yerini, kamuda karar süreçlerini yeniden tasarlayan ve işleten bunun yanında kaynak planlamasını da içeren yeni yapıya bırakmıştır. Bu yapı 2006 yılı ile başlayan bu süreçte ilk döngüsünü bu rapor döneminde tamamlamış olmaktadır.

Planlama, artık Misyon ve Vizyon ifadeleri ve onlar için ortaya konan politikalar, belirlenen öncelikler, stratejik amaçlar ve stratejik hedeflerden müteşekkil 5 yıllık "Stratejik Plan"larla başlamaktadır. Bu beş yıllık planların yıllık yansıması olarak yıllık hedefler, bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediklerini takip edecek performans göstergeleri, dikkatli bir performans analizi için gerekli olan veriler-varsayımlar ve yatırım programları ile paralel faaliyetler-projeler içeren "Performans Programı"nı görmekteyiz. Hazırlanan bu yıllık performans programının bütçe ile uyumlaştırılması ise, Performans Programı'nı revize ettiren ve netleştiren bir adımdır.

Uygulama yılı boyunca, hazırlanmış Performans Programı'na uygun hareket edilip edilmediği, değişik periyotlarla ölçülmekte, performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri takip edilmektedir.

Uygulama yılı sonunda pozitif-negatif sapmalar ve bunların analizlerinden oluşan "Performans Raporu" ve bu bilgilerle birlikte yapılan faaliyetlerin anlatıldığı, önceki yıllarla kıyaslamaların, tedbir ve önerilerin ifade edildiği "Faaliyet Raporları", çevrimin kontrol aşamasını oluşturmaktadır.

Performans ve Faaliyet Raporları'yla birlikte, Stratejik Plan öncesi yapılan Senaryo Analizi, İç Çevre Analizi, Dış Çevre Analizi ve Paydaş Analizi çalışmaları için oluşturulmuş izleme göstergelerinin takibi ile oluşan raporların hepsinin önemsenip dikkate alınmasıyla hazırlanan revizyon teklifi ise önlem alma aşamasını oluşturmaktadır.

EFQM Modeli Öz Değerlendirme Çalışması

Kalite İyileştirme Çalışmaları kapsamında da düşünülebilecek bu uygulama sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EFQM kalite mükemmellik modelinin 9 ana kriteri olan "liderlik, politika ve strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler, çalışanlara ilişkin sonuçlar, topluma ilişkin sonuçlar, müşterilere ilişkin sonuçlar ve temel performans sonuçları" açısından RADAR puanlandırma matrisi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Model, Kurumu, iç ve dış ilişkileri ile bir bütün olarak değerlendirdiğinden, sadece iç çevre analizine yönelik altlık oluşturur demek yanlış olacaktır. İç çevre analizine bakan kriterleri Stratejik Plan revizyonu çalışmalarında kullanılarak istenen fayda elde edilebilecektir.

YATIRIM PROGRAMI VE TAKİBİ

Yatırım programlarının hazırlanmasında amaç, programda tarif edilen "yatırım tanımı" gereği, bu işi yapan yatırımcı birimlerce programlanan yıl için yapmayı düşündükleri yatırımların bütçeyle uygunluğunu dengelemek ve bu paralelde takibini gerçekleştirmektir.

Söz konusu programın, 2008 yılı öncesi programlarda "bütçe" ile uyumlaştırma söz konu iken, 2008 yılı Yatırım Programı'nda cari mevzuata uygun olarak yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve "Performans Esaslı Bütçe" çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere, mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedeflenmiştir. Yatırım Programı hazırlık süreci, bu amaca uygun olarak tasarlanmış ve önerilen çalışma programı çerçevesinde, önce Şubat 2007 içerisinde yayınlanan Başkanlık Genelgesi ile İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinden yatırım önerilerini Mayıs ayı ortasına kadar bildirmeleri istenmiştir. Bu belediyelerin bildirdikleri yatırım teklifleri, tasnife

TABLO 1.1. 2008 YILI YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL SAYISAL DAĞILIM TABLO

YATIRIMLARIN NİTELİĞİ	YATIRIM TÜRÜ: BİRİM	PROJELERETÜD PROJELER ADET	%	ADET	%	TOPLAM ADET	%
DEVAM EDEN YATIRIMLAR	ADET	138	26.5	63	20,6	201	24,3
	%	68,7		31,3		100,0	
YENİ YATIRIMLAR	ADET	383	73,5	243	79,4	626	75,7
	%	61,2		38,8		100,0	
TOPLAM YATIRIM	ADET	521	100	306	100	827	100,0
	%	63,0		37,0		100,0	

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.

GRAFİK 1.1. 2008 YILI YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL SAYISAL DAĞILIM GRAFİĞİ



Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.

TABLO 1.2.YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

1000 YTL

SEKTÖR ADI	YATIRIM ADEDİ	TOPLAM HARCAMA	2007 Sonuna Kadar Tahmini HARCAMA TUTARI	2008 HARCAMA		2009 HARCAMA TUTARI	2010 HARCAMA TUTARI
				TUTARI	ORANI		
ULAŞIM	206	12.793.360	1.534.498	2.724.648	52,59 %	3.728.888	2.276.384
ÇEVRE YÖNETİMİ	222	1.007.123	141.474	612.129	11,82 %	250.490	3.030
EMLAK YÖNETİMİ	12	1.965.850	374.500	525.600	10,14 %	508.250	557.500
AFET VE RİSK							
YÖNETİMİ	30	691.855	75.223	366.682	7,08 %	223.950	26.000
TARİHİ ÇEVRE							
KÜLTÜR VE TURİZM	119	658.112	39.663	356.899	6,89 %	248.800	12.250
HİZMET	88	372.917	20.984	255.879	4,94 %	88.463	7.594
GENÇLİK VE SPOR	64	331.622	21.212	174.158	3.36 %	135.082	1.170
ALTYAPI	7	149.400	19.900	82.000	1,58 %	47,500	0
BİLİŞİM SİSTEMLERİ	39	64.976	10.400	42.210	0,81 %	8.865	2.100
PLANLAMA VE İMAR	30	152.190	27.000	36.581	0,71 %	52.015	36.594
SAĞLIK	10	12.750	500	4.140	0,08 %	7.510	600
TOPLAM	**827**	**18.200.155**	**2.265.354**	**5.180.926**	**100,0 %**	**5.299.813**	**2.923.222**

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.

tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere, Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Haziran 2007 ayı içerisinde, yatırımcı müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık Genelgesi ile de, yatırımcı müdürlüklerimizin görev alanları çerçevesinde paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate alıp değerlendirerek, öngörecekleri yatırım tekliflerini elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemi) bildirmeleri talimatlandırılmıştır.

Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım teklifleri, ilgili müdürlüklerle tekrar iletişim sağlanıp düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra, Temmuz ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir.

Müteakiben, değerlendirme ve rasyonelleştirme çalışmalarının yapıldığı toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, yatırım teklifleri, önce yatırımcı birimlerin katıldığı bir dizi toplantıda görüşülerek değerlendirilmiştir.

Daha sonra sektörel bazda inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. En sonunda ise, Sayın Belediye Başkanımız ve üst yönetim kademesinin katıldığı toplantılar ardından nihai değerlendirme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır. İki personel ve iki yöneticinin aktif katılımı ile sürdürülen çalışma kapsamında, müdürlüklerle ve genel sekreter yardımcıları ile, her biri 2,5-3 saat kadar süren 42 toplantı ve koordinasyon toplantıları yapılmıştır. İlk tekliflerde 823 proje, 6.856.000 YTL'lik iken, bu toplantılar sonucunda 827 proje için 5.180.926 YTL'lik harcama öngörülmüştür.

Böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan 2008 yılı Yatırım Programı, Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur.

PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı, Stratejik Planda yer alan misyon ve vizyondan hareketle, stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve projelerin performanslarını ölçecek göstergeleri ortaya koymak; göstergeler için hedef değerler belirlemek; uygulama yılı içerisinde hedef değerlerindeki gerçekleşmeleri izlemek ve yıl sonunda düzenlenecek Performans Raporlarına altlık oluşturmak için hazırlanır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007 Yılı Performans Programı'nın takibini ve 2008 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasını tümüyle iç kaynakları ve imkânları kullanarak gerçekleştirmiştir.

2008 yılı perfomans programı hazırlığında EFQM mükemmellik modeli kriterleri baz alınarak sınıflandırma yapılmıştır.

Hazırlanan nihai İdare Performans Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce Kasım ayında onaylanmıştır.

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin yönetmeliklerinin güncellenmesi çalışmalarında, müdürlüklerin 2 müdürlük hariç 81 müdürlüğün yönetmelikleri 2007 yılı içerisinde güncellenmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PERSONEL ALIMI

5216 ve 5393 sayılı kanunlar göz önüne alınarak, Belediyemizdeki iş ve işlemlerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, birimlerimizin personel ihtiyaçları tespit edilerek eleman teminine gidilmiştir. Sözleşmeli personel alımına altyapı oluşturmak ve internet ortamında iş başvurusu yapılabilmesini sağlamak amacıyla, www.İstanbul Büyükşehir Belediyesi.gov.tr adresine Personel CV Bank (30.06.2007 tarihi itibari ile toplam başvuru sayısı 53.405'tir.) linkinde başvurular alınmaktadır. Bu çerçevede, birimlerimizin ihtiyacına göre, Mülakat Sınavı yöntemiyle Sözleşmeli Personel alımına gidilmektedir. Ayrıca Personel CV Bank güncellemesi, yılın ikinci yarısında yapılmıştır. Bu süreçte toplam başvuru sayısı 19.262'ye ulaşmıştır.

Bu kapsamda, Müdürlüklerimizin özellikle teknik alanda personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 2007 yılında toplam 604 Sözleşmeli Personel istihdam edilmiştir. Toplam Sözleşmeli Personel sayımız 1697'dir. "Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri" hakkındaki 5620 Sayılı Kanunun 4/4/2007 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, Belediyemizde geçici işçi kapsamında çalışan işçilerin 363 tanesinin daimi işçi ve 6'sının da sözleşmeli işçi olarak istihdam edilmiştir.

Birimlerimizin nitelikli personel açıklarını karşılayabilmek amacıyla, 30 Adet Yönetici Yardımcısı ve Raporlama Uzmanı, 20 Adet Avrupa Birliği Uzmanı, 120 adet Destek Hizmetleri Personeli ve 30 adet Yardımcı Personel olmak üzere, toplam 200 personel, hizmet satın alma yoluyla, ayrıca 151 Zabıta Memuru ve 664 adet İtfaiye Eri istihdam edilmiştir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel CV Bank Görünümü
Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı,2007.

BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin birimlerinde çalışan bütün personele yönelik olarak, işe uyum sağlanması, kişisel gelişimin sağlanarak verimliliğin arttırılması, yeni gelişmelere adaptasyon, sosyal ve hukuki durumlarını bilmeleri, hizmet alanını (Belediyeyi) tanımaları, takım çalışması tekniklerini öğrenmeleri, kendilerine güven duygusunu kazandırmak ve iş motivasyonlarını artırmak, optimum fayda sağlamak (çalışanlar, araç-gereç/teçhizat, kalitenin iyileştirilmesi, hizmette artış), üst kadrolara hazırlamak vb. amaçlarla Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Hizmet İçi Eğitimlerle, alanı ve konusu ne olursa olsun, katılımcılara, mesleki düzeyde insan kaynakları eğitimi alanında modern uygulamalar doğrultusunda bilgileri sunmak amaçlanmıştır.

Ayrıca, uygulamalarda yaşanan darboğazlara çözüm üretebilecek kapasiteye gelmelerini sağlamak da hedeflenmektedir.

Bu uygulamalara ek olarak, aynı meslek grubundan oluşturulan yönetici ve personel bir araya getirilerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortamın oluşturulmasına çalışılmaktadır.

TABLO 1..3. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM VERİLERİ

EĞİTİM KAPSAMI	KONU SAYISI	SÜRESİ (SAAT)	KATILIMCI SAYISI
İlk Kademe Yöneticilerine Yönelik Eğitimler	14	300	975
Orta Kademe Yöneticilerine Yönelik Eğitimler	48	3134	3695
Kişisel Gelişim	8	192	766
Mevzuat Eğitimi	13	384	1092
İhtisas Eğitimleri	10	1514	1536
Bilgisayar Eğitimleri	25	2602	757
TOPLAM	**118**	**8126**	**8821**

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı,2007.

İl Dışı Eğitim Seminerleri

• E-devlet , E-dönüşüm Semineri (Kartepe Green Park)

23-25 Şubat 2007 tarihleri arasında, İzmit Kartepe Green Park Otel'de, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Müdürlere yönelik "e-devlet, e-dönüşüm" eğitimi gerçekleştirilmiştir.

• Belediye Çalışmalarında Kurumsal Sinerjinin Korunması ve Kamu İdarelerinde Kurum Kültürünün Oluşturulması Semineri (Şile Doğa Club)

27-29 Nisan 2007 tarihleri arasında, Üst Düzey Yöneticilere yönelik "Belediye Çalışmalarında Kurumsal Sinerjinin Korunması ve Kamu İdarelerinde Kurum Kültürü Semineri" Şile Doğa Club'da gerçekleştirilmiştir.

TABLO 1.4. MEMUR PERSONELE VERİLEN CEZALAR

MEMUR PERSONELE VERİLEN CEZALAR		İŞÇİ PERSONELE VERİLEN CEZALAR	
CEZA	PERSONEL SAYISI	CEZA	PERSONEL SAYISI
UYARMA	38	İHTAR	30
KINAMA	13	YEVMİYE KESME	35
AYLIKTAN KESME	17	İŞTEN ÇIKARMA	2
KADEME İLERLEMESİNİN DURUDURULMASI	5	NAKİL	192
MEMURİYETTEN ÇIKARMA	1		
TOPLAM	74	TOPLAM	259

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı,2007.

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME

5216 Sayılı Yasanın 22.Maddesine istinaden, memurların başarı durumlarına göre, yılda iki kez verilmesi öngörülen ikramiyenin 2007 yılına ait olan ödemeleri yapılmıştır. Sözleşmeli Personel olarak çalışan personelimizin, 2007 yılında sözleş-melerinin yenilenmesi için, görev yaptıkları müdürlüklere "Performans Değerlendirme Cetveli" gönderilerek, bu konuda müdürlüklerin görüşleri alınması yoluna gidilmiştir.

Söz konusu çalışmalar tamamlanmıştır. Daha önce yıllık olarak performansları değerlendirilen sözleşmeli personel ile işçi personelin performans değerlendirmeleri, altı aylık periyotlar halinde yapılmaya başlanmıştır. 2007 yılına ait performans değerlendirme sonuçları tüm müdürlüklerden gelmiş olup bilgisayara aktarılmıştır.

PERSONEL SİCİL VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Her yıl düzenlenen gizli sicil rapor notları bilgisayar kayıtlarına işlenerek, dosyalama işlemi yapılmıştır. 2007 yılı içerisinde, İşçi ve Memur Disiplin Kurulu toplanmış olup, 333 personele yukarıdaki tabloda belirtilen disiplin cezaları uygulanmıştır.

PERSONEL MAL BİLDİRİMİ

Mal bildiriminde bulunan memur personelin, önceki yıllarda beyanda bulunduğu bildirimlerle geçen zaman içindeki durumu karşılaştırılarak artış ve azalışları gerekçeleriyle birlikte tespit edebilmek için "Mal Bildirimi Karşılaştırma Komisyonu" kurulmuştur.

Bu çerçevede daire başkanlarının mal beyanları incelenmiştir. 2007 yılında, 64 adet personelin mal beyannameleri bir önceki yıl ile karşılaştırılarak bilgisayara kaydedilmiştir.

Ayrıca yeni atanan memurlardan da mal bildirimleri istenerek bilgisayara işlenmesi tamamlanmıştır.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ

• 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaya yeni başlayan 151 adet Zabıta Memuru, 664 adet İtfaiye Eri ve 604 adet değişik unvanlardaki sözleşmeli personelin özlük bilgilerinin otomasyon programlarına aktarılması tamamlanmıştır.

• 2007 yılı döneminde, toplam 1861 personelimize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Kimlik Kartı verilmiştir.

• 194 memurun, adaylıkları kaldırılarak, asil kadroya atanma işlemleri yapılmıştır.

• 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılmış olan Genel Seçimler ve 21 Ekim 2007 tarihinde uygulanan Referandum'da görev yapmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu'ndan talep edilen 1052 adet personelin görevlendirme işlemleri yapılmıştır.

• 374 adet personelimizin pasaport işlemleri yapılmıştır.

• 153 adet memur, 51 adet işçi personelimizin, talepleri dahilinde, emeklilik işlemleri yapılmıştır.

STAJ

2007 yılında, müdürlüklerimizin isteği doğrultusunda, önceden belirlenen bölümlerde 400 üniversite öğrencisi ve 151 lise öğrencisi olmak üzere toplam 551 öğrenciye staj imkânları sağlanarak, yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

ARŞİV İŞLEMLERİ

Herhangi bir nedenle kurumumuzdan ayrılan personelin özlük dosyaları, çalışan personel dosyalarından ayrılarak zaman ve işgücü tasarrufu sağlanmıştır.

İhale edilen arşiv dosyalarımızın kayıt altına alınabilmesi için, kurumumuzdan ayrılan (emekli, istifa vb.) personelin dosya bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp veri tabanı oluşturularak kurum arşivine devredilmesi işlemleri, 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Bu çerçevede memur ve işçi toplamı olarak, 84.261 dosya veri girişi yapılmıştır.

Arşivde eskimiş halde bulunan tüm çalışan personelin sicil zarfları yenilenmiştir.

Ayrıca emekli olan, istifa eden ve vefat eden tüm personelin sicil zarfları da yenilenerek ilgililerin özlük dosyalarına kaldırılmıştır.

MALİ YÖNETİM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ PROJESİ

2006-2007 yılı muhasebe kayıtlarımızın ve mali tablolarımızın, Bilgi İşlem ve İç Kontrol Sistemimizin Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde denetlenmesini, aksaklık ve eksikliklerinin tespit edilmesini ve Belediyemiz muhasebe kayıtlarının uluslararası standartlara kavuşturulmasını sağlamak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi' nin Bağımsız Denetimi Projesi hazırlanmıştır.

Projenin 1.Etabı olan 31.12.2006 tarihli bilânçonun bağımsız denetimi, 2007 yılının Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uygulama, belediyemiz iş ve finansal raporlama süreçlerinin anlaşılması, risk değerlendirmesi, bağımsız denetim planlaması, önemlilik eşiğinin belirlenmesi, ön analitik gözden geçirme ve bilançonun bağımsız denetim testlerini kapsamaktadır. Projenin 2. etabı olan Bilgi İşlem Sistemi ve 3. etabı olan İç Kontrol Sisteminin denetiminin ise 2008 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Projenin 1.Etabı çerçevesinde, bağımsız bir denetim firması aracılığıyla, Belediyemiz muhasebe sistemi ve kontrol teknikleri, mali tablolarda yer alan varlık ve kaynakların fiziki varlığı, mülkiyeti ve değerlemeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göz önünde tutularak Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde denetlenmiştir.

Bu denetim çalışmaları sonucunda, hesaplarımız, uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Mevcut sistemdeki riskli alanlar tespit edilmiş, bu risklerin giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler, önümüzdeki dönemde, mevcut muhasebe sistemimizin uluslararası standartlar seviyesine ulaştırılması için yapılacak çalışmalara önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİLÂTINI ARTTIRMAYA VE MÜKELLEFLERİN ÖDEMELERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK HİZMETLER

İNTERNET BANKACILIĞI

Belediyemiz mükelleflerinin ödemelerini 7 gün 24 saat yapabilmesine imkân tanımak için, İnternet Bankacılığı alanında bir proje yapılmıştır.

Bu proje, Belediye tahsilatlarının bankaların "İnternet Bankacılığı" uygulamalarından ve ATM'lerinden yapılabilmesine imkân sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje sayesinde, artık mükelleflerimiz günün 24 saati ödemelerini "İnternet Bankacılığı" ve "ATM" lerden gerçekleştirebilmektedir. Bu sistem halihazırda İlan-Reklâm, Kira, Ecrimisil, Tıbbi Atık, Minibüs Ruhsat Harcı, Taksi-Dolmuş Ruhsat Harcı, Hasar Bedelleri, Gemi Para Cezası ve Pano Söküm Bedelleri ödemelerinde kullanılmaktadır. Mükellef memnuniyetini arttırmayı amaçlayan proje, şu anda anlaşmalı üç bankanın internet sitelerinde ve ATM'lerinde uygulanmaktadır.

Bu çalışmalar sonucunda, 2007 yılında, internet üzerinden tahsilât oranı toplam beyan sayısının %13'üne ulaşmıştır.

YENİ YAZILIMLAR

2007 yılında, önceki yıllarda uygulanmaya başlayan Elektronik Tahsilât Sistemi (ETS) ve e-beyanname projelerine yeni gelir gruplarının eklenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

Bu amaçla, Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanan idari para cezaları için geliştirilen yazılım ile, söz konusu tahsilâtlar Elektronik Tahsilât Sistemi (ETS) içine alınmıştır.

Tahsilât-ların anlaşmalı bütün bankalardan yapılması ve otomatik olarak muhase-beleştirilmesi sağlanmıştır.

2006 yılı başında devreye alınan e-beyanname sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla, programdaki eksiklikler giderilmiş, e-beyanname kılavuzu hazırlatılarak mükelleflere dağıtılmış ve Belediye ilan panoları aracılığıyla, hizmet, vatandaşlara duyurulmuştur.

Bu sayede, 2006 yılında 2599 olan e-beyanname sayısı, 2007 yılında 5350'ye ulaşarak bir önceki yıla oranla % 106 düzeyinde artmıştır.

ÖN MALİ KONTROL FAALİYETLERİ

2007 yılı içerisinde yapılan ön mali kontrol faaliyetleri çerçevesinde, 128 adet Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı dosyası, 33 adet Seyahat Kartı talebi, Yan Ödeme Cetvelleri ve Geçici İşçi Pozisyonları, ilgili mevzuatları gereğince incelenip raporlanmıştır.

Belediyemiz mükelleflerinin ödemelerini 7 gün 24 saat yapabilmesine imkân tanımak için, İnternet Bankacılığı alanında bir proje yapılmıştır. Bu proje, Belediye tahsilatlarının bankaların "İnternet Bankacılığı" uygulamalarından ve ATM'lerinden yapılabilmesine imkân sağlamayı amaçlamaktadır.

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği ile birlikte, nakit muhasebesi ile mal muhasebesi ayrımı kaldırılmıştır.

Kurumumuzda taşınır mallara ilişkin hareketlerin takip edilebileceği bir Taşınır Mal Programı oluşturulmuş ve mevcut muhasebe programıyla entegrasyonu sağlanmıştır.

Bu sayede, taşınır mal hareketleri muhasebe kayıtlarında izlenebilir hale gelmiştir.

Sayılan yeniliklerin uygulanabilmesi amacıyla tasarlanan Taşınır Mal Programı birimlerimizin kullanımına sunulmuştur.

DERECELENDİRME (RATING) ÇALIŞMALARI

Derecelendirme Kuruluşları tarafından 2007 yılı içerisinde yayınlanan en son derecelendirme raporlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirme notları aşağıya çıkarılmıştı.

Standard&Poor's Derecelendirme Kuruluşu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kredi notunun 2007 yılı için, BB-Stable olduğunu yayımlayarak, dünya piyasalarına duyurmuştur.

Ayrıca, Kuruluş tarafından yayımlanan raporlarda, özetle, İstanbul'un Türkiye' nin finans, ekonomi ve kültür merkezi olduğu; halen yürütülmekte olan ekonomik istikrar politikalarının Belediye'nin dış borç yükünü olumlu yönde etkilediği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'daki yaşam standartlarını arttırma ve alt yapının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğü; İstanbul'un yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ile gelir dağılımının pozitif eğilimli olduğu ifade edilmektedir.

Buna ilaveten Kuruluş, yayımladığı raporlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygun borç görünümüne sahip olduğu ve borçlularına makul servis sağladığı belirtilmektedir. Standard&Poor's Derecelendirme Kuruluşunca yayımlanan raporlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında da istikrarlı mali yapısını devam ettireceğinin tahmin edildiği ifade edilmektedir.

Moody's Investor Service'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki Yıllık Raporunda, Belediye'nin 'durağan görünümlü Ba3 kredi notu'nun, güçlü net faaliyet kârı ve finansal esneklikte ifadesini bulan ve süreklilik gösteren, sağlam bir mali yönetime dayandırıldığı belirtilmektedir.

Bu kredi notunun ayrıca makul düzeydeki borç yükü ve büyük ölçekli sermaye yatırımları için potansiyel finansman gereksinimlerini ifade ettiği; bu görünümün, şehrin, uzun vadede 5216 sayılı yasa ile sağlanacak daha fazla kaynakla, daha yüksek harcamaları karşılayabileceğini ve büyük ölçekli yatırım programını, borca yönelimi sınırlayarak, yönetebileceğini gösterdiği belirtilmiştir.

Fitch Ratings ise, 2007 yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin notunun BB-Stable olduğunu dünya piyasalarına duyurmuştur.

Bu derecelendirme kuruluşunca yayımlanan yıllık raporlarda, İstanbul'un Türkiye'nin ticari, iktisadi ve endüstri merkezi olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de devam eden yeniden yapılanma çalışmalarının yol açtığı gelir daralmasına rağmen başta dış borç ödemesi olmak üzere her hangi bir temerrüde düşmediği ve yönetilebilir bir borç seviyesine sahip olduğu ifade edilmektedir.

Buna ilaveten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir bütçe performansı ile harcama esnekliğine ve ülke ortalamasının üzerinde sosyo-ekonomik görünüşe sahip olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Fitch Ratings Derecelendirme Kuruluşu'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesinin, muhtemel doğrudan veya dolaylı risk artışlarına rağmen, borç rasyolarının bozulmamasına yardımcı olduğu ve bu durumun 2008 yılında da olumlu yansımalarının beklenildiği ifade edilmektedir.

TABLO 1.5. DERECELENDİRME NOTLARI

STANDARD & POORS			FITCH RATINGS			MOODY'S INVESTOR SERVICES		
Tarih	**Local Currency**	**Foreign Currency**	**Tarih**	**Local Currency**	**Foreign Currency**	**Tarih**	**Local Currency**	**Foreign Currency**
Ağustos 2005	BB- / Stable	BB- / Stable	Aralık 2005	BB- /Positive	BB- /Positive	Nisan 2005	B1	Positive
Temmuz 2006	BB- / Stable	BB- / Stable	Temmuz 2006	BB- /Positive	BB- /Positive	Aralık 2006	Ba3	Stable
Temmuz 2007	BB- / Stable	BB- / Stable	Temmuz 2007	BB- /Stable	BB- /Stable	Ekim 2007	Ba3	Stable

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı,2007.

EMLAK YÖNETİMİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN HİZMET BİNALARI

TABLO 1.6. TAMAMLANAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI

S.N	İLÇE	SEKTÖR	İŞİN ADI	MÜTEAHHİT FİRMA	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ DURUM%	İHALE BEDELİ	AÇIKLAMA
1	Emlnönü	Bakım Onarım	İ.B.B Merkez Binası İle B Blok Binasının Onr.güç. Tam.İnş.	M.Arslan İnş.Müt Ltd.Şti	18.1.2003	20.6.2007	79	47.052.614	Otopark İnşaatı tamamlanmıştır

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007.

TABLO 1.7. DEVAM EDEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI

İLÇE	SEKTÖR	İŞİN ADI	MÜTEAHHİT FİRMA	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ DURUM %	İHALE BEDELİ (YTL)	AÇIKLAMA
Muhtelif	Bakım Onarım	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merter Hizmet Binası İle Saraçhane A-B Blok Binalarının Tüm Elektrik Ve Otomasyon Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakımı Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi	Termko Soğutma San.A.Ş.	01.05.2007	31.12. 2007	90	1.679.512	2007 Yılı Kasım Ayına Ait Periyodik Bakımlar Yapılmış Olup Söz Konusu Çalışmalar Hakedişe Bağlanmıştır.Aralık Ayı Periyodik Bakım İşleri Yapıldıktan Sonra İş Tamamlanmış Olacaktır

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAALİYETLERİ

YAZILIM DESTEĞİ ÇALIŞMALARI

Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sisteminin temel altlıkları olan Harita ve Planların üretimiyle, bu altlıklar kullanılarak ihtiyaçlar doğrultusunda yazılan uygulama programlarında, aşağıdaki tabloda yer alan GIS ve CAD yazılımları kullanılmaktadır.

Uygulama programları, Belediyemiz birimlerinin yaklaşık %70'inde kullanılmaktadır. Programların kullanım şekline göre, temel veya ileri düzeyde periyodik olarak eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, yazılımların güncellenmesi sürecinde ilgili personele eğitim verilmektedir.

ŞEHİR REHBERİ

İnternet üzerinde hızlı, etkin ve adres bilgileriyle bütünleşmiş "Şehir Rehberi' 5500 km2'lik alanda, 1m çözünürlüklü IKONOS uydu görüntüsü ve 1/5000 ölçekli, 30cm çözünürlüklü hava fotoğraflarından yararlanılarak 2005 yılında üretilmiştir. 2006 yılında test yayınına giren Şehir Rehberi, tüm internet tarayıcılarını destekleyecek şekilde düzenlenerek 2007 yılında hizmete açılmıştır.

Dünya'daki benzer uygulamalardan daha detaylı ve daha hızlı olan bu uygulamada şu fonksiyonlar gerçekleştirilmektedir;

- Adres arama,
- Önemli yer arama,
- İstanbul'daki güncel etkinlik yerlerine ulaşma,
- Güncel olayları görüntüleme,
- Bilgi editleme ve güncelleme,
- Şikâyet bildirme,

TABLO 1.8. YAZILIM EĞİTİM ÇALIŞMALARI

ARCGIS Eğitimi Alan Personel Sayısı

ARCGIS (30 saat)		ARCSDE (18 saat)		SPATIAL ANALYST (18 saat)		3 D ANALYST (18 saat)		NETWORK ANALYST (18 saat)		ARCIMS (12 saat)	ERDAS IMAGINE (18 saat)		MAPOBJECT (12 saat)	ARCEngine (18 saat)	ArcPAD (12 saat)	ArcPAD Application Builder (6 saat)	ArcEngine Deployment (6 saat)	ArcGIS Data Interoperability (6 saat)	GPS Analyst Extension (6 saat)	ArcGIS Ser. Spatial Analyst (12 saat)
325	117		4	112	34	112	30	56	17	4	54	21	6	8	3	3	3	3	8	8

NETCAD Eğitimi Alan Personel Sayısı

NETCAD (30 saat)		NETMAP (18 saat)		NETSURF (18 saat)		NETPRO (12 saat)		NET3D (6 saat)		PLANET (18 saat)		NETÇAP (6 saat)		NETKAMU (6 saat)		NETKAMU /Ol (6 saat)		DGN/NCZ (6 saat)		SHP/NCZ (6 saat)		VECTORY (6 saat)		PEYCAD (6 saat)	
228	99	65	22	78	81	16	14	40	68	54	54	16	13	1	2	4	12	49	19	59	67	10	9	4	3

T: TEMEL EĞİTİM İ: İLERİ VE ORTA DÜZEY EĞİTİM

Kaynak. Bilgi Teknolojileri Dire Başkanlığı, 2007,

• İstanbul'un tarihi ve ilginç yer ve özelliklerini görüntüleme.

KENT BİLGİ SİSTEMİ

Bu sistem, gelişen teknolojiyi kullanarak, kente yönelik yapılan / yapılacak hizmetlerin, doğru, süratli ve ekonomik olarak bütün birimlerle, koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla üretilmiş bir bilgi sistemidir.

Kent Bilgi Sistemi Getirileri:

• Zaman, emek ve para kaybına yol açan mükerrer çalışmalar önlenir,

• Sistemde her an güncel veriler yer alır,

• Birimlerin veri paylaşımında kayıplar olmaz,

• Verilere ana sunucudan erişildiği için, PC'lerde bütün veriler yer almaz; dolayısıyla disklerde kapasite sorunları yaşanmaz,

• Bürokrasi azalır, zaman kaybı olmaz,

• Veriler tek bir merkezden sunulduğu için, format ve standart sorunları yaşanmaz.

Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları:

• Planlama Uygulamaları,

• Altyapı ve Ulaşım Uygulamaları,

• Çevre Koruma Uygulamaları,

• İzin ve Denetim Uygulamaları,

• Diğer Uygulamalar.

MOBİL CİHAZLARLA HİZMET SUNUMU

Mobil cihazlarla hizmetlere erişim kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sayfası, Trafik Yoğunluk Haritası ve Trafik Kamera Görüntülerinin cep telefonları üzerinden sunul-

ması ihaleleri tamamlanmış ve test yayınlarına başlanmıştır. Günümüz teknolojisine hitap eden ve her an cep telefonu ile ulaşılabilen bir mobil Şehir Rehberi uygulamasının devreye sokulabilmesi için de çalışmalar devam etmektedir. Windows Mobile üzerinde hazırlanan program, geniş sayıda kullanıcıya hitap edemeyeceği düşünülerek Wap ortamına taşınmıştır.

GRAFİK VE GRAFİK OLMAYAN VERİLERİN WEB SERVİSLERİ ŞEKLİNDE SUNULMASI

WMS Harita Servisleri, MapInfo, NetCAD ve AutoCAD gibi farklı platformlarla çalışan harita kullanıcılarının isteklerine cevap verebilmek için, tek bir platformda hazırlanan web servistir. Birimimizde hâlihazır haritalar için ve hava fotoğrafları için WMS Servisleri hazırlanıp kullanıma açılmıştır.

GIS KAPSAMINDAKİ VERİLERİN SUNUMU

Belediyemiz birimleri tarafından üretilen veya değişik kaynaklardan temin edilen grafik ve grafik olmayan veriler, belirli format ve standart hale getirilerek ortak veri havuzuna atılmış, birimlerin paylaşımına sunulmuştur. Veri Havuzunda yer alan veriler, hazırlanan bir uygulama programı ile, network üzerinden, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin hem de diğer kurumların kullanımına sunulmuştur. Ancak, İlçe/İlk Kademe Belediyeleri ve diğer kurumlar, altyapılarının hazır olmaması nedeniyle bu sistemden faydalanamamaktadır. İlgili sistemi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birimleri kullanabilmektedir.

Veri havuzunda yer alan grafik veriler / katmanlar:

- Hâlihazır Haritalar,
- Planlar,
- Jeoloji Haritaları ve Yerleşime Uygunluk Haritaları,
- Kadastral Haritalar,
- Hava Fotoğrafları (2005 yılı),
- Uydu Görüntüleri (2006 yılı).

Veri havuzunda yer alan grafik olmayan veriler:

- Hâlihazır harita verileri,
- Mülkiyet verileri,
- Afet Bilgi Sistemi verileri,
- Ulaşım hatları ve ulaşım bilgileri,
- İSKİ - İGDAŞ hatları ve şebeke bilgileri.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Belediye birimlerinin rutin ve afet amaçlı hizmetlerinde kullanılan araçların, birimler tarafından veya tek bir merkezden etkin şekilde izlenebilmesini ve yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır.

TABLO 1.9. ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VERİLERİ

Araç Takip Sistemi Kapsamındaki Birimler	Kapsamdaki Araç Sayısı
AKOM (Afet Koordinasyon Müdürlüğü)	11
İtfaiye Daire Başkanlığı	82
Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü	407
Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü	10
Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü	40
Trafik Müdürlüğü	10
Çevre Koruma Müdürlüğü	11
Sivil Savunma Müdürlüğü	9
TOPLAM	580

Kaynak. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı, 2007.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİ

PROGRAM BAKIM DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kurumda mevcut ve kullanılan bütün yazılımların, kullanıcılardan ya da programlardan kaynaklanan hatalarının giderilmesi ve işletim sürekliliğinin sağlanması amacıyla proje ihale edilmiştir.

PC PRİNTER BAKIM HİZMETİ

Kurum envanterinde kayıtlı donanımların garanti kapsamına girmeyen kullanıcı hatalarının giderilmesi ve işletme sürekliliğinin sağlanması amacıyla proje ihale edilmiştir.

NETWORK YAPISAL KABLOLAMA İŞİ

Hizmete alınan binanın bilgisayar altyapısına yönelik, yapısal kablolama, aktif cihazlar ve çeşitli donanımların kurulum ve devreye alınması amacıyla, proje ihale edilmiştir. Yeni ihtiyaçlar oldukça tekrarlanmaktadır.

E-DÖNÜŞÜM PROJESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan yazılımların yeni teknolojiler kullanılarak güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden yazılması, mevcut uygulamaların cevap vermediği ancak ihtiyaç haline gelmiş hususların tespiti ve bu tespitler istikametinde yazılım geliştirilmesi, nihayetinde bütün uygulamaların SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE - SOA'a göre dizaynı ve tam bir uygulama entegrasyonu projesidir. Belediyede kullanılan yazılımların yeni teknolojilerle, servis tabanlı olarak, web ortamında yeniden geliştirilmesi amacıyla, proje ihale edilmiştir. Proje süreci devam etmektedir.

VERİ AMBARI KURULMASI PROJESİ

Belediye birimlerinde üretilen dijital verilerin değerlendirilerek raporlama altyapısının düzenlenmesini sağlamak amacıyla proje ihale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Projenin Getirileri;

- Kısa Vade
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Sözlüğü'nün oluşturulması
- Tüm verilerin tek bir veritabanında toplanması
- Rapor hazırlamada hızlanma

Operasyonel sistemlerden yük alınması

- Orta Vade

Veri kalitesinin arttırılması

Veri entegrasyonunun sağlanması

Gerçeğin tek versiyonun sağlanması

- Uzun Vade

BİT verilerinin sisteme dahil edilmesi

Komple İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri bankası

KURUMSAL LİSANS ALIMI PROJESİ

Kurumda kullanılan pc ve server sayılarının artmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan Microsoft Lisanslarının alınması için proje ihale edilmiştir. Alımlar tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

KURUMSAL YAZIŞMA VE DÖKÜMAN ARŞİV PROJESİ

Belediye genelinde, resmi yazışma ve eklerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi, Belediye dışından gelenlerin dijital ortama aktarılması ve bunların dijital ortamda arşivlenmesi amacıyla proje ihale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

HALLER MÜDÜRLÜĞÜ OTOMASYONU PROJESİ

Belediyemiz Haller Müdürlüğünün sorumluluğunda olan sebze ve meyve ticaretinin, İstanbul giriş noktalarından itibaren bilgisayar ortamında takip ve kayıt altına alınması amacıyla proje ihale edilmiştir.Çalışmalar devam etmektedir.

GÜVENLİK HIZMETLERİ ALIMI PROJESİ

Kurumda kullanılan PC Server ve network ün, içten ve dıştan gelmesi muhtemel virüs tehditlerinden korunması için antivirüs yazılımlarıyla güvenliğin artırılmasının sağlanması amacıyla proje ihale edilmiştir.

İLETİŞİM ALTYAPISI ÇALIŞMALARI

FİBER OPTİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Daha hızlı ve etkin iletişim sağlamak amacıyla başlatılan fiber optik altyapı çalışmaları, 2007 yılında da devam ettirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fiber Optik Ağına aşağıda belirtilen yerler katılmıştır:

- Spor A.Ş.,
- İGDAŞ Avrupa Bölge Müdürlüğü Topkapı,
- Hava Alanı,
- Haller Müdürlüğü Bayrampaşa,
- Feniküler - Taksim Metro Durağı,
- Taksim Metro Durağı - Osman Bey Metro Durağı,
- Osman Bey Metro Durağı - Şişli Metro Durağı,
- Şişli Metro Durağı - Gayrettepe Metro Durağı,
- Gayrettepe Metro Durağı - Levent Metro Durağı,
- Levent Metro Durağı - Mezarlıklar Müdürlüğü,
- Mezarlıklar Müdürlüğü - Kendi İçindeki Ek Bina,
- Şişli Metro Durağı - Cevahir (Park ve Bahçeler - Kültür Turizm) Müdürlükleri,
- Koruma Uygulama ve Denetleme Müdürlüğü,
- Özürlüler Merkezi, Tophane,
- Aksaray İSKİ - İSKİ Genel Müdürlüğü,
- Kadın Sağlık Müdürlüğü, Eminönü.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TELSİZ SİSTEMİ ALT YAPISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi (GAKTS) ASELSAN tarafından kurulmuştur.

Rami merkez olmak üzere, 8 siteden oluşmuştur.

- BEYAZIT KULE
- GÜLSUYU
- MASLAK
- HALKALI
- ÇATALTEPE
- TAVŞANTEPE
- BEYLİKDÜZÜ
- SAZLITEPE

GAKT Sistemimizde 1'i VHF 8'i UHF toplam 9 kanal mevcuttur.

- BAŞKANLIK (UHF)
- YOL BAKIM (UHF)
- İŞLETME (UHF)
- ZABITA (UHF)
- TRAFİK (UHF)
- İTFAİYE-1 (UHF)
- İTFAİYE-2 (UHF)
- PROTOKOL (UHF)
- HIZIR ACİL (VHF)

5216 Sayılı Kanunun değişmesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı İstanbul il sınırına genişlemiş ve bu sebepten kaynaklanan kapsama alanı eksikliğinin giderilmesi amacıyla, 8 yeni noktaya daha Röle İstasyonu kurmak için çalışmalara devam edilmiştir. 27.08.2007 tarihinde söz konusu projenin İhalesi yapılmıştır.

Bu projeyle, eski röle istasyonları da yenileri ile aynı standartlara getirilecek ve böylelikle GAKT Sistemimizin tamamı GSM standartlarının üzerinde bir yapıya kavuşacaktır.

Söz konusu projeyle, ayrıca, AKOM - Rami ve Çamlıca hattında kurulu olan SDH Sistemi, Saraçhane'deki binamıza kurulacak olan yeni SDH noktası ile daha güvenilir, yedeklenebilir ve kolay erişilebilir hale getirilecektir.

BT TEDARİKLERİ

DEPREM KAMERALARI

Deprem ve benzeri doğal afetlerde müdahale hızını artırabilmek amacıyla, İstanbul'un muhtelif noktalarına kurulması için, 15 adet yüksek optik zoomlu (110x) kameraların temini yapılmıştır. Söz konusu kameraların kurulacağı en uygun noktalar, keşif çalışmalarıyla belirlenmiştir.

İhalenin bitimini müteakip kurulumlar başlamıştır.

GÜVENLİĞE YÖNELİK CİHAZ ALIMI

Kullanılan Güvenlik Sistemleri güvenlik duvarları (FİREWALL), Atak Önleme Sistemleri (IDS), Virüs Koruma Programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), Casus Yazılım Koruma Programları (ANTİ SPYWARE), çöp mail (ANTİ SPAM) uygulamalarını içermektedir. Güvenlik Sistemleri konusunda teknolojiyi takip ederek daha verimli sonuçlara ulaşılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

PERİYODİK BAKIMLAR, ARIZALARA MÜDAHALE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin haberleşmesi için kullanılan Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi röle cihazlarının ve tüm el-araç-sabit telsizlerinin yıllık periyodik bakımlarının yapılması için gereken sözleşmeler hazırlanmıştır.

Yıllık periyodik bakım kapsamında, garanti süresi bitmiş olan 45 adet röle istasyonunun, 9 adet Merkez biriminin, 150 adet ICOM 120 adet ASELSAN marka el telsizinin, 30 adet ICOM 30 adet ASELSAN marka araç telsizinin, 20 adet ICOM 20 adet ASELSAN marka sabit telsizin bakım-onarımları yapılmıştır.

İŞTİRAKLER VE YÖNETİMİ

İŞTİRAKLER GENEL BİLGİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 22 şirket bulunmaktadır. Bu şirketler hizmet alanlarına göre 7 ayrı alana ayrılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketler, Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiye istinaden, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketlerdir. Bu şirketlerin yönetim ve denetim işleyişleri de yine TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirketlerin organları TTK hükümleri uyarınca şöyledir:

- Genel Kurul (TTK m.360-398)
- Yönetim Kurulu (TTK m. 312-346)
- Denetçiler (TTK m.347-359)

TABLO 1.10. ŞİRKET GELİRLERİ (OCAK-ARALIK 2007)

ŞİRKET	GELİRLER (YTL)		GERÇEKLEŞEN YATIRIMLAR
	BÜTÇELENEN	GERÇEKEŞEN	
Ağaç A.Ş	135.400.382	34.921.171	805.992
Belbim A.Ş.	57.125.016	39.283.470	2.718.553
Beltur A.Ş.	43.530.091	43.145.743	2.524.256
Bimtaş A.Ş.	192.483.090	95.062.580	4.870.333
Halk Ekmek A.Ş.	111.354.445	94.010.424	7.266.281
Hamidiye A.Ş.	32.964.421	28.958.503	5.256.557
İdo A.Ş.	393.549.404	363.341.098	61.666.532
İgdaş A.Ş.	2.658.640.661	2.300.784.378	124.795.223
İst. Enerji A.Ş.	81.224.992	67.454.128	0
İst. İmar A.Ş.	1.941.525	1.430.293	251.673
İst. Konut A.Ş.	5.971.650	816.210	0
İsbak A.Ş.	84.214.136	72.110.360	751.803
İsfalt A.Ş.	341.948.900	63.989.540	13.673.638
İspark A.Ş.	53.737.427	39.717.871	431.364
İstaç A.Ş.	161.756.000	171.103.172	23.317.902
İston A.Ş.	264.713.913	165.084.871	15.886.409
Kiptaş A.Ş.	412.375.779	274.197.078	0
Kültür A.Ş.	78.785.372	99.366.673	875.000
Sağlık A.Ş.	136.311.515	99.182.316	0
Spor A.Ş.	52.770.000	29.321.121	245.236
Ulaşım A.Ş.	202.793.506	193.364.668	34.884.968
UGETAMA A.Ş.	5.547.847	253.147	0

Kaynak. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, 2007.

TABLO 1.11. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI FAALİYET ALANLARI

ALAN	ŞİRKET	FAALİYET KONUSU
Enerji	İGDAŞ A.Ş	4646 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, doğal gaz dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
	İst.Enerji A.Ş	Akaryakıt/LPG satış ve servis istasyonları ile, bunlara müteferri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek; petrol veya diğer organik/inorganik maddelerin atık ve artıklarının geri kazanımı veya bertarafı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak; elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü üretim tesisi kurmak; doğalgaz ithalat ve ihracatı yapmak.
Çevre	İSTAÇ A.Ş	Evsel, tıbbi ve katı atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması, aktarılması, değerlendirilmesi, bertarafı; nihai dolgu alanlarının işletilmesi, atıkların bertarafı ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi.
	Ağaç A.Ş	Şirket park, bahçe, koru, rekreasyon alanı, sosyal tesisler, yol, kaldırım, gezinti alanlarının alt yapı ve üst yapı işleri, bahçe düzenlemesi ve peyzaj, mimari projeler yapımı; her türlü çiçek, yapay çiçek, çim, tohum, ağaç, süs bitkisi ve her türlü peyzaj aksesuarlarının da temini, üretimi, ithalatı, ihracatı, alım satımı.
Ulaşım	Ulaşım A.Ş.	Yer altı ve yer üstü raylı taşımacılık hizmetlerini yapmak.
	İDO A.Ş	Deniz ticareti ve işletmeciliği alanında her çeşit yolcu ve yük taşıma işleri, bu işlere ilişkin yan hizmetler ve her çeşit liman, ikmal ve tedarik işleri.
	İSPARK A.Ş	Yurt içinde ve yurt dışında her türlü açık, kapalı, yer altı ve yer üstü otopark, katlı otopark inşaatı yapmak, yaptırmak, işletmek.
İnşaat	Kiptaş A.Ş.	Planlı ve sağlıklı kentleşmenin gerçekleştirilmesi amacı ile toplu konut yapmak, toplu konut konusunda projelendirme ve taahhütte bulunmak.
	İsfalt A.Ş.	Her türlü asfalt üretimini yapmak ve üretimle ilgili her türlü tesisi kurmaktır.
	İSTON A.Ş.	Hazır Beton ve Beton Elemanları üretmek, müteahhitlik, mühendislik, ticari hizmetler yapmak.
	Bimtaş A.Ş.	Planlı kentleşmenin gerçekleştirilmesi amacı ile projelendirme, etüt, müşavirlik, kontrol hizmetlerini vermek, taahhüt işleri yapmak.
	İst. Konut A.Ş.	Başta toplu konut alanları olmak üzere, şirketlerde ve apartmanlarda ortak donatı alanları ile müstakil ve kompleks iş yerlerinde profesyonel işletmecilik, yöneticilik, şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüt, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek.
	İst. İmar A.Ş.	Her türlü inşaat işleri, mesken, ticaret merkezi, otopark v.b. inşa etmek, taahhüt işleri yapmak, her türlü işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum kurmak, bayındırlık hizmetleri ile her türlü resmi ve hususi bina inşası taahhüdünde bulunmak.
Teknoloji	İSBAK A.Ş.	Her türlü telekomünikasyon sistemi kurmak ve işletmek, bu sistemleri kullanarak her türlü telekomünikasyon hizmetini sağlamak, her türlü ulaşım ve trafik sistemleri ile ilgili alt yapıları kurmak, alt yapıları kullanarak hizmet sunmak.
	Belbim A.Ş.	Her türlü bilgi işlem, otomatik ve yarı otomatik geçiş ve kullanım hakkı veren elektronik cihazlar ile ücretlendirme, tahakkuk ve kontrol sistemleri konusunda proje, üretim, ticaret, hizmet ve işletmecilik yapmak; donanım ve yazılım sistemleri geliştirmek; her türlü bilgisayar sisteminin bakımını yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Hizmet	Kültür A.Ş.	Kültür, sanat ürün ve hizmetleri ile reklam ve tanıtım hizmetleri yapmak.
	Sağlık A.Ş.	Fert ve toplum sağlığı ile ilgili; her nevi muayenehane, huzurevi, klinik, sağlık merkezi, dispanser, sağlık evi, sağlık danışma merkezi, çocuk kreşi, hastane, bakımevi, rehabilitasyon merkezi, tanı ve tedavi merkezi, diyaliz merkezi, bağımlılık tedavi merkezleri, görüntüleme merkezleri, ilaç deposu ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek.
	Spor A.Ş.	İstanbul halkının her türlü spor tesisinden yararlanmasını ve her türlü spor etkinliğine katılımını sağlamak için gerekli tesis kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek.
Gıda	Halk Ekmek A.Ş.	İstanbul halkının düzenli, ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul her türlü yiyecek maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak için gerekli üniteleri kurmak ve dağıtımını yapmak.
	Hamidiye A.Ş.	Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları ile artezyenler, maden suyu ve sodalarının üretimi, aranması; bu amaçla tesisler kurulması; bu tesislerde üretilen suların arıtılması; ambalajlanması suretiyle tüketime hazır hale getirilmesi.
	Beltur A.Ş.	Her türlü, otel motel, hotel, her sınıf restaurant, kamping, tatil köyü ve benzeri turizm tesislerini işletmek.

Kaynak. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, 2007.

Halihazırda bu şirketlerde 13.836 kişi istihdam edilmektedir.

Şirket gelirleri kapsamında toplamda, 5.289.853.187 YTL bütçelenmiş, 4.518.617.827 YTL gerçekleşmiş ve 294.708.994 YTL yatırım gerçekleşmesi sağlanmıştır.

HALKLA İLİŞKİLER

BEYAZ MASA

Beyaz Masa aracılığıyla, 24 saat hizmet anlayışına göre, gelen tüm istek, şikâyet ve memnuniyetler değerlendirilerek çözümler üretilmektedir.

Elde edilen veriler doğrultusunda kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Beyaz Masa,

- Beyaz Masa Ön Büro
- Alo 153 Call Center

Beyaz Masa Şubeleri

TABLO 1.12. 2007 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BEYAZ MASA BAŞVURU VERİLERİ

AYLAR	Alo 153'ten Geelen Başvurular	Büroya Şahsen Gelen Başvurular	İnternetten Alınan Başvurular	Diğer Alınan Başvurular	Toplam Başvurular	Kayıt Altına Alınan Başvurular	Cevaplanan Başvurular	Gerçekleşme Oranı (%)
Ocak	29.733	2.973	1.522	290	34.518	3.151	3.151	100
Şubat	29.693	3.401	1.521	390	35.005	3.187	3.186	99,97
Mart	40.300	4.820	1.766	356	47.242	3.918	3.917	99,97
Nisan	29.465	5.620	1.521	330	36.936	3.425	3.425	100
Mayıs	31.284	59.730	1.815	426	93.255	3.873	3.873	100
Haziran	38.602	37.274	1.877	387	78.140	4.245	4.242	99,93
Temmuz	30.565	3.761	1.630	280	36.236	4.042	4.040	99,95
Ağustos	33.901	4.660	2.164	314	41.039	4.288	4.281	99,84
Eylül	30.536	4.245	2.455	205	37.441	4.741	4.732	99,81
Ekim	24.147	3.326	2.107	197	29.777	4.804	4.718	98,21
Kasım	24.298	3.901	2.175	296	30.670	4.398	4.182	95,09%
Aralık	17.260	5.270	2.332	185	25.047	4.122	3.273	79,40%
Genel Toplam	**359.784**	**138.981**	**22.885**	**3.656**	**525.306**	**48.194**	**47.020**	**97,56%**

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2007.

• Beyaz Masa Çözüm Ekibi

olarak 3 birim halinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Çözüm aşamaları:

• Gelen başvuru görevli tarafından kayıt altına alınır,

• Başvuru bilgisayar programına aktarılır ve çözüm ekibine gönderilir,

• Çözüm ekibindeki görevli, gelen başvuruyu inceler,

• İlgili birimlerle irtibata geçer,

• Çözüm için geçerli işlemleri başlatır,

• Çözüm aşamalarında vatandaşa bilgi verir,

• Şikâyet çözüldükten sonra, vatandaştan teyit alınarak evrakı kapatılır.

TABLO 1.13. 2007 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BEYAZ GEZİ VERİLERİ

AYLAR	GEZİ SAYISI	GEZİYE KATILAN KİŞİ SAYISI
Ocak	17	732
Şubat	23	645
Mart	19	756
Nisan	19	969
Mayıs	24	933
Haziran	15	594
Temmuz	23	1.163
Ağustos	19	613
Eylül	6	211
Ekim	9	317
Kasım	19	656
Aralık	14	534
TOPLAM	**207**	**8123**

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2007.

BEYAZ MASA ŞUBE HİZMETLERİ

• Halkımıza daha yakından hizmet edilmesi amacıyla, Aksaray, İstanbul Büyük Otogarı, Merter, Kadıköy ve Üsküdar'da şubelerimiz bulunmaktadır.

• Şubelerimizde, Halkla İlişkiler Faaliyetleri Ön Büro aşamaları ve Çözüm işlemleri koordineli olarak yürütülmektedir.

BEYAZ GEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının doğru, etkin ve yerinde tanıtımı için düzenlenmiş olan bu faaliyet, lüks otobüslerle, alanında deneyimli Halkla İlişkiler Uzmanları eşliğinde yürütülmektedir.

BEYAZ FİLE

Tüketicinin tüm talep ve şikâyetlerini dinleyen Beyaz File Birimi'nce, vatandaşımıza Tüketici Hakları konusunda bilgi verilmektedir. İnsanlarımızın sorunları, ilgili yerlere (Valilik , Kaymakamlık , Ticaret Odası, İlçe belediyeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici Koruma Dernek ve Vakıfları) ulaştırılarak sonuçları takip edilmektedir. 2007 yılında,153 başvuru alınmış, bunların tamamı cevaplandırılmıştır.

BEYAZ TAZİYE

İstanbul İli sınırları içerisinde vefat edenlerin yakınları aranılıp Sayın Kadir TOPBAŞ'ın taziyeleri ve başsağlığı dilekleri iletilmektedir. 2007 yılında 36.921 kişi aranılmış ve 22 995 kişiye ulaşılmıştır.

BEYAZ TEBRİK

Beyaz Tebrik kapsamında, tarihi şehir İstanbul'da hayatlarını birleştiren çiftlere, tebrik amaçlı "Bir Hediye Seti" gönderilmektedir. 2007 yılında 81.510 hediye gönderilmiştir.

BEYAZ DEVRİYE

Vatandaşlarımızın belirttiği şikâyet, talep ve önerileri ile birlikte, Beyaz Masa'ya başvuran mağdur vatandaşlarımızın durumunun da bizzat yerinde tespit edilmesi ve gereken yardımın sağlanması işini yürüten birimimizdir.

Beyaz Karanfil.

Beyaz Devriye

Beyaz Devriye faaliyeti kapsamında, 2007 yılı içerisinde 375 aile durumu tespiti yapılmıştır.

BEYAZ KARANFİL

Beyaz Karanfil moral ziyareti, hastanelerde yatan hastalara, huzur evlerinde kalan huzur evi sakinlerine çocuk esirgeme kurumu ve kreşlerde kalan çocuklara moral motive çalışması amaçlı yapılmaktadır.

Beyaz Karanfil ziyaretçi kapasitesi 400'dür.

Hastanelerde yatan hastaların, huzurevi sakinlerinin sorunları, kreşlerin ihtiyaç ve talepleri de dinlenilmektedir. Hastanelerin çocuk bölümleriyle çocuk yuvalarına yapılan ziyaretlerde ise, karanfilin yerini oyuncaklar almaktadır

BİLGİ EDİNME

• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulama yönetmeliğine göre, 01/07/2004 tarihinde hizmete girmiş olan Bilgi Edinme Birimi, açıldığı tarihten itibaren bilgi edinme başvurularına cevap vermektedir.

• Başvuru sahipleri, www.İstanbul Büyükşehir Belediyesi.gov.tr sayfasında bulunan Bilgi Edinme Başvuru Formu'nu doldurarak e-posta yoluyla, bilgi taleplerini rahatlıkla iletebildikleri gibi, faks, posta ve şahsen başvuru ile de, bilgi edinme hakkı kapsamında sorularını iletebilmektedirler. 2007 yılında toplam 9.887 adet başvuru yapılmıştır.

• Ayrıca, Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm yurt sathında kabulünü ve Bakanlıklar ile Valiliklere yapılan müracaatların Başbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık olarak isimlendirilen düzenleme, Türkiye genelinden aranabilir bir telefon numarası tahsisi ile, bir bilgi işlem programı kullanılmasını öngörmektedir. Böylece, vatandaşlardan gelen yazılı veya sözlü başvuruların, gereğinin yapılması amacıyla, süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, soru ve taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi sağlanmakta, gecikme halinde ilgili birimler uyarılmaktadır. Bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarının alınması ve merkezden denetlenebilmesi amacıyla, ilgili genelge kapsamında hazırlanan program çerçevesinde, kurumumuz ve bünyesindeki birimlere (İSKİ,İETT, İGDAŞ) kullanıcılar tanımlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen bu çalışma kapsamında, Başbakanlığa iletilen Başkanlığımıza yönelik başvurular değerlendirilerek ilgililerine bilgi verilmektedir.

Beyaz Karanfil.

Hastane ve Huzurevlerine yapılan ziyaretlerde, Sayın Başkan'ın geçmiş olsun dilekleri, sevgi ve destekleri karanfil, su ve kullanılabilir özel kutularda çikolata armağanlarıyla birlikte iletilmektedir.

NOKTA NOKTA İSTANBUL

2007 yılı içerisinde, İstanbullu muhtarlarımızı, aşağıda belirtilen tarihlerde, "Kahvaltılı Bölge Toplantıları" başlığı altında, belediye bürokratlarıyla

TABLO 1.14. 2007 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BEYAZ KARANFİL MORAL ZİYARETLERİ

ZİYARET EDİLEN KURUM TÜRÜ	ZİYARET EDİLEN KURUM SAYISI	ZİYARET EDİLEN KİŞİ SAYISI
Hastane	16	2840
Huzur Evi	29	2120
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kreş	32	2275
TOPLAM	**77**	**7235**

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2007.

TABLO 1.15.2007 YILI NOKTA NOKTA İSTANBUL FAALİYET VERİLERİ

BAŞVURU DURUMU	SAYI
Ziyaret Edilen Muhtarlık	312
Alınan Başvuru	1.007
Çözüme Kavuşturulan	
Başvuru	980
Takibi Yapılan Başvuru	27
TOPLAM	**1.007**

Kaynak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 2007.

buluşturarak karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinin yapılması sağlanmıştır. Yapılan Koordinasyon Toplantıları, 3 bölgemizde, aşağıda belirtilen mekân ve tarihlerde gerçekleşmiştir.

Nokta nokta İstanbul faaliyeti kapsamında ziyaret edilen muhtarlık, alınan başvuru, çözüme kavuşturulan başvuru ve takibi yapılan başvuru sayılarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

PROJEM İSTANBUL

Belediyemiz, belirleyeceği ve uygun görüleceği konularda, İstanbul'daki üniversitelerde yürütülecek akademik araştırmaları desteklemek amacıyla 2006 yılında "Projem İstanbul" isimli bir işbirliği projesi başlatmıştır. Bu proje yerel yönetimler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin somut, canlı ve sürdürülebilir bir örneğidir.

Projem İstanbul, ilk etapta 19 üniversite ile işbirliği protokolleri imzalanarak yürütülmeye başlanmıştır. Daha sonra 2007 yılı içerisinde yeni iki üniversitenin katılımı ile projenin kapsamında yer alan üniversite sayısı 21'e ulaşmıştır.

Projem İstanbul'un amacı: İstanbul'daki üniversitelerdeki araştırma potansiyelinin bir bölümünü kentin sorunlarına, yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönlendirmek ve özelde de belediyenin görev ve sorumluluk alanındaki konuların ve sorunların araştırılarak çözüm önerileri sunulmasını sağlamaktır. Böylece, belediyece sunulan hizmetlerin etkililiğinin, verimliliğinin ve kalitesinin artırılmasının yanında, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin sahiplenilmesi ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Projem İstanbul kapsamında araştırma projesi, doktora tezi ve yüksek lisans tezi türünden akademik araştırmalar için 2006 yılında 103 adet ve 2007 yılında 269 adet olmak üzere toplam 372 adet proje başvurusu yapılmıştır. Kabul edilerek yürütülmeye başlanan toplam 148 adet akademik araştırmanın 117 adedi 2007 yılına aittir. Halen 2006 ve 2007 yılında desteklenmeye başlanan 141 adet projenin yürütülmesi devam etmektedir.

Desteklenmekte olan projelerin türlerine göre oransal dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Yürütülmekte olan 141 projenin sektörlere göre oransal dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir;

GRAFİK 1.2. PROJEM İSTANBUL YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALARIN TÜRLERİNE GÖRE ORANSAL DAĞILIMI



Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.

Projem İstanbul Çalışması

GRAFİK 1.3.PROJEM İSTANBUL YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALARIN SEKTÖRLERE GÖRE ORANSAL DAĞILIMI



Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

AB İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

AB ilişkileri kapsamındaki çalışmalar 3 ana başlıkta yürütülmektedir:

• AB Eğitim, Müktesebat ve Bilinçlendirme Çalışmaları;

• AB Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları;

• AB Hibe Programları ve Fon Çalışmaları;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (Instrument Pre-accession) gerek stratejik planlanması, gerekse operasyonel programlarının hazırlanma aşamasında doğrudan irtibat halindedir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, ülkemizin adaylık sürecinde, AB'nin kurulmasını zorunlu gördüğü kurum olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Topluluk Programlarının (7.çerçeve programı) ülkemizdeki resmi temsilcisi olan TÜBİTAK, AB üyelik sürecinin sekretaryasını yürüten Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve AB'nin ülkemizdeki resmi temsilcisi olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (DELTUR) ile ortak zeminlerde çalışmalarını gerek müktesebat, gerekse AB fonları konusunda arttırarak sürdürmektedir.

Katılım öncesi mali yardımlar süreci ile Topluluk Programlarına projeler hazırlama konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslar arası kuruluşlarla da yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan bir tanesi olan Avrupa Komisyonunun resmi danışma kurulu olan Bölgeler Komitesi'dir.

(COR) Bölgeler Komitesi'ne üye olunmasıyla, İstanbul'da AB yolunda yapılacak çalışmaların ivme kazanacağı öngörülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bölgeler Komitesine (COR) üyelik çalışmasının yanında, Avrupa Birliği M üktesebatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve şehrin yaşam kalitesine adapte edilmesi için, kendi personeline ve halka yönelik eğitimler, çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.

Yerel anlamda lider ve öncü olan Belediyemiz, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin, AB sürecinde, idari kapasitelerini arttırmak için Yerel Bilgi Ağı Platformu'nu kurmuştur.

Buna ilaveten İstanbul Valiliğimiz ile İl Özel İdaresi ve STK'ların da içinde bulunduğu Platformist Organizasyonu'nu da yönetmektedir.

Aşağıdaki tablolarda, yukarıda belirtilen çalışma alanlarıyla ilgili 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, hem niteliksel hem de niceliksel olarak açıklanmaktadır.

AB PROJE VE FON ÇALIŞMALARI

AB Proje ve Fon Çalışmalarıyla ilgili 3 ana başlıkta toplanan ve değişik sektörleri ilgilendiren bilgiler tabloda özetlenmiştir.

TABLO 1.16. AB HİBE VE FON PROJELERİ (TAMAMLANAN VE DEVAM EDENLER)

PROJENİN SAFHASI	BAŞVURU MAKAMI	PROJENİN ORTAKLARI	PROJENİN ADI	PROJENİN AMACI	TARİH Başlama	TARİH Bitiş	BÜTÇE İBB'nin Proje Bütçesine Katkısı/İBB'nin Proje Bütçesinden Kullanacağı Miktar (Euro)	BÜTÇE AB'nin Katkısı (Euro)	BÜTÇE TOPLAM (Euro)
Kabul Edilmiş ve Yürütülmesi Bitmiş Olan Projeler	Ankara, Merkezi Finans ve İhale Birimi	Türkiye (İstanbul) Bahçeşehir Üniversitesi, Fransa (CIFE)	AB Yolunda Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi	İstanbul'daki İlçe Belediyelerin AB yolunda İdari kapasitelerinin arttırılması	01.Nis.07	01.Ağ.07	25.000/ 50.000	25.000	50.000
	Ankara Merkezi Finans ve İhale Birimi	Türkiye (Ankara Hizmet İş İstanbul	(ASJİP) Projesi	Afet Stratejisi İşletim Paketi Yöneticisi Eğitim Kapsamında İ.E.T.T. Şöförlerine Afet durumunda davranış eğitimi verilmesi	29.Kas.07	28 Mar.07	25.000/ 40.000	31,923	76,944
Başvuru yapılmış Yürütülmekte olan projeler	Brüksel AB Komisyonu	Cezayir(Oran,Lübnan, El Mina, Beyrut)İtalya, Cenova-Venedik, Türkiye-İstanbul,Fransa-Bordo, Bulgaristan-Sofya	Archimedes Projesi	Akdeniz'de Yerel Yönetimler Ortaklık Programı Kapsamında Kentsel Dönüşüm	Ocak.07	Ara.09	23.800/ 110.694	87,55	769,314
	Brüksel AB Komisyonu	Türkiye İstanbul, Yunanistan (Atina) İstanbul Çevko	SMILE Projesi	İstanbul'daki Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü Projesi	Mart 07	Eyl.09	171.171/ 292.292	495,092	739,899
	Brüksel AB Komisyonu	Türkiye - İstanbul Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi	GIS Projesi	İstanbul'da Şehir Hava Kalitesi Yönetimi Sistemi için GIS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi	Şub.07	Şub.09	139.840/ 148.465	160,295	314,635
	Ankara, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)	İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Büyükşehir Belediyeleri	GÖÇ Projesi	Büyük göç Alan Şehirlerde (İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa) Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Sorunlarının Çözümüne Destek Sağlanması	01 May.07	Kas.08	7500/ 75.000	1.425.000	1.500.000
	Brüksel AB Komisyonu	Fransa, Paris, İtalya, Roma, Almanya, Münichen, İngiltere, Londra	CONDUİT Projesi	7. Çerçeve alanında Ulaşım Sistemlerinin iyileştirilmesi alanında yapılan çalışmalardır.	Kas.07	Kas.09	317.171/ 3.509.185	11.905.854 (*)	12.886.975 (*)

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007, ((*), 4 Büyükşehir için)

AB İLİŞKİLERİ TANITIM FAALİYETLERİ

AB İlişkileri ve Tanıtım Faaliyetleri ile ilgili tablo ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Bu başlık altında, özellikle AB konusunda ülkemizde otorite olan kurumlar, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), 7. Çerçeve hibe sorumlu kurumu TÜBİTAK, Sözleşme ve İhale Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Büyükelçilik düzeyinde temsil edilen AB Türkiye Delegasyonu (DELTUR) ile işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul'daki İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri'nin ve Valilik ve İl Özel İdaresinin AB konusunda idari

TABLO 1.17. AB HİBE FON PROJELERİ (BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA OLAN)

PROJENİN SAFHASI	BAŞVURU MAKAMI	PROJENİN ORTAKLARI	PROJENİN		TARİH	BÜTÇE		
			ADI	AMACI	TOPLAM SÜRE	İBB'nin Proje Bütçesine Katkısı/İBB'nin Proje Bütçesinden Kullanacağı Miktar (Euro)	AB'nin Katkısı (Euro)	Toplam (Euro)
Başvurusu Değerlendirme Aşamasında Olan Projeler	Ankara, Merkezi Finans ve İhale Birimi	Türkiye (İstanbul), İtalya (Genova)	Herkes için Turizm Kazançlı Bir Mücadele Projesi	Eminönü ve Beyoğlu Bölgelerindeki Turistik Mekanların Fizik Şartlarının Özürlü Vatandaşlarının Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	18 Ay	49.793/0 (#)	197	246.793
	Ankara Merkezi Finans ve İhale Birimi	Türkiye (İstanbul), Almanya (Stuttgart)	Yetişkin Eğitimi Bilgi Ağı Projesi	İSMEK'ler vasıtasıyla Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştirilerek özürlülerin sosyal hayata Entegrasyonu	12 Ay	.49.793/0 (#)	197	228.519
	Fransa, Fransa hükümeti	Türkiye (İstanbul), Fransa (Lille)	Avrupa Bağlamında Yerel Kalkınma Projesi	Fransız Hükümet Fonuna Yapılan başvuru neticesinde Emlak ve Kentsel Dönüşüm Stratejik Plan ve Finans Sektöründe Çalışma Yapılması	6 Ay	0/25.000	69.000	69.000
	Brüksel, AB komisyonu	Türkiye (İstanbul), İtalya (Bolonya)	Yerel Etkileşim ve Kültürler Arası Müzik Festivali Projesi	Amatör Müzisyenlerin Eğitimi	12 Ay	40.000/140.551	448.371	488.371
	Brüksel, AB komisyonu	Türkiye (İstanbul), İspanya (Cadiz), İtalya (Roma), Urdün (Amman), Mısır (Kahire)	MEDALEGENS Projesi	Kültürlerarası Diyalogun sağlanarak, sahip olunan Kültürel mirası başka gençler olmak üzere kamuda farkındalığı arttırmak	36 Ay	60.000/0 (#)	1.095.110	1.368
	Ankara, Merkezi Finans ve İhale Birimi	Türkiye (İstanbul), İtalya (Venedik), Lübnan (Beyrut)	Gençlik İçin Avrupa ve Akdeniz Kültürel Mirasının	Kültürel Mirasının ve Çevrenin Korumasında Karşılıklı iyi Örneklerin Tanıtılması	8 ay	7.000/31.000	29.000	38.000

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007.
(#), Bu sütuna proje kesin olarak kazanılmadığı için sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı yazılabiliyor.

kapasitelerinin artırılmasına yönelik platformlar (PLATFORMIST) ve organizasyonlar (YEREL BİLGİ AĞI) oluşturulmuştur.

İstanbul'daki İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri'nin AB sürecine hazırlanması noktasında, yerel destek verilmesi çerçevesinde, kendi alanlarında uzman olan kurumlarda AB sürecinde yerel yönetimleri, özellikle AB mali yardımları ve müktesebatı konusunda iyi uygulama örnekleri anlatılarak seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmekte ve sunumlar yapılmaktadır.

Özellikle uluslar arası finans kurumları (Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Fransız Kalınma Ajansı (AFD) bu faaliyetlerimize yakın ilgi göstermişler ve kendi fon ve hibe kaynaklarını prezante etmişlerdir.

Ayrıca yine AB konusunda en önemli yerel yönetim kurumu ve AB resmi danışma kurumu olan (Bölgeler Komitesi (COR) ile başkanlık düzeyinde temasa geçilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin komiteye resmi üye olması hususunda çalışmalar başlatılmıştır.

Buna karşılık komite de Türkiye Çalışma Grubunu kurmuştur.

AB KAPSAMINDA EĞİTİM, MÜKTESEBAT VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

AB ilişkileri kapsamında yürütülen eğitim, müktesebat ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ilgili tablo ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

Bu çerçevedeki eğitimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı'ndaki ilgili amaçlar ve performans programındaki hedefler doğrultusunda yürütülmektedir.

Özellikle Belediyemizin insan kaynakları yönünden AB projeleri yazma, yönetme ve AB müktesebatının yerel yönetimlere uyarlanması hususunda idari kapasitesini arttırma çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Bu yönde planlanan ulusal ve uluslar arası eğitimler kendi alanında uzman kuruluşlarla birlikte Belediyemizin müdürlükleri bünyesinde oluşturulan AB yerel takımına yönelik olarak icra etmektedir.

AB kapsamında verilen eğitimler yerel yönetimleri ilgilendiren AB müktesebatının, her birimden 2 adet uzman personelin yetiştirilmesine ve İstanbul

TABLO 1.18. AB KAPSAMINDA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

TANITIM			TANITIM VEREN KURUM	TARİH	KATILIMCI SAYISI			SÜRE	TOPLAM SÜRE
ADI	KONUSU	TÜRÜ			İBB	DİĞER	TOPLAM	gün	(adamxsaat)
AvrupaYatırım Bankası Eğitimi	Yerel Yönetimlerin Avrupa Yatırım Bankası hibe programlarından yararlanma koşulları	Seminer	AYB	Nis.07	30	60	90	1	270
Fransız Kalkınma Ajansı Eğitimi	Fransız modelinde Yerel Yönetimler ve yatırım imkanları	Seminer	FKA	Kas.07	30	55	85	1	255
Opendays 2007 Brüksel	Brükselde Yatırımcı kafede İstanbul'da Ulaşım Alanlarında yapılan yatırımların anlatılması	Sunum	Ulaşım Daire Bşk.	Eki.07	5	60	65	2	130
Opendays 2007 Brüksel	İstanbul'da Organik Tarım alanında yapılan çalışmaların İspanya'nın Brüksel Temsilciliğinde anlatılması	Sunum	Halk Ekmek A.Ş.	Eki.07	5	50	55	1	25
İstanbul Büyükşehir belediyesi	İstanbul'da ilçe belediyelerimizin müktesebat ve AB fonları konusunda idari kapasitelerini arttırmak ve gerekli ortaklıkları kurmalarına yardımcı olmak için AB Yerel Bilgi ağı projesi yapılarak bir network ağı oluşturuldu.	Seminerler Serisi	DPT FKA, AYB, TÜBİTAK	Ocak-Aralık 2007	30	70	100	5 gün/yıl	1250
TOPLAM	Çeşitli	Değişik	Muhtelif	-	100	295	395		1930

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007.

AYB: Avrupa Yatırım Bankası FKA: Fransız Kalkınma Ajansı DPT: Devlet Planlama Teşkilatı

Büyükşehir Belediyesi'deki tüm müdürlüklerimizde AB mali yardımlarından yararlanılmasına yöneliktir.

Yine İstanbul halkına ve özellikle gençlere ve kadınlara AB'nin ne olduğu; gençler ve kadınlar için AB'nin nasıl değişimler öngördüğü; AB ile birlikte yerel yönetimlerde verilen hizmetlerde ne gibi değişikliklerin olacağı anlatılmıştır.

Belediyesi, Uluslar arası kuruluşlarla da yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan bir tanesi olan Avrupa Komisyonunun resmi danışma kurulu olan Bölgeler Komitesi'dir. (COR) Bölgeler Komitesi'ne üye olunmasıyla, İstanbul'da AB yolunda yapılacak çalışmaların ivme kazanacağı öngörülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bölgeler Komitesine (COR) üyelik çalışmasının yanında, Avrupa Birliği Müktesebatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve şehrin yaşam kalitesine adapte edilmesi için, kendi personeline ve halka yönelik eğitimler, çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Yerel anlamda lider ve öncü olan Belediyemiz, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin, AB sürecinde, idari kapasitelerini arttırmak için Yerel Bilgi Ağı Platformu'nu kurmuştur.

Buna ilaveten İstanbul Valiliğimiz ile İl Özel İdaresi ve STK'ların da içinde bulunduğu Platformist Organizasyonu'nu da yönetmektedir.

Aşağıdaki tablolarda, yukarıda belirtilen çalışma alanlarıyla ilgili 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, hem niteliksel hem de niceliksel olarak açıklanmaktadır.

TABLO 1.19. AB KAPSAMINDA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

EĞİTİMİN			KATILIMCI SAYISI			EĞİTİMİ VEREN KURUM	TARİH	EĞİTİM SÜRESİ (gün)	TOPLAM EĞİTİM SAATİ (adam x saat)	MALİYET (YTL)
ADI	KONUSU	TÜRÜ	İBB	DİĞER	TOPLAM					
7. Çerçeve Eğitimi	7.Çerçeve Yazma Eğitimi	Çalıştay	30	0	30	TUBİTAK	17 Haziran	1	180	0
Proje Döngüsü Eğitimi	AB Proje Yazma ve Bilinçlendirme Eğitimi	Çalıştay Semineri	80	30	110	Deleeuw İnt.	13/17 Eylül	5	3.300	28.800
AB Bilgilendirme	İstanbul Halkına Bilgilentirme Toplantıları	Seminer	20 x 6(ay) = 120	50x6(ay) = 300	420	Kültür A.Ş.	Ocak-Haziran 2007	6	15.120	1800
AB Bilgilendirme	Gençlerin ve Kadınların Eğitimi	Seminer	20x12(ilçe) = 240	300x12(ilçe) = 3600	3840	Avrupa Birliği Bilgi Merkezi	Ocak-Haziran 2007	12	276.480	0

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2007.

DIŞ İLİŞKİLER

KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehir Sayısı 30'dur ve İyi Niyet Protokolü sayısı 10'dur. 2007 yılında kurulan ilişkiler:

- Venedik ile Kardeş Şehir Protokolü;
- Cakarta ile Kardeş Şehir Protokolü;
- Köln ile dostluğu pekiştirecek anlaşma.

KARDEŞ ŞEHİR ZİYARETLERİ

Ziyaretler kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Kardeş Şehir ziyaret edilmiştir. 13 Kardeş Şehir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaretlerde bulunmuştur.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

4.DÜNYA BELEDİYE BAŞKANLARI ZİRVESİ

4. Dünya Belediye Başkanları Zirve Konferansı, 12 - 15 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmiştir. İstanbul'daki Zirve'ye, 78 ülke, 95 yabancı kent katılmıştır. Türkiye'den de 8 kent ve 59 Belediye Başkanı veya Vali düzeyinde katılım gerçekleşmiştir.

Zirve'nin Temaları

- Şehirler Diplomasisi: Barış İçin Bir Model
- Küresel Şehirler: Çok Kültürlü Anlayışın Modelleri
- Medeniyetler İttifakı: Şehirler ve Yerel Yönetimlerin Rolü

4. Dünya Belediyeler Başkanları Zirvesi

• Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Şehirler

Glokal Vatandaşlar Beyannamesi yayınlandı

• İnsan ihtiyaçlarına, evrensel değerlere, şehirlerarasında sınırlar ötesi işbirliğine, çevre dostu yönetime ve yerel düzeyde çok kültürlülük anlayışına odaklanan barışın ve zenginliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlama konularında görüş alışverişi yapıldı.

• "Çok Kültürlü Birlikte Varoluş Ödülü" Sarayova Belediye Başkanı'na verildi.

• İstanbul ve Jakarta arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.

Ecad Uyuşturucuya Karşı Avrupa Şehirleri Konferansı

ECAD 1994 yılında Stockholm Belediyesi'nin bir girişimi olarak kurulmuştur. BM Uyuşturucuyla Mücadele Sözleşmesi'nde belirtilen kısıtlayıcı uyuşturucu politikalarını destekleyen en büyük Avrupa örgütüdür.

ECAD'ın şu an itibarıyla, 27 ülkeden 256 yerel yönetim düzeyinde üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin 20 tanesi bulundukları ülkenin başkenti konumundadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1997 yılında üye olmuştur.

ECAD Uyuşturucuya Karşı Avrupa Şehirleri Konferansına; 42 Türk katılımcı ve 199 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 241 katılımcı iştirak etmiştir. Ayrıca 20 ülkeden 60 kent temsilcisi de katılmıştır.

Konferans Konuları ;

• Uyuşturucudan arınmış bir Avrupa'nın sağlanmasına yönelik çalışmalar,

• "Uluslararası Politikalar ve Strateji;

• Madde Kullanımı ve Bağımlılığında Arz Konusunda Emniyetin Çalışmaları;

• Avrupa'daki Gençlik ve Ortak Sosyal Sorumluluk, Yerel Bakış Açışıyla Uyuşturucu Karşıtı Çalışmalar;

• Uyuşturucu Politikası ve HIV Hareketi"...

Bena Balkan Ülkeleri Çevre Birliği Çalıştayı

Balkan Çevre Birliği (B.E.N.A) 1. Balkan Konferansı sırasında kurulmuş-tur. Bu konferans, 19-20 ve 21 Kasım tarihlerinde Selanik Teknolojik Eğitim Enstitisünde yapılmıştır.

Aşağıdaki konularda fikir birliğine varılmıştır:

• Eğitim, araştırma ve gelişim için bir Balkan Bilgi Ağı kurulması;

• Bir Balkan Çevre Birliği oluşturulması (Selanik'teki TEI Merkez Ofisi ve Sofya' da çıkarılan Resmi Bildirge'yle);

• Çevre Eğitimi ve Gelişimi'ni konu alan konferansların her yıl farklı bir Balkan ülkesinde yapılması.

Kentleri Çevreleyen Ekolojik Kuşakların Önemi Konulu Çalıştay

Kentleri Çevreleyen Ekolojik Kuşakların Önemi Konulu Çalıştay, 15-16 Haziran 2007 tarihlerinde, Balkan Çevre Derneği (B.E.N.A) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile düzenlenmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Planlama Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Gürcistan ve Hollanda'dan 30 uzman katılmıştır. Çalıştaya İstanbul'dan gelen misafirler de dâhil olmak üzere, toplam 150 kişi katılmıştır.

ULUSLAR ARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Uluslar Arası Kuruluşlarla Faaliyetler

Urban Matrix

Urban Matrix, Avrupa yerel yönetimlerini Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma (SUD) ve boyutları çerçevesinde desteklemek için tasarlanan bir bilgi transfer platformudur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Urban Matrix'e kayıtlı bulunmaktadır. 2-4 Kasım 2007 günlerinde Amsterdam'da yapılan çalıştaya, çalıştayın temel sektörü olan Kentsel Dönüşüm ile ilgili Belediye Birimi katılmıştır.

Urbact II

Diğer bir Eurocities Programı olan URBACT II Programı, Yapısal Fon politikalarının 2007-2013 dönemi için Avrupa Bölgesel İşbirliği Objektifi Programının bir parçasıdır. Program, kentlerin iki ana eksen çevresinde, yedi temada bilgi paylaşımı, ortak proje ve çözüm üretimi ve uzmanlık değişimi için zemin oluşturmaktadır. Konuyla ilgili araştırmalar yapılmış olup, sunumlar hazırlanarak Belediye Birimleri bilgilendirilmiştir.

TABLO 1.20. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR

	KURULUŞUN ADI
1 EUROCITIES	AVRUPA KENTLERİ TEŞKİLATI
2 UCLG-MEWA	BİRLEŞİK KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER - ORTADOĞU VE BATI ASYA TEŞKİLATI
3 WALD	DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ
4 METROPOLİS	DÜNYA BÜYÜK METROPOLLER BİRLİĞİ
5 ECAD	UYUŞTURUCUYA KARŞI AVRUPA KENTLERİ
6 OICC	İSLAM BAŞKENTLERİ VE KENTLERİ TEŞKİLATI
7 SCMCW	DÜNYA BÜYÜKŞEHİRLER ZİRVE KONFERANSI
8 OWHC	DÜNYA MİRASI ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI
9. EMI	DEPREM MEGA KENTLER İNİSİYATİFİ TEŞKİLATI
10 WUWM	DÜNYA HALLER BİRLİĞİ
11. ISPRS	ULUSLAR ARASI FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA UZAY BİLİMİ BİRLİĞİ
12. LUCI	ULUSLAR ARASI KENTSEL AYDINLATMA BİRLİĞİ

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007.

VİZE İŞLEMLERİ, YOLCULUK VE HARCIRAH HİZMETLERİ

Belediye personelinin görev gereği yaptığı yurt dışı ziyaretler için, konsolosluklardaki pasaport işlemlerinin tamamlanmasına yardımcı olunması amacıyla, 2007 yılında 503 vize alınması işlemi yapılmıştır.

Uluslar arası organizasyonlarda şehrin temsil ve tanıtımının yapılması, deneyim paylaşımı ve işbirliği imkânlarının artırılması kapsamında, yurt dışı seyahatlerine ilişkin harcırahların karşılanması işlemleri yapılmaktadır. 2007 yılında toplam 503 harcırah işlemi yapılmıştır.

TERCÜMANLIK VE MİHMANDARLIK HİZMETLERİ

2007 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki evrakların Türkçe'ye ve Türkçe metinlerin yabancı dillere çevrilmesi işlemleri kapsamında, 7200 sayfa tercüme yapılmıştır.

Belediyeye iş veya ziyaret amacıyla gelen yabancı konukların gereğince karşılanması ve ağırlanması, Belediyemizin konuklar nezdinde başarılı olarak temsil edilmesi açısından önem taşımaktadır. Belediyeye gelen tüm yabancı konuklara sağlıklı işleyen bir ağırlama ve mihmandarlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda, 2007 yılı içerisinde 50'den fazla heyet karşılanmış ve ağırlanmıştır.

BASIN YAYIN

VİDEO KAYIT

6 Personel ile, iki vardiya şeklinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye bağlı kuruluş, şirket ve Genel Müdürlüklerle ilgili görsel basında yer alan haber görüntüleri günlük olarak CD Ortamına kaydedilmektedir. Bu CD'ler, rutin olarak Başkanlık Makamına, Genel Sekreter Yardımcılıklarına, İletişim Koordinasyon Merkezine, Basın Danışmanlığına ve Basın Yayın Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayrıca, diğer birimler tarafından talep edildiği takdirde, CD kayıtları Müdürlük onayı ile ilgili birimlere iletilmektedir. Bununla birlikte, günlük CD kayıtları ve kasette kayıtlı bulunan görüntüler hard disk ortamında arşivlenmektedir.

FOTOĞRAFHANE

Bu faaliyet kapsamında, Başkanlık programlarının ve Başkanlığımıza bağlı bütün birimlerimizin fotoğraf basım ve çekim talepleri gerçekleştirilmekte ve çekilen negatifler düzenli olarak arşivlenmektedir. 2007 yılında, 5.017 adet fotoğraf tabedilmiş, 658 adet CD, 15 adet DVD ve 1 adet albüm hazırlanmıştır.

Fotoğrafhane, 2007

GAZETE - KUPÜR

Servisimiz, işin özelliği gereği, yılın 365 günü sabah 06:00'da göreve başlamaktadır. Bayilerden alınan günlük, haftalık ve aylık gazete, dergi ve mecmualar büyük bir titizlikle taranmaktadır. Belediyemiz ve ilçe belediyelerini ilgilendiren haberler bir kupür haline getirilerek, baskı makinesi ile yeterli sayıda çoğaltılıp ilgili birimlere verilmektedir. Ayrıca www.server/basin adresiyle de elektronik ortamdan görülebilmekte ve istenen sayfa print edilebilmektedir.

Yazılı ulusal basın kapsamında, 76.375 adet gazete, 824 haftalık dergi ve 192 adet aylık dergi; yazılı yabancı basın kapsamında ise, 4.344 adet gazete, 432 adet haftalık dergi ve 32 adet aylık dergi satın alınıp ilgili birimlere dağıtılmıştır. 33.980 adet ilgili haber kupürü alınmış, 32.662 adet Basında Bugün bülteni yapılmış ve ilgili birimlere dağıtılmıştır.

BASIMEVİ

Basımevi faaliyetleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerin makbuz, kıymetli evrak, defter, broşür, afiş, davetiye, kitapçık dizgi ofset baskı ve cilt işleri vb. evrakların basımı, 16 personel tarafından gerçekleştirilmektedir. 2007 yılında 65.110 adet kitap, 6.800 adet kitapçık, 99.700 adet broşür, 7.000 adet afiş, 106.000 adet matbu evrak, 2.518.376 adet gelen evrak basımı yapılmıştır.

KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ

PERSONEL İÇİN LOJİSTİK HİZMETLER

Personele sunulan lojistik hizmetlere yönelik yapılan memnuniyet araştırması sonucu; yemek hizmetlerinden memnuniyetin %97, otopark hizmetlerinden memnuniyetin %90, temizlik hizmetlerinden memnuniyetin %95 ve servis hizmetlerinden memnuniyetin %95 olduğu tespit edilmiştir..

SARAÇHANE OTOPARK İNŞAATI PROJESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası arkasındaki alanda, çelik konstrüksiyondan, zemin, 1. kat ve üstü çatı olarak kullanılabilen Saraçhane otopark inşaatı, tamamlanarak hizmete açılmıştır.

KURUMSAL GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, giriş-çıkışlarda turnike sistemi mevcuttur. Kapıda bulunan güvenlik görevlileri tarafından tüm giriş ve çıkışlar kontrol edilmektedir. Kamera Kontrol Sistemi ve X-Ray Cihazları sayesinde teknolojik destekli bir koruma hizmeti sağlanmaktadır.

LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ

Halkalı'da 38.000m^2 alan üzerine inşa edilen Lojistik Destek Merkezi farklı yerlerde faaliyet gösteren birimlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayarak israf ve zaman kaybını önlemiştir.

Lojistik Destek Binası, 6 Depo Binası, 1 Araç Kademe Binası ve İdari Bina olmak üzere, 8 binadan oluşmaktadır. Ayrıca Merkezde, acil durumlarda daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla Helikopter Pisti de bulunmaktadır.

Lojistik Destek Merkezi, 3 ana başlık altında önemli görevler ifa etmektedir:

1. Olağanüstü durumlarda lojistik destek sağlamak;

2. Sosyal Tesislerimizin tüm ihtiyaçlarını tedarik etmek;

3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak.

Lojistik Destek Merkezinde Bulunan Başlıca Birimler:

- 100 bin kişi kapasiteli yemek üretim tesisi,
- 300 bin koli alabilecek kuru gıda deposu,
- 500 tonluk su deposu,
- 100 ton et saklama kapasiteli soğuk hava deposu,
- Çamaşır yıkama ve ütüleme tesisi,
- Pastane ürünleri üretim merkezi,
- Marangozhane ve mobilya birimleri,
- Elektrik ve tesisat birimleri,
- Boya birimleri,
- Konfeksiyon birimleri,
- Kaynak Atölyesi,
- Araç bakım servisleri,
- Sosyal Tesislerin yıllık ihtiyaçlarının Satınalma-depolama ve sevkıyat birimleri şeklindedir.

Lojistik Destek Merkezi

AKARYAKIT TASARRUFU

Yazılımı tamamlanan programla, akaryakıt tüketimi izlenmekte ve böylece gerekli denetim sağlanmaktadır.

Yakıt sağlayıcı firmanın veri akışı üzerinden gerekli bilgileri ilgili birimimize aktaran bu programla, yakıt tasarrufunun maksimum seviyeye çıkartılması planlanmaktadır.

GPRS SİSTEMİ

Araçları maksimum verimlilikte kullanabilmek amacıyla, GPRS Sistemi (Araç Takip Sistemi) hayata geçirilmiştir.İnternet üzerinden denetimi ve kullanımı sağlanan bu sistemle, araçların tüm hareketleri anında izlenebilmekte ve kontrol altında tutulabilmektedir.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Tasfiye faaliyetleri;

- 2007 yılı öncesi başlatılmış olan 98 adet satış işlemi tamamlanmıştır.
- 199 adet satış ve 2 adet kiralama işlemi başlatılmıştır.
- 1 adet İş makinesi ve 68 adet araç için satış dosyası hazırlanmıştır.
- 67 adet aracın terkin işlemi yapılmıştır.
- 110 adet aracın terkin işlemi devam etmektedir.
- Önceki yıllarda terkin edilen 144 adet aracın hurda ya da eko olarak trafikten çekilme işlemi yapılmıştır.
- 365 adet telsizin hurda terkin işlemi yapılarak MKE'ye teslimi yapılmıştır. 60 adet telsizin, terkin işlemi yapılmak üzere Bayrampaşa Deposuna alınmıştır, işlemleri yürütülmektedir.
- 01.01.2007-29.05.2007 arasında, önceki yılın hurdası satılarak 810.223,08 YTL tahsil edilmiştir.
- Hizmetten çekilen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da teknolojik olarak gerileyen demir başlar ihtiyaç sahibi kurumlara devredilerek değerlendirilmektedir.

AYNİYAT İŞLEMLERİ

2007 yılı içinde, ayniyat çalışmaları kapsamında, 2884 adet ayniyat giriş işlemi, 3257 adet nakil işlemi ve 1737 çıkış işlemi olmak üzere toplam 7878 işlem yapılmıştır.

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR

YAZI İŞLERİ

BAŞKANLIK TEBLİĞİNİN BASIMI VE DAĞITIMI

2007 yılında, Dağıtım Planına göre çoğaltılarak Belediye Birimlerine dağıtımı yapılan Başkanlık Tebliğleri sayısı toplam 466 adettir.

YAZIŞMALARDA, ARŞİV VE DÖKÜMAN YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK SİSTEME GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Kurumsal Yazışma" ve "Doküman Arşivleme" sistemi altındaki kurumsal dokümanlarını, evraklarını ve bunlara ilişkin Doküman Yaşam Döngüsü süreçlerini, entegre bir doküman ve süreç yönetimi uygulamasıyla, elektronik ortamda yönetmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla, 2007 yılında, Daysis (Elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi) Projesi, altyapı çalışmaları tamamlanarak 2008 yılı başından itibaren uygulamaya geçirilmiştir.

MECLİS ÇALIŞMALARI

- 2007 yılında toplam alınan meclis karar sayısı 3170'dir. Faaliyet yılı içerisinde, İstanbul halkı için en fazla yarar sağlayabileceği hesabıyla alınan 10 önemli Meclis Kararı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlık Divanı

• 2007 yılında, toplam 89 adet yazılı veya sözlü önerge verilmiştir. 79 adet önerge cevaplandırılmış olup, 10 adet önergenin cevabı beklenmektedir. Bu önergeler, birimimiz tarafından cevaplandırılmak üzere, ilgili makamlara iletilmiş, gelen cevaplar da ilgililerine vakit geçirilmeden tebliğ edilmiştir.

İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİ MECLİS KARARLARININ İNCELENMESİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 14. Maddesine istinaden, İlçe ve İlk Kademe Belediye Meclislerince alınan kararlar, Büyükşehir Belediye Başkanına gönderilmektedir. Aşağıdaki

TABLO 1.21. 2007 YILI İÇERİSİNDE ALINAN ÖNEMLİ MECLİS KARARLARI

	ALINAN KARARLAR	SEKTÖR	KARAR NO	KARAR TARİHİ
1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'daki Üniversitelerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda araştırma projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine destek verilmesine dair Ortak Hizmet Projesine ilişkin Protokol yapılması	Eğitim	1630	13.07.2007
2	Kadıköy - Kartal Metro Hattı Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı İşinin tümüyle Büyükşehir Belediyesince devralınması	Ulaşım	261	14.02.2007
3	İstanbul İli genelinde, ilköğretim okullarının ve orta öğretim okullarının dereceye giren öğrencilerine birer bisiklet verilmesi	Eğitim	260	14.02.2007
4	ECAD Avrupa Ofisi ile Belediyemiz arasında, 15-16 yaşındaki en az 2800 öğrenci üzerinde, madde bağımlılığıyla ilgili risk faktörü araştırılması hakkında protokol yapılması	Sağlık	277	15.02.2007
5	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, Mobil Sağlık Araçları ile Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin protokol yapılması	Sağlık	278	15.02.2007
6	5. Dünya Su Formu ve Bakanlar Konferansı için yetkilendirme	İSKİ	2375	14.11.2007
7	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası İstanbul İl Çevre Düzeni, Kocaeli İl Çevre Düzeni ve Sakarya-Düzce-Yalova ve Bilecik Çevre Düzeni Planlarının uyumlaştırılması ile, Trakya alt bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının üretilmesine ilişkin Ortak Hizmet Protokolü imzalanması	İmar	321	16.02.2007
8	Marmara Bölgesinin deprem aktivitelerinin izlenmesi ve İstanbul kıyı şeridi/kıta sahanlığı zeminine olası etkilerin araştırılması konusunda, TUBİTAK-MAM-YDBE arasında, bilimsel ve teknik işbirliği yapılması	Deprem	834	11.04.2007
9	2010 Avrupa Kültür Başkenti WEB-ArkGIS hk.	Kültür	1667	12.09.2007
10	DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa olunan Büyük Melen Projesi kapsamında, İSKİ Genel Müdürüne Protokol yapma yetkisi verilmesi	İSKİ	1336	18.05.2007

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı,2007

Meclis Çalışmaları

TABLO 1.22. İLÇE/İLK KADEME BELEDİYESİ MECLİS KARARLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

İlçe/İlk Kademe Belediyesi Meclis Kararlarına İlişkin işlemler	Adet
Uygun Görülen Karar	3374
Şartlı Olarak Uygun Görülen Karar	354
Israr Edilen Karar	3
2006 Yılından Kalan Kararlar	21
Belediye Başkanımızca İade Edilen Karar	37
TOPLAM KARAR SAYISI	**3789**

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı,2007

tabloda, İlçe/İlk Kademe Belediyelerinden gönderilip 2007 yılı içerisinde işlem gören, 3789 adet Meclis Kararına ilişkin işlemlerin sayısal dökümü yer almaktadır.

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

• 1930 yılı ile 31 Aralık 2007 tarihi arasında toplam 942.057 adet Encümen ve İhale Kararı alınmıştır. Bu kararların tamamı elektronik ortama aktarılmıştır ve son kontrolleri yapıl-maktadır. Ayrıca yıl içerisinde alınan kararlar, periyodik olarak elektronik ortama alınmaktadır.

• Uzun yıllardır kullanılmakta olan İhale Takip Programı, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiştir. Encümene havale edilen dosyalarla ilgili bütün iş ve işlemler, bu program üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Gelen dosyalarla ilgili bütün bilgiler, söz konusu program üzerinden bilgisayara aktarılmaktadır. İhale ve Encümen Kararları da, hızlı bir şekilde yazılarak, işlemlerin tamamlanmasını müteakip zaman kaybetmeden birimlere gönderilmektedir.

• 2007 yılında, 3.928 adet Encümen Kararı ve 1.375 adet İhale Kararı alınmıştır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşan Belediye Encümeni kanunların kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde 2007 yılı içerisinde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Bu meyanda Başkanlık Makamı tarafından Belediye Encümeni'ne havale edilen 3928 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Aynı süre içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 13.maddesine istinaden ihale komisyonu sıfatıyla 1375 adet ihale yine Belediye Encümenimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.2007 yılında gerçekleştirilen bazı önemli ihaleler şunlardır:

Kamuoyunda İ.E.T.T. Levent Garajı olarak bilinen toplam 46.261m^2 alanlı gayrimenkulün satışı ihalesi gerçekleştirilmiş ve ihale yüksek bir bedelle (980.000.000YTL+KDV) sonuçlandırılmıştır.

2009 yılı Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek 5. Dünya Su Forumu organizasyonu işi (tahmini cirosu 23 milyon YTL) belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmaksızın ilk kez farklı bir yöntemle gelir getiren

TABLO 1.23. ENCÜMEN KARARLARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Konu	Adet	Oranı %
Kamulaştırma Kararı	930	23,68
İhale Kararı (arsa satış, kiralama, kat karşılığı, intifa hakkı, vb.)	1.296	32,99
Boğaziçi İmar Uygulama Kararları	116	2,95
Yıkım Kararları	136	3,46
Denetim Kararları (para cezası, ticari faaliyetten men, tahsislerin iptali vb.)	881	22,43
Diğer Kararlar (yüksek disiplin kurulu kararları, araç satış ve kiralama, yurtdışı seyahat, bütçe ve kesin hesap, memurlara ikramiye ödenmesi vb.)	569	14,49
TOPLAM	**3.928**	**100,00**

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı,2007

işler kapsamında ihale edilmiştir. Bu ihale kapsamında söz konusu organizasyon işi yaptırılacağı gibi Belediyemiz de 100.000 YTL+Brüt cirodan %8,06 oranında pay alacaktır.

Takribi yatırım maliyeti 80.000.000 YTL+ KDV olan ve içerisinde akvaryum, otopark, aquapark, yunus gösteri merkezi, bilim merkezi, alışveriş merkezi ve imax sinema gibi fonksiyonların bulunduğu Florya Akvaryum Kompleksinin tamamlama ve 30 yıl süreyle işletilmesi işi ihalesi yapılmış olup, bu ihale kapsamında İstanbul önemli bir turizm merkezi kazanacağı gibi Belediyemiz de yıllık 4.510.000 YTL+KDV gelir elde edecektir.

2007 yılında yap - işlet - devret esası ile birçok ihale yapılmış olup, (özellikle otopark ihaleleri) bu ihaleler kapsamında Belediyemiz bütçesinden herhangi bir harcama yapılmaksızın takriben 232.702.487,50 YTL+KDV yatırım yapılması sağlanmış olacaktır. Ayrıca Belediyemiz bu ihalelerden toplam 197.430.000 YTL gelir elde edecektir.

Otoparkların yapımı tamamlandığında İstanbul'a 9.996 araçlık otopark kapasitesi kazandırılmış olacaktır.

İhalelerden elde edilen gelir artmıştır. 2007 yılında yapılan ihalelerin muhammen bedelleri toplam 429.575.911,17 YTL, ihale bedelleri ise toplam 1.158.551.968,94 YTL olarak (artış oranı %169,70) gerçekleşmiştir.

ARŞİV YÖNETİMİ

KURUM ARŞİVİ MEKÂN TEMİNİ ÇALIŞMALARI

Kurum Arşivi olarak kullanılan alanların çok yetersiz ve Arşiv Saklama Standartlarına uymaması nedeniyle, Birimimizin Kurum Arşivi mekân talepleri İdarece kabul görmüştür. Bu doğrultuda müstakil bir Kurum Arşivi mekânına kavuşulması amacıyla, ihtiyaç duyduğumuz Kurum Arşivi Binası'nın yapılması kararlaştırılmıştır. ,



İhale Takip Programına Ait Ekran Görüntüsü

Kurum Arşivinin Saklama Alanlarından bir kesit.

BELGELERİN TARANMASI VE DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken 1930'dan İtibaren günümüze kadarki Belediye Encümeni, İhale ve Meclis Kararlarıyla Belediyenin diğer karar ve belgelerinin, tarayıcı cihazlarla taranıp elektronik ortama aktarılması ve bunların, yetki çerçevesinde, web tabanlı bir yazılımla, nitelik bilgileri üzerinden sorgulanmasının sağlanması çalışmasına devam edilmiştir.

BİLGİ BANKASI KURULMASI

Bilgi Bankası Projesi (Kararların bilgisayarda taranmış hallerinin Karakter Tanıma Yazılımları ile kelime bazlı olarak sorgulanabilmesi durumu) ile, Belediye'deki önemli kararların içerikleri, bilgisayar ortamında sorgulanabilmekte ve bu kararlara kolay ve hızlı erişim sağlanabilmektedir.

Proje kapsamında, ilk etapta, Büyükşehir Belediyesinin (1984 Yılından günümüze kadar) daktilo ile yazılmış tüm Meclis, İhale ve Encümen Kararlarının (75.000 adet), Karakter Tanıma Yazılımı ile text ortamına aktarılması ve web uygulaması ile kurum içinden kelime bazlı sorgulanması sağlanmıştır.

Bilgi Bankası açık bir sistem olup, sistem üzerinden veri ekleme ve sorgulama yapılabilmektedir.

Kurum Ve Birim Arşivlerinin Koordinasyonunun Sağlanmasındaki Eğitim Faaliyetleri

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen Standart Dosya Planı mevzuatlarının Belediyenin birimlerinde düzenli ve doğru olarak kullanılabilmesi için, birimlerde görevli bulunan e-devlet ve e-arşiv elemanlarına;

• 26/01/2007 tarihinde, Saraçhane Hizmet Binasında, Standart Dosya Planındaki Konu Kodları eğitimi,



Kararların fotoğraf yöntemi ile taranmasından bir kesit

Bilgi Bankasından karar sorgulamasının web ara yüzünden bir kesit.

TABLO 1.24. DOSYA TARAMA VE ELEKTRONİK ORTAMA AKTARMA ÇALIŞMALARI

Müdürlük Adı	Numaralandırması Yapılan Belge Sayısı	Taranıp Sisteme Aktarılan Belge Sayısı
Encümen Md.	107.455	107.455
Meclis Md.	84.540	84.540
Altyapı Koor. Md.(AYKOME)	746	746
Hukuk Müşavirliği	1.352	1.352
İhale İşleri Md.	2.248	2.248
İstimlak Md.	15.302	15.302
İtfaiye Daire Bşk.	305.635	280.635
İtfaiye Destek Md.	83.440	83.440
Giderler Md.(Kule i zemin)	18.831	18.831
TOPLAM	**619.549**	**594.549**

Kaynak. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı,2007

• 9-10 Mayıs 2007 tarihlerinde de, Standart Dosya Planındaki Saklama Kodları eğitimi verilmiştir.

TEFTİŞ VE HUKUK FAALİYETLERİ

TEFTİŞ FAALİYETLERİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLER

Müfettiş sayımız yıllar itibariyle emeklilik ve nakil nedeniyle cüzi miktarda azalma göstermiştir. Tabloda az sayıda disiplin soruşturması yapıldığı görülmektedir. Bu da kurum olarak, Büyükşehir

TABLO 1.25. YILLARA GÖRE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLERİ

TANIMLAR	2005	2006	2007
Toplam Müfettiş Sayısı	76	74	70
Disiplin Soruşturma Sayısı	18	8	17
Soruşturmaların Ortalama Süresi (İş Günü)	80	40	75

Kaynak. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007

TABLO 1.26. YILLARA GÖRE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GENEL BİLGİLERİ

YILLAR	İşlemi Önceki Yıldan Devreden	Yıl İçinde Yeni Başlayan	TOPLAM	İNCELEME		SORUŞTURMA						SONUÇ	
				İnceleme-Araştırma Raporu Düzenlenen (hifz dahil)	İnceleme-Araştırma-Tevdi-Önincelemesi Devam Eden	Soruşturma Raporu Düzenlenen (hifz dahil)	Cumhuriyet Savcılığına Gönderilen	Disiplin Amirine	Disiplin Kuruluna	Yüksek Disiplin Kuruluna	Soruşturması Devam Eden	Yıl İçinde Neticelenen	Müteakip Yıla Devreden
2005	63	381	444	326	79	18	-	10	6	1	21	344	100
2006	100	444	544	408	98	8	2	1	3	4	30	416	128
2007	128	437	565	473	37	17	-	11	3	1	34	490	71

Kaynak. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007

TABLO 1.27. DAVA İSTATİSTİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Açılan Dava İstatistikleri

Tanımlar	2005	2006	2007
Açtığımız Dava Dosyası Sayısı	2278	1127	1018
Başlattığımız İcra Dosyası Sayısı	324	485	745
İlgili Birimlere verilen Hukuki Görüşlerin sayısı	193	119	122
Genel Toplam	**2795**	**1731**	**1885**

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aleyhine Açılan Dava İstatistikleri

Tanımlar	2005	2006	2007
Aleyhimize Açılan Dava Dosyası Sayısı	2713	4153	3798
Aleyhimize Başlatılan İcra Dosyası Sayısı	1123	956	976
Genel Toplam	**3836**	**5109**	**4774**

Belediye personelinin disiplin kabiliyetinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Tetkik - Tahkik ve Teftiş Dosyaları

Kurulumuza intikal eden dosya sayıları yıllar itibariyle belirgin bir artış göstermektedir. Tabloda görüldüğü üzere her yıl artan sayıda dosya intikal etmiş ve neticelenmiştir.2007 yılında daha fazla dosya işlem görmüş, gelecek yıla daha az dosya devretmiştir. Yıl içinde neticelenen dosya sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim

Mevzuat ve kişisel gelişim konularında müfettişlerimize yönelik olarak toplam 75 saatlik hizmetiçi eğitim gerçekleştirilmiştir.

HUKUK FAALİYETLERİ

Dava ve İcra Takip Programına ilişkin kişi başına 32 saatlik eğitim hazırlanarak, 12 avukata bu eğitim verilmiştir. Program 12 avukat tarafından kullanılmaktadır. Programa 2007 yılında 6840 dosya girişi yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davalara ilişkin istatistiki veriler aşağıda tablolarda verilmiştir.

KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

CAF (Genel Değerlendirme Çerçevesi) Modeli Çalışmaları

Genel değerlendirme Çerçevesi (CAF), EFQM Mükemmel Modeli ve Speyeder modelinden ilham alınarak üretilmiş bir TKY aracıdır.

Model, Avrupa Birliği Genel Direktörleri tarafından kurulan ve ulusal uzmanlardan oluşan Yenilikçi Kamu Hizmetleri Grubunun (Innovative Public Services Group) gözetiminde oluşturulmuştur. Toplam kalite yöneti-minin en önemli öğelerinden birisi "sürekli iyileştirme" dir.

Sürekli iyileştirme amacına yönelik olarak organizasyonların kullandığı yönetim araçlarından birisi de özdeğerlendirmedir.

Özdeğerlendirme, bir organizasyonun faaliyetleri ve bu faaliyetleriyle elde ettiği sonuçların düzenli, sistemli ve kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir.

Özdeğerlendirme, toplam kalite yönetimi ve mükemmellik modeli bağlamında yol almak isteyen kuruluşların atması

gereken ilk adım olarak görülebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TKY yolculuğundaki ilk adım olarak, Avrupa ve Dünya genelinde kabul görmüş bir modelle kurumsal özdeğerlendirmesinin gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Bu amaçla, bir başlangıç aracı olarak ifade edilen ve kamu kuruluşlarının özel şartlarını dikkate alarak oluşturulmuş olan CAF modelinin kullanılması uygun görülmüştür. Model, EFQM mükemmellik modeliyle büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi dev ölçekli bir kurumda, bir Yönetim Geliştirme Çalışması'nın hayata geçirilmesine; yeni bir sistemin, bir modelin, bir yöntemin uygulanmasının ancak orta vadede ve adım adım gerçekleştirilebileceği düşüncesinden hareketle, kurum genelini konu alan bir çalışmaya girişilmeden önce konuyla ilgili alt yapı oluşturulması ve bu amaçla bir pilot çalışmayla işe başlanmasına karar verilmiştir. Pilot çalışma için, bundan sonraki süreçte bu konudaki uygulamaları yönetmesi muhtemel birim olan Stratejik Planlama Müdürlüğü seçilmiştir. Pilot çalışma üç ana aşamada gerçekleştirilmiştir:

- Değerlendirme Sürecinin Organizasyonu
- Değerlendirme Süreci
- Sonuçların Kullanılması

Pilot uygulamayı gerçekleştirebilmek amacıyla, bu müdürlüğün yönetici ve çalışanlarından bir ekip oluşturulmuştur. Bu çalışmada toplam kalite yönetimi, mükemmellik kavramları, öz değerlendirmenin anlamı, önemi ve gereği ile CAF modeli konularında bilgi verilmiş; ayrıca, modelin iki kriteri üzerinde uygulamalı olarak değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Çalışmada, özdeğerlendirme-ye konu kriterler birim uygulamaları düzeyinde değerlendirilmiş, ancak kurum genelini ilgilendiren hususlardan birimin çalışma alanına girenlere de yer verilmiştir.

Bu çalışma neticesinde Stratejik Planlama Müdürlüğü için CAF modeli kriterlerine göre geliştirilmesi gereken alanlar ve öneriler hazırlanmıştır.

22 adet öneri için yapılabilirlik ve etki puanları atanmış ve toplamlarına göre yukarıdan aşağıya dizilerek bir eylem planına dönüştürülmeye hazır hale getirilmiştir. Görev dağılımında proje bazlı çalışmanın doğurduğu bir yapı olarak matris yapının oturtulması, birim içi süreçlerin netleştirilmesi, raporlama mekanizmasının iyileştirilmesi başlıklarında somut adımlar atılmıştır. Stratejik Planlama Müdürlüğü'ndeki CAF modeli pilot uygulamasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi geneline yansıması ise aşağıda bahsedilen EFQM modeli çalışmalarına başlanması olmuştur.

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bahsi geçen çalışma ile Ulusal Kalite Hareketine katılma ve kurumsal gelişimini bu zemin üzerine oturtma hususunda somut bir adım atmıştır. EFQM modeli değerlendirmeleri en az 4 yıllık verileri yani 3 yıllık eğilimi gözlemlemeyi ve emsalleri ile kıyaslamaları gerektirir.

Öz değerlendirme çalışması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem kriterler bazında hem de genel olarak hangi seviyede, hangi puan bandında olduğu; trendlerin gözlenmesi ve kıyaslamalar için uygun altyapı olup olmadığı ortaya konmuştur.

Çekilen bu mevcut durum fotoğrafına göre özellikle modelin kalbi mahiyetindeki "süreçler" kriteri üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsallaşma çalışmalarına yön çizecek olan süreç çalışmalarının nasıl yürüyeceğinin referansı olan süreç ana modeli üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yine modelin diğer önemli bir kriteri olan "politika-strateji" üzerine de çalışmalar yapılmakta, stratejik plan revizyonunda bu kriter açısından nasıl bir yol takip edileceği tasarlanmaktadır.

2007 Yılı İdari Performans Raporu'nun ve 2008 Yılı Performans Programı'nın oluşturulmasında da EFQM modelinin sonuç kriterleri göz önünde bulundurularak bir sınıflandırma yapılmıştır.

Trendlerin izlenmesi ve kıyaslama yapılabilecek zeminin oluşturulması için modelin tüm kriterleri üzerinde sistem tasarımı çalışmaları devam etmektedir.

SÜREÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Süreçlerinin Analizi ve İyileştirilmesi Projesi" kurumun kaynak kullanımındaki etkinlik ve verimliliğinin arttırılması; süreçlerdeki zaman, maliyet ve diğer maddi kayıpların giderilmesini için organizasyondaki iş süreçlerinin analizi, dokümante edilmesi, elektronik ortamda yönetimi, analiz sonucunda iyileştirme önerilerinin ortaya konması ve bu iyileştirmelerin uygulamaya konulmasını sağlamak için yapılmıştır.

Bu çalışmada birinci adım kapsamında;

- Süreçlerin mevcut durumlarının tanımlanması; temel seviyeden başlayan ve alt süreçlere kadar inen süreç haritalarının oluşturulması; süreçlerin girdi, çıktı, tedarikçi, müşteri ve diğer pay sahiplerinin belirlenmesi.
- Süreç sahipleri görev tanımlarının oluşturul ması ve süreç kaynaklarının tanımlanması,
- Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi,
- İyileştirme alanlarının belirlenmesi,
- İyileştirme alanları ile ilgili projelerin hazırlanması,
- Gerekli durumlar için iyileştirmeleri içerecek şekilde süreçlerin yeniden tasarlanması, yer almaktadır.

İkinci adım kapsamında ise;

EFQM KALİTE MÜKEMMELLİK MODEL



Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.

• Yapılan çalıştaylarda katılımcıların eğitimi,

• Genel düzeyde süreç analizi ve süreçlerle yönetim ihtiyaç ve bilincinin yerleştirilmesi

• Yönerge hazırlığı

• Sürekli iyileştirme ve projelerin hayata geçirilmesi sistemi için sistem geliştirme,

çalışmalarına devam edilmiştir.

2007 yılı içerisinde;

1. Arşiv Müdürlüğü İş Süreçlerinin Analizi, İyileştirme Alanlarının Tespiti ve İyileştirme Önerilerinin Proje Planlarının Yapılması,

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Süreçlerle Yönetimin bir aracı olarak kullanılabilecek yazılım araştırması ve satın alınması,

3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Süreç Analizi Projesi-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı,

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Süreç Analizi Projesi-Mali Hizmetler Daire Başkanlığı,

çalışmaları tamamlanmıştır.

5. Tespit edilen kritik iyileştirme noktaları ile ilgili olarak İstimlak, Hukuk ve Giderler Müdürlükleri arasında iki toplantı düzenlenmiş, sürecin aksamasına sebep olan süreç kırıkları ve birimlerin birbirlerinden karşılıklı talepleri üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Taraflar birbirleri ile ön "hizmet seviye sözleşmesi" çalışması yapmışlardır.

Ocak, Şubat ayları içerisinde yapılan ihale hazırlığı ile Nisan ayında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda "Süreç Analizi ve İyileştirme" çalışmala-rına başlanmıştır.

19 Nisan 2007'de yapılan açılış toplantısı ile proje bu iki birimde başlamıştır. Kasım 2007 sonuna kadar süren yaklaşık 8-9 aylık sürede: açılış toplantıları, süreçlerin analizi-haritalanması, yazılım eğitimleri, ara değerlendirme ve yönlendirme toplantıları, yönetici bilgilendirme toplantıları, ilerleme rapor ve sunumları gerçekleştirilmiştir.

VERİ YÖNETİMİ VE BİLGİLENDİRME

Datemer (Veri Merkezi) - Sunumer (Sunu Merkezi)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyet göstermiş olduğu alanlar, yetkili olduğu fiziksel alan, sorumlu olduğu vatandaş kitlesi, çalışan personel sayısı, mali yapı vb gibi itibari ile çok büyük bir kurum olmanın avantajları ile birlikte bu büyük organizasyonu doğru bilgi akışı ile yönetme zorluğu gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Muhtelif birimlerde biriken know-how mahiyetindeki bilgiler, hazırlanmış tanıtım sunumları dâhil olmak üzere her türlü verinin tek tabanda toplanması, aynı işle alakalı farklı bilgi sunulması durumundan kurtulunması ve hızlı veri akışının sağlanması ve için kurgulanmış olan Datamer (Veri Merkezi) ve Sunumer (Sunum Merkezi) projeleri 2007 yılı son aylarına doğru başlamıştır. Projenin sistem analizi işlevi yürütümü devam etmektedir.

TABLO 1.28. ÜREÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI TEMEL GÖSTERGELERİ

		Emlak-İst.	Sağlık Ve Sos. Hizm.	Mali Hizm
Çalıştay	adet	72	36	22
Yönetici Toplantısı	adet	7	8	5
Katılım	(adamxgün)	130	155	122
Süreç	(adet)	202	223	121
İyileştirme Alanı	(adet)	187	428	213
Proje	(adet)	17	90	42
Performans Göst.	(adet)	70	242	124

Kaynak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,2007.


LEJANT
ORMAN ALANLARI
PLANSIZ ALANLAR

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2007
FAALİYET RAPORU

PLANLAMA VE İMAR

- KENT PLANLAMA ÇALIŞMALARI
- KENT ESTETİĞİ GELİŞİMİ
- TARİHİ ÇEVRE YÖNETİMİ

Megapolden Metropole...

Tarihte medeniyetlere beşiklik, imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul; doğal, kültürel, tarihi değerleri ve 5349 km2'lik bir alana yayılan yüzölçümü ile dünyanın sayılı metropollerinden biridir .

Belediyemiz İstanbul'u vizyon ve misyonuna uygun olarak sağlıklı , huzurlu, çağdaş, değerlerine saygılı ve yaşam standartları yükseltilmiş bir kent olarak geleceğe hazırlamak için vargücü ile çalışmakta ve kent estetiğine katkı sağlamak üzere planlama ve imar çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kentsel ve kırsal gelişmeler ile, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişme potansiyellerini de değerlendirerek, koruma-kullanma dengesini kuracak, stratejik ve arazi kullanım kararlarının belirlendiği ve alt ölçekli planlara yön veren 1/100 000 - 1/50 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planları ile birlikte; 1/5000 ila 1/25.000 ölçeklerde Nazım İmar Planlarını yapmakta, Nazım İmar Planlarına uygun olarak İlçe belediyelerinin hazırlayacakları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını incelemekte ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapmaktadır.

Yine Belediyemizce, il sınırları içerisinde "Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği" doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalar üretilmekte ve onaylanmakta, üretilen her tür haritanın arşivlenmesi gerçekleştirilmekte ve 5216 sayılı kanunun gereği olarak da ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulama planları yapılarak denetlenmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Boğaziçi İmar Kanunu gereği ile; kentte ve Boğaziçi bölgesinde periyodik arazi denetimleri yapılmakta ve bu denetim faaliyetleri ile kaçak yapılaşmaya izin verilmemekte, tespit edilen ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar hakkında gerekli işlemler yürütülmektedir.

Vizyon unsurlarımızdan biri olan İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkılması yönünde, belediyemizce Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma amaçlı plan ve projeler koordinasyon içerisinde hazırlanmakta, uygulama programları ve envanterler hazırlanmakta, rölöve, restitüsyon, restorasyon proje ve uygulamaları yapılmaktadır.

Kent estetiğini koruyabilmek adına, kamusal alanlar da düzenleme, kent mobilya tasarımı, özel mülkiyete haiz yerlerde ilan reklam tabela tasarım ve nitelik belirlenmesi, bina cephe ve düzenleme esasları oluşturulmaktadır. Her türlü kentsel tasarım proje ve uygulamaları kapsamında da büfe, atm, trafik işaret ve yön levhaları vb tasarımları oluşturulmaktadır.

Belediyemiz İstanbul'u vizyon ve misyonuna uygun olarak sağlıklı , huzurlu, çağdaş, değerlerine saygılı ve yaşam standartları yükseltilmiş bir kent olarak geleceğe hazırlamak için vargücü ile çalışmakta ve kent estetiğine katkı sağlamak üzere planlama ve imar çalışmalarını sürdürmektedir.

URBAN PLANNING STUDIES

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HAVA FOTOĞRAFLARI, UYDU FOTOĞRAFLARI, FOTOGRAMETRİK HARİTALAR, HALİHAZIR HARİTALARA ALTLIK KADASTRAL VERİ ÜRETİMİ ve KULLANIMI

Rehber Harita Üretimi

İstanbul il sınırları dahilinde, Rehber Kitap Üretimi ve Basımı İBB tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, İstanbul İli Anadolu ve Avrupa olmak üzere iki cilt halinde basılmış oluphem cd ortamında hem de basılı olarak hizmete sunulmuştur.

İstanbul ili ilçelerine ait Rehber Haritalar kağıt ortamında renkli olarak basılmış ve 1.00 x 1.40 m ebatlarında hizmete sunulmuştur.

İstanbul iline ait bütün ilçe, ilk kademe, mahalle sınırlarını, cadde sokakları ve ana arterlerin isimlerini gösteren ve yaklaşık 7.00 x 2.70 ebatlarında renkli basılarak hizmete sunulmuştur.

İstanbul il sınırlarında kamu kurmları İBB birimleri tarafından talep edilen özellikli haritalar hazırlanarak ilgili yerlere teslim edilmiştir.

Bu kapsamda;

• 1.40 X 4.20 m ebatında İstanbul ili sınırları kapsamında idari sınırları ve ana ulaşım yollarını gösteren harita hazırlanmış ve basımı yapılarak İBB yönetimine sunulmuştur.

• Asayiş planı çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve İBB tarfından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Emniyet Kriz Komuta Merkezinde kullanılmak üzere 2.30 x 7.00 m ebatında İstanbul İlini kapsayan harita hem uydu hemde rehber harita üzerine hazırlanarak baskısı alınmış ve ilgili birimlere hizmete sunulmuştur.

• Silivri İtfaiye Grup Amirliği için Silivri, Avcılar, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerini kapsayan alanda itfaiye grup ve müfreze noktaları ortak çalışma ile yapılmış 1.20x4.50 m ebadında harita hazırlanarak basımı yapılmış ilgili birime teslim edilmiştir.

Ayrıca;

• Müdürlüğümüzce üretimi devam eden 1/1000 ölçekli sayısal halihazır haritaların GIS kontrolleri de yapılmaktadır.

• İstanbul ilinin tamamında meydana gelen cadde-sokak, park vb. yerlerin isim değişikliklerinin de Rehber Haritalarda güncellenmesi yapılmaktadır.

Kadastral Harita Faaliyetleri Tapu ve Kadastro ile Yapılan Çlaışmalr ve İmar Uygulamaları

• İstanbul genelinde ihtiyaç olan kadastral harita bilgilerinin güncelleştirilmesi ve sayısal ortama atılması faaliyetleri kapsamında; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İBB arasında yapılan protokol çerçevesinde Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe, Adalar, Küçükçekmece, Avcılar, Beyoğlu, Fatih, Eminönü, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu,

Eyüp, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane harita ile 12.150 adet 1/1000 ölçekli renkli ortofoto haritaların üretimi devam etmekte olup 6.745 adet harita ve 5.072 adet ortofoto haritanın onayı yapılmıştır.

• Üretilen toplam paftalar, 10.968 adet olup, bu paftalardan 6.745 adedinin polyester ve 5.072 adedinin ortofoto onayı yapılmıştır. Anadolu Yakasında bulunan bloklara ait havai nirengi çalışmalarına devam edilmek-tedir. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki arazi ve büro kontrol çalışmalarına devam edilmektedir.

• 17.02.2005 tarihinde ihalesi yapılan 1.150 adet nirengi noktasının GPS yöntemi ile ölçümü, GPS nivelman geoidininin belirlenmesi, bu amaçla gerekli istikşaf, inşaat ve ölçüm hesaplarının yapılması tamamlanmış.

•Küçükçekmece İlçesi Küçükçekmece Gölü kıyısı dolgu alanının şeritvari haritası yapılmıştır.

Kent estetiğini koruyabilmek adına, kamusal alanlar da düzenleme, kent mobilya tasarımı, özel mülkiyete haiz yerlerde ilan reklam tabela tasarım ve nitelik belirlenmesi, bina cephe ve düzenleme esasları oluşturulmaktadır.

den oluşan 23 ilçeye ait kadastral bilgilerin güncelleştirilerek sayısallaştırılması, ulusal koordinat sistemine dönüştürülerek CBS'ne uyumlu hale getirilmesi tamamlanmış olup Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ilçelerine ait çalışmalar tamamlanma aşamasındadır.

• Üsküdar ilçesi Toygarhamza mahallesinde yapılacak olan spor kompleksi için İmar Planı Uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

• 2009 planlama çalışmaları dahilinde güncel ve eş zamanlı olarak kadastral bilgiler ve tapu sicil bilgilerinin temini için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile protokol hazırlığı çalışmalarına başlanmıştır.

Halihazır Harita Faaliyetleri

• İstanbul İl sınırı dahilinde 12.150 adet 1/1000 ölçekli harita+revizyon

• Şile ilçesi Avcıkoru Mevkiinde ve Sarıyer İlçesi Belgrad Ormanları Mevkiinde, Orman Bakanlığı Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait yerin halihazır haritası yapılmıştır.

Yersel Fotogrametri ve Uydu Görüntüleri Faaliyetleri

Yersel Fotogrametri ve Uydu Görüntüleri Faaliyetleri kapsamında;

• Uydu görüntüleri ve ortofoto plotter çıktıları temin edilmektedir.

• İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri mozaik görüntüsü oluşturulmuştur.

ADRES BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları kapsamında;

• Fatih, Tuzla, Beykoz, Şile ilçelerinde Adres Bilgi Sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanmıştır.

• Beyoğlu, Eyüp, Pendik, Maltepe, Bayrampaşa, Sarıyer, Şişli, Esenler ilçeleri ile Çavuşbaşı ilk kademe belediyesine ait Adres Bilgi Sistemi çalışmaları da devam etmektedir.

• Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine devredilen ' Numaralama çalışmalarının Ulusal Adres Veri Tabanına Girilmesi ve Adres Formlarının Doldurulması İşleri ' kapsamında söz konusu belediyelerle çalışmalara devam edilmiştir.

• Cadde, sokak, park vb. isimlendirmeler ile adres ve sınır tespitleriyle ilgili 448 adet evrakın gereği yapılmıştır.

PLANLAMA ÇALIŞMALARI

1/100.000 ve 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI VE ANALİTİK ETÜD ÇALIŞMALARI

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 4856 Sayılı Kanun'un 2. ve 10. Maddelerinde belirtildiği gibi, Çevre Düzeni Planlarını hazırlamak veya hazırlatmak ve onaylamak görevi Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.

Bu çerçevede, Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, 01.10.2004 tarihinde yapılan "İstanbul Çevre Düzeni Planı Protokolü" ile, İstanbul Çevre Düzeni Planının hazırlanması yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesi çerçevesinde, Valilik ve Büyükşehir Belediyelerine verilen yetkiyle birlikte, Bakanlıkla ek protokol yapılması söz konusu olmuştur.

Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kullanılması ve fiziksel mekâna yansıtılmasını sağlayan en önemli araç, Avrupa Birliği ülkelerinde de kabul edildiği gibi, Üst Ölçekli Fiziksel Planlar'dır. Ülkemizde ise, bu planlar, Çevre Düzeni Planları olarak adlandırılmaktadır.

Çevre Düzeni Planları, çevreye duyarlı planlama konsepti esas alınarak hazırlanması gereken, kentsel işlevlerin mekânsal organizasyonunu düzenleyen ve ekolojik dengeyi sağlayan, 1/200.000, 1/100.000, 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlardır.

İstanbul metropolü, planlı ya da plansız gelişmesini büyük oranda tamamlamış, geriye hemen hemen hiç gelişme alanı kalmamış, yeni alanlarda yayılarak gelişme yerine, mevcut kentsel alanın kentsel kalitesinin yükseltilmesi yönünde dönüşüm sürecine girmesi gereken bir bölgedir.

Bugüne kadar ülkemizde yapılmış olan çevre düzeni planları, çevreye duyarlı planlama anlayışı göz ardı edilerek, parçacı bir anlayışla ve yeterli bir ön araştırma yapılmaksızın hazırlanmıştır. Bunun sonucunda da, plansız kentleşme, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, jeolojik sakıncalı alanların iskâna açılması, doğal ve tarihi değerlere sahip alanların korunamaması, kıyı alanlarının betonlaşması, özellikle hava, su ve toprak açısından kirlilik gibi önemli çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır.

Günümüzde, çevre sorunlarının, oluştuktan sonra giderilmesi yerine, koruma-kullanma dengesini sağlayarak, sorunların oluşmasını baştan önlemek dünyada takip edilen en önemli yöntemdir. Bunu sağlayan en iyi enstrüman, 'çevre düzeni planları'dır. Bu sebeple, birçok gelişmiş ülkede ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde üst ölçekli planlar ile arazi kullanım kararlarının belirlenmesi paralelinde strateji ve politikalar geliştirilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere, planlama sınırları içinde, kentsel ve kırsal gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri de değerlendirecek, koruma-kullanma

TABLO 2.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE 1/25.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL NAZIM İMAR PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE PROGRAMI	Öngörülen Tamamlanan Tarih
Araştırma, Değerlendirme ve Analiz Çalışmaları	24.07.05
1/100.000 ve 1/50.000 Çevre Düzeni Planlar	06.12.05 Ağustos 2006
1/25.000 Ölçekli Planlar	Mart 2006 Aralık 2006
Hizmet Sektörü Çalışması	24.07.07
Tarım Sektörü Çalışması	08.08.07
Sanayi Sektörü Çalışması	08.08.07
1/5000-1/1000 Ölçekli Plan Çalışmaları	Temmuz 2008

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007



Harita 2.1.İstanbul İl Çevre Düzeni Planı, 2007

dengesini kurmada önemli veri teşkil edecek, stratejik kararlar ile arazi kullanım kararları potansiyelleri ve sınırlayıcılarının belirlendiği ve planlama sınırları içinde alt ölçekli planlara esas olacak çevre düzeni planlarının hazırlanmasıdır.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında, 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat Yasası'nda belirlenen yetki çerçevesinde yapılan Çevre Düzeni Planı İşbirliği Protokolü ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde İstanbul Valiliği'nin katılımıyla yapılan ek üçlü protokol ile 5216 sayılı yasada tanımlanan gereklilik üzerine, "İstanbul Büyükşehir Nazım İmar Planı Analitik Etüdler İşi" doğrultusunda, İstanbul İl sınırları geneli için; Üniversitelerin konularında uzman akademisyenleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü'nde görevli personeller ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odalarının katılımı sağlanarak hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.07.2006 gün ve 1370 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir.

5538 sayılı kanun (26.maddesi) ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunlarında yapılan düzenlemelerle getirilen yetki doğrultusunda, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 22.08. 2006 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmıştır. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı yasa gereği, 28.08.2006 - 28.09.2006 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

1/25.000 Ölçekli İstanbul Büyükşehir Nazım İmar Planı Ana litik Etüdler İşi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planlarına altlık oluşturacak verileri elde etmek amacı gerçekleştirilmiş bir hizmet alımıdır. Söz konusu çalışma, 17 Nisan 2006'da tamamlanmış olup, kesin kabul aşamasındadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alanı Ve Çevresinde, "Hizmet, Tarım Ve Sanayi" Sektörünün Gelişim Sürecinin Mekânsal Boyutu İle Birlikte İncelenmesi Ve Araştırılması, Bu Sektörün Geleceğe Dönük Gelişme Eğilim Ve Potansiyelinin Belirlenmesi, Planlamaya Dönük Gelişme Stratejileri Ve Modellerinin Tanımlanması Konularına Yönelik Analitik Etüdler İşi

23.07.2004 tarihinde, 5216 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları toplam 534. 000 hektara ulaşmıştır. Bu yasa gereğince Büyükşehir Belediye Alanının 1/25 000 ile 1/5000 ölçek arasındaki tüm 'nazım imar planları'nı yapmak, yaptırmak ve onaylamak görevi büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Ayrıca, yine aynı yasa kapsamında, 1/ 25 000 ölçekli nazım imar planının yasanın yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde tamamlanması hükme bağlanmıştır.

Bu yasal çerçeve içinde, güncel bir üst ölçekli planı bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Alanının 1/25 000 ölçekli nazım imar planlarının, alanın bütünü için iki yıl içinde hazırlanması ve bu plana bağlı olarak, gerekli görülen bölgelerinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İstanbul'un karşı karşıya kaldığı deprem gerçeğini inceleyip irdeleyen ve dört üniversiteden çok sayıda bilim adamı tarafından hazırlanan İstanbul Deprem Master Planı Raporunda, İstanbul'da yerleşme alanlarının afetlere karşı güvenli hale gelmesinin yanında, kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ulusal bir hedef olarak ortaya konulmuştur. Evrensel boyuttaki deklarasyonlar ve 1995 Nazım Planının İstanbul'un dünya kenti olmasına yönelik vizyonu ile afet etkilerinin azaltılarak metropolde yaşayanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amaçları bir noktada kesişmekte ve örtüşmektedir. Bu nedenle, İstanbul'da afet risklerinin azaltılması konusunun dar kapsamda ele alınması, yalnızca buna yönelik stratejilerin oluşturulması yetersiz bir çözüm olmaktadır. Buna karşın, farklı amaçları gerçekleştirmeye yönelik çözüm ve stratejilerin birlikte belirlenip uygulamaya konulmasının ve bu paralelde çözüm olanaklarının zamana yayılarak, sürekli ve kalıcı sonuçlar elde edilmesinin akılcı bir yaklaşım olacağı öngörülmektedir.

İstanbul metropolü, planlı ya da plansız gelişmesini büyük oranda tamamlamış, geriye hemen hemen hiç gelişme alanı kalmamış, yeni alanlarda yayılarak gelişme yerine, mevcut kentsel alanın kentsel kalitesinin yükseltilmesi yönünde dönüşüm sürecine girmesi gereken bir bölgedir. Metropolün, bu nitelikteki kentsel dönüşüm sürecini, ağırlıklı olarak bir bütün olacak şekilde tanımlanmasının gerekliliği de apaçıktır. Bilinmektedir ki, İstanbul'umuz, yoğun ve sağlıksız bir yerleşim dokusuna sahiptir. Bunun yanı sıra, gelişmesi ve büyümesi doğal eşikleri zorlamakta, ulaşılabilirlik eşiklerini aşmakta ve üstelik afet riskleri de taşımaktadır. İstanbul metropoliten alanında, planlama ve imar uygulamalarına yön vermek üzere, tüm kentsel alanda, afet risklerinin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı kentleşmeye dönüşümün sağlanması temel bir hedeftir. Bu hedef çerçevesinde, ulusal ve uluslararası örnekler de incelenerek bakıldığında, kentimiz için mekânsal stratejiler planlanması, koruma, iyileştirme, yenilenme, afet riskli vb. eylem alanlarının belirlenmesi zorunlu bir gereklilik taşımaktadır. Tabi ki, uygulama örnekleri ile yoğunluk ve sosyal yapı değişimleri bağlamında, dönüşüm sürecinin yönetimi için alternatifli ilişkiler modeli geliştirilmesi söz konusudur. Bu kapsamda, İstanbul bütünü için öngörülecek üst ölçekli planlar, nazım imar planları, imar planları ve bunların uygulanmasında uyulması gereken kriterler, temel yönlendiriciler olma özelliğini taşımaktadırlar.İstanbul metropoliten alanının dünya kenti vizyonunun belirlenebilmesinde, ekonomik yapının detaylı olarak saptanabilmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle küreselleşmenin dünya kentleri üzerinde oluşturduğu etkilerin belirlenmesi ve yönlendirilmesi, ekonomik yapı analizlerinin alışılmış planlama analitik etüdleri formatının dışında, ayrıca olabildiğince derinlik ve

gene olabildiğince bir kapsam içinde ele alınması gerekmektedir. Ekonomik yapıya ilişkin sektörlerin gelişim süreçlerinin incelenmesi, bu sektörlerin geleceğe dönük eğilimlerinin, gelişme stratejilerinin, potansiyellerinin, sınırlayıcılarının, planlamaya dönük etki ve olası gelişme modellerinin tanımlanması, araştırmaların genel çerçevesini oluşturmalıdır.

13/01/2005 gün, 5286 sayı ile kabul edilen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 3. maddesi " 3202 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin başlığı "Hizmetler" şeklinde, maddede geçen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri" ibaresi, "Köye Yönelik Hizmetler" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, (r) bendinde geçen "ve görevleri" ibaresi ile, (u) bendi madde metninden çıkarılmıştır. (j) bendine aşağıdaki paragraf birinci paragraf olarak eklenmiştir. Bu eklemeye, devamındaki bendler de ilave edilmiştir.

"Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

• İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitün deneylerini yapmak, yaptırmak,

• Toprak etüdü ve her türlü toprak analizlerini, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

• Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

• Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek." ibaresi eklenmiştir. Yine aynı kanunun EK MADDE 2. kısmında, "Bu

TABLO 2.2. 2007 YILI ÖNCESİNDE BAŞLAYIP DEVAM EDEN 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN ÇALIŞMALARI

No	İLÇE	PLAN ADI	ÖLÇEK	Alan	SON DURUMU
1	Avcılar-K.Çekmece	İç-Dış Kumsal K.A.N.İ.P	1/5000	153	Kurum görüşleri istendi.
2	K.Çekmece	Arkeolojik Doğal Sit Alanı K.A.N.İ.P Ve K.Çekmece İlçesi Göl Civarı Revizyon N.İ.P	1/5000	95	Kurum görüşleri istendi.
3	Avcılar-K.Çekmece	K.Çekmece -Avcılar İlçeleri 1.Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişkin N.İ.P	1/5000		Kurum görüşleri istendi.
4	Beşiktaş	2.Etap Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy K.A.N.İ.P	1/5000	232	Fonksiyon kararları verildi. Yapılanma koşullarının oluşturulmasına devam ediliyor. Raporun hazırlanması devam ediyor. Plan notlarının hazırlanmasına başlandı.
5	Beşiktaş	Gerigörünüm Ve Etkilenme Bölgesi R.N.İ.P	1/5000	955	Kurum görüşleri istendi. Envanter çalışması yapılıyor.
6	Eyüp	Eyüp Kentsel Sit Alanı K.A.NİP.	1/5000	388	Çalışmaları devam etmektedir.
7	Eyüp	Kısırmandıra-İhsaniye Köyü N.İ.P	1/5000	399	07.11.2005 tarihinde meclis,e gönderildi. 4/1/2006 iade oldu. ihale kapsamında çalışılmaktadır.
8	Beyoglu	Beyoğlu (tarihi okmeydanı) dolapdere piyalepaşa bulvarı ve çevresi II. Etap N.İ.P	1/5000	160	Anıtlar kurulundan kurum görüşü bekleniyor. Mülkiyet devri hazineye intikal ettirilmemiş.
9	B.Evler	B.Evler Ayamama Deresi Ve Çevresi N.İ.P	1/5000	122	Kurum Görüşü Tamamlanma Aşamasında
10	Beyoglu	Beyoğlu Aynalıkavak Haliç Sahili Tersaneler Bölgesi K.A.N.İP	1/5000	51	Kuruldan iade edildi. Çalışmalara devam ediyor..
11	Beyoglu	Beyoğlu tarihi okmeydanı namazgâhı ve çev. K.A.N.İ.P	1/5000	10	Kuruldan iade edildi. Çalışmalara devam ediyor.
12	Beyoglu	Beyoğlu Kentsel Sit Alanı K.A.Ni.P	1/5000	310	Kuruldan iade edildi. Çalışmalara devam ediyor.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007

Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli İlleri dışında İl Özel İdarelerince, İstanbul ve Kocaeli İllerinde ise, il sınırları dahilinde yapılmak üzere, Büyükşehir Belediyelerince yerine getirilir." denilerek, söz konusu görevler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmiştir." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu yasal düzenleme ile, İstanbul İl bütününde toprak etütlerinin yaptırılması ile tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetler de Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına girmiştir. Bu konulara ilişkin olarak da gerekli çalışmaların yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP VE ANALİTİK ETÜD ÇALIŞMALARI

1/5000 Ölçekli NİP Genel Durumu

Anadolu Yakası 1/5000 NİP ve Analitik Etüd Çalışmaları

a) İstanbul Büyükşehir Alanı Anadolu Yakası, Şile İlçesi, Beykoz İlçesi İlave Bölge; Çavuşbaşı, Orhanlı, Akfırat İlk Kademe Belediye Alanlarını İçeren 23125 Hektarlık Alanda Analitik Etüdler Ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi

Bu çalışma ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yer alan Anadolu Yakası Şile İlçesi, Beykoz İlçesi ilave bölge; Çavuşbaşı, Orhanlı, Akfırat İlk Kademe Belediyelerin kapsadığı 23 125 hektarlık alanda hazırlanacak 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının oluşturulmasına ait teknik esasları belirlemek amaçlanmıştır.

Avrupa Yakası 1/5000 NİP ve Analitik Etüd Çalışmaları

İstanbul İli Avrupa Yakası 1/5000 ölçekli Analitik Etütler ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi üç kapsamda yapılmaktadır.

a) Şişli, Büyükçekmece, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Esenler, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar ilçe

TABLO 2.3. 2007 YILINDA MECLİS'TE BEKLEYEN 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLAR

No	İLÇE	PLAN ADI	ÖLÇEK	Alan	SON DURUMU
1	Eyüp	Kemerburgaz ve Çevresi Rev.N.İ.P(II.ETAP)	1/5000	900	Meclisten geri geldi.
2	Bağcılar	Bağcılar R.N.İ.P	1/5000	2046	Tekrar Meclise İletilecek 7/2/2008 Meclise İletildi.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.4. 2007 YILINDA ONANAN BÖLGE PLANLARI

No	İLçe	Plan Adi	Ölçek	Alan (Ha)	Onay TarİHİ
1	Zeytinburnu	Sur Tecrit Alanı K.A.N.İ.P	1/5000	305	21.01.2007
2	Zeytinburnu	Zeytinburnu N.İ.P	1/5000	858	23.03.2007
3	K.Çekmece	Kayabaşı NİP	1/5000-1/1000	1917	11.04.2007
4	G.Osmanpaşa	Çilingir Köyü N.İ.P	1/5000	1273	18.08.2007
5	Eyüp	I. Etap Kemerburgaz Merkez Rev.N.İ.P	1/5000		04.10.2007
6	K.Çekmece	İkitelli Alt Bölge Rev.N.İ.P	1/5000	250	31.12.2007
7	Kağıthane	Kağıthane U.İ.P (Hamidiye Mah. AİT I.Etap Planı)	1/1000	334,39	16.06.2007
8	Kağıthane	Kağıthane U.İ.P (Iii. Etap Planları)	1/1000	273,82	31.12.2007
9	Kağıthane	Kağıthane U.İ.P (Iv. Etap Planları)	1/1000	209,27	31.12.2007
10	G.Osmanpaşa	Tem Kuzeyi Rev.N.İ.P	1/5000	1305	18.12.2007
11	B.Evler	Bahçelievler N.İ.P	1/5000	1540	20.01.2008
12	K.Çekmece	Yarımburgaz Rev. N.İ.P	1/5000	180	Karara Bağlandı Paftalar Hazırlanıyor

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007

Harita 2.2. Avrupa Yakası 1/5000 NİP ve Analitik Etüdü.

Harita 2.3. Silivri 1/5000 ölçekli analitik etüt ve nazım imar planı

sınırlarının tamamında 1/5000 ölçekli analitik etütler ve nazım imar planı tasarısı işi kapsamında 63.000 hektar alanda çalışma yapılmaktadır.

b) Silivri ilçe sınırlarının tamamında, 1/5000 ölçekli analitik etütler ve nâzım imar planı tasarısı 61.000 hektar alanda çalışma yapılmaktadır.

• Çatalca ilçe sınırlarının tamamında, 1/5000 ölçekli analitik etütler ve nazım imar planı tasarısı işi 57.000 hektar alan çalışma yapılmaktadır.

Bu üç ihale kapsamında, 181.000 hektarlık alanın analitik etütleri ve plan tasarısı işi için 2 yıl süre konulmuştur. İki yıllık süre Temmuz 2005 ile Temmuz 2007 tarihleri arasında 750 günden oluşmaktadır. Söz konusu çalışma kapsamında:

• Yapılara ilişkin birebir (kat ve birim bazında) tespitlerin yapılması;

• Her bir nâzım imar planı işi için ayrı ayrı olmak üzere, 67 adet analitik etüt paftası hazırlanması (toplam 3082 adet pafta);

• Her bir nâzım imar planı işi için ayrı ayrı olmak üzere, 16 adet tablo, grafik, harita destekli analitik rapor hazırlanması (toplam 736 adet analitik rapor);

• 46 bölgede (İlçe veya İlk Kademe Belediyesi sınırlarını kapsayan) sentez çalışmaları yapılması;

• 46 bölgede (İlçe veya İlk Kademe Belediyesi sınırlarını kapsayan) nâzım imar planı yapılarak, raporunun ve plan notlarının oluşturulması;

• Her bir nâzım imar planı işi için ayrı ayrı olmak üzere, fotoğraf albümü hazırlanacaktır. Tanıtım ve brifing çalışmaları yapılması tasarlanmıştır.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (UİP) VE KORUMA ALANLARI UYGULAMA İMAR PLANı (KAUİP), ANALİTİK ETÜDLERİ

PLANLAMA ARŞİV VE SAYISALLAŞTIRMA VE DİĞER ÖZELLİKLİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Ar- ge Faaliyet Ve Prolejeri Kapsamında Aşağıdaki Uygulamalar Gerçekleştirilmektedir;

• Taleplere yönelik versiyon ve format değişikliği dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi; çeşitli parsellerin ve bölgelerin plan, tadilat, kadastral, halihazır arazi kullanımı ve uydu görüntüleri durumunu gösteren çıktıların alınması, bilgilerinin verilmesi; proje bazında alan veya donatı hesaplamaları yapılması;

• Avrupa Yakası Plan ve Tadilatlarının sayısallaştırılması, akıllandırılması,

Harita 2.4. Çatalca ilçe sınırlarının tamamında, 1/5000 ölçekli analitik etütler ve nazım imar planı



Harita 2.5.Yapılara ilişkin birebir (kat ve birim bazında) tespitlerin yapılması



Harita 2.6. Plan Mozayiği

Harita 2.7. Akıllı Plan Projesi

güncel verilerle Plan Mozaiğinin, Birleşik Planların üretilmesi ve Envanterlerinin hazırlanması. Meri Planlara tadilatların işlenmesi ve planların güncel halinin oluşturulması;

• Anadolu Yakası Birleşik Planlarının ve Plan Mozaiğinin üretilmesi, Plan Envanterinin hazırlanması;

• MEDPACT projesi kapsamında, Yerel Çalışma Grubunun GIS verilerinin hazırlanması

• Talep edilen analizlerin, plan ve tadilatlarla ilgili bilgilerin hazırlanması; veri ve ilgili yazıların üretilmesi; hazırlanan verilerin kullanımıyla ilgili talep doğrultusunda destek sağlanması; Plan ve Tadilat kararlarına ve sayılarına ilişkin gelen soru önergelerine yönelik çalışmaların yapılması ve cevap yazılarının hazırlan-ması;

• Kartoteks verilerinin tutulmasına yönelik Intranet üzerinden çalışan Arşiv Ara Yüzü'nün hazırlanması;

• Arşiv Otomasyon İhalesi ile bağlantılı fizibilite çalışmalarının yapılması; bu amaçla, ilgili İ.B.B. birimleri ile veri paylaşımı ve entegrasyonu için veri toplama, iş akış süreçlerinin, fiziki arşivin yapısı, evrak giriş-çıkış işlemlerinin detaylı olarak tanımlanması;

Akıllı Plan Projesi

1/5000 Nâzım İmar Planlarının akıllandırılması, tadilatların planlara işlenmesi ve plan mozaiğinin oluşturularak güncellenmesi işidir.2003 yılında bu çalışmaya başlanmış olup, halen güncel olarak devam edilmektedir.

İntranet Projesi:

Akıllandırılan plan ve tadilatların web ortamında sorgulanabileceği bir sayfa



Şekil 2.1.İntranet Projesi, 2007

TABLO 2.5. 2007 YILINDA ÖNCESİNDE BAŞLAYIP DEVAM EDEN 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLAR

No	İLÇE	PLAN ADI	ÖLÇEK	Alan	SON DURUMU
1	Kâğıthane	Kâğıthane U.İ.P (V.-VI.-VII. Etap Alanları)	1/1000	1600	VI. Etap Planları Son Kontroller için ilçeye verildi İ.-V. - VII . Etap Planlarında Çalışmalar Devam Ediyor
2	Beyoğlu	Kentsel Sit K.AU.İ.P	1/1000	310	Çalışmaları Devam Etmektedir.
3	Esenler	Esenler TEM Otoyolu Güneyi U.İ.P	1/1000	1100	1/1000 ölçekli plan çalışması İMP'deki 1/5000 ölç. planlarının Sonuçlandırılması bekleniliyor.

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.6. AVAN PROJE ONAY VE MEVZUAT GÖRÜŞ SAYISI

	Avan Proje Onayı	Mevzuat Görüşü Düzenlemesi
İstanbul	56	244

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007

tasarımının yapılması ve bu projenin diğer ilgili İ.B.B. birimlerinin kullanımına açılması işidir. İntranet Projesinin alt yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, güncellemeleri devam etmektedir.

Yapılan çalışmaların internet ortamında yayınlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Arşiv Otomasyon Projesi:

Bu proje ile, mevcut fiziksel planlama arşivinin sayısal ortama CBS bağlantısı yapılarak aktarılması ve kullanıcıların sistemde dosya ve CBS öğelerini kullanılarak sorgulama yapabilmesi için, gerekli veritabanının ve arayüzlerinin üretilmesi; arşiv tabanı üzerinden iş akış süreçlerinin sayısal ortamda çalıştırılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İMAR DENETİMLERİ

İSTANBUL İMAR DENETİMLERİ

İmar Ruhsat Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 15.06.2007 tarihinde onaylanan "İstanbul İmar Yönetmeliği' nin Avan Proje Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar" başlığı altındaki Madde 3.01'de bahsi geçen Avan Proje Uygulamaları;

- İmar Kanunu gereği,
- İmar Planı-Plan Notları gereği,
- İmar Yönetmeliğinde belirlenen yüksek yapılarda,
- İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 3.05. maddesinde belirtilen niteliklere sahip diğer yapılarda söz konusudur.

Bunlara ilişkin özel hükümler, aynı yönetmeliğin 3.02., 3.03., 3.04. ve 3.05. maddelerinde açıklanmaktadır.

Söz konusu İmar Yönetmeliği kapsamına giren bütün yapılar için, yönetmeliğin 3.02. maddesinde belirtilen istisnalar dışında, mimari, statik özelliklere; elektrik ve tesisatlara ilişkin uygulama projeleri Belediyece onanmadan Avan Projeye göre yapı ruhsatı verilemez.Bu doğrultuda, İ.B.B. tarafından Avan Proje onayı yapılmakta ve talep üzerine her türlü mevzuat görüşü düzenlenmektedir.

İmar Denetimleri

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak, raportör ve bölge şeflerinden oluşan kadrolarımızla düzenli olarak mıntıka denetimlerine çıkılmaktadır. Mıntıka denetimleriyle inşaat halindeki yapılar tespit edilmekte ve bunların imara uygun olup olmadığına yönelik araştırma yapılmaktadır.

Öncelikle, arazide tespit edilen yapılar hakkında ilgili ilçe belediyelerine yazı yazılmakta ve belli bir süre içerisinde yanıt beklenmektedir. İlçe belediyesinden gelen yanıta göre tespit edilen yapının kaçak olup olmadığı anlaşılmaktadır. Verilen süre sonuna kadar yanıt gelmeyen belediyelere tekid yazıları yazılmaktadır.

TABLO 2.7. İSTANBUL GENELİNDEKİ TESPİT VE YIKIM SAYISI

	Tespit	Yıkım	Suç Duyurusu
İstanbul	3092	364	150

Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 2007

Arazi Denetimleri sonucu yapılan Tespitler, 2007

Arazi Denetimleri sonucu yapılan Tespitler, 2007

TABLO 2.8. İLGİLİ KANUNLAR NEZDİNDE DESTEK VERİLEN YIKIM İŞLEMLERİ SAYISI

	YIKILAN BİNA VEYA EV SAYISI
775 sayılı Gecekondu Kanununa göre	635
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre	142
7269 sayılı Afet Kanununa göre	7
3194 İmar Kanununa göre	159
Diğer	238
Toplam	**1.181**

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.9. DESTEK SAĞLANAN YIKIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

İLÇ ELER	KANUNLAR					
	775	3194	2942	7269	DİĞER	TOPLAM
Adalar						0
Avcılar		2		3	7	12
Bağcılar				13		13
Bahçelievler	1	2		3		6
Bakırköy	12	16			19	47
Bayrampaşa		1	1		132	134
Beşiktaş	13	1				14
Beykoz	37		4		2	4 3
Beyoğlu	11	24	8	17		60
Büyükçekmece	2	1			1	4
Çatalca		5				5
Eminönü	17	8	23		8	56
Esenler			1		6	7
Eyüp	10	1	9			20
Fatih	21	23	8	1		53
Gaziosmanpaşa	42	8	6			56
Güngören					6	6
Kadıköy	3	8	15			26
Kağıthane	13	13				26
Kartal		1				1
Küçükçekmece	17	2	12		8	39
Maltepe	12		16		1	29
Pendik	182	1	15		5	203
Sarıyer	88	1			11	100
Silivri		1				1
Sultanbeyli	20				1	21
Şile		4				4
Şişli	67	1			1	69
Tuzla		9				9
Ümraniye	56	20	1			77
Üsküdar	1	3				4
Zeytinburnu	10	3	4		19	36
TOPLAM	**535**	**159**	**142**	**7**	**238**	**1181**

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

Yapılan yazışmalar sonucunda tespit edilen yapıyla ilgili imara aykırı bir durum ortaya çıkarsa, yine ilçe belediyesinden bu aykırılığın giderilmesi için, belli bir süre içerisinde işlem yapması istenmektedir. İlçe belediyesi tarafından bu süre içerisinde imara aykırı durum giderilmezse, söz konusu ilçe belediyesinin görevini yapmayan memur çalışanları hakkında İstanbul Valiliği'ne suç duyurusunda bulunulmaktadır. Buna ek olarak, İBB'nin kendi bünyesin-deki biriminden bu aykırılığın giderilmesi için işlem yapması istenmektedir. Tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilene dek işlemler devam ettirilmektedir.

Bu anlayış çerçevesinde, Ocak 2007' den Aralık 2007 sonuna kadar yapılmış olan arazi denetimleri sonucunda, 3092 civarında tespitte bulunulmuştur. İlçe belediyelerinden de bu tespitler hakkında bilgi ve belge göndermesi istenmiştir.

Ayrıca önceden tespit edilip imara aykırılığı belirlenmiş olan 364 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Bu uygulamalara ek olarak, İ.B.B. , ilçe ve İlk Kademe Belediyelerince alınmış Encümen Kararlarının yerine getirilebilmesi için, ilgili belediyelere gerekli araç, gereç ve personel desteğinde bulunmakta, gerektiren bazı durumlarda da, bunları programa alarak yıkımını yapmaktadır.

775-2981 (3290-3366) sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında, kalan ve tasfiye kararı alınan gecekonduların ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkımı gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, 7269 Afet Kanunu'a göre, hasarlı binaların yıkımı ile Belediyemiz ilgili birimlerinden gelen yıkım talepleri incelenerek, hukuki altyapısı tamamlananlar hakkında, en kısa sürede gereği yerine getirilmektedir

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ İMAR DENETİMLERİ

İmar Ruhsat Çalışmaları

a) İmar durumu

2960 sayılı yasa gereği sorumluluk alanında kalan alanda, yazılı ve çizimli imar durumu düzenlemek, kısıtlılık belgesi vermek; halihazır harita, kadastral ve imar planı örnekleri çıkarmak; uygulama sırasında İmar Planı ile ilgili tereddüte düşülen konularda görüş oluşturmak ve görüş almak; gerekli durumlarda plan revizyonu işleminin

TABLO 2.10. BOĞAZİÇİ RUHSAT VE YAPI TESİSATLARI FAALİYET BİLGİLERİ

	Anadolu Yakası		Rumeli Yakası		Toplam
	Beykoz	Usküdar	Sarıyer	Beşiktaş	
Temel Ruhsatı (adet/yıl)	11	20	9	26	66
Temel Üstü Ruhsatı (adet/yıl)	6	9	10	9	34
Yıkım Belgesi (adet/yıl)	9	6	13	4	32
İskân Belgesi (adet/yıl)	1	1	1	2	5
Isı Yalıtım Raporu (adet/yıl)	1	4	1	5	11
İskele Belgesi (adet/yıl)	10	19	9	25	63
Tamir İzin Belgesi (adet/yıl)	8	21	12	32	73
Proje Tasdiki (adet/yıl)	7	13	6	21	47
Duvar İzin Belgesi (adet/yıl)	-	1	1	1	3
Tadilat Ruhsatı (adet/yıl)	1	2	1	3	7

Kaynak. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2007

başlatılmasını sağlamak yönündeki işlemlerdir.

2007 yılı içerisinde, imar durumu v.b. işlemler için 1700 adet başvuru yapılmış, bunların 1500 adedine cevap verilmiştir. Geri kalan 200 adet başvurunun ise işlemleri devam etmektedir.

b) Ruhsat ve Yapı Tesisatı İşlemleri

Bu kapsamdaki başlıca uygulamalar şunlardır:

• 2960 Sayılı Yasa gereği, sorumluluk alanında kalan alanda, proje onaylarının yapılması; Yapı Yıkma Belgesi vermek; -Temel, Temel Üstü ve Tadilat Ruhsatı ve İstinat Duvarı Ruhsatı vermek;

• Yapı kullanma izni vermek;

• Çatı yapım izni ve bahçe duvarı yapım izni vermek; -Basit tamir izni vermek; -Statik Rapor tutulması;

• Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Projelerini onaylamak;

• Suret ve fotoğraf tasdik işlemleri; • Mahallen tetkikle, Yapı İzin Belgesi verilen yapılara ait tesisat projelerini yürürlükteki mevzuata göre tetkik ederek, onaylamak; • Isı Yalıtım Projelerini onaylamak ve Isı Yalıtım Kontrol Belgesi vermek;

• Asansör İşletme Ruhsatı vermek ve yapılardaki asansörlerin (insan, yük ve yemek taşıma amaçlı) ilgili mevzuat uyarınca yıllık periyodik fenni muayenelerini yapmak;

• Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Belgesi) verilmesine ilişkin işlemlerde yapıyı, yerinde, tesisat yönünden inceleyerek, Yapı Muayene Raporu düzenlemek ve projelerini onaylamak. 2007 yılında ruhsat v.b. işlemler için 2460 adet başvuru yapılmış, bunların 2135 adetine cevap verilmiştir. Geri kalan 325 adet başvurunun ise işlemleri devam etmektedir.

İmar Denetimleri

a)Yapı Denetimi

"Yapı Denetimi"ne bağlı başlıca uygulamalar şunlardır:

• 2960 Sayılı Yasa gereği, sorumluluk kapsamında kalan alanda, kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla düzenli kontroller yapmak;

• Ruhsatlı inşaatların, projelerine uygunluğunu denetlemek ve projesine uygun olarak devamını sağlamak;

• Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yapmak; -Belediye Encümenince verilecek yıkım kararları ile ilgili işlemleri yerine getirmek; • Boğaziçi Sorumluluk Alanı'nda mevzuata aykırı yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını organize etmek;

• Doğal zemine yapılabilecek tahribatları önlemek ve planda yeşil alan statüsündeki yerlerin korunmasını sağlamak;

• Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren yapıları belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Yıkımı yapılan bir yer, 2007

Ruhsatı verilen bir yer, 2007

TABLO 2.11. BOĞAZİÇİ YAPI DENETİM FAALİYETLERİ

	Anadolu Yakası		Rumeli Yakası		Toplam
	Beykoz	Usküdar	Sarıyer	Beşiktaş	
Yıkım yapılan yer (adet/yıl)	20	9	353	18	400
Tanzim Edilen Yapı Tatil Tutanağı (adet/yıl)	20	16	43	18	97
İnşai Faaliyet Çalışmalarının Durdurulması (adet/yıl)	197	116	328	67	708
Kontroller	TÜM BÖLGE KONTROL EDİLMEKTEDİR.				

Kaynak. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2007

2007 yılı içerisinde, yapı denetimi için 1990 adet başvuru yapılmıştır. Bunların 1780 adetine cevap verilmiştir. Geri kalan 210 adet başvurunun ise işlemleri devam etmektedir. Ayrıca; Aralık ayı sonu itibariyle, 74 adet binanın da yıkımına karar verilmiştir.

İSTANBUL İMAR VE OTOPARK YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI, İMAR ARŞİVİ VE CBS SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI

Yönetmelik Çalışmaları

• 28.09.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İstanbul İmar Yönetmeliği ile ilgili revize çalışmaları tamamlan-mıştır ve 15.06.2007 tarih, 1512 sayılı Meclis Kararı ile 23.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• 01.11.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İstanbul Otopark Yönetmeliği ile ilgili revize çalışmaları tamamlanmıştır ve 13.06.2007 tarih 1391 sayılı Meclis Kararı ile 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) Projesi

Bu proje kapsamında aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmektedir:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasındaki veri entegrasyonunu sağlamaya yönelik İhale Etüd Çalışmaları ve Şartname oluşturulma işleri devam etmektedir.

Söz konusu çalışma neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sınırları dahilinde, İ.B.B ile İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri'ndeki imar hareketlerini coğrafi bilgi sistemi ortamında izleyebilmek mümkün olmaktadır. İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasında bilgi akışının oluşturulacağı dinamik bir altyapının kurulması sağlanmaktadır.

İmar Hizmetleri'ni yürütebilmek için, uygulama yazılımlarının geliştirilmesini sağlayarak, sürekli güncel bir sistemin oluşturması da gerçekleşmektedir. Devamında da Kurumun mevcut yapısının analiz edilmesiyle, Otomasyon Sisteminin entegre çalışabilmesi için gerekli olan sistem analizi ve tasarımı belirlenmektedir. Tespit edilen kaçak yapılaşma ve yapı ruhsatı eklerine aykırılığın İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinden sisteme gönderilecek verilerle kontrol edilmesini sağlayacak uygulamalar yapılmaktadır. Bütün bu işlemlerle birlikte, İmar Hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla da, geliştirilecek uygulama yazılımlarının tüm belgeleri ile birlikte, entegre olarak, coğrafi bilgi sistemi üzerinde yönetilebilmesi mümkün olacaktır.

İmar Arşivinin Düzenlenmesi

İmar Arşivinin Düzenlenmesi işinin ilk aşaması, 2006 yılında tamamlanmıştır. Bir sonraki aşamasına yönelik ihale yapılmıştır; Arşiv Düzenleme işine de devam edilmektedir.

2007 yılında tamamlanan Arşiv Düzenleme işiyle birlikte, günümüze kadar eski sistem açık raflarda ve hatta koridorlarda istiflenmiş halde bulunan İmar Arşiv Dosyaları yeniden düzenlenmiştir.

Arşivde bulunan dosyalar yeni klasörlere koyulup, montajı tamamla-nan kompakt sistemli arşiv dolaplarına yerleştirilmiştir.

Ayrıca, istenilen bir dosyanın kompakt sistemden çekilmesi, işlerin daha seri yapılması ve yazışma sürecinin hızlanmasını sağlamaktadır.

2007 yılının başında, arşiv düzenleme işinin ikinci aşaması kapsamında, her dosyaya demirbaş numarası verilmiştir.

Böylece, her bin sayıda bir farklı renklerle etiketlenen dosyalama yöntemiyle de, kolay erişim sağlanarak arşivdeki dosyaların karışmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

KENT ESTETİĞİ GELİŞİMİ

REKLAM İLAN DENETİMLERİ VE TRAFO YENİLEME PROJELERİ

REKLAM TABELA ÇALIŞMALARI

İstanbul genelinde, 2116 adet Reklam uygulaması ve 4050 adet tanıtım uygulaması ile ilgili değerlendirmeler yapılmış olup bununla ilgili uygunluk veya red kararı verilmiştir.

KENT ESTETİĞİNE KATKI SAĞLAYAN FAALİYETLER

İstanbul genelinde, Ana Arter ve Meydanlardaki Elektrik Trafolarının rehabilite edilmesi ve yüzeylerine Sihirli Resim Tekniği Boyanması yoluyla, görsel açıdan kent estetiğine olumlu katkı sağlaması amaçlanmıştır. 2007 yılında 29 adet tamamlanmıştır. Daha önce 2006 yılında yapılan 13 adet trafo ile birlikte, toplamda 42 adet trafo bitirilmiştir.

Türkiye'de ilk kez uygulanan uygulama, “üç boyutlu resmin yeni özel bir teknik ve boya ile yeniden yorumlanması” olarak ifade ediliyor.Işık, gölge, renk ve perspektif oyunlarıyla gerçekleştirilen teknikle trafolar farklı bir görünüm kazanıyor.Sanatevi'nin, çizdiği resimlerde kentin simgeleri, değerleri, tarihin yaşatılması vurgulanıyor

CEPHE REHABİLİTASYON VE KENTSEL TASARIM PROJELERİ

Bayrampaşa Abdi İpekçi ve Numunebağ Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi (KTUP);

Düzenleme alanı, Hayri Efendi Merkez Camii ve Bayrampaşa Belediyesini de içine alan Abdi İpekçi ve Numunebağ Caddelerinden oluşmaktadır.

Güneyde, Bayrampaşa Belediyesi ve Atatürk Parkı'nı da içine alan adanın çevresin-deki araç yolu aksları, kuzeyde birleşerek Abdi İpekçi Caddesi olarak devam eder. Bu caddeler üzerinde yer alan 93 adet binalar için cephe rehabilitasyonu önerilmektedir.

Maslak mudo trafo önceki hali, 2007

Maslak mudo trafo sonraki hali, 2007

Bayrampaşa Abdi İpekçi ve Numunebağ Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, 2007

Bayrampaşa Abdi İpekçi ve Numunebağ Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, 2007

TABLO 2.12. TAMAMLAYAN TARİHİ DOKUYU KORUMA VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ		FİZİKİ GERÇEKLEŞME%
Bayrampaşa	Bayrampaşa Abdi İpekçi ve Numunebağ Caddeleri K.T.U.P.	-	01.08.2007	10
Eminönü	Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Mimar Sinan Türbeleri ve Hazire Alanları	-	01.09.2007	10
Beyoğlu	Beyoğlu Taksim Meydanı Ve Firuzağa Camii Arası K.T.U.P	11.06.2007	06.10.2007	60
K.çekmece-Esenler	Başakşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması	31.01.2007	16.07.2007	100

Kaynak. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, 2007

MEYDAN, DİĞER DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ve KENT AYDINLATMASI

TABLO 2.13. TAMAMLANAN MEYDAN, DİĞER DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ve KENT AYDINLATMASI

İŞİN ADI	YER / İLÇE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ GERÇ. ORANI
Sefaköy metrobüs hattının üst geçidini aydınlatma çalışması	K.çekmece	01.10.2007	30.10.2007	100
Şile Limanı Balıkçı Barınağı, festival alanı, Tavşan Kalesi, Şile Feneri aydınlatmasının yapımı	Şile	19.07.2007	31.08.2008	100
Şile, büyük mendirek aydınlatmasının yapımı	Şile	19.07.2007	31.08.2008	100
Şile, ramazan çadırı	Şile	19.07.2007	31.08.2008	100

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.14. DEVAM EDEN KENT AYDINLATMALARI

İŞİN ADI	YER / İLÇE	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ GERÇ. ORANI
Taksim Meydanı aydınlatma çalışması	Beyoğlu	01.08.2007	% 10
Galata Kulesi aydınlatma çalışması	Beyoğlu	01.09.2007	% 10
Sütlüce Bademlik Camii aydınlatma çalışmaları	Beyoğlu	31.12.2007	% 5
Cevizlibağ metrobüs dönüş köprüsü aydınlatma sı	Zeytinburnu	01.12.2007	% 10

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

Bozdoğan Kemeri;

Eserin aydınlatılması ile birlikte, çevresinin, ailelerin geç saatlere kadar güvenle zaman geçirebileceği, çocukların oynayabileceği bir ortama dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Bu uygulamayla ayrıca, kent turizminin geceye de taşınması ve böylece, gerek kent halkının, gerekse kentimizi ziyarete gelen turistlerin İstanbul'u bir de gece görüntülerinde keşfetmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Aydınlatma süresi: Kullanılan zaman saati ile gece saat 01:30

Bozdoğan Kemeri, 2007

Metrobüs Hattı Sefaköy Üst Geçidi;

Bu üstgeçidin mimari yapısına uygun, farklı günlerde farklı renk ve görünümde aydınlatma tasarımı ile, dinamik bir yapıt görünümü yakalanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile üstgeçitlerde ilk kez Led'li aydınlatma gerçekleştirilmiştir.

Sefaköy Metrobüs hattının üstgeçidi, 2007

Şile Limanı Balıkçı Barınağı, Festival Alanı, Tavşan Kalesi, Şile Feneri;

Mekâna özgü tasarlanmış ürünlerle, İstanbul'un gözde yaz turizm merkezlerinden olup, yerel kimliğini koruyan, Şile Limanı Balıkçı Barınakları'nı ve Şile Kale'sini ön plana çıkaran bir aydınlatma tasarımı geliştirilmiştir.

Şile Bezi Festivalleri ile adını duyuran ilçemiz, limanda yer alan kalesi ve tarihi Deniz Feneri ile İstanbul Kenti için çekim merkezi konumundadır.

Şile Aydınlatma, 2007

Şile Aydınlatma, 2007

Şile'de Yapılan Üniteler;

- Balıkçı Barınağı
- Festival Alanı
- Tavşan Kalesi
- Şile Feneri

Turizm potansiyeli oldukça yüksek olan Şile ilçemiz yapılan çalışmalar ile yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Şile Aydınlatma, 2007

TARİHİ ÇEVRE YÖNETİMİ

"Medeniyetlere beşiklik, imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul'un tarihi eserlerini canlandırıyoruz."

RESTORASYON, RESTİTÜSYON, RÖLEVE ÇALIŞMALARI

TABLO 2.15. DEVAM EDEN TARİHİ DOKUYU KORUMA VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ - 1

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
Eminönü	Hünkâr Kasrı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi	21.05.2007	
Eminönü	Nafi Baba Türbesi ve Hazire Alanının Rölöve Restitüsyon, Restorasyon ve Peyzaj Projesi	28.05.2007	
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 7 (572 ve 461 Ada) ve 10 (619 Ada) No'lu Etaplarda Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	06.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 9 (569 Ada) No'lu Etapta Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	22.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 8 (659 Ada) No'lu Etapta Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	22.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 10 (571 Ada) No'lu Etapta Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	22.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 9 (658 Ada) No'lu Etapta Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	22.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı I. Bölge, 11(566 Ada) ve 14 (988 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri	29.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 2 (652 Ada) No'lu Etapta Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	29.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 13 (509, 510,540 ve 565 Ada), 14 (536 Ve 541) ve 73 (379 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	29.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 9 (568 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri	29.06.2007	30
Eminönü	Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 8(570 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi	29.06.2007	30
Beyoğlu	Beyoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi	06.11.2007	-
Beyoğlu	Haliç Tersanesi, Kapıüstü Mescidi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Peyzaj Düzenleme Projesi	28.08.2007	-
Eminönü	Ali Paşa Sarayı Restitüsyon, Restorasyon Projesi	16.10.2007	-

Kaynak. Etüd Projeler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.15. DEVAM EDEN TARİHİ DOKUYU KORUMA VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ - 2

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
Eminönü	Şehzade İmareti Rölöve, Restitüsyon Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi	19.09.2005	25
Eminönü	Eminönü, Şehzade Türbeleri ve Hazire Alanlarının Röl. Resti. ve Rest. Projesi	16.12.2005	25
Fatih	Fatih Davut Paşa, Bayram Paşa, Cerrah Paşa, Sancaktar Hayrettin Türbeleri ve Hazire Alanlarının Rölöve, Resti., Rest. Projesi	29.12.2005	25
Sarıyer	Sarıyer Rumelihisarı (Boğazkesen Mescidi) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi	08.12.2005	25
Kadıköy	Kadıköy Haydarpaşa Vapur İskelesi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon Projesi	20.12.2005	50
Fatih	Altı Boğaça Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Hazire Alanı Düzenleme Projesi	05.05.2006	25
Kadıköy,	Adalar-Beşiktaş İskelesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi	14.06.2006	25
Fatih,	Davutpaşa Medresesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım	14.06.2006	80
Eyüp,	Rami Kışlası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yeni Kullanım ve Peyzaj Projesi	04.08.2006	-
Beykoz-	Burunbahçe, 195 ada, 6. parselde yer alan Tarihi Ahşap Yalının yeniden inşa edilmesi	19.07.2006	
Fatih,	Gazanfer Ağa Medrese, Sebil, Türbe ve Haziresi'nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi	19.07.2006	50
Eyüp	Eyüp Şah Sultan, Abdulvedud, Nakkaş Hasan Paşa, Ahmet Pir Edirnevi, Siyavuş Paşa Türbeleri ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi Hizmet Alım İşi	14.06.2006	25
Eyüp	Eyüp, Eyüp Sultan Türbesinin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi	28.12.2006	25
Üsküdar	Üsküdar Hacı Ahmed Doğancı, At Mezarı, Halil Paşa, Cennet Efendi Türbeleri ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi	26.10.2006	50
Fatih	Haliç İskeleleri, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi	14.06.2006	25

Kaynak. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, 2007

TAMAMLANAN PROJELER

Eyüp 19 Pafta, 66 Ada, 37 Parsel'de Yer Alan Eski Eser Binanın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

1913 yılında yapılan ahşap yapının altında, bina cephesinde bulunan Hacı Sezai Çeşmesi ile birlikte inşa edilmiştir. Üst katları konut olarak kullanılan bu yapının girişinde bir dükkân bulunmaktadır. Bakımsızlık ve geçirdiği yangınlar sonucunda harap duruma gelmiştir. Haliç Planları kapsamında kamulaştırılmış, Eyüp Belediyesi mülkiyetine geçirilmiştir. Belediyemize 10 yıllık intifa hakkı ile devredilmiştir. Bir bölümü ortadan kalkmış olan ahşap sivil mimarlık örneği bu konut, Bodrum-zemin-normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Eğitim amaçlı kullanımı önerilmektedir.

Eyüp 19 Pafta, 66 Ada, 37 Parsel'de Yer Alan Eski Eser Binanın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi

Tarihi Yarımada Koruma Bölgelerinde farklı tipolojik özellik gösteren alanlarda, her tür tasarım ve uygulamayı yönlendirici nitelikte, Tarihi Yarımadanın tarihsel, kültürel, fiziksel ve doğal karakterine uygun, geleneksel mimari kimliğinin sürekliliğini esas alan anlayışlarla çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, bölge özelliklerini yansıtarak ve koruyarak sürekli kılan ve canlandıran kriterleri belirlemek hedeflenmiştir. Böylece, genel tipoloji envanteri bağlamında, 'Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi' ni oluşturmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu rehber, İstanbul'un geleceğini hedefleyen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların uygulamaya geçirilmesinde ihtiyaç duyulan verilerin ayrıntılarda da ele alınması ve kullanıcıların hizmetine sunulması hedefine yönelik hazırlanmaktadır. Çalışma, Üniversite, Koruma Kurulu ve Belediye Arşivlerinden elde edilen projelerin sayısal ortama geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Rehber, Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.



Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi, 2007

Fatih, Cevat Paşa Türbesi ve Ahm Buhari Türbesi'ne Ait Eski Eser Yapı'nın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi ile Mühendis-lik Uygulama Projeleri

Mimar Kemalettin Bey'in eserlerinden olan Cevat Paşa Türbesi, I. Ulusal Mimarlık Dönemi eserlerinden biri olup, II. Abdülhamit devri Sadrazamlarından Cevat Paşa'ya aittir. Ahmet Buhari Türbesi ise, 1510 tarihli türbe orijinalinde Emir Buhari Tekkesi'nin bir parçası idi.



Eminönü, Laleli Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007



Fatih, Cevat Paşa Türbesi ve Ahm Buhari Türbesi'ne Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri, 2007

Eminönü, Laleli Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Sultan III.Mustafa'nın 1760-1763 yılında yaptırdığı Laleli Camii, bir bodrum kat üzerinde, diktörtgen Harim(ana ibadet mekânı) bölümü, Harim'in iki yanında uzanan açık iki mekân ve bu bütünlüğe eklenen şadırvanlı avlulu plan şemasına sahiptir. Minareleri barok tarzında, ince, uzun, tek şerefelidir. Birtakım Vakıf dükkânlarının olduğu bir ticaret merkezi içinde kalmaktadır.

Bu dükkânların bazıları, caminin alt yapısı kullanılarak oluşturulmuştur. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında, söz konusu caminin projesinin hazırlanması ve onarımı için protokol imzalanmıştır.

Beyoğlu Elif-i Efendi Tekkesi Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi

Beyoğlu Sütlüce'deki Hasırizade Ailesine ait yapı (yapımı 1784), tekke mimarisinin önemli örneklerindendir. Bugün hâlâ ayakta duran yapının yaşatılması için, projesinin hazırlanmasıyla bir an önce restorasyonunun yapılması önem arz etmektedir. Harem ve Selamlık bölümlerinden oluşan ve Hasırizade Ailesi'nin mülkiyetinde bulunan ahşap konak, 1970'lere kadar mesken olarak kullanılmıştır. 1983 yazında, bir elektrik kazası sonucunda yanarak bütünüyle tarihe karışmıştır. Yeniden inşası ile, Kültür ve Eğitim Merkezi olarak hizmet verecektir.



Beyoğlu Elif-i Efendi Tekkesi Restitüs-yon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi, 2007

Eminönü Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Mimar Sinan Türbeleri ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Mimar Sinan Türbeleri ve Hazire Alanlarının ihyası amaçlanmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER

Sarıyer Emirgân Korusu İçinde Bulunan At Ahırlarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi

19.yy.'ın 2.yarısında Emirgân Koru-sunda, Mısır Hidiv'i İsmail Paşa tarafından

Kanuni Sultan Süleyman, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

yaptırılan Sahil Sarayı ve köşklerin at ahırları olarak inşa edilmişlerdir. İkisi aynı eksende, diğeri onların karşısında, kâgir, tonoz örtülü 3 adet yapıdan oluşmaktadır. Toplam 700 m2 alana sahip bu yapılar bugün harap durumdadır. Lale Müzesi fonksiyonu verilmiştir.

İstanbul Tarihi Yarımada Ekonometrik Model Oluşturulması Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi, 2007

İstanbul Tarihi Yarımada 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Planları Doğrultusunda, Kentsel Koruma-Yenileme-Dönüşüm Kapsamında, Ekonometrik Model Oluşturulması Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi

Tarihi Yarımada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları, Ocak 2005 itibariyle Koruma Kurulunca onaylanmıştır. Tarihi yarımadada bulunan kültürel varlıklarımızın ihya edilerek kültürel hayatımıza yapacağı katkıların bir an önce gerçekleştirilmesi hedefine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için, plan uygulama hükümleri kapsamında alınan karar uyarınca, "Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Projesi'nin öncelikli olarak belirlenmesi önem arz etmektedir.

Şehzade İmareti Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

Bu imaret, 1548 tarihli Şehzadebaşı Külliyesinin güneyinde, müstakil bir avlu içinde mutfak, yemekhane, ambar ve kilerden oluşur. Bugün harap durumdadır. İmaretin kare planlı, revaksız bir iç avlunun iki yanında düzenlenmiş altışar kubbeli kanatlardan oluşan bir yapısı vardır. 25.25 x 20.70 m. ölçülerinde kare bir avlunun iki tarafında iki hacim halindedir. Aşevi, Lokanta ve Geleneksel Türk Mutfak Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Kursların verileceği bir merkez olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır. Kurul tarafından istenen revizyonlar tamamlanarak 14.09.2007 tarihinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Eyüp Vezir Tekkesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

Vezir Tekkesi, Eyüp, Silahtar mah. Vezir Tekke Sokağı'ndadır. Banisi İzzet Mehmet Paşa H:1210 (M1795)'nin yılında Sadrazamlığı sırasında yaptırdığı tekke binası harap durumdadır. İki hacim halindedir.

Eyüp Vezir Tekkesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

Aşevi, Lokanta ve Geleneksel Türk Mutfak Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Kursların Verileceği Bir Merkez olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır. Ahşap ve fevkani olan tekke yapısı, geçirdiği son yangında kısmen yıkılmış, geçen zaman içinde de kısmen de harap olmuştur. Kültür ve eğitim fonksiyonu çerçevesinde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Eyüp Ferhad Paşa, Hubbi Hatun, Bulak Mustafa Paşa, Pertev Paşa, Mihrişah Valide Sultan Türbeleri ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve

Şehzade İmareti Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2007

Eyüp Ferhat Paşa Türbeleri Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında, İstanbul genelinde 120 türbenin bakım,onarım ve ihyasının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi konusunda protokol imzalanmıştır. Proje alanı, 5 adet türbe ve hazire alanlarından oluşmaktadır.

Haydarpaşa Vapur İskelesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi

Osmanlının son eserlerinden biridir. İnşa tarihi belli değildir. Ancak denize bakan cephede bulunan çini panoda 1334 (1915) tarihi geçmektedir Buradan yola çıkılarak, 1917/18 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Ortadaki salon, yan salonlardan daha yüksek ve iki kat genişliğinde tutulmuştur. Orta salonun önünde, yine kitleden dışarı taşan ve iki yanında birer kapı bulunan sekizgen formlu bir gişe bölümü yer alır. Yapının dış cephesi, çininin yanısıra, taş işçiliği ile de bezenmiştir. Ayrıca ön cephede bir vitray çalışması vardır.

Şehzade Külliyesi İçindeki Türbelerin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

İlgili proje doğrultusunda, Şehzade Mehmed Türbesi, Şehzade Mahmud Türbesi, Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi, Rüstem Paşa Türbesi, Hatice Sultan Türbesi, Fatma Sultan Türbesi ve Destari Mustafa Paşa Türbeleri ve hazire alanlarını kapsayan proje ile, zamana bağlı aşınma, nem ve benzeri sorunlarla oluşan bozulmalar nedeniyle zarar gören türbelerin restorasyonları amaçlanmaktadır.

Fatih Altıboğaça Mescidi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Defterdar Esbak Altıboğaçazade Ahmet Paşa tarafından 1482'de yaptırılan cami, 1918 yangını etkisiyle yok olmuştur. Camii günümüze ulaşmamış olup haziresi mevcuttur. Rölöve ve inşaat bağlamında, I. Safha çalışmaları 21.08. 2007 tarihinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Fatih Altıboğaça Mescidi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Kadıköy Adalar-Beşiktaş Vapur İskelesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Kadıköy İlçesi'nde, Rıhtım Caddesi üzerinde,eski Kadıköy Şehremaneti Binası karşısında yer alır. "Eski İskele" olarak da tanınmaktadır. Binanın son onarımı sırasında ortaya çıkarılan kitabesinde 1926 tarihi bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı bir yapıdır. Toplam alanı yaklaşık 670 m2'dir. Ek bina alanı ise 200 m2'dir..

Kadıköy Adalar-Beşiktaş Vapur İskelesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2007

Fatih Davutpaşa Medresesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

II.Bayezid'in vezirlerinden Derviş Davut Paşa tarafından 1485'te yaptırılmıştır. Davutpa-şa Medresesi, Cerrahpaşa ile Kocamustafapaşa semtleri arasında Davutpaşa Mahallesi'nde bulunan cami, tabhane, medrese, mektep, türbe ve çeşmeden meydana gelen Davutpaşa Külliyesi'nin bir parçasıdır. Klasik Osmanlı medreseleri tipinde, revaklı bir avlu etrafında sıralanan kubbeli on altı hücre ve ortada büyük kubbeli bir dershaneden oluşmaktadır. Hücrelerin önlerindeki küçük kubbeli revakların on altı sütunu ve başlıkları, Bizans yapılarından

Fatih Davutpaşa Medresesi, 2007



Şehzade Külliyesi Türbeleri Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2007



Kadıköy Adalar-Beşiktaş Vapur İskelesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2007

toplanmış ve burada tekrar kullanılmış parçalardır. Kitaplık ve Sergi Salonu olarak hizmet vermesi düşünülmektedir.

Eyüp Abdulvedud Sultan, Şah Sultan, Nakkaş Hasan Paşa, Siyavuş Paşa, Ahmed Pir Edirnevi Türbesi ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında, İstanbul genelinde, 120 türbenin bakım, onarım ve ihyasının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi konusunda protokol imzalanmıştır. Proje alanı, 5 adet türbe ve hazire alanlarından oluşmaktadır

Eyüp Abdulvedud Sultan, Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Taksim Maksemi ve Su Deposu Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi

III.Ahmet döneminde yapımına başlanan maskem, I.Mahmut döneminde (1732) tamamlanmıştır. Sekiz köşeli, küfeki taşından bir gövdeye ve yine piramidal sekiz köşeli bir çatıya sahiptir. Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet verecektir.

Paşabahçe-Burunbahçedeki Ahşap Yapı Restitüsyon, Restorasyon ve Peyzaj Düzenleme Projesi

18.yy ortası Boğaziçinde görülen yalı köşkleri örneklerinden biriydi. Doğrudan doğruya arazi üzerine rıhtımsız kurulmuş, su basman katı üzerine kare planlı, tek katlı ahşap bir yapıdır. 1970/80 yılları arasında harap durumdayken, 1985 yılında tamamen yıktırılmıştır. Proje alanındaki tescilli sivil mimarlık örneği yapının temel izlerinin belirlenmesi için 13.07.2007 tarihinde Kurul Kararı alınmıştır.

Paşabahçe-Burunbahçedeki Ahşap Yapı Restitüsyon, Restorasyon ve Peyzaj Düzenleme Projesi, 2007

Gazanfer Ağa Medrese, Sebil,Türbe Ve Haziresinin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

16.yy'ın sonlarında başlayan ve 17.yy'da çokça görülen mimari programları küçültülmüş medrese ağırlıklı külliyelerin erken örneklerinden biridir. 1782 yangınında tahrip olan yapı, çeşitli zamanlarda onarım görmüş-tür. Bugün Büyükşehir Belediyesine bağlı Karikatür ve Mizah Müzesi olarak faaliyet göstermektedir. Klasik medrese yapılarından biridir. Kesme taştan oluşmaktadır. Kapsamında, sebil, türbe ve medrese bulunan kompleks bir yapıdır.

Atıf Efendi Kütüphanesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi

Sultan I.Mahmud'un Defterdarlarından Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741 yılında kurulan Atıf Efendi Kütüphanesi,

Atıf Efendi Kütüphanesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2007

Osmanlı kütüphaneleri arasında bağımsız binaya sahip ikinci kütüphane kuruluşudur. Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, 22.02.2007 tarihinde Koruma Kuruluna iletilmek üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Eyüp Rami Kışlası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yeni Kullanım ve Peyzaj Projesi

Eyüp'te, Rami Çiftliği arazisinde inşa

Taksim Maksemi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi, 2007

Gazanfer Ağa Medrese Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Eyüp Rami Kışlası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Projesi, 2007

edildiği için Rami Kışlası diye anılan kışla, ilk kez Sultan III. Mustafa döneminde (1757 - 1774) inşa edilmiştir. Osmanlı Batılılaşma Dönemi askeri yapılarından olan Rami Kışlasının, mimari ve tarihi önemi nedeniyle her türlü tahribat ve işgalden bir an önce kurtarılması, orijinal haline getirilmesi için projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Neoklasik bir üslupta ve kareye yakın dikdörtgen biçiminde bir yapıdır. Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, 22.02.2007 tarihinde Koruma Kuruluna iletilmek üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Üsküdar Hacı Ahmed Doğancı, At Mezarı, Halil Paşa, Cennet Efendi Türbe ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında, İstanbul genelinde, 120 türbenin bakım, onarım ve ihyasının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi konusunda protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda, 4 türbenin çevresindeki hazire alanları ile birlikte rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.

Eyüp Sultan Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Türbesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında, İstanbul genelinde, 120 türbenin bakım, onarım ve ihyasının Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi konusunda protokol imzalanmıştır. Yer döşemeleri ile çini tezyinatında bozulmalar tespit edilen türbenin orijinal niteliklerinin korunarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması amaçlanmıştır.

Eyüp Sultan Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, 2007

Hünkar Kasrı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Üsküdar Hacı Ahmed Türbeleri Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, 2007

Hünkar Kasrı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

İlk Kasır Davud Paşa tarafından 1483'de yaptırılmıştır. Mevcut Kasır, Kanuni döneminde, 1550 yıllarında yıktırılarak yeniden yapılmıştır. Bir görüşe göre kasır, 1590'lı yıllarda Hassa Mimarbaşı Dalgıç Ahmed Ağa'ya yaptırılmıştır. I. Ahmed, kasrı yeniden yaptırmış, ayrıca bir Merasim Köşkü ile bir de Cihannüma ilave edilmiştir. Yapı, giriş sofası, divanhane, odalar, hizmet mekânlarına ayrılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda, Davut Paşa Kışlası arazisinde yer alan projelendirilecek eski eser yapılar arasında yer almaktadır. I. Safha çalışmaları Kurul'a gönderilmiştir. 21.05. 2007 tarihinde başlamış olup devam aşamasındadır.

Sarıyer Rumeli Hisarı Nafi Baba Haziresi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Nafi Baba Tekkesi arazisi ve "Şehitlik" denilen yere, Türkler, hisarın yapımından çok evvel gelmişlerdir. 15. yüzyılda kurulan tekke ve zaviyenin, bilinen ilk binasını Nafi Baba'nın babası Mahmud Baba yaptırmıştır. 1826'da yeniçeriliğin kaldırılışı sırasında yıktırılmış olan tekke, 1839'dan sonra yeniden inşa edilmiştir.

Sarıyer Rumeli Hisarı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Projesi, 2007

Boğaziçi Üniversitesi, Kültür Bakanlığı ve Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda Nafibaba Türbe ve Hazire alanının projeleri hazırlanacaktır. 9800m^2 parsel alanında, 17.80m^2 türbe alanı, 265m^2 hazire alanı mevcuttur. Toplam 192 adet mezar taşı bulunmaktadır. Hazire alanlarının yüzey temizliğinin yapılabilmesi için Koruma Kurulu izni istenmiştir.

Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi

Tarihsel kökleri Roma dönemine kadar uzanan, Bizans ve Osmanlı döneminin tarihi ve kültürel özelliklerini sergileyen pek çok tarihi ve kültürel varlığı içerisinde barındıran Süleymaniye Bölgesi, adını 16. Yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın buyruğuyla Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Caminden alır. Süleymaniye Mahallesi, İstanbul tarihi yarımadası içinde, Haliç'e paralel tepeler üzerinde giden ana ulaşım arterinin kuzeyinde, Süleymaniye Külliyesini kuşatan zengin mimari varlığı ile kentin en gelişmiş alanlarından biri olmuştur.5366 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, 24.05.2006 tarih ve 2006/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, Hacı Kadın, Kalenderhane, Molla Hüsrev, Hoca Gıyasettin, Sarıdemir, Yavuz Sinan ve Demirtaş Mahallelerinden oluşan alan, "Süleymaniye Yenileme Alanı" olarak belirlenmiştir.

Süleymaniye Yenileme Alanı'nda proje ve uygulama yapılabilmesi için, etaplama çalışması yapılmıştır. Bu etaplar dahilinde, Molla Hüsrev Mahallesi, 570, 568, 659, 569, 658, 566, 988; Süleymaniye Mahallesi, 572 , 461, 619, 664, 574, 665, 666 ve 667, 571; Kalenderhane Mahallesi 651, 653, 652. adalarda yer alan tescilli parsellerin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri ile tescilsiz parsellerin avan projelerinin elde edilmesi için toplam 11 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 1 (664 ve 574 Ada) ve 6 (665, 666 ve 667 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 3 (651 Ada) ve 4 (653 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 9 (569 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 8 (659 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 9 (658 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 10 (571 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 13 (509, 510, 540 ve 565 Ada), 14 (536 ve 541 Ada) ve 73 (379 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 2 (652 Ada) No'lu Etapta Yapılacak Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 7 (572 ve 461 Ada) ve 10 (619 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 9 (568 Ada) No'lu Etapta Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri;

• Süleymaniye Yenileme Alanı, 1. Bölge, 11 (566 Ada) ve 14 (988 Ada) No'lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri..

Haliç Tersanesi Kapıüstü Mescidi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Peyzaj Düzenleme Projesi

Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, 916 Ada, 1. Parselde yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki Haliç Tersanesi'nin güneydoğusunda konumlanan Kapıüstü Mescidi, 1730 tarihlidir. Mescid'in Banisi Tersane Emini Mehmet Emin Ağa'nın zevcesi Rabia Hatun'dur. Rabia Hatun, Dolmabahçe Camisi yanında bulunan Mehmet Emin Ağa Sebili Haziresi'nde metfundur. Yaklaşık 796 m'lik yapı alanı ile 3894 m2'lik peyzaj düzenlemesi yapılacak alandan oluşmaktadır.

Eminönü Ali Paşa Sarayı Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Üç katlı kâgir özellikte, son derece büyük ölçekli bir yapı olarak, İstanbul'un en büyük konaklarından biridir. Sultan Abdülaziz tarafından 1865 yılında inşa ettirilmiştir.

Mimar Agop ve Sarkis Balyan tarafından yapılmıştır. Yapı, dış görünüşü itibariyle, Tanzimat Üslubu özellikleri gösterir. 1911'deki Beyazıt yangınında yanarak, sadece kâgir dış duvarları ayakta kalacak şekilde yıkılmıştır.



Harita 2.8.Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi, 2007

1985 yılında bu duvarlar da yıkılarak yerine otopark yapılmıştır.

Taksim Cumhuriyet Anıtı Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Çeşme olarak tasarlanan anıt, 11 m. yüksekliktedir. Pembe ve yeşil renkli mermerle kaplı, dört yüzünde sivri kemerlerle belirlenen, küçüklü büyüklü nişlerden oluşan nadide bir eserdir. Yarım daire ve yay parçalarından oluşan genişçe bir taban üzerinde yükseltilmi-ştir. Taksim Meydanı'nda bulunmaktadır.

RESTORASYON, RESTİTÜSYON, RÖLEVE ÇALIŞMALARI UYGULAMALARI

Gülhane Parkı Tarihi Yapilarının Onarımı Ve Restarasyonu İle I.Etap Çevre Düzenlemesi Tamamlama inşaatı

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Gülhane Parkı, 2-3 pafta, 2 ada, 88 parsel tapu sicilinde terkedilmiş olup, İstanbul'un taşıt-yaya trafiği açısından en merkezi bölgelerinden biri olan Eminönü İlçesinde yer almaktadır.

Yılın her döneminde yerli yabancı turistler tarafından ziyaret edilmekte ve kentimizin önemli kilit noktalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Osmanlı Döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı, Şehremini Cemil Paşa döneminde parka dönüştürülmüştür. Gülhane Parkı'nın, yeni çehresi ve fonksiyonel işlevleriyle, kente ve kent sakinlerine daha çok hizmet verebilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Gülhane Parkı Tarihi Yapılarının Onarımı ve Restarasyonu, 2007

Projenin, 2500 m^2 ahır binaları yapılmış, 250 m2 alana sahip İ.B.B. binası inşa edilmiş, 1000 m2 alana sahip askeri bina yapılmıştır.

Burada 500 m^2 sarnıç mevcuttur. Toplam İnşaat Alanı : 4.250 m2 kapalı alan ve 158.750 m2 çevre düzenleme ile toplam 163.000 m^2'dir.

Eyüp Hüsrevpaşa Tekkesi

Eyüp Sultan Körler Kütüphanesi olarak tasarlanmıştır. 2 adet Okuma Salonu, Kitaplık, Mutfak, idari bölüm, çok amaçlı salon, Bilgisayar Odası, Müzik Odası, Bilgi Merkezi ve avlu imalatları yapılmıştır. Eyüp Hüsrevpaşa Toplam İnşaat Alanı, 555 m^2 kapalı alana sahiptir.

Fatih 2304 Ada 96 Parsel'deki Tarihi Eser Restorasyonu

Cam Atölyesi olarak tasarlanmıştır. 4 Adet Ofis Binası, Avlu, WC ve Mescit Alanlarından ibaret olan Fatih 2304 Ada 96 Parsel Toplam İnşaat Alanı, 122 m^2 kapalı alana sahiptir.

Eyüp Hüsrevpaşa Tekkesi, 2007

Eminönü Ali Paşa Sarayı Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2007

Fatih 2304 Ada 96 Parsel, 2007

TABLO 2.16. DEVAM EDEN TARİHİ ESER UYGULAMALARI

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
Beyoğlu	Taksim maksemi ve su deposunun restorasyon inşaatı	- -	35
Beyoğlu	Kasımpaşa Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Konuk Evi restorasyon inşaatı	20.07.2007 - 15.03.2008	0
Beykoz	Beykoz Kışla Binası restorasyon inşaatı	16.02.2007 - 31.01.2008	25
Eminönü	Çemberlitaş Sütunu restorasyon tamamlama inşaatı	28.04.2006- 25.03.2007	15
Eminönü	Küçük Ayasofya Camiinin zemin takviyesi ve yapı restorasyonu inşaatı	02.08.2002 - 12.12.2007	85
Eminönü	Laleli Camii restorasyon inşaatı	17.07.2007 - 11.05.2008	7
Eminönü	Eminönü Şerefiye Sarnıcı restorasyonu ve Beşiktaş Su Deposu inşaatı	27.03.2007 - 21.12.2007	35
Eminönü	Gülhane Parkı tarihi yapıların onr. ve rest.ile 1.etap çev.düz.tam.inş.	25.02.2003 - 27.12.2007	113
Eyüp	Eyüp Hüsrevpaşa Tekkesi ile Fatih 2304 ada 96 parselde tarihi eser restorasyonu inşaatı	04.05.2006- 01.02.2008	90
Eyüp	Eyüp Sultan ve çevre yolu düzenleme inşaatı	19.09.2005- 20.02.2008	84
Eyüp	Eyüp Bahariye Mevlevihanesi restorasyon inşaatı	06.04.2007- 20.03.2008	25
Eyüp	Eyüp Hatuniye Tekkesi restorasyon inşaatı	26.03.2007- 20.12.2007	27
Eyüp	Eyüp 66 ada, 1 ve 37 parselde tarihi eser restorasyon inşaatı	11.01.2007- 06.11.2007	0
Eyüp	Eyüp tarihi hamam ile Eyüp 66 ada 37 parselde tarihi eser ve Kemerburgaz'da tarihi okul rest. İnş.	12.07.2005- 10.10.2007	62
Fatih	Anemas Zindanlarının restorasyonu inşaatı	03.06.2005- 15.11.2006	100
Fatih	Fatih İtfaiye Binası restorasyon inşaatı	24.08.2007- 19.05.2008	15
Fatih	Tekfur Sarayı restorasyon inş.	24.05.2005- 13.12.2006	90
Kağıthane	Kağıthane Sıbyan Mektebi ile Eyüp Hacı Beşirağa Medresesi restorasyon inşaatı	11.01.2007 - 01.03.2008	21
Ümraniye	Hekimbaşı Av Köşkü restorasyon ve çevre düzenleme tamamlama inş.	11.01.2007- 26.12.2007	55
Zeytinburnu	İstanbul'un Fethi Panoromik Resim Projesi	26.07.2005- 14.03.2008	65
Zeytinburnu	Zeytinburnu 2933 ada, 16 parsel'de tarihi eser restorasyonu ile Bilgi Evi inşaatı	03.05.2007- 17.01.2008	40
Eyüp	Eyüp Feshane Binası, Beykoz Hidiv Kasrı, Yıldız ve Emirgan Koruları müştemilatları bakım onarım inşaatı	07.03.2007 - 01.12.2007	90
Filibe	Filibe Murat Hüdavendigar (cuma) cami restorasyonu inşaatı	21.03.2006- 09.02.2008	90

Kaynak. Etüd Projeler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.17. TAMAMLANAN TARİHİ ESER UYGULAMALARI

S.N	İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
1	Eminönü	Çemberlitaş Sütunu Restorasyon Tamamlama İnşaatı	28.04.2006- 25.03.2007	15
2	Kadıköy	Bostancı, Beşiktaş ve Büyükada İskele Binaları İnşaatı	16.03.2006 - 24.04.2007	99
3	Beyoğlu	Galata Kulesi İç Mekân Yeni Kullanım ve Restorasyon İnşaatı	25.04.2001 - 21.06.2007	95
4	Üsküdar	Üsküdar Tebhirhane Binası ile Taksim Gümüşsuyu 3 Ada, 13 Parseldeki Tarihi Eser Yapının Restorasyon İnşaatı	10.05.2006 -	80

Kaynak. Etüd Projeler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.18. PLANLANAN TARİHİ ESER UYGULAMALARI

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
Beşiktaş	Yıldız Güvercinlik Binası Restorasyon İnşaatı		
Eminönü	Eminönü Vefa 'da 2 Adet Tarihi Eser Evin Restorasyonu		
Eminönü	Atıf Efendi Kütüphanesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme İnşaatı		
Muhtelif	İstanbul Genelinde Muhtelif Tarihi Eserlerin Bakım Onarım İnşaatı		
Muhtelif	Muhtelif Türbe ve Tarihi Eserlerin Restorasyon İnşaatı		

Kaynak. Etüd Projeler Daire Başkanlığı, 2007

DİĞER ÇALIŞMALAR

TABLO 2.19. TAMAMLANAN TARİHİ ÇEVRE AYDINLATMALARI

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
Eminönü	Şehzadebaşı Cami, Mimari Aydınlatma Çalışması	01.09.2007- 30.09.2007	100
Fatih	Bozdoğan Kemeri, Mimari Aydınlatma Çalışması	01.08.2007- 30.08.2007	100

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 2.20. DEVAM EDEN TARİHİ ÇEVRE AYDINLATMALARI

İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME%
Beyoğlu	Taksim Meydanı aydınlatma çalışması	- 01.08.2007	10
Beyoğlu	Galata Kulesi aydınlatma çalışması	- 01.09.2007	10
Beyoğlu	Sütlüce Bademlik Camii aydınlatma çalışmaları	- 31.12.2007	5
Zeytinburnu	Cevizlibağ Metrobüs Dönüş Köprüsü aydınlatma çalışmaları	01.12.2007 -	10

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

ULAŞIM

- ULAŞIM ALTYAPISI İLE İLGİLİ PLANLAMA, PROJELENDİRME ve YAPIM ÇALIŞMALARI
- ULAŞIM SİSTEMLERİ BAKIM ve ONARIM ÇALIŞMALARI
- ULAŞIM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
- TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ
- TOPLU ULAŞIM İŞLETMECİLİĞİ

İstanbulu demir ağlarla örüyoruz...

Kent yaşamında halkın en temel ihtiyaçlarından biri olan ''Kent İçi Ulaşım'', dünyadaki birçok metropolde olduğu gibi, İstanbul'da da şehrin öncelikli ve köklü çözümlere kavuşturulması gereken hizmet alanlarının başında yer almaktadır.

Metropollerde kent içi ulaşımda yaşanmakta olan sorunların, ülkenin ve metropolün diğer sorunlarından bağımsız olarak ele alınması ve düşünülmesi mümkün değildir. Bu sorunlar; çoğu kez, yıllar boyu çözüme kavuşturulamayan sosyo-ekonomik ve kültürel nitelikteki diğer sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, bugüne kadar birçok iyi niyetli gayret ve çalışmalara rağmen, sistematik olarak çözülemeyen İstanbul'un ulaşım sorunlarının da, ülkemizin ve şehrimizin uzun yıllar köklü çözümlere kavuşturulamayan diğer sorunlarıyla birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir olma özelliği taşımayan ve bölgeler arası dengeleri içermeyen ekonomik büyüme; tarihi, doğal ve kültürel mirasa yeterince sahip çıkılamaması; çevre bilincindeki eksiklik; doğal kaynaklardan yararlanmada koruma-kullanma dengesinin kurulamaması; kentin dengeli ve planlı ekonomik, sosyal ve mekansal gelişimine yön verecek, arazi kullanım kararlarını içeren, metropol ölçeğinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış üst ölçekli il çevre düzeni planlarının on yıllar boyu hazırlana-mamış ve kararlılıkla uygulanamamış olması, bu sorunların önde gelenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca; uzun yıllardan beri süre gelen ülke genelinde milli gelir dağılımındaki dengesizliği, siyasi ve idari yönetimlerdeki istikrarsızlığı ve kontrol edilemeyen iç göçün etkisiyle İstanbul'da meydana gelen hızlı nüfus artışını da, kentimizde yaşanan sorunların temel nedenleri arasında saymak mümkündür.

Yukarıda özetlenen bu sorunların birikimi ve sonucu olarak; İstanbul'un plansız, dengesiz ve tek merkezli olarak büyümüş olması, sosyo-ekonomik ve kültürel birçok probleme temel oluşturduğu gibi, aynı zamanda kent içi ulaşım sorunlarının da kaynağını teşkil etmiştir.

Büyükşehir Belediyemiz; kentimiz için en önemli sorun olarak gördüğü ulaşım sorununu; köklü ve sistematik çözümlere kavuşturmak hususunda kararlılıkla ve büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmekte, bütçe ve yatırımları içerisindeki en büyük payı ulaşım sektörüne ayırmaktadır. Sürekli göç almakta olan İstanbul'da, ulaşım sistemlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu talep artışı, hem mevcut ulaşım sistemlerinin rehabilitesi sağlanarak, hem de yeni ulaşım yatırımları yoluyla karşılanmaya çalışılmaktadır.

İstanbul'un kent içi ulaşımında taşınan yolcu sayıları bakımından karayolu sistemleri %87, raylı sistemler %9.5, denizyolu taşımacılığı ise %3.5'luk paya sahip bulunmaktadır.Bu verilerden de görüldüğü üzere, kent içi ulaşımın çok büyük kısmı karayolu ulaşım sistemleri ile gerçekleşmektedir.Raylı sistemlerin kent içi taşımacılıkta %9.5 olan payını ise yeterli görmek mümkün değildir.Aynı şekilde, üç tarafı denizlerle çevrili şehrimizde denizyolu sistemlerinin kent içi ulaşımındaki %3.5 olan payının da mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması gerekmektedir.

Kent içi ulaşımda karayolu yolcu taşımacılığı içinde, araç sayısı itibariyle özel otomobiller %96.3'lük paya sahip iken, bu araçlarla taşınan yolcu sayısı karayolu taşımacılığı içerisinde %27.1'lik paya sahip bulunmaktadır. Bu durum karayolu sistemleri ile taşınan araç ve yolcu sayılarının dengesizliğini açıkça ortaya koymakta ve karayolu taşımacılık sistemlerinde toplu taşımacılık payının yeterli seviyede olmadığını göstermektedir.

Kent içi ulaşım içerisindeki toplu taşımacılık payının az olmasında; toplu ulaşım-raylı sistem proje ve yatırımlarının hız, konfor ve güven sağlayacak şekilde kentin gelişmesine paralel olarak yeterli ölçekte gerçekleştirilememesi, ulaşım sistemleri arasındaki entegrasyonunun gerekli ölçüde sağlanamaması, trafiğe çıkan özel araç sayısındaki hızlı artış etkili olmuştur.

Belediyemiz, kent içi ulaşımdaki mevcut durumun tespiti, analizi ve değerlendirilmesi sonucunda, tüm bu birikmiş ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olarak, Kurumsal Stratejik Planı'nda belirlemiş olduğu ulaşım politikaları çerçevesinde, ilgili stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek ve kent içi ulaşımda toplu ulaşımın payını artırmak için; raylı sistem ağırlıklı toplu ulaşım yatırımlarına öncelik vererek özel otomobile dayanan trafik talebinin toplu taşımaya yönlendirilmesi; kara ve deniz yolu ağının iyileştirilip, geliştirilerek kapasitelerinin artırılması; ulaşım sistemleri arasında gerekli entegrasyonun oluşturulması ve etkin bir trafik yönetimi ile yol ağının en verimli şekilde kullanımının sağlanması doğrultusundaki çalışma, proje ve yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Kentin hızlı, konforlu, güvenli, ekonomik ve erişilebilir bir ulaşım sistemine kavuşturulmasına ve trafik sorunlarının çözümüne yönelik yıl içerisinde yürütülen ana hizmetlerimiz, bu bölümde, aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır.

- Ulaşım Alt Yapısı ile İlgili Planlama, Projelendirme ve Yapım Çalışmaları
- Ulaşım Sistemleri Bakım ve Onarım Çalışmaları
- Ulaşım Sistemleri Yönetimi
- Toplu Ulaşım Hizmetleri
- Toplu Ulaşım İşletmeciliği

ULAŞIM ALT YAPISI İLE İLGİLİ PLANLAMA PROJELENDİRME VE YAPIM ÇALIŞMALARI

ULAŞIM ALT YAPISI İLE İLGİLİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

ULAŞIM MASTER PLANI ÇALIŞMALARI

İstanbul'un vizyonumuzda belirtilen şekilde "eşsiz mirasına sahip çıkılarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti'' olabilmesinin temel gerekliliklerinden biri de çağdaş bir ulaşım sistemine sahip olmasıdır.

Bu anlayış doğrultusunda, stratejik düzeyde tespit edilen ulaşım politikalarına uygun olarak,esneklik, dinamiklik ve süreklilik niteliklerine haiz Ulaşım Master Planı'na ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul için, 2010 yılı projeksiyonuna göre, 1997 yılında hazırlanan Ulaşım Master Planı çalışmaları, kentin gelişim ve değişim süreci içerisinde güncelliğini kaybetmiştir. Bu nedenle, 2023 yılı projeksiyonunu esas alan yeni bir Ulaşım Master Planı hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç çerçevesinde, İstanbul için yeni bir Ulaşım Master Planı çalışması başlatılmıştır. JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) ile düzenlenen işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülmekte olan adı geçen plan çalışmasının ilk aşamasını oluşturan "İstanbul Ulaşım Master Planı Revizyon Projesi (İstanbul Ulaşım Ana Planı - I. Aşama Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu)" işi, 2007 yılı içerisinde Belediyemizce tamamlanmıştır.

"İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Master Planı'nın ikinci aşaması, ilk aşamada elde edilen sonuçlara bağlı olarak JICA işbirliği ile yürütülmekte olup, Ulaşım Master Planı Sonuç Raporu'nun 2008 yılı sonunda hazırlanması planlanmaktadır.

Çalışmanın hedefleri, İstanbul kenti için uzun (2023 hedef yılı), orta ve kısa (2012 hedef yılı) dönemli planların hazırlanmasını ve bu üç plan için bir uygulama planının oluşturulmasını kapsayan bir Kentsel Ulaşım Master Planı'nın hazırlanması şeklindedir.

GENEL HEDEF

Toplu taşıma yatırımlarının arttırılarak özel otomobile dayanan trafik talebinin toplu taşıma kaymasının sağlanması, kent içinde hareketliliğin ve erişilebilirliliğin arttırılmasına katkıda bulunulması, daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulması (trafik güvenliliğn arttırılması, hava kirliliğin önlenmesi vs...)

ALT HEDEFLER

1. Toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilerek özel otomobil bağımlılığının azaltılması.

2. Kısa dönemde artan araç trafiği ile başa çıkmak için karayolu ağının iyileştirip geliştirilmesi, uzun dönemde kentin gelecekteki uygun mekansal büyümesinin şekillendirilmesi.

3. Trafik kurallarının sıkılaştırılmasıyla ve trafik talep yönetimiyle mevcut yolların en etkin kullanımının sağlanması.

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.1. İSTANBUL ALAN, NÜFUS ve İSTİHDAM BİLGİLERİ

Alan / Nüfus / İstihdam	Skala	Değer
Çalışma Alanı	ha	539.000
Bölge Sayısı	adet	451
Ulaşım Ağındaki Bağlantı Sayısı:	adet	25.924
Karayolu	adet	15.586
Toplu Taşıma	adet	10.338
Çalışma Alanı Nüfusu	kişi	12.006.999
Ev Anketleri Sayısı (Kişi)	adet	263.768
Örneklem Oranı	%	2.2
İstihdam Sayısı	kişi	3.986.991
İstihdam Oranı	%	33
Gelir Grupları (YTL):	%	100
Düşük Gelir Grubu (0-1000)	%	69
Orta Gelir Grubu (1000-2000)	%	23.5
Yüksek Gelir Grubu (2000-...)	%	7.5

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.2. KİŞİ BAŞI ORTALAMA HAREKETLİLİK

Kişi Başına Ortalama Hareketlilik	Skala	Değer
Motorlu Araçlarla	adet	0.88
Yaya Dahil	adet	1.74
Yaya Yolculuk Oranı	%	49

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.3. OTOMOBİL SAYISI VE SAHİPLİĞİ TABLOSU

Otomobil Sayısı / Sahipliği	Skala	Değer
Trafiğe Kayıtlı Özel Otomobil Sayısı	adet	1.610.402
Günlük Özel Otomobil Artış Sayısı	adet	157
Günlük Özel Otomobil Artış Oranı	%	0,01
Otomobil Sahipliği (1/1000 kişi)	kişi	128,08
Düşük gelir düzeyi	kişi	71,45
Orta gelir düzeyi	kişi	143,06
Yüksek gelir düzeyi	kişi	227,55

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.4. ORTALAMA YOLCULUK SÜRELERİ

Ortalama Yolculuk Süreleri (Motorlu Araçla)	Skala	Değer
Ev - İş	dk	48,26
Ev - Okul	dk	41,52
Ev - Diğer	dk	44,64
Ev Uçlu Olmayan	dk	40,73
Genelde	dk	45,8

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.5. YOLCULUK TÜRLERİ DAĞILIMI

Yolculuk Amaçları	Skala	Değer
Ev - İş	%	32,3
Ev - Okul	%	21,4
Ev - Diğer	%	37,2
Ev Uçlu Olmayan	%	9,1
Toplam	%	100

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.6.YOLCULUK TÜRLERİ TÜREL DAĞILIMI

Türel Dağılım	Skala	Değer
Özel taşıma	%	32,64
Toplu Taşıma	%	67,36

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Önerilen master planın hedefleri, yukarıda görüldüğü gibi, bir genel ve üç alt başlıkta olmak üzere iki seviyede tanımlanabilir.

Ulaşım Master Planı'nın birinci aşamasında elde edilen veriler tablolar halinde verilmektedir.

TABLO 3.7. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONU (PDK) KARARLARI NİTELİK VE SAYILARI

PDK-2007	
1/5000 plan tadilatları ile ilgili kurum görüşlerine ilişkin kararlar	299
1/1000 plan tadilatları ile ilgili kurum görüşlerine İlişkin kararlar	14
1/5000 ve 1/1000 plan tadilatları ile ilgili kurum görüşlerine ilişkin kararlar	9
TOPLAM	**322**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.8. İBB MECLİSİNDEN GEÇEN ULAŞIM YATIRIMLARI

Yatırım Adı	Sayı
Karayolu Sistemi Projeleri	67
Raylı Sistem Projeleri	6
Transfer Merkezi Projeleri	6
Toplam	**79**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

PLANLAMA ÇALIŞMALARI ve PLANLARA İLİŞKİN ULAŞIM GÖRÜŞLERİ VERİLMESİ

1/1.000 ölçekli planlar için ilgili birimlerce hazırlanan planlar ve plan tadilatları teklifleri, plan kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek ulaşım görüşleri verilmektedir. 2007 yılı içerisinde, değişik ölçekteki planlar ve plan tadilatları için Plan Değişikliği Komisyonu (PDK) tarafından toplam 322 adet ulaşım görüşü bildirilmiştir. (Tablo 3.7). 1/100.000 1/25.000 1/5000 ve 1/1.000 Ölçekli Planlar Kapsamında Lojistik Alanlar (Hal, Ambar vs.) ve Otogarlara ilişkin planlamalar ve ulaşım değer-lendirmeleri yapılmaktadır.

Ayrıca, planlanan ulaşım yatırımlarının da mevcut planlara işlenmesi sağlanmaktadır. 2007 yılı içerisinde, toplam 79 adet ulaşım yatırımı planlara işlenmiştir (Tablo 3.8). PDK kararına tabi olmayan yaklaşık 812 adet plan değerlendirmesi yapılmıştır.

ULAŞIM ALTYAPISI İLE İLGİLİ PROJELENDİRME VE YAPIM ÇALIŞMALARI

Büyükşehir dahilindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin tam bir koordinasyon içinde yürütülmesi, ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzey değerlendirmeler amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla kurulmuş UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ve İBB'nin görev-yetki-sorumluluğunda kalan trafik hizmetlerinin koordinasyonu amacıyla oluşturulan UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu)'da alınan karar sayı ve nitelikleri Tablo 3.9 ve Tablo 3.10'da yer almaktadır.

Uygulaması yapılan örnek ulaşım projesi, 2007

TABLO 3.9. ULAŞIM ve TRAFİK DÜZENLEME KOMİSYONU (UTK) KARARLARI NİTELİK ve SAYILARI

NİTELİK	SAYI (Adet)
Geçici Trafik Sirkülasyonu	268
Geometrik Düzenleme	28
Sinyalizasyon	76
Trafik Düzenlemeleri	312
Yaya Geçitleri	14
Açık Otopark	69
Akaryakıt İstasyonu	3
Akaryakıt+LPG	52
Alt-üst Geçitler	11
Antrepo/depo/ tır	7
Flaşör	1
İETT-ÖHO	1
Kapalı/Katlı Otopark	148
Levhalar	3
Oto Bakım İstasyonu	1
Parkmetre	2
Pazar Yeri	1
Terminal Alanları	1
Yayalaştırma Projeleri	5
Park Yeri	1
Genel	2
TOPLAM	**1006**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.10. ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME) KARARLARI NİTELİK ve SAYILARI

NİTELİK	SAYI (Adet)
Geometrik Düzenleme	1
Minibüsler	38
Trafik Düzenlemeleri	13
Parkmetre	2
Park Yeri	7
Raylı Sistem	3
Taksi-Dolmuş Durak	1
TDİ-İDO-TCDD	4
Yayalaştırma Projeleri	8
Anaarter	1
İETT-ÖHO	5
Genel	51
TOPLAM	**134**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Uygulaması yapılan ulaşım projesi, 2007

RAYLI SİSTEM PROJELERİ

İstanbul Metropoliten Alanı'nın çok merkezli ve farklı yerleşim yapısı ve bu alanda görülen hızlı gelişme potansiyeli de göz önüne alınarak, ulaşım sorunlarının giderilmesine yönelik olarak mevcut raylı sistemin ihtiyaca yeteri kadar cevap verememesi nedeniyle, Belediyemiz tarafından raylı sistemlerin gelişmesine olanak sağlayacak çeşitlilikte, çözümlerin üretildiği planlama çalışmaları sürdürülmektedir.

TABLO 3.11. RAYLI SİSTEM FAALİYETLERİ ÖZETİ

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Kişi/Gün)
İnşaat Aşamasında	60.01	365.000
Uygulama Projesi Biten (Yapımı İhale Aşamasında)	44	90.000
Uygulama Projesi Devam Eden	64.4	295.000
Etüt Aşamasında	211.9	1.374.000

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Harita 3.1. İstanbul Geneli Raylı Sistem Hatları, 2007

TABLO 3. 12. MEVCUT RAYLI SİSTEMLER TABLOSU

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Yolcu/Saat/Yön)
Taksim-4.Levent Metro	8.5	70.000
Aksaray - Havaalanı Hafif Metrosu	19.3	35.000
Kabataş - Zeytinburnu Tramvayı	14.1	15.000
Z.burnu - Güngören - Bağcılar Tramvayı	5.5	15.000
Tünel - Taksim (Nostaljik Tramvay)	1.6	1.000
Kadıköy - Moda Nostaljik Tramvayı	2.6	1.500
Tünel - Karaköy Füniküleri	0.6	1.500
Taksim - Kabataş Füniküleri	0.64	7.500
Taksim - Maçka (Teleferik)	0.3	150
Eyüp-Piyerloti Teleferiği	0.42	350
Edirnekapı - Sultançiftliği	12.5	15.000
TOPLAM	**66.06**	**162.000**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri

Yıl içerisinde uygulama projesi olarak tamamlanan raylı sistem hatları ile inşaatı tamamlanan raylı sistem hatları aşağıda özellikleriyle ele alınmıştır.

I. Projesi Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri

a. Bakırköy-Avcılar-Beylikdüzü Hafif Metro Hattı Projesi

TABLO 3.13. UYGULAMA PROJESİ BİTEN RAYLI SİSTEMLER

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Yolcu/Saat/Yön)	Tahmini Bitiş
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu LRT	19	45.000	2012
Bakırköy-Avcılar-Beylikdüzü LRT	25	45.000	2012
TOPLAM	**44**	**90.000**	**-**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Bakırköy-Avcılar-Beylikdüzü Hafif Metro Hattı Projesi

Tür	Yüksek Kapasiteli Hafif Metro
Yaklaşık imalat süresi	5 yıl
İstasyon sayısı	19 Adet
Vagon sayısı	214 Adet

Harita 3.2. Bakırköy-Avcılar-Beylikdüzü Hafif Metro Hattı, 2007

b. Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Hafif Metro Hattı Projesi

Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Hafif Metro Hattı Projesi	
Tür	Yüksek Kapasiteli Hafif Metro
Yaklaşık imalat süresi	5 yıl
İstasyon sayısı	17 Adet
Vagon sayısı	126 Adet
Açıklama	**Hat güzergahı Çekmeköye uzatılmıştır**



Harita 3.3. Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Hafif Metro Hattı, 2007

II. İnşaatı Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri

a. Edirnekapı-Sultançiftliği Tramvay Hattı Projesi

Edirnekapı-Sultançiftliği Tramvay Hattı Projesi	
Tür:	Tramvay
Yolculuk Kapasitesi:	195.000 Yolcu/Gün
Uzunluk:	12,5 km
İstasyon Sayısı:	19 Adet
Vagon Sayısı:	**70 Adet**



Harita 3.4. Edirnekapı-Sultançiftliği Tramvay Hattı, 2007

Devam Eden Raylı Sistem Projeleri

Yıl içerisinde uygulama projesi olarak devam eden raylı sistem hatları ile inşaatı devam eden raylı sistem hatları aşağıda özellikleriyle ele alınmıştır.

Devam eden raylı sistem projeleri 5 tanedir. Projelerin uygulamaları tamamlandığında toplam 64.4 km uzunluklu ve 295.000 yolcu/Saat/Yön olarak ek kapasite sağlanmış olacaktır.

TABLO 3.14. UYGULAMA PROJESİ DEVAM EDEN RAYLI SİSTEMLER

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Yolcu/Saat/Yön)	Tahmini Bitiş
Bakırköy(Sahil)-B.Evler-Bağcılar(Kirazlı) Metrosu	9	70.000	2012
Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Metrosu	24,5	70.000	2013
Yenikapı-Bakırköy(İncirli) Metrosu	7	70.000	2012
Atatürk Havalimanı-B.Evler-İkitelli Metrosu	14,3	70.000	2015
Haliç Çevresi Tramvayı	9,6	15.000	2015
TOPLAM	**64,4**	**295.000**	-

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

I. Projesi Devam Eden Raylı Sistem Projeleri

a. Yenikapı-Bakırköy (İncirli) Metro Hattı Projesi

Yenikapı-Bakırköy (İncirli) Metro Hattı Projesi	
Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	4 Yıl
Nihai durum	Projesi %90 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	5 Adet
Vagon Sayısı	**70 Adet**

Harita 3.5. Yenikapı-Bakırköy (İncirli) Metro Hattı, 2007

b. Bakırköy (Sahil)-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı Projesi

Bakırköy (Sahil)-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı Projesi	
Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	4 Yıl
Nihai durum	Projesi %50 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	8 Adet
Vagon Sayısı	**100 Adet**

Harita 3.6. Bakırköy (Sahil)-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı, 2007

c. Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Metro Hattı projesi

Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Metro Hattı Projesi	
Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	4 Yıl
Nihai durum	Projesi %50 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	19 Adet
Vagon Sayısı	**260 Adet**



Harita 3.7. Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Metro Hattı, 2007

d. Atatürk Havalimanı-Bahçelievler-İkitelli Metro Hattı Projesi

Atatürk Havalimanı-Bahçelievler-İkitelli Metro Hattı Projesi	
Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	4 Yıl
Nihai durum	Projesi %20 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	10 Adet
Vagon Sayısı	**160 Adet**



Harita 3.8. Atatürk Havalimanı-Bahçelievler-İkitelli Metro Hattı, 2007

e. Haliç Çevresi Tramvay Hattı Projesi

Haliç Çevresi Tramvay Hattı Projesi	
Tür	Tramvay
Yaklaşık imalat süresi	2 Yıl
Nihai durum	Projesi %30 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	13 Adet
Vagon Sayısı	**30 Adet**



Harita 3.9. Haliç Çevresi Tramvay Hattı, 2007

II. İnşaatı Devam Eden Raylı Sistem Projeleri

TABLO 3.15. İNŞAAT AŞAMASINDAKİ RAYLI SİSTEMLER

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Yolcu/Saat/Yön)	Tahmini Bitiş
Topkapı-Edirnekapı Tramvay	3	15.000	2008
Otogar-Bağcılar(Kirazlı) LRT	5.6	35.000	2008
Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro Hattı	15.9	70.000	2008
Taksim-Yenikapı Metrosu	5.2	70.000	2010
Aksaray-Yenikapı LRT	0.7	35.000	2009
4.Levent-Ayazağa-Darüşşafaka-Hacıosman Metro Hattı	8	70.000	2009
Kadıköy-Kartal Metrosu	21.7	70.000	2010
TOPLAM	**60.1**	**365.000**	-

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

a. 4. Levent-Ayazağa-Darüşşafaka-Hacıosman Metro Hattı Projesi

4. Levent Sanayi girişinden başlayarak Hacıosman İstasyonu'nda son bulan ve 6 istasyondan oluşan 8000 m.'lik bir hattır. İnşaat devam etmekte olup, hat Ayazağa'dan Hacıosman'a kadar uzatılmıştır. Açılan tünellerin toplamı 13.849 metreye ulaşmıştır. Böylece tünellerin %96'sı tamamlanmıştır.

4. Levent-Ayazağa-Darüşşafaka-Hacıosman Metro Hattı Projesi

Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	30 Ay
Nihai durum	Projesi %82 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	6 Adet



Harita 3.10. 4. Levent-Ayazağa-Darüşşafaka-Hacıosman Metro Hattı, 2007

b. Kadıköy-Kartal Metro Hattı Projesi

Kadıköy-Kartal Metro Hattı Projesi

Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	5 Yıl
Nihai durum	Projesi %28 Tamamlandı
İstasyon Sayısı	16 Adet
Uzunluk	**21.66 km**

Harita 3.11. Kadıköy-Kartal Metro Hattı, 2007

c. Taksim Yenikapı Metro + Hafif Metro Projesi

Taksim-Yenikapı Metro Hattı projesi; Taksim-Unkapanı Arası Metro Hattı, Yenikapı-Unkapanı Arası Metro + Hafif Metro Hattı ve Taksim-Yenikapı Arası Elektromekanik Tesisler İmalat, Montaj Ve İnce İnşaat İşleri Yapımı olmak üzere 3 kısma ayrılarak devam etmektedir.

Yenikapı-Unkapanı arasındaki tünellerde kazı gerçekleşme oranı %92 olup, beton gerçekleşme oranı %86'dır. Koska bölgesinde açılamayan 100 m'lik bölümün imar planı tadilatı ve

Harita 3.12. Taksim Yenikapı Metro Hattı, 2007

Taksim Unkapanı Arası Metro+Hafif Metro Hattl Projesi

Tür	: METRO
Güzergâh Uzunluğu	: 2.550 m
İstasyon sayısı	: 2 Adet
İstasyonlar	: Şişhane (Kaba inşaatı tamamlandı), Unkapanı
Sözleşmeye Göre İşin Süresi	: 24 Ay (Şişhane-Taksim arası) / 30 Ay (Köprü dahil)
Gerçekleşme Yüzdesi (Fiziki)	: %60

Yenikapı-Unkapanı Arası Metro + Hafif Metro Hattı

Tür	: METRO + HAFİF METRO
Güzergâh Uzunluğu	: 2520 m. Metro + 700 m. H. Metro (Aksaray-Y.kapı) =3220 m
İstasyon sayısı	: 2 Adet
İstasyonlar	: Şehzadebaşı, Yenikapı
Gerçekleşme Yüzdesi (Fiziki)	: %66

Taksim-Yenikapı Arası Elektromekanik Tesisler İmalat, Montaj ve İnce İnşaat İşleri Yapımı

Tür	: METRO + HAFİF METRO
Güzergâh Uzunluğu	: 5900 m.(5200 m Metro + 700 m. H.Metro (Aksaray-Y.kapı)=5900 m) Nihai projeye göredir.
Sözleşmeye göre işin süresi	: 36 ay
İstasyon sayısı	: 4 adet

Aksaray-LRTS bağlantısı tünel kazı çalışmaları, 2007

Yenikapı İstasyon alanı Arkeolojik çalışmalar, 2007

kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Şehzadebaşı ve Yenikapı İstasyon alanlarındaki arkeolojik çalışmalar sürdürülmektedir.

Taksim-Yenikapı Metro Hattı kapsamında, kaba inşaatı tamamlanmış olan Taksim-Şişhane arasındaki tüneller ve Şişhane İstasyonu'nda elektromekanik tesisler imalat ve montaj işlerine başlanmıştır.

Şişhane İstasyonunda platform döşemesinden sonra 1.konkors ve 2.konkors beton, kalıp ve demir işleri de tamamlanmıştır. İstiklal caddesi yaya bağlantısında tüm betonarme işler tamamlanmıştır. Hat işleri test hattı imalatına başlanmıştır. 100 m'lik deneme hattı yapıldı ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda uygun bulundu. Hat imalatlarına da devam edilmektedir.

Şişhane İstasyonu platform katında ikaz bandı, kenar U kanalı, duvar mekanik montaj ve granit seramik kaplama imalatları (elektrik ve mekanik geçişleri nedeniyle bekletilen bölgeler haricinde) tamamlanmıştır.

Şişhane istasyonu 1.konkarsta tuğla duvar, tesfiye betonu, tuğla duvar sıva, U Kanal işleri (ekipman geçişleri nedeniyle bekletilen bölgeler haricinde) tamamlanmıştır. Kasımpaşa yaya bağlantısında duvar mekanik montaj ve granit seramik kaplama, döşeme doğal granit taş imalatları devam etmektedir. Ayrıca teknik hacim bölgelerinde duvar ve tavan boya işlerine başlanmıştır.

Şişhane istasyonu 2.konkarsta tesfiye betonu, tuğla duvar üzeri sıva, kenar U kanalı, duvar mekanik montaj ve granit seramik kaplama imalatları (ekipman geçişleri nedeniyle bekletilen bölgeler haricinde) tamamlanmış olup, Beyoglu yaya bağlantısında kenar U kanalı duvar mekanik montaj granit seramik kaplama, döşeme granit taş imalatları işleri devam etmektedir.

Sıhhi tesisat ve sulu yangın söndürme sistemi imalatlarına başlanmıştır. Yürüyen merdivenlerin 24 adedi Zeytinburnu ambar sahasında stoklanmıştır ve gerekli ön hazırlıklar sahada başlatılmıştır. Kaçak akım toplama ve korozyondan koruma sistemleri çelik imalatları, 1. faz beton altında kalacak sinyal ve enerji kablo borulamaları devam etmektedir.

d. Otogar-Bağcılar (Kirazlı) Hafif Metro Hattı (LRT) Projesi

Otogar - Bağcılar (Kirazlı) Hafif Metro (LRT) Hattı Projesi	
Tür	Hafif Metro (LRT)
Yaklaşık imalat süresi	5 Yıl
Nihai durum	İnşaat ve elektromekanik imalatlar devam etmektedir.
İstasyon Sayısı	5 Adet
Açıklama	Tünel inşaatının %65'i tamamlanmış durumda.



Harita 3.13. Otogar - Bağcılar(Kirazlı) Hafif Metro Hattı, 2007

e. Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro Hattı Projesi

Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro Hattı Projesi	
Tür	Metro
Yaklaşık imalat süresi	4 Yıl
Nihai durum	İnşaat ve elektromekanik imalatlar devam etmektedir.
İstasyon Sayısı	11 Adet
Açıklama	Tünel inşaatının %10'u tamamlanmış durumda.



Harita 3.14. Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli- Olimpiyat Köyü Metro Hattı, 2007

f. Topkapı-Edirnekapı Tramvay Hattı Projesi

Topkapı-Edirnekapı Tramvay Hattı Projesi	
Tür	Tramvay
Nihai durum	İnşaat devam etmektedir.
İstasyon Sayısı	2 Adet
Açıklama	Edirnekapı-Topkapı arasının 2008 Yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.



Harita 3.15. Topkapı-Edirnekapı Tramvay Hattı, 2007

g. Aksaray-Yenikapı Hafif Metro Hattı

Aksaray-Yenikapı Hafif Metro Hattı Projesi	
Tür	Hafif Metro
Yaklaşık imalat süresi	Kalan işler için 3 yıl
Nihai durum	Tünel inşaatı tamamlandı. Yenikapı İstasyon Bölgesinde arkeolojik çalışmalar devam etmekte ve bu işlerin ardından elektromekanik işler tamamlanacaktır.
İstasyon Sayısı	1 Adet
Vagon Sayısı	Mevcut 80 araçla çalışan LRT hattını Yenikapı'ya bağlayacak olup, yeni araç alınmayacaktır.



Harita 3.16. Aksaray-Yenikapı Hafif Metro, 2007

Planlanan Raylı Sistem Projeleri

I. Projesi Planlanan Raylı Sistem Projeleri

TABLO 3.16. ETÜT-PLAN AŞAMASINDAKİ RAYLI SİSTEMLER

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Yolcu/Saat/Yön)
Bağcılar - Halkalı Hafif Metro Hattı	7.5	55.000
Beşiktaş - Sarıyer Metro Hattı	14.5	70.000
Hacıosman - Çayırbaşı Metro Hattı	1.3	70.000
İkitelli - Olimpiyat Köyü - Altınşehir Metro Hattı	13	70.000
Kartal - Pendik(S.Gökçen Havaalanı) - Tuzla Metro Hattı	27.5	70.000
Seyrantepe - Alibeyköy - G.Osmanpaşa - Kazlıçeşme Metro Hattı	17.6	70.000
Tekstilkent-İSTOÇ-Olimpiyat Köyü-Bahçeşehir (Ispartakule) Metro Hattı	12	70.000
Ümraniye - Bostancı Metro Hattı	14	70.000
Üsküdar - Beykoz Metro Hattı	15	70.000
Kartal E5 - Kartal İDO Havaray Hattı	3	~9.000 ila 33.000
S.Gökçen Havaalanı - Formula 1 Havaray Hattı	7.4	~9.000 ila 33.000
4.Levent - Sanayi Mah. - Gültepe Mah. Havaray Hattı	5.5	~9.000 ila 33.000
4.Levent - Çeliktepe Mah. Havaray Hattı	1.5	~9.000 ila 33.000
Ispartakule - Ambarlı - Yakuplu Banliyö Hattı	10.5	250.000
Ispartakule - Kıraç - B.çekmece - Silivri Banliyö Hattı	25	250.000
Şişhane - Kasımpaşa - Okmeydanı - Çağlayan Havaray Hattı	5.8	~9.000 ila 33.000
Maltepe - Başıbüyük Havaray Hattı	3.5	~9.000 ila 33.000
Sefaköy - İkitelli - İSTOÇ Havaray Hattı	7.7	~9.000 ila 33.000
Ataköy - Bahçelievler - Mahmutbey Havaray Hattı	7.3	~9.000 ila 33.000
Çekmeköy - Taşdelen - Yenidoğan Hafif Metro Hattı	5.2	70.000
Göztepe - Akdeniz Caddesi - Çakmak Havaray Hattı	7.1	~9.000 ila 33.000
TOPLAM	**211.9**	**1.374.000**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

II. İnşaatı Planlanan Raylı Sistem Projeleri

KARAYOLU SİSTEM PROJELERİ ve YAPIMI

Maltepe Köprülü Kavşağı, 2007

İstanbul metropolü bütünündeki karayolu ağı yetersizliği, kent içi ulaşımdaki araç artışı ile açıklanmakta olup, araç sayısındaki artış doğrultusunda trafik problemleri yaşanmakta ve ulaşım altyapısı (yol, kavşak ve otopark) kapasitelerinin arttırılması ve ilave ulaşım güzergâhlarına gereksinim duyulmaktadır.

Bu nedenle Belediyemizce karayolu ulaşım sisteminin rehabilitasyonu ve yeni ulaşım akslarının açılmasına yönelik planlama çalışmaları yapılmaktadır.

Ulaşım sorunları her geçen gün hızla büyüyen İstanbul'da trafik sorunu yaşanan yolağı kesimlerinde ve kavşak noktalarında yolculuk süresi ve trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların önlenmesi amacıyla yolağı altyapısının geliştirilerek kapasitesinin artırılması amacıyla, hizmetlerin geliştirilebilmesi için yeterli donanıma ve bu konuda uzman elemanlara sahip kuruluşlardan da ihale yoluyla hizmet alımına gidilmektedir.

Harita 17. ve Harita 19.'da Avrupa ve Asya Yakası'nda yürütülen Karayolu Sistemleri (Yol ve kavşak çalışmaları şeklinde) plan-proje ve uygulama durumu da belirtilerek verilmiştir.

TABLO 3.17. İNŞAATI PLANLANAN RAYLI SİSTEMLER

HATLAR	Uzunluk (Km)	Kapasite (Yolcu/Saat, Yön)	Tahmini Bitiş
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu LRT	19	45.000	2012

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Ulus-Zincirlikuyu Kavşağı, 2007



Harita 3.17. Avrupa Yakası Karayolu Sistemleri Güzergahları, 2007

Harita 3.18. Anadolu Yakası Karayolu Sistemleri Güzergahları, 2007

Yol ve Kavşak Projeleri

I. Tamamlanan Yol ve Kavşak Projeleri

Uygulama projesi olarak, proje bazında tamamlananlar ve inşaatı tamamlananlar şeklinde aşağıda ele alınmıştır.

a. Projesi Tamamlanan Yol ve Kavşak Projeleri

2007 yılı içerisinde uygulama projelerini tamamladığımız yol ve kavşak projeleri aşağıda listelenmiştir. Başlama ve bitiş tarihleri ihale bazında yazılmıştır.

TABLO 3.18. YOL ve KAVŞAK PROJELERİ ÖZETİ

Tamamlanan Yol-Kavşak Projeleri (Adet)		Devam Eden Yol-Kavşak Projeleri (Adet)		Planlanan Yol-Kavşak Projeleri (Adet)	
Projesi Tamamlanan	İnşaatı Tamamlanan	Projesi Devam Eden	İnşaatı Devam Eden	Projesi Planlanan	İnşaatı Planlanan
5	34	42	46	14	33

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.19. PROJESİ TAMAMLANAN KARAYOLU SİSTEMLERİ YOL, KAVŞAK PROJELERİ

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Uzunluk (km)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
1	Kartal	Yol	Kartal, A2 Çanakkale Kavşağı-Tugay Yolu Arası Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Projesi	2.62	11.10.06	08.11.07
2	Üsküdar	Yol	Harem - Kartal Kavşağı Arası D-100 Kuzey-Güney Yan yolları ve Çevresinde Yol, Kavşak Uygulama Projesi	31.00	12.07.05	31.01.07
3	Kartal	Yol	Kartal-Çayırova Arası D-100 Kuzey-Güney Yanyolları ve Çevresinde Yol, Kavşak Uygulama Projesi	16.00	12.07.05	31.01.07
4	Fatih	Yol	Fatih Eminönü Kenndy Caddesi (Aksakal Caddesi-10.Yıl Caddesi Arası) Yol Rehabilitasyon Uygulama Projesi	9.95	23.11.06	27.12.07
5	Esenler	Kavşak	Esenler Atışalanı Caddesi-Kışla Caddesi Kesişimi Yol Kavşak uygulama Projesi	2.84	23.11.06	27.12.07
TOPLAM: 5 ADET						

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

b. İnşaatı Tamamlanan Yol ve Kavşak Projeleri

İnşaatı tamamlanan yol ve kavşak projelerinden örnekler aşağıda teknik bilgileri ve resimleriyle birlikte verilmiştir.

Bahçelievler Değirmenbahçe Cad.- 29 Ekim Cad. Kesişimi Kavşak İnşaatı

Bahçelievler Değirmenbahçe Cad.- 29 Ekim Cad. Kesişimi Kavşak İnşaatı, 2007

Şile Yolu Sarıgazi Kavşağı-Taşdelen Kavşağı-Yenidoğan Kavşağı Arası Yol Düzenleme ve Köprülü Kavşak İnşaatı

Şile Yolu Sangazi Kavşağı, 2007

TABLO 3.20. İNŞAATI TAMAMLANAN YOL KAVŞAK PROJELERİ

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
1	Büyükçekmece	Yol	Esenyurt-Fatih Sanayi Yanyol ve Ortak Altyapı İnşaatı	25.06.07	02.10.07
2	Çatalca	Yol	Hadımköy Geneli Yol Düzenleme İnşaatı	20.01.06	21.02.07
3	Esenler	Yol	Avcılar Kuruçeşme E-5 Altgeçidi ve Ortak Altyapı İnşaatı	28.11.02	30.12.07
4	Kadıköy	Yol	Kurbağalıdere Dursun Bey Cad. İnşaatı	16.07.02	05.08.07
5	Maltepe	Yol	E-5 Küçükyalı Köprülü Kavşak Güney Yan Yol Bağlantı ve Ortak Altyapı İnşaatı	16.04.07	12.09.07
6	Silivri (Selimpaşa)	Yol	Selimpaşa Beldesi, Adnan Menderes Bulvarı Yol Düzenleme ve Ortak Altyapı İnşaatı	03.07.06	03.02.07
7	Tuzla	Yol	Tuzla, D-100 Karayolu Şifa Mah. Girişi Yol, Kavşak İnşaatı	03.07.06	23.05.07
8	Ümraniye	Yol	Çavuşbaşı Yol İnşaatı	07.07.06	13.02.07
9	Ümraniye	Yol	Ümraniye Hatboyu Cad.Yol ve Ortak Altyapı Tesis İnşaatı	24.12.02	29.01.07
10	Küçükçekmece	Yol	Topkapı Küçükçekmece Arası D-100 Karayolu Metrobüs Ulaşım Hattı İle Üstgeçit Yol ve Altyapı Tamamlama İnşaatı	27.04.07	22.11.07
11	Zeytinburnu	Yol	Topkapı-Çobançeşme Arası D-100 Karayolu Şerit Düzenlemesi ve Yan Yol İnşaatı	06.10.05	18.03.07
12	Bağcılar	Kavşak	Mahmutbey Atatürk Cad. Kavşak Düzenleme Altgeçit 2.Kısım İnşaatı	15.09.07	15.09.07
13	Bahçelievler	Kavşak	Bahçelievler Değirmenbahçe Cad.-29 Ekim Cad. Kesişim Kavşağı İnşaatı	16.04.07	16.04.07
14	Bahçelievler	Kavşak	Bahçelievler Yayla Kavşağı ve Çevre Düzenlenmesi İle Ünverdi Kavşağı Tamamlanması İnşaatı	12.06.07	12.06.07
15	Beyoğlu	Kavşak	Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Baruthane Caddesi Kesişimi Kavşak Düzenleme İnşaatı	28.03.07	28.03.07
16	Büyükçekmece	Kavşak	Haramidere-TEM Bağlantı Yolu Altgeçidi İnşaatı	22.03.06	03.06.07
17	Esenler	Kavşak	Tekstilkent Kavşağı	02.08.05	31.08.07
18	Gaziosmanpaşa	Kavşak	Gaziosmanpaşa, Mevlana Cad.-Hoca Ahmet Yesevi Cad.-Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	03.07.06	04.04.07
19	Gaziosmanpaşa	Kavşak	Eski Edirne Asfaltı (Hacışükrü İstasyonu - 63. Sokak Arası Güzergâh) Yol, Kavşak Düzenleme ve Eksik Altyapıların Tamamlanması İnşaatı	30.06.06	17.02.07

TABLO 3.20. İNŞAATI TAMAMLANAN YOL KAVŞAK PROJELERİ (Devamı)

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
20	Gaziosmanpaşa	Kavşak	Eski Edirne Asfaltı (Raylı Sistem Hattı Sultançiftliği İşletme Binası - Habibler Şamlaryolu Arası Güzergâhı) Yol, kavşak Düzenleme ve Eksiklikleri Altyapı Tamamlama İnşaatı	10.07.06	14.06.07
21	Gaziosmanpaşa	Kavşak	Eski Edirne Asfaltı (Metris Kavşağı - Hacı Şükrü İstasyonu Arası Güzergâhı) Yol, Kavşak Düzenleme ve Eksiklikleri Altyapı Tamamlama İnşaatı	05.07.06	31.03.07
22	Güngören	Kavşak	Güngören İlçesi Mehmet Akif Kavşağı ve Çevresi Yol Ortak Altyapı Düzenleme İnşaatı	14.03.06	15.02.07
23	Güngören	Kavşak	Güngören İlçesi Nadide Sok. Göksel sok. Yol Bağlantıları ve Kavşak İnşaatı	13.06.06	10.04.07
24	Kadıköy	Kavşak	Kadıköy Yenisahra Altgeçidi Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı İnşaatı	09.03.06	10.05.07
25	Kadıköy	Kavşak	Lunapark Kavşağı	03.07.06	17.05.07
26	Maltepe	Kavşak	Maltepe Büyükyalı E-5 Kavşağı ve Bağlantı Yolları 2.Kısım İnşaatı	20.03.06	15.02.07
27	Pendik	Kavşak	Kaynarca D-100 Karayolu Altgeçidi	18.07.00	29.01.07
28	Sarıyer	Kavşak	Sarıyer Büyükdere Cad. İstinye Kavşağı ve Bağlantı Yolları İnşaatı (Tarabya Kavşağı)	20.07.06	27.07.07
29	Sultanbeyli	Kavşak	Sultanbeyli Fatih Bulvarı Araç Altgeçidi	20.03.06	11.02.07
30	Ümraniye	Kavşak	Çavuşbaşı M.Akif Cad. TEM Köprüsü	07.07.06	13.02.07
31	Ümraniye	Kavşak	Şile Yolu Taşdelen Kavşağı	04.07.06	07.03.07
32	Ümraniye	Kavşak	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı	07.07.06	17.04.07
33	Ümraniye	Kavşak	Şile Yolu, Ümraniye Kavşağı - Birlik Mahallesi Kavşağı Arası Yol Düzenleme ve Köprülü Kavşak İnşaatı	07.07.06	16.04.07
34	Üsküdar	Kavşak	Üsküdar İlçesi Hastaneler Önü E5 Karayolu Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları İnşaatı	14.03.06	21.06.07
TOPLAM: 34 ADET					

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

II. Devam Eden Yol ve Kavşak Projeleri

Uygulama projesi olarak, projesi devam eden ve inşaatı devam eden şeklinde aşağıda ele alınmıştır.

a. Projesi Devam Eden Yol ve Kavşak Projeleri

Belediyemizce, uygulama projeleri devam eden yol ve kavşak projelerimiz yan sayfada listelenmiştir.

TABLO 3.21. PROJESİ DEVAM EDEN KARAYOLU SİSTEMLERİ YOL, KAVŞAK SİSTEMLERİ PROJELERİ

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Uzunluk (km)-Alan (m^2)	Başlangıç Tarihi
1	Bağcılar	Yol	Bağcılar Esenler Caddesi - Güngören Caddesi - 6. Sokak Yol Rehabilitasyon Uygulama Projesi	3.35 km	23.11.06
2	Kâğıthane	Yol	Kâğıthane, Sultan Selim Cad.- Barboros Caddesi Bağlantısı Yol, Uygulama Projesi	0.66 km	23.11.06
3	Ümraniye	Yol	Ümraniye, Hatboyu Caddesi - Sahil Yolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Projesi	7.50 km 36.000 m^2	23.11.06
4	Bakırköy	Yol	Bakırköy D-100 Karayolu (İncirli Kavşağı) - Sahil Yolu (Ataköy Kavşağı) Arası Alt-Üst Geçit Uygulama Projesi	7.00 km	23.11.06
5	Zeytinburnu	Yol	Zeytinburnu Bakırköy Kennedy Caddesi (10. Yıl Caddesi-Fildamı Yolu Arası) Yol Rehabilitasyon Uygulama Projesi	4.00 km	23.11.06
6	Küçükçekmece	Yol	Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi - D-100 Karayolu Arası Yol Kavşak Uygulama Projesi	1.00 km	23.11.06
7	Büyükçekmece	Yol	Beylikdüzü Gürpınar Yol Bağlantısı Yol Kavşak Uygulama Projesi	1.31km	23.11.06
8	Beşiktaş	Yol	Beşiktaş, Kadırgalar Caddesi-Askeroçağı Caddesi Arası (Taşkışla Cad.) Yol Kavşak Uygulama Projesi	1.84 km 6836 m^2	23.11.06
9	Ümraniye	Yol	Ümraniye Dr. Fazıl Küçük Caddesi ile Alemdağ Caddesi Bağlantı Yolu Yol Kavşak Uygulama Projesi	5.69 km	23.11.06
10	Üsküdar	Yol	Üsküdar Ünalan Mahallesi O-1 Yan Yol Kavşak Uygulama Projesi	1.40 km	23.11.06
11	Ümraniye	Yol	Ümraniye Küçüksu Tantavi Tüneli Arası TEM Bağlantı Yolu Yan Yolları Yol Kavşak Uygulama Projesi	3.94km 2.928m^2	23.11.06
12	Üsküdar	Yol	Boğaz Köprüsü -Altunizade Kavşağı Arası E-5 Karayolu Yol, Kavşak Uygulama Projesi	7.56km 1.500m^2	23.11.06
13	Büyükçekmece	Yol	Kıraç, Esenyurt Arası İmar Yolu Yol, Kavşak Uygulama Projesi	6.00 Km	23.11.06
14	Bayrampaşa	Yol	Bayrampaşa, 12.Sokak Kot Düşürme Projesi	3.79km 3.531m^2	23.11.06
15	Güngören	Yol	Güngören, Ali Rıza Gürcan Caddesi Yol Rehabilitasyon Projesi	1.75 Km	23.11.06
16	Beyoğlu	Yol	Beyoğlu, Bülent Demir Caddesi Yol Rehabilitasyon Projesi	0.90 Km	23.11.06
17	Kâğıthane	Yol	Kağıthane, Hasdal TEM Üstgeçit Köprüsü-Kemerburgaz Cad. Arası Yol, Kavşak Uygulama projesi	1.93km 1.313m^2	23.11.06
18	Büyükçekmece	Yol	Hadımköy Köprüsü- Yassıören Yolu Arası Yol Kavşak Uygulama Projesi	9.10km 2.600m^2	23.11.06
19	Beykoz	Yol	Beykoz, Kavacık Kavşağı TEM Otoyolu Yol, Rehabilitasyon Projesi	0.91 km	23.11.06
20	Ümraniye	Yol	Ümraniye, Küçüksu Kavşağı- İsfalt Tesisleri Arası (Küçüksu caddesi) Yol Rehabilitasyon Projesi	5 km	23.11.06

TABLO 3.21. PROJESİ DEVAM EDEN KARAYOLU SİSTEMLERİ YOL, KAVŞAK SİSTEMLERİ PROJELERİ (Devamı)

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Uzunluk (km)-Alan (m^2)	Başlangıç Tarihi
21	Kadıköy	Yol	Kadıköy, Fenerbahçe Stadı Önü Taşköprü Caddesi - O1 Yolu Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi	7 km 2.450m^2	23.11.06
22	Kadıköy	Yol	Kadıköy, Bostancı Kavşağı Ve Çevresi Yol Kavşak Uygulama Projesi	2.46 km	23.11.06
23	Üsküdar	Yol	Üsküdar, Abdullahağa Caddesi, Kot Düşürme Yol Uygulama Projesi	3.55 km	23.11.06
24	Kâğıthane	Kavşak	Kağıthane, Okmeydanı Kavşağı ve Çevresi Yol Kavşak Uygulama Projesi	11.33 km 6.410 m^2	23.11.06
25	Kâğıthane	Kavşak	Kâğıthane, Harp Akademileri Kavşağı ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi	3.07 km 1.083 m^2	23.11.06
26	Şişli	Kavşak	Seyrantepe, Cendere Yolu-TEM Otoyolu Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama projesi	10 km 20.000 m^2	23.11.06
27	Sarıyer	Kavşak	İstinye Bayırı Borsa Önü Kavşak Uygulama Projesi	4.40 km 500m^2	23.11.06
28	Bakırköy	Kavşak	Bakırköy Eski Havaalanı Caddesi - Çekmece Caddesi Yol Kavşak Uygulama Projesi	3.42 km 233 m^2	23.11.06
29	Esenler	Kavşak	Esenler Cumhuriyet Meydanı - Eski Bld. Bşk. Önü Kavşak Uygulama Projesi	0.85 km 1.972 m^2	23.11.06
30	Büyükçekmece	Kavşak	Büyükçekmece D-100 Karayolu (TÜYAP önü) Yol Kavşak Uygulama Projesi	9.31 km 512 m^2	23.11.06
31	Silivri	Kavşak	Selimpaşa D-100 Karayolu - 605.Cadde Kesişimi Yol Kavşak uygulama Projesi	8.27 km 342 m^2	23.11.06
32	Silivri	Kavşak	Selimpaşa D-100 Karayolu - Kadir Has Caddesi Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi	8.27 km 3.746 m^2	23.11.06
33	Silivri	Kavşak	Selimpaşa Ahmet Zeylan - D-100 Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi	8.27 km 681 m^2	23.11.06
34	Silivri	Kavşak	Silivri Gümüşyaka D-100 Karayolu Belediye Önü Yol Kavşak Uygulama Projesi	6.65 km 1.550 m^2	23.11.06
35	Silivri	Kavşak	Silivri, TEM Bağlantı Yolu - D100 Kesişimi (Silivri Kavşağı) Yol, Kavşak Uygulama Projesi	5.87 km 1968 m^2	23.11.06
36	Silivri	Kavşak	Silivri, Sanatkârlar Caddesi - D100 Kesişimi Üstgeçit Uygulama Projeleri	5.87 km 1080 m^2	23.11.06
37	Maltepe	Kavşak	Maltepe MOPAŞ Kavşağı Üstgeçit Yol Kavşak Uygulama Projesi	2.000 m^2	23.11.06
38	Eyüp	Kavşak	Eyüp, Galeri caddesi- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Bağlantısı Yol Kavşak Uygulama Projesi	4.514 m^2	23.11.06
39	Büyükçekmece	Kavşak	Kumburgaz, D-100 Karayolu-Türkoba Caddesi-Geçit Caddesi, Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi	2.53km 636m^2	23.11.06
40	Küçükçekmece	Kavşak	Küçükçekmece, D-100 Karayolu Çobançeşme Kavşağı-Olimpiyat Yolu Bağlantısı Yol Kavşak Uygulama Projesi	9.50 km 17500 m^2	23.11.06
41	Fatih	Kavşak	Aksaray Meydanı ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi	11 km 16.000 m^2	23.11.07
42	Beykoz	Kavşak	Beykoz Kandilli Göksu Cad.- Hekimbaşı Çiftlik Cad. Kesişimi Köprü Uygulama Projesi	1 km 900 m^2	23.11.06
TOPLAM: 42 ADET					

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

b. İnşaatı Devam Eden Yol ve Kavşak Projeleri

TABLO 3.22. İNŞAATI DEVAM EDEN YOL ve KAVŞAK PROJELERİ

Sıra No	Yer/İlçe	İş Türü	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Gerç. Oranı
1	Avrupa Yakası Geneli	Yol	İstanbul Yakası Genelinde Dere Islah Eksiklikleri ve Ana arter Yol ve Ortak Altyapı Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı	20.01.03	31.02.08	95%
2	Bağcılar	Yol	Bağcılar - Güneşli TEM Bağlantı Yolu Tamamlama İnşaatı	11.12.07	27.06.08	5%
3	Bağcılar	Yol	Bağcılar MİA Bölgesi , Halkalı Cad. Yol ve Ortak Alt yapı İnşaatı	11.10.07	16.06.08	15%
4	Beykoz	Yol	Kavacık Meydanı-Mihrabat Cad. Arası Yol Kavşak Düzenlemesi ve Ortak Altyapı İnşaatı	03.07.06	17.05.08	50%
5	Esenler	Yol	Esenler Çin Çin Deresi İnşaatı (Avcılar Kuruçeşme E-5 Alt Geçidi ve Ortak Altyapı İnşaatı)	28.11.02	05.01.08	99%
6	G.O.Paşa	Yol	Edirnekapı-Metris Arası Yol Düzenleme ve Eksik Altyapı Tesisleri İnşaatı	14.08.07	23.05.08	80%
7	G.O.Paşa	Yol	Metris Köprüsü-Sultançiftliği Arası Yol Düzenleme ve Altyapı Tesisleri İnşaatı	03.08.07	26.04.08	5%
8	G.O.Paşa	Yol	Metris Kavşağı - Boğazköy Yol ve Altyapı Tesisleri İnş.aatı	07.08.07	12.04.08	33%
9	G.O.Paşa	Yol	Habipler-Şamlaryolu Arası Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	29.08.07	04.02.08	32%
10	Güngören	Yol	Güngören Abdi İpekçi Cad.Yol ve Ortak Altyapı İkmal İnşaatı	07.02.03	02.03.08	99%
11	Kâğıthane	Yol	Kâğıthane ilçesi, Çağlayan-Okmeydanı Kavşakları Arası E-5 Yan Yol İnşaatı	19.06.07	29.02.08	28%
12	Maltepe	Yol	Başıbüyük - Süreyyapaşa Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	24.02.03	07.03.08	87%
13	Pendik	Yol	Pendik İDO İskelesi Eksiklerinin Tamamlanması Bağlantı Yolları Yer Altı Otoparkı ve Ortak Altyapı İnşaatı	03.03.03	07.03.08	75%
14	Pendik	Yol	Pendik TOKİ Yolu - Sabiha Gökçen Havaalanı TEM Yolu Arası Bağlantı Yolu İnşaatı	26.09.02	02.03.08	86%
15	Sarıyer	Yol	Baltalimanı - TEM Büyükdere Caddesi Bağlantı Yolu İnşaatı	13.08.98	29.05.08	60%
16	Büyükçekmece	Kavşak	D-100 Karayolu Mimar Sinan Kavşağı, Yakuplu Mustafa Kemal Caddesi ,Osmanlı Caddesi	03.07.06	12.04.08	77%
17	Büyükçekmece	Kavşak	Yakuplu Kumcular Yolu Üstgeçidi ve Yan Yolları İnşaatı	08.05.07	05.02.08	65%
18	Bağcılar	Kavşak	Bağcılar Malazgirt Caddesi - Mahmutbey Yolu Kesişimi Altgeçit İnşaatı	07.07.06	21.11.08	20%
19	Bahçelievler	Kavşak	D-100 Karayolu Adliye Kavşağı İnşaatı ve İncirli Kavşağı Düzenleme İnşaatı	29.03.07	29.03.07	75%
20	Beşiktaş	Kavşak	4.Levent Sanayi Kavşağı ve Yan Yolları İnşaatı	08.05.07	02.04.08	54%

TABLO 3.22. İNŞAATI DEVAM EDEN YOL ve KAVŞAK PROJELERİ (Devamı)

Sıra No	Yer/İlçe	İş Türü	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Gerç. Oranı
21	Çatalca	Kavşak	Çatalca İlçesi Girişi Saray Yolu Bağlantısı Bulvarı ve Muratbey Girişi Köprülü Geçişi Tamamlama İnşaatı	13.04.07	08.04.08	80%
22	Çatalca	Kavşak	Hadımköy TEM Üst Geçit Köprüsü Genişletmesi Kavşak İnşaatı	30.04.07	26.01.08	62%
23	Çatalca	Kavşak	Çatalca Gökçeali Demiryolu Üst Geçidi ve İzzettin Yolu Demiryolu Üst Geçit 2.Kısım İnşaatı	25.06.07	26.02.08	70%
24	G.O.Paşa	Kavşak	Eski Edirne Asfaltı Yol, Kavşak Düzenleme ve Eksik Altyapıların Tamamlanması İnşaatı	10.07.06	14.02.08	90%
25	G.O.Paşa	Kavşak	Eski Edirne Asfaltı Yol , Kavşak Düzenleme ve Eksik Altyapıların Tamamlanması 2.Kısım İnşaatı	02.11.07	29.02.08	95%
26	Kâğıthane	Kavşak	Seyrantepe TEM Otoyolu Alt Üst Geçit Yol Kavşak İnşaatı	12.06.07	08.02.08	96%
27	Kâğıthane	Kavşak	Kâğıthane İlçesi, Cendere Yolu - Arıcılar Arası Yol Ve Kavşak Düzenleme İnşaatı	19.06.07	29.02.08	74%
28	Küçükçekmece	Kavşak	Küçükçekmece Gümrük Yolu -Halkalı İstasyon Kesişimi Katlı Kavşağı İle Güneşli Kavşağı Bağlantısı İkmal İnşaatı	13.04.07	05.04.08	70%
29	Küçükçekmece	Kavşak	Altınşehir Meydanı - Ebabil Caddesi Arası (Yarımburgaz - Aşık Veysel) Yol ve Kavşak II. Kısım İnşaatı	20.11.07	17.05.08	20%
30	Küçükçekmece	Kavşak	İkitelli TEM Basın Ekspres Yolu Üst Geçit ve Yan Yol Tamamlama İnşaatı	13.06.07	07.02.08	46%
31	Kartal	Kavşak	Kartal-Cevizli Alt Geçit ve Bağlantı Yolları İnşaatı	19.04.07	04.02.08	80%
32	Kadıköy	Kavşak	Kadıköy Bostancı Demiryolu Altgeçidi ve Eksik Altyapıların Tamamlanması İnşaatı	02.08.07	04.04.08	3000%
33	Maltepe	Kavşak	E-5 Küçükyalı Köprülü Kavşak Güney Yan Yol Bağlantı ve Ortak Altyapı İnşaatı	16.04.07	30.01.08	9900%
34	Maltepe	Kavşak	Maltepe Sahil Yolu-D100 Karayolu Arası Yol,Kavşak ve Ortak Altyapı 2. Kısım inşaatı	19.07.07	14.01.08	98%
35	Pendik	Kavşak	Pendik Kaynarca Kavşak ve TCDD Alt Geçidi Genişletme İnşaatı İşi	03.02.03	15.04.08	95%
36	Pendik	Kavşak	Pendik E-5 Kav. Güney Tarafı Alt Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları İnşaatı	02.08.02	29.05.08	8600%
37	Sarıyer	Kavşak	Sarıyer Büyükdere Cad. İstinye Kavşağı ve Bağlantı Yolları İnşaatı (Tarabya Kavşağı)	12.03.07	17.06.08	9500%
38	Sarıyer	Kavşak	İstinye Park Projesi Kavşak Düzenleme ve Bağlantı Yolları İnşaatı (Protokol)	08.05.07	11.03.08	70%
39	Sultanbeyli	Kavşak	Sultanbeyli Fatih Bulvarı Tünel Tipi Alt Geçidi 2.Kısım İnşaatı	16.05.07	11.01.08	95%
40	Silivri	Kavşak	Kumburgaz Köprülü Kavşak İnşaatı	08.05.07	11.03.08	80%
41	Şişli	Kavşak	Ayazağa Kavşak, Yol ve Ortak Altyapı İnşaatı	24.12.02	01.03.08	85%

TABLO 3.22. İNŞAATI DEVAM EDEN YOL ve KAVŞAK PROJELERİ (Devamı)

Sıra No	Yer/İlçe	İş Türü	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Gerç. Oranı
42	Şişli	Kavşak	Piyalepaşa-Bomonti Arası Tünel Bağlantı Yolları ve Kavşak İnşaatı	07.05.07	14.04.08	51%
43	Tuzla	Kavşak	Tuzla, D-100 Karayolu Şifa Mah. Girişi Yol, Kavşak İnşaatı	03.07.06	03.02.08	98%
44	Ümraniye	Kavşak	Şile Yolu, Ümraniye Kavşağı - Birlik Mahallesi Kavşağı Arası Yol Düzenleme ve Köprülü Kavşak İnşaatı	03.07.06	05.03.08	98%
45	Ümraniye	Kavşak	Şile Yolu,Birlik Mahallesi Kavşağı-Kemerdere Kavşağı Arası Yol Düzenleme, İlave Köprü Yapımı ve Kurp Düzenleme İnşaatı	03.07.06	03.02.08	50%
46	Ümraniye	Kavşak	Şile Yolu Kemerdere Yolu Sarıgazi Kavşağı Arası Yol Düzenleme Araç Alt Geçidi ve İlave Köprü Yapımı İnşaatı	03.07.06	10.02.08	99%
TOPLAM: 46 ADET						

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

İnşaatı devam eden yol ve kavşak projelerinden teknik bilgi ve resimleri ile birlikte örnekler verilmiştir.

Ayazağa kavşağı yol ve ortak altyapı inşaatı

İhale bünyesinde düzenlenen kavşak ile, iş merkezleri açısından hızla gelişmekte olan Maslak bölgesinin trafik problemine çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Yapılmakta olan kavşak ve yaklaşım yolları ile, Kâğıthane-Cendere istikametinden gelen güzergâhın Sarıyer ve Beşiktaş istikametine, Sarıyer yönünden gelen araçların Cendere ve Beşiktaş yönüne, Beşiktaş yönünden gelen araçların Kâğıthane ve Sarıyer yönüne, trafik ışıkları kaldırılmak suretiyle kesintisiz bağlantısı gerçekleştirilerek, trafik akıcı hale getirilecektir.

Baltalimanı-TEM-Büyükdere Caddesi Bağlantı Yolu İnşaatı

Sarıyer sahil yolunu TEM' e bağlayan Baltalimanı yolu ana arter niteliğinde inşa edilmiş olup, Etiler bağlantısını sağlayan köprülü kavşak tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Kuzey yan yol imalatlarının tamamlanmasıyla TEM katılımı sağlandı. Borsa yolu inşaatı çalışmaları yapılmakta olup, Dere Köprüsü ile mevcut dere üzerinden geçecek yol ile Armutlu ve Borsa bağlantıları sağlanacaktır.

Sarıyer sahil yolunu TEM'e bağlayan Baltalimanı yolunun ana arter standartlarında yeniden inşaa edilmesi

Ayazağa kavşağı yol ve ortak altyapı inşaatı, 2007

Baltalimanı-TEM-Büyükdere cad. Bağlantı Yolu, 2007

ve Etiler kavşağı ile TEM kuzey yan yol ve ayrıca TEM güney yan yol bağlantılarının sağlanmasına yönelik çalışmalar uygulanmaktadır.

Eski Edirne asfaltı (Hacı Şükrü İstasyonu - 63. Sokak Arası Güzergâh) Yol, Kavşak Düzenleme ve Eksik Altyapı Tamamlanması İnşaatı (Osmangazi araç alt geçidi)

Eski Edirne Asfaltı ile Atatürk Kavşağı kesişimindeki sinyalize kavşağı kaldırarak, araç trafiği akıcı hale getirilmiştir. Bu kavşağın Metris - Boğazköy arasında yapımı devam etmekte olan yola bağlantısının sağlanması hedeflenmiştir.

Eski Edirne asfaltı (Osmangazi araç alt geçidi), 2007

Pendik E-5 Kavşağı Güney Tarafı Altgeçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları İnşaatı (Pendik Mostar Altgeçidi ve Bağlantı Yolları)

Aydınlı Yolu Caddesi ile Mostar Bulvarı' nın kesiştiği hemzemin kavşaktaki aşırı trafik yoğunluğunu önleyerek, Pendik İDO İskelesi'nin E-5 ve TEM bağlantısını kesintisiz sağlayan alt geçit köprüsü yapım işi.

Pendik Mostar Altgeçidi ve bağlantı yolları, 2007

c. Planlanan Yol ve Kavşak Projeleri

I. Projesi Planlanan Yol ve Kavşak Projeleri

Tablo 3.23. PROJESİ PLANLANAN YOL ve KAVŞAK PROJELERİ

Sıra No	Yer/İlçe	İş Türü	İşin Adı
1	Bağcılar	Yol	Bağcılar, Malazgirt Alt Geçit-Mehmet Akif Bulvarı Arası(8.Sokak-1/3sokak-1/13 Sokak-2/13 Sokak)Yol Rehabilitasyon Projesi
2	Sultanbeyli	Yol	Sultanbeyli Necip Fazıl Caddesi - Kartal TEM Bağlantı Yolu Uygulama Projesi
3	Tuzla	Yol	Tuzla Formula-1 Yol Ağı 6 Numaralı Yol Guzergâhı Yol Kavşak Uygulama Projesi
4	Ümraniye	Yol	Ümraniye, Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı - Paşaköy Kavşağı arası Yol Kavşak Uygulama Projesi
5	Beşiktaş	Yol	Beşiktaş, D-100 Bağlantı Yolu Barbaros Bulvarı (Maslak istikameti) Katılım Kolu Uygulama Projesi
6	Beykoz	Yol	Beykoz , Kavacık Kavşağı - Çekmeköy Kavşağı Arası (Çavuşbaşı Yolu) Yol, Kavşak Uygulama Projesi
7	G.O.Paşa	Kavşak	Gaziosmanpaşa, Metris Kavşağı-Eski Edirne Asfaltı Katılımı (Edirne İstikameti U Dönüşü)Yol Kavşak Uygulama Projesi
8	Güngören	Kavşak	Güngören Adnan Kahveci Bulvarı-İpek Sokak Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi
9	Bağcılar	Kavşak	Bağcılar Mimar Sinan Cad.-Atatürk Cad. Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi
10	Bağcılar	Kavşak	Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi Cad.-Mehmet Akif Bulvarı Kesişimi Yol, Kavşak Uygulama Projesi
11	Tuzla	Kavşak	Tuzla Sabancı Üni. - Koç Lisesi Köprü Kavşağı ile TEM Yan Yolu Yol Kavşak Uygulama Projesi
12	Kartal	Kavşak	Kartal, Kartal Caddesi- Çetin Sok.kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi (Kartal Kavşağı)
13	Kadıköy	Kavşak	Kadıköy, Kuşdili Cad.- Söğütlüçeşme Cad. Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi (Boğanın olduğu yer)
14	Zeytinburnu	Kavşak	Zeytinburnu, Ambarlar Caddesi- G-75 Sokak Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi
TOPLAM: 14 ADET			

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

II. İnşaatı Planlanan Yol ve Kavşak Projeleri

TABLO 3.24. İNŞAATI PLANLANAN YOL ve KAVŞAK PROJELERİ

Sıra No	İş Türü	İşin Adı
1	Yol	Çekmeköy Kavşağı Düzenlemesi ve Kuzey Yan Yol İkmal İnşaatı
2	Yol	Şile Yolu Kemerdere - Sarıgazi Kavşağı Arası Yol Düzenleme ve Genişletme İnşaatı
3	Yol	Dolmabahçe Tünel Çıkışı ve Bağlantı Yolları İnşaatı
4	Yol	Kaynarca Papaz Deresi Islahı ve Çevre Yolları Düzenleme Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı
5	Yol	Küçükçekmece İlçesi Tevfikbey ve İnönü Mahalleri Yol Düzenleme ve Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı
6	Yol	Yakuplu Kumcular 2.Kısım İnşaatı
7	Yol	Boğaz Köprüsü İETT Durağı Deplasesi İnşaatı
8	Yol	İstanbul Geneli Yeni Yol Yapımı ve Yol Genişletme İnşaatı
9	Yol	Küçükyalı Kartal Arası D100 Yolu Genişletme ve Şerit İlavesi İnşaatı
10	Yol	Topkapı - Mecidiyeköy Arası Metrobus Hattı İnşaatı
11	Yol	Ümraniye, Aksekili Mehmet Uslu Cad. - Dudullu Yolu - Baraj Yolu Kesişimi Yol, Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı
12	Yol	Tuna Kavşağı ve Ortak Altyapı İnşaatı
13	Yol	Bağcılar Mimar Sinan Cad. - Koçman Cad. Kesişimi Güneşli Kavşağı Altgeçit ve Bağlantı Yolları İnşaatı
14	Yol	İstanbul Geneli Yeni Yol Yapımı ve Yol Genişletme İnşaatı
15	Yol	İstanbul Geneli Köprü, Kavşak, Üst Geçit, Alt Geçit ,Viyadük ve Altyapıların Yapımı İnşaatı
16	Yol	Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi - Cumhuriyet Meydanı Kavşağı Alt Geçit II. Kısım İnşaatı
17	Yol	Ümraniye Kuzey Güney TEM Yan Yolları II.Kısım İnşaatı
18	Yol	Pendik Kayalıdere ve Güllübağlar Deresi Islahı Tamamlama İnşaatı
19	Yol	Çatalca İlçesi - Saray Yolu Kavşak ve Yol 2. Kısım İnşaatı
20	Kavşak	Şile Yolu, Birlik Mahallesi Kavşak Düzenlemesi ve Yol Eksiklerinin Tamamlanması İnşaatı
21	Kavşak	Şile Yolu Kemerdere - Sarıgazi Kavşağı Arası Yol Düzenleme Ve Genişletme İnşaatı
22	Kavşak	Kuzey Yan Yol - Metris Kavşağı Arası Bağlantı Yolları ile Atışalanı Alt Geçit Köprülü Kavşak Düzenleme ve Ortak Altyapı İkmal İnşaatı
23	Kavşak	İstanbul Geneli Köprü, Kavşak, Üst Geçit, Alt Geçit , Viyadük ve Altyapıların Yapımı İnşaatı
24	Kavşak	Florya, Atatürk Havaalanı Cad. - Eski Havaalanı Kesişimi Yol, Kavşak Altgeçit ve Yol İnşaatı
25	Kavşak	Altınşehir Meydanı Kavşak Düzenlemesi TEM Kuzey Güney Yanyolları Alt ve Üst Geçit Düzenleme Ortak Altyapı İnşaatı

TABLO 3.24. İNŞAATI PLANLANAN YOL ve KAVŞAK PROJELERİ (Devamı)

Sıra No	İş Türü	İşin Adı
26	Kavşak	Küçükyalı Kartal Arası D100 Yolu Genişletme ve Şerit İlavesi İnşaatı
27	Kavşak	Topkapı - Mecidiyeköy Arası Metrobus Hattı İnşaatı
28	Kavşak	Ümraniye, Aksekili Mehmet Uslu Cad. - Dudullu Yolu - Baraj Yolu Kesişimi Yol, Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı
29	Kavşak	Tuna Kavşağı ve Ortak Altyapı İnşaatı
30	Kavşak	Bağcılar Mimar Sinan Cad. - Koçman Cad. Kesişimi Güneşli Kavşağı Altgeçit ve Bağlantı Yolları İnşaatı
31	Kavşak	İstanbul Geneli Yeni Yol Yapımı ve Yol Genişletme İnşaatı
32	Kavşak	İstanbul Geneli Köprü, Kavşak, Üst Geçit, Alt Geçit , Viyadük ve Altyapıların Yapımı İnşaatı
33	Kavşak	Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi - Cumhuriyet Meydanı Kavşağı Alt Geçit II. Kısım İnşatı
TOPLAM: 33 ADET		

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

Karayolu Tünel Projeleri ve Yapımı

Günümüzde ulaşım sistemi ağının kurulmasında, en pahalı masraf kaleminin ilk sıralarında kamulaştırma bedeli gelmektedir. İstanbul trafiğinin yoğunluğu nedeniyle oluşan zaman, iş gücü, yakıt, insan psikolojisi, ulaşım araçları amortismanı vb. kayıplar da hesaba katıldığında, trafik (ulaşım) sorununun çözümü için bir "DEV ADIM" atılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu adımın adı, karayolu tünelleri yapımıdır. Bağlantıları besleyecek "YOL AĞI", şu anda yetersiz hale gelmiş bulunan mevcut karayolu sistemi değil, yeni karayolu tünelleri+mevcut karayolu sistemi olacaktır. Bu nedenle, İstanbul topoğrafyasından da yararlanılarak, ''7 TEPE-7 TÜNEL Karayolu Tüneli Güzergâhları" Koridor Tespit Çalışmaları Projesi altında 33 tünel etüt edilmiş olup, bunun 2 adeti inşaat aşamasında, 5 adeti inşaat ihale aşamasında, 6 adeti proje ve 19 adeti etüd aşamasındadır.

İlk bakışta pahalı bir yapı olarak algılanan tünellerin, yukarıda belirtilen sebepler göz önüne alındığında, yüzeyde yapılacak yol kamu-laştırmalarının çok büyük paralar ödenerek gerçekleştirilebileceği, ayrıca plan, kadastro, tescil, mutabakat alınması vb. yapılması gerekli işlemler için uzun zaman harcanması gerektiği de dikkate alındığında, uzun vadede bu tür yolların daha ekonomik hale geldiği gözden uzak tutulmamalıdır.

Harita 3.19. Karayolları Tunel Projeleri, 2007

Kağıthane Piyalepaşa Karayolu Tunel Projesi, 2007

TABLO 3.25. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ KARAYOLU TÜNELLERİ

Sıra No	Güzergah Adı	Uzunluğu (M) Gidiş-Geliş-Çift Tüp	İnşa Halinde	İhale Aşamasında	Proje Aşamasında	Etüd Aşamasında	Bölge
1	Kâğıthane-Piyalepaşa-Bomonti-Dolmabahçe	7714	X				AVRUPA
2	Dolmabahçe - Fulya	2027		X			AVRUPA
3	Fulya - Levazım (Akmerkez altı)	4450		X			AVRUPA
4	Levazım (Akmerkez altı) - Zincirlidere	2940		X			AVRUPA
5	Levazım (Akmerkez altı) - Armutlualtı (Akatlar - Baltalimanı)	6720		X			AVRUPA
6	Çayırbaşı - Sarıyer	4560	X				AVRUPA
7	Eyüp Silahtarağa Cad. - Gaziosmanpaşa Cad.	200		X			AVRUPA
8	Armutlualtı (Akatlar-Baltalimanı) - Ayazağa	4600			X		AVRUPA
9	Armutlualtı (Akatlar-Baltalimanı) - Derbent (Poligon)	4580			X		AVRUPA
10	Derbent - Çayırbaşı (Hacıosman)	5300			X		AVRUPA
11	Kağıthane - Havaalanı	24700			X		AVRUPA
12	Harem (Üsküdar) - Beylerbeyi	8640			X		ANADOLU
13	Beylerbeyi - Hekimbaşı	7352			X		ANADOLU
14	Hasköy (Beyoğlu) - Taşkızak	1400				X	AVRUPA
15	Taşkızak-Bahriye Cad. (Tek Tüp)	670				X	AVRUPA
16	Şişhane - Tophane	1940				X	AVRUPA
17	İplikçi - Tophane	3000				X	AVRUPA
18	Ortaköy - Kuruçeşme	2560				X	AVRUPA
19	Kağıthane - Ayazağa	5400				X	AVRUPA
20	Yıldız Sarayı - Akmerkez	4460				X	AVRUPA
21	Bebek - Baltalimanı	4522				X	AVRUPA
22	Davutpaşa - Samatya	8700				X	AVRUPA
23	Unkapanı - Samatya	5200				X	AVRUPA
24	Sarıyer Sahil Yolu (Tek Tüp)	278				X	AVRUPA

TABLO 3.25. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ KARAYOLU TÜNELLERİ (Devamı)

Sıra No	Güzergah Adı	Uzunluğu (M) Gidiş-Geliş-Çift Tüp	İnşa Halinde	İhale Aşamasında	Proje Aşamasında	Etüd Aşamasında	Bölge
25	Eyüp Tüneli (Mezarlık Altı) (Tek Tüp)	220				X	AVRUPA
26	İplikçi (Piyalepaşa)-Hasköy (Tek Yön) (Tek Tüp)	1400				X	AVRUPA
27	Merter-Kazlıçeşme (Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli ile Birlikte Değerlendiriliyor)	4200				X	AVRUPA
28	Kadıköy-Kuşdili	1840				X	ANADOLU
29	Çengelköy-Vaniköy	4000				X	ANADOLU
30	Vaniköy-Göksu	2100				X	ANADOLU
31	Göksu- Çubuklu	6520				X	ANADOLU
32	Üsküdar Tüneli (İskele)	277				X	ANADOLU
TOPLAM		**142.470**	**2**	**5**	**6**	**19**	**-**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.26. İNŞAATI DEVAM EDEN KARAYOLU TÜNEL PROJELERİ

Sıra No	Yer/İlçe	İş Türü	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Gerç. Oranı	Açıklamalar
1	Sarıyer	Tünel	Sarıyer-Çayırbaşı Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	07.12.07	29.05.09	3%	07.12.07 Tarihinde Yer Teslimi Yapıldı. Çalışmaları Devam Ediyor.
2	Şişli	Tünel	Kağıthane - Piyalepaşa - Bomonti - Dolmabahçe - Karayolu Tünellerinin İnşaatı ,Elektromekanik İşleri ve Eksik İmalatların Tamamlanması İnşaatı	10.03.06	15.03.08	40%	Bomonti-Dolmabahçe Tünel Hattında Kazı Çalışmaları Devam Ediyor. Toplam 2500 mt (Tek Yön) Olan Hatta T1 Tünelinde 180 mt T2 Tünelinde 328 mt Kazı Kalmıştır. İnvert ve Kemer Betonları Devam Ediyor. Elektromekanik Proje Çalışmaları Tamamlandı. Kağıthane - Piyalepaşa Hattında Çalışmalar Ocak Ayı İçerisinde Başlayacaktır.

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

Transfer Merkezleri Projeleri ve Yapımı

Günümüzde, toplu taşımada ulaşım türlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, farklı toplu taşım türlerinin arakesiti olan transfer merkezleri ihtiyacı önem kazanmaktadır.

Çalışma kapsamında belirlenen temel hedefler şöyledir:

1. Ulaşım sistemi ve türleri arasında entegrasyonun ve devamlılığın sağlanması;

• Ulaşım sistemlerinin birbirlerine seçenek oluşturması yerine, birbirini besleyecek ve tamamlayacak biçimde öngörülmesi,

• Metropoliten merkez ve yakın çevresi içinde kalan alanda özel oto kullanımının sınırlandırılması,

• Toplu taşımacılığa öncelik verilmesi, merkezi alan içinde toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması,

• Mevcut ve öneri ulaşım kararlarının tarihi ve doğal değerlere sahip alanlarda yoğunluğu arttırmayacak şekilde düzenlenmesi.

2. Toplu taşımda entegrasyon sağlanması;

• Raylı sistemlerin geliştirilerek birbirleri ve diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonunun kurulması,

• Lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarının yükünün azaltılarak, raylı taşımacılığa ağırlık verilmesi,

• Toplu taşıma araçlarındaki seyahat konforunun artırılması,

• Toplu taşımacılıkta deniz yolundan azami derecede istifade edilmesi.

3. Farklı ulaşım türleri arasında, yolcu transferi-yaya-taşıt ilişkisinde optimum erişim;

• Bu doğrultuda kentin gelecekteki ulaşım sistemi, araçların değil insanların en ekonomik, hızlı, ve güvenli bir biçimde ulaşımına öncelik verilerek planlanması,

• Fonksiyonel yaya alanları düzenlenmesi.

Belediyemizce yürütülen çalışmalarda, belirlenen tüm transfer merkezleri özelinde;

• Mevcut Durum;

• Transfer Merkezlerinin Ulaşım Etüdü;

• Etütlerin Değerlendirilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi;

• Transfer Merkezi Fonksiyonel Tanımlama ve Tipolojik Şeması;

• Transfer Merkezi Ulaşım ve Trafik Etüdü ve Fonksiyonel Şeması Sonuç Raporu başlıkları altında etüt-proje çalışmaları yapılmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda, transfer merkezi alanında olması gereken işlevsel dağılım belirlenerek, taksi durakları, toplu taşıma peron yerleri, park&ride ve otopark alanları gibi fonksiyonlar tanımlanarak, çevresel yol ağı ile entegreli giriş-çıkış bağlantıları, raylı sistem istasyonları ve karayolu toplu taşıma araçları arasında yaya ulaşım bağlantıları çözümlenmektedir.



Harita 3.20. Anadolu Yakası Transfer Merkezleri, 2007



Harita 3.21. Avrupa Yakası Transfer Merkezleri, 2007

TABLO 3.27. TRANSFER MERKEZİ İHALE PROJELERİ

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Alan Büyükyüğü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
1	Küçükçekmece	Transfer merkezi	Sefaköy / Cennet Transfer Merkezi	10.836 m² 4.432 m²	03.09.07	31.12.07
2	Bakırköy	Transfer merkezi	İncirli Transfer Merkezi	48.000 m²	11.07.07	07.11.07
3	Bahçelievler	Transfer merkezi	Çobançeşme Transfer Merkezi	38.932 m²	12.09.07	09.01.08
4	Avcılar	Transfer merkezi	Avcılar Merkez Transfer Merkezi	14.613 m²	11.09.07	08.01.08
5	Şişli	Transfer merkezi	Çağlayan Meydanı Transfer Merkezi	20.756 m²	19.07.07	15.11.07
6	Bakırköy	Transfer merkezi	Bakırköy Meydanı Transfer Merkezi	45.900 m²	19.07.07	15.11.07
7	Bağcılar	Transfer merkezi	Bağcılar Meydanı Transfer Merkezi	25.578 m²	18.07.07	14.11.07
8	Büyükçekmece	Transfer merkezi	Tüyap Transfer Merkezi	54.703 m²	11.07.07	07.11.07
9	Kadıköy/Maltepe	Transfer merkezi	Kozyatağı / Küçükyalı/Altayçeşme Transfer Merkezi	36.000 m² /19.000 m²	29.11.07	26.03.08
10	Üsküdar	Transfer merkezi	Ünalan (Uzunçayır) Transfer Merkezi	125.000 m² /11.700 m²	18.12.07	16.04.08

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.28. PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN DİĞER TRANSFER MERKEZİ PROJELERİ

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Alan Büyükyüğü
1	Şişli-Sarıyer	Transfer merkezi	Ayazağa TM	30.660 m²
2	Üsküdar	Transfer merkezi	Altunizade TM	33.000 m²
3	Ümraniye	Transfer merkezi	Tepeüstü TM	54.000 m²
4	Üsküdar	Transfer merkezi	Libadiye (Bulgurlu) TM	9.500 m²
5	Beşiktaş	Transfer merkezi	Beşiktaş-Yıldız TM	5.400 m²
6	Şişli	Transfer merkezi	Mecidiyeköy (Fulya) TM	-
7	Avcılar	Transfer merkezi	Avcılar Denizköşkler TM	6.495 m²
8	Ümraniye	Transfer merkezi	Y. Dudullu TM	14.300 m²
9	Ümraniye	Transfer merkezi	Ümraniye-NETAŞ TM	17.000 m²
10	Kadıköy	Transfer merkezi	Göztepe TM	79.000 m²
11	Kadıköy	Transfer merkezi	İbrahimağa TM	18.700 m²
12	Bağcılar	Transfer merkezi	Kirazlı TM	62.318 m²
13	Zeytinburnu	Transfer merkezi	Kazlıçeşme TM	152.000 m²
14	Avcılar	Transfer merkezi	Ambarlı TM	10.975 m²
15	Esenler	Transfer merkezi	Başakşehir TM	122.839 m²
16	Sarıyer	Transfer merkezi	Hacıosman Transfer Merkezi TM	10.630 m²
17	Sarıyer	Transfer merkezi	Darüşşafaka TM	9.250 m²
18	Şişli	T.M.+Triyaj alanı	Seyrantepe TM+Triyaj A.	60.000 m²
19	Pendik	Transfer merkezi	Pendik istasyon TM	76.000 m²
20	Küçükçekmece	Transfer merkezi	K. Çekmece Kavşağı TM	8.437 m²
21	Kartal	T.M.+Triyaj alanı	Kartal Kavşağı TM	350.000 m²
22	Üsküdar	Transfer merkezi	Harem Meydanı TM	109.400 m²
23	Beşiktaş	Transfer merkezi	Beşiktaş Meydanı TM	24.000 m²
24	Kadıköy	Transfer merkezi	Kadıköy Meydanı TM	104.000 m²
25	Şişli	Transfer merkezi	Levent TM	10.5020 m²
26	Beyoğlu	Transfer merkezi	Taksim Meydanı TM	59.000 m²
27	Ümraniye	Transfer merkezi	Kazım Karabekir (TRT) TM	18.700 m²

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.29. PROJESİ PLANLANAN TRANSFER MERKEZİ PROJELERİ

Sıra No	İlçe	Türü	İşin Adı	Alan Büyükyüğü
1	Sarıyer	Transfer merkezi	Hacıosman Transfer Merkezi TM	10.630 m²
2	Sarıyer	Transfer merkezi	Darüşşafaka TM	9.250 m²
3	Şişli	T.M.+Triyaj alanı	Seyrantepe TM+Triyaj A.	60.000 m²
4	Pendik	Transfer merkezi	Pendik istasyon TM	76.000 m²
5	Küçükçekmece	Transfer merkezi	K. Çekmece Kavşağı TM	8.437 m²
6	Kartal	T.M.+Triyaj alanı	Kartal Kavşağı TM	350.000 m²
7	Üsküdar	Transfer merkezi	Harem Meydanı TM	109.400 m²
8	Beşiktaş	Transfer merkezi	Beşiktaş Meydanı TM	24.000 m²
9	Kadıköy	Transfer merkezi	Kadıköy Meydanı TM	104.000 m²
10	Şişli	Transfer merkezi	Levent TM	10.5020 m²
11	Beyoğlu	Transfer merkezi	Taksim Meydanı TM	59.000 m²
12	Ümraniye	Transfer merkezi	Kazım Karabekir (TRT) TM	18.700 m²
13	Beykoz	Transfer merkezi	Kavacık Kavşağı TM	107.000 m²
14	Maltepe	Transfer merkezi	Maltepe Sahil TM	130.000 m²
15	Maltepe	Transfer merkezi	Bostancı Sahil TM	20.000 m²
16	Maltepe	Transfer merkezi	Maltepe -Bağlarbaşı TM	9.000 m²
17	Pendik	Transfer merkezi	Pendik TM	50.000 m²
18	Tuzla	Transfer merkezi	Tuzla TM	21.958 m²
19	Kartal	Transfer merkezi	Kartal Sahil TM	218.000 m²
20	Kartal	Transfer merkezi	Soğanlık TM	88.000 m²
21	Maltepe	Transfer merkezi	Maltepe Cevizli TM	21.150 m²
22	Ümraniye	Transfer merkezi	Taşdelen TM	38.500 m²
23	Ümraniye	Transfer merkezi	Çekmeköy TM	10.400 m²
24	Gaziosmanpaşa	Transfer merkezi	İSTON TM	73.140 m²
25	Esenler	Transfer merkezi	Habipler TM	45.000 m²
26	Bakırköy	Transfer merkezi	Yenibosna TM	20.700 m²
27	Ümraniye	Transfer merkezi	Çekmeköy Triyaj Alanı	179.200 m²
28	Eyüp	Transfer merkezi	Alibeyköy Triyaj Alanı	65.000 m²

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Projeleri

Belediyemizce İstanbul sınırları içerisindeki yolların rehabilitasyonu, kavşakların düzenlenmesi, yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin projelendirilerek, araç trafiği ile yaya akışının düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Uygulama Projelerimiz kapsamında İstanbul'daki tüm ilçelerimiz 31/12/2007 tarihi itibariyle ele alınmış olup, uygulama projesi çalışmaları devam etmektedir.

TABLO 3.30. TRAFİK SİRKÜLASYONU İHALE PROJELERİ

Sıra No	İşin Adı	Fiziki Gerceklesme	İşeBaş/ Bitiş	Açıklama
1	Avrupa Yakasında Trf. Sir. ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (3. etap)	100%	18.09.06 16.03.07	İhale kapsamında Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar İlçelerinde çalışma yapılmıştır.
2	Avrupa Yakasında Trf. Sir. ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (4. etap)	100%	18.09.06 16.03.07	İhale kapsamında, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören ilçelerinde çalışma yapılmıştır.
3	Anadolu Yakasında Trf. Sir. ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (3. etap)	100%	18.09.06 16.03.07	İhale kapsamında Kadıköy-Maltepe İlçelerinde çalışma yapılmıştır.
4	İst. Gen. Trf. Sir. ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (1. etap)	70%	07.05.07 31.01.08	İhale kapsamında Beykoz,Şile,Ümraniye İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir.
5	İst. Gen. Trf. Sir. Ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (2. etap)	70%	16.05.07 09.02.08	İhale kapsamında Tuzla,Kartal, Pendik İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir.
6	İst. Gen. Trf. Sir. Ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (3. etap)	70%	07.05.07 31.01.08	İhale kapsamında Sarıyer,Şişli, Beşiktaş ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir.
7	İst. Gen. Trf. Sir. Ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (4. etap)	70%	07.05.07 31.01.08	İhale kapsamında Kağıthane Gaziosmanpaşa,Eyüp, İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir.
8	İst. Gen. Trf. Sir. ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (5. etap)	70%	07.05.07 31-01.08	İhale kapsamında Bakırköy, Esenler, Bayrampaşa İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir.
9	İst. Gen. Trf. Sir. ve Geo. Düz. Uyg. Projesi (8. etap)	30%	15.10.07 11.07.08	İhale kapsamında Fatih, Üsküdar, Eminönü, Beyoğlu İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir.

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.31. TAMAMLANAN YAYALAŞTIRMA ve MEYDAN DÜZENLEMELERİ

Sıra No	İlçe	Sektör	İşin adı	Başlama tarihi	Bitiş tarihi
1	Beşiktaş	Rekreasyon	Beşiktaş-Ortaköy Dereboyu Caddesi Düzenleme İnşaatı	26.08.05	03.08.07
2	Beyoğlu	Rekreasyon	İstiklal Cadde Düzenleme İnşaatı	25.05.05	09.02.07
3	Adalar	Rekreasyon	Heybeliada İskele Meydanı ve Yakın Çevresi İnşaatı	03.08.06	11.02.07
4	Çatalca	Rekreasyon	Durusu Karaburun Sahil Düzenleme İnşaatı	17.08.06	09.07.07
5	Kâğıthane	Rekreasyon	Sadabad Göl Çevresi Mesire Alanı Düzenleme İnşaatı	13.06.06	07.09.07
6	Beykoz	Rekreasyon	Beykoz Çamlık Bölgesi Heyelan Önleme İnşaatı	21.06.06	06.01.07
7	Kartal	Rekreasyon	Kartal Pendik Arası Minibüs Yolu Düzenleme ve Rehb. İnşaatı	02.03.06	25.05.07
8	Küçükçekmece	Rekreasyon	Küçükçekmece Gölü Çıkış Ağzı ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı	18.05.06	19.06.07
9	Sarıyer	Rekreasyon	Bebek Sahil Düzenleme İnşaatı	20.04.07	25.12.07
TOPLAM: 9 ADET					

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.32. DEVAM EDEN YAYALAŞTIRMA ve MEYDAN DÜZENLEMELERİ

SIRA No	İLÇE	SEKTÖR	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ DURUM
1	Büyükçekmece	Rekreasyon	Büyükçekmece Gürpınar Sahili Anroşman İnşaatı	20.11.06	15.02.08	73 %
2	Kadıköy	Rekreasyon	Kadıköy - Sahray-ı Cedit Arası Minibüs Yolu Düzenleme ve Rehabilitasyon İnşaatı	16.09.05	14.09.08	10 %
3	Kadıköy	Rekreasyon	Sahray-ı Cedit Bostancı Arası Minibüs Yolu Düzenleme ve Rehabilitasyon İnşaatı	16.09.05	10.08.08	10%
4	Kağıthane	Rekreasyon	Kâğıthane Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı	03.12.07	07.09.08	–
5	Kağıthane	Rekreasyon	Kâğıthane Talatpaşa Cad. İnönü Cad. Sultan Selim Cad. ve Gümüşhane Caddes Düzenleme İnşaatı	03.02.06	15.04.07	95%
6	Küçükçekmece	Rekreasyon	Küçükçekmece Menekşe Sahili Düzenleme İnşaatı	05.02.07	11.11.07	95%
7	Küçükçekmece	Rekreasyon	Küçükçekmece Halkalı Caddesi Düzenleme İnşaatı	16.02.07	31.12.07	95%
8	Sarıyer	Rekreasyon	Rumelihisarı-Sarıyer Arası Sahil Düzenleme İnşaatı	21.05.07	06.12.07	45%
9	Sarıyer	Rekreasyon	Emirgân ve Hisar Sahili Düzenleme İnşaatı	18.06.07	23.01.08	35%
10	Sarıyer	Rekreasyon	Tarabya Kireçburnu Sahil Düzenleme İnşaatı	01.06.07	01.06.08	11%
11	Şile	Rekreasyon	Şile Üsküdar Caddesi Düzenleme İnşaatı	15.06.07	29.02.08	25%

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.33. PLANLANAN YAYALAŞTIRMA ve MEYDAN DÜZENLEMELERİ

NO	SEKTÖR	İLÇE	İŞİN ADI
1	Yayalaştırma Meydan Düzenleme	Yalova	Yalova İDO İskelesi Meydanı ve Çevresi Düzenleme İnşaatı
2		Çatalca	Durusu Karaburun 2. Kısım Sahil Düzenleme İnşaatı
3		Eminönü	Eminönü İlçesi Laleli ve Mahmutpaşa Çevresi Düzenleme İnşaatı
4		Kadıköy	Kadıköy Meydanı Çevre Düzenleme İnşaatı
5		Kadıköy	Kadıköy Vapur İskelesi - Et Balık Kurumu Arası Rehabilitasyon İnşaatı
6		K.Çekmece	Küçükçekmece Gölü Kanarya-Halkalı Arası Sahil Düzenleme İnşaatı
7		Maltepe	Maltepe Trafik Eğitim Pisti ve Küçükyalı-Tuzla Arası Sahil Düzenleme İnşaatı
8		Silivri	Silivri Sahil Düzenleme İnşaatı
9		Zeytinburnu	Zeytinburnu Eminönü Arası Tramvay Yolu Rehabilitasyon İnşaatı
10		Kadıköy	İçerenköy Meydanı ve Yakın Çevresi 2. Kısım İnşaatı
TOPLAM: 10 ADET			

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

Prestij Yol Uygulama Projeleri

Belediyemiz tarafından, İstanbul sınırları içerisinde kalan ilçelerimizdeki caddelerde yol ve kaldırım düzenlemesi projesi çalışmaları yapılarak, trafik akışı ve yaya güvenliği sağlanarak prestij yol haline getirilmesi amacıyla, prestij yol uygulama projeleri çalışmaları başlamış olup, proje çalışmaları ve prestij yol olabilecek caddelerin tespit çalışmaları devam etmektedir.

Başkanlığımızca, İstanbul Genelinde Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Uygulama Projesi(10.ETAP) işi kapsamında, Esenler İlçesi Atışalanı ve Kışla Caddeleri boyunca yaklaşık 2 km'lik yola ait 13.000 m^2 alanda Prestij Yol Uygulama Projesi 23/07/2007 tarihinde başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Harita 3.22. Esenler-Atışalanı Prestij Yol Güzergahı Haritası, 2007

Kentsel Tasarım Projeleri ve Yapımı

Belediyemizce; İstanbul Metropolü genelinde, ulaşım sistemleri arasında entegrasyonun sağlandığı, odak noktaları olan meydanlarda kentsel tasarım projeleri düzenlenmektedir. Söz konusu pojeler kapsamında; Tarihi çevre koruma - gelişme dengesi gözetilmekte olup, meydan ve çevresindeki mevcut ulaşım problemlerinin çözümünün sağlanması, farklı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan, yaya sirkülasyonunu ön plana çıkaran düzenlemelerin yapılması ve alanların araç trafiğinin olumsuz etkilerinden kurtarılmış, çağdaş kent standartlarına sahip bir mekân haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan; "Aksaray Meydanı ve Çevresi (1. Etap) Yenikapı Bölgesi Karayolu Sistemleri ve Bağlantıları Uygulama Projesi - Yenikapı Bölgesi Kentsel Tasarım Uygulama Projesi" aşağıda görselleştirilmektedir.

Harita 3.23. Aksaray Meydanı ve Çevresi Yenikapı bölgesi karayolu sistemleri ve bağlantıları uygulama projesi, 2007

Otopark Projeleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2006 tarih ve 1060 no'lu kararı doğrultusunda, Başkanlığımızca, İstanbul genelinde otopark sorununu çözmeye yönelik kamuya ait yerlerde bölge otoparkı olarak değerlendirilmek üzere, Katlı Otopark Uygulama Projeleri çalışmaları devam ettirilmektedir.

TABLO 3.34. OTOPARK TÜRLERİNE GÖRE MEVCUT OTOPARK KAPASİTELERİ

OTOPARK TÜRÜ	ADET	KAPASİTE
Parkomat	239	11.288
Açık Otopark	1.060	91.058
Kapalı Otopark	266	24.115
Katlı Otopark	59	28.783
TOPLAM MEVCUT	**1.624**	**155.244**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Zemin Altı Katlı Otopark Projeleri

İstanbul genelinde tespit edilen 165 okul bahçesine zemin altı otopark yapılması çalışmaları bağlamında, İl Özel İdaresi ile görüşmeler devam etmektedir.

Çalışmaları sürdürülen Otopark Uygulama Projeleri aşağıdaki tabloda kapasiteleriyle beraber verilmiştir.

Zeminaltı Katlı Otoparkı, 2007

Zeminaltı Katlı Otoparkı, 2007

TABLO 3.35. ZEMİN ALTI OTOPARK UYGULAMA PROJELERİ

SIRA NO	İLÇE	ADRES	KAT ADEDİ	TOPLAM İNŞAAT ALANI (m²)	KAPASİTE (Araç)
1	Bağcılar	Yenimahalle Site Sokak-Kader Sokak Arası	3	15.719	456
2	Bağcılar	Demirkapı Mah.2/1 Sokak-4.Sokak Kesişimi	3	13.535	369
3	Bayrampaşa	Yenidoğan Mah.Uluyol Cad. Üzeri	2	6.952	203
4	Bayrampaşa	Kocatepe Mah.Pazar Cad. Üzeri	2	5.383	145
5	Bayrampaşa	Murat Mah 8/8 Pafta 22222 Parsel	2	4.518	114
6	Çatalca	Çatalca Meydanı Altı	2	8.031	151
7	Gaziosmanpaşa	Cebeci Mah.2137 Ada 14 Parsel	3	5.136	135
8	Gaziosmanpaşa	Cebeci mah.2.Cebeci Yolu cad. Kesişimi	2	3.682	91
9	Gaziosmanpaşa	Merkez Mah. 1299, 1300-1320 Ada Arası	3	7.898	196
10	Gaziosmanpaşa	Küçükköy Mah.9011-14620-14621 Parseller	3	4.336	116
11	Gaziosmanpaşa	Küçükköy Mah. 1227 Ada 4 Parsel	3	4.366	114
12	Güngören	A.Nafız Gürman Mah. 816 Ada 741 Parsel	2	4.376	144
13	Güngören	Merkez Mah. 291 Ada 1 Parsel	2	7.386	213
14	Güngören	A.Nafız Gürman Mah.	2	6.830	190
15	Kartal	Nadide sok.-Güney Sok.Arası Soğanlık mah. Atatürk Cad-	2	4.952	155
16	Küçükçekmece	Manolya Cad. Kesişimi Gültepe Mah.Şehit	3	5.111	164
17	Küçükçekmece	Mahmut Ergül Sokak Üzeri Yeşilova Mah. Deliorman Cad.-	3	5.111	154
18	Küçükçekmece	Yıldızeli Sok. Kesişimi Kemalpaşa Mah. 2670 Parsel	3	6.908	214
19	Küçükçekmece	İnonü Mah. Nurten Sokak Üzeri	2	3.956	120
20	Maltepe	Hatboyu Sokak 249 Ada 1-2-3-4 Parseller	2	4.110	134
21	Maltepe	Altay Çeşme Mah. Şehit Taner Sok.-Kader Sok. Arası	4	7.444	186
22	Ümraniye	İstiklal Mah.Alemdağ Caddesi Gamsız Sok.Üzeri	4	3.515	119
23	Şile	Çavuş Mah.Cumhuriyet Cad.-Üsküdar Cad. Arası	5	22.450	658
TOPLAM				**161.705**	**4.541**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Yol Üzeri (Parkomat) Otopark Projeleri

Başkanlığımızca, "İstanbul Geneli 1.Derece Kent Merkezleri Yol Üzeri Park Yerlerinin(Parkomat) Tespiti ve Projelendirilmesi İşi" kapsamında, trafiğin yoğun olduğu merkezlerde ve MİA bölgelerinde yol kenarlarında yapılan kısa süreli parklanmaların önüne geçilerek trafiğe akıcılık kazandırılması için, yol üzerinde uygun olan kesime dönüşümlü olarak daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak üzere, yol üzeri park yerlerinin projelendirilmesi tamamlanmış olup , uygulanması için İSPARK A.Ş.'ne gönderilmiştir.

Uygulamasına geçil-mesi öngörülen ilçeler bazında parkomat kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir .

TABLO 3.36. YOL ÜSTÜ OTOPARKLAR

NO	İLÇELER	PARK YERİ KAPASİTESİ (Araç)
1	AVCILAR	1.112
2	BAĞCILAR	1.676
3	BAHÇELİEVLER	1.552
4	BAKIKÖY	1.396
5	BAYRAMPAŞA	288
6	BEŞİKTAŞ	1.397
7	BEYKOZ	524
8	BEYOĞLU	798
9	BÜYÜLÇEKMECE	390
10	ÇATALCA	193
11	EMİNÖNÜ	2.145
12	ESENLER	714
13	EYÜP	635
14	FATİH	2.426
15	GAZİOSMANPAŞA	621
16	GÜNGÖREN	1.929
17	KADIKÖY	5.871
18	KÂĞITHANE	1.552
19	KARTAL	1.683
20	KÜÇÜKÇEKMECE	604
21	MALTEPE	1.250
22	PENDİK	923
23	SARIYER	752
24	SİLİVRİ	139
25	SULTANBEYLİ	116
26	ŞİLE	150
27	ŞİŞLİ	2.725
28	TUZLA	401
29	ÜMRANİYE	836
30	ÜSKÜDAR	1.424
31	ZEYTİNBURN	784
	BELDELER	
1	ARNAVUTKÖY	127
2	BEYLİKDÜZÜ	5
3	MİMARSİNAN	114
4	SELİMPAŞA	115
5	YAKUPLU	28
GENEL TOPLAM:		**37.395**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Planlanan Otoparklar

TABLO 3.37. PLANLANAN OTOPARK KAPASİTELERİ

PLANLANAN OTOPARKLAR			
OTOPARK TÜRÜ		ADET	KAPASİTE (Araç)
BÖLGE OTOPARKLARI		**375**	**244.653**
1	PROJE İHALESİ YAPILAN	23	4.541
2	PLANLANAN	352	240.112
YAP- İŞLET-DEVRET		**72**	**30.590**
1	İHALESİ YAPILAN	24	12.130
2	İHALE AŞAMAS.	44	16.190
3	İNŞAATI SÜREN	4	2.270
OKUL BAHÇELERİ		**165**	**34.367**
TRANSFER MERKEZİ		**65**	**139.775**
1	AVRUPA YAKASI	34	52.454
2	ANADOLU YAK.	31	87.321
TOPLAM		**677**	**449.385**

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

Projesi Tamamlanan Otoparklar

TABLO 3.38. PROJESİ TAMAMLANAN OTOPARKLAR

PROJE ADI	YERİ	BAŞ. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
Eyüp Alibeyköy Ticaret Merkezi ve Katlı Otopark Projesi	Eyüp	30.05.05	23.01.07
Zeytinburnu G9,G 10 Sokaklar Zemin Altı Otomatik Otopark Avan Projesi	Zeytinburnu	27.05.05	15.01.07

Kaynak. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, 2007

Projesi Tamamlanan Otoparklar, 2007

Projesi Tamamlanan Otoparklar, 2007

Projesi Tamamlanan Otoparklar, 2007

İnşaatı Devam Eden Otopark Projeleri

TABLO 3.39. İNŞAATI DEVAM EDEN OTOPARK PROJELERİ

SIRA No	İLÇE	SEKTÖR	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ DURUM
1	Bayrampaşa	Otopark	Bayrampaşa Altıntepsi Zemin Altı Otopark İnşaatı	19.07.07	13.05.08	19%
2	Esenler	Otopark	Esenler Nene Hatun Mahalesi 8 Pafta 260 Parselde İntifa Hakkı Karşılığı Kat Otoparkı ve Park Düzenleme İnşaatı	14.06.07	08.04.08	19%
3	Beyoğlu	Otopark	Beyoğlu, Taksim Talimhane Zemin Altı Kat Otoparkı İnşaatı (Beyoğlu Kocatepe Mah.)	19.09.06	25.10.08	10%
4	Güngören	Otopark	Güngören İlçesi Merter Mevkii Fatih Caddesi Zemin Altı Kat Otoparkı ve Park İnşaatı	20.04.07	20.04.08	20%
GENEL TOPLAM: 4 ADET						

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

DENİZ ULAŞIM SİSTEM PROJELERİ ve YAPIMI

Tamamlanan Gemi Deniz Ulaşım Sistem Projeleri

a. ''Suhulet'' Arabalı Vapuru hizmete girmiştir.

Sirkeci-Harem Boğaz geçişini 8 dakikaya indiren, 80 Araç - 600 yolcu kapasiteli - 12.5 deniz mili hızı ve manevra kabiliyeti çok yüksek olan araçta özürlülerin de düşünüldüğü yeni nesil bir arabalı vapur ''Suhulet'' hizmete girmiştir. Diğer 3 adetinin yapımı Tuzla Tersanelerinde devam etmektedir.

Suhulet arabalı vapur, 2007

b. Yapımı Singapur'da gerçekleşen 449 yolcu kapasiteli 5 adet deniz otobüsü hizmete girmiştir.

Deniz otobüsü, 2007

c. 225 Araç / 1200 yolcu kapasitesine sahip 2 adet hızlı feribot hizmete girmiştir.

Hızlı feribot, 2007

d. Gemilerin Rehabilite Edilmesi

Eski Hali, 2007

Yeni Hali, 2007

e. İskelelerin Rehabilite Edilmesi.

Eski Hali, 2007

Yeni Hali, 2007

f. Pendik-Yalova hattı hizmete açıldı.

g. Kadıköy- Kabataş, Maltepe-Adalar, Yenikapı-Bursa hatları açılarak mevcut hat sayısı 17 adete çıkarıldı.

Devam Eden Gemi Deniz Ulaşım Sistem Projeleri

a. 3 Adet Açık Güverteli Arabalı Vapur Alımı

2 adet açık güverteli Arabalı Vapur, 12,5 deniz mili hızı, 90 araç kapasiteli ve 800 yolcu kapasiteli Tuzla Tersanesi'nde yapılmaktadır.

b. 2 Adet Açık Güverteli Feribot Alımı

Pendik - Yalova hattında kullanılmak üzere, hızı 20 knot , yolcu kapasitesi 588 adet, araç kapasitesi 112 olan 2 adet Açık Güverteli Feribotun yapımı Çin tersanalerinde devam etmektedir. 2007 yılında yapımına başlanan feribotların 2008 yılı sonuna doğru hizmete sokulması düşünülmektedir.

c.Deniz Taksi Projeleri

10-11 kişilik yolcu kapasitesine sahip 6 adet deniz aracı, İstanbul Boğazı boyunca, kent sınırı içindeki adalarda ve İstanbul kenti kıyılarında seçilmiş 27 adet iskelede 8 yıl süresince kullanıma açılacaktır. 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki, saatte 18 mil hız yapan 10 kişilik deniz taksiler, 24 saat hizmet verecektir. İstanbul genelinde hizmet verecek deniz taksilerde, deniz otobüslerindeki güvenlik donanımı bulunacaktır. Taksiler, telefonla ve SMS(Cep telefonundan kısa mesaj) ile çağrılabilecektir. Duraklardaki dokunmatik ekranlardan çağrıdan sonra deniz taksinin ne zaman geleceği ve varış noktasına ne kadar sürede ulaşılabileceği öğrenilebilecektir.

Deniz taksi, 2007

TABLO 3.40. DENİZ ULAŞIMI HATLARI

SIRA NO	İSKELE ADI
1	Üsküdar - Karaköy - Eminönü - Haliç
2	Beykoz - Muhtelif Boğaz İskeleleri
3	Çubuklu - Muhtelif Boğaz İskeleleri
4	Eminönü - Beşiktaş - Kuzguncuk
5	Beylerbeyi - Çengelköy
6	Bostancı - Heybeliada - Büyükada - Kartal
7	Anadolu Kavağı - Rumeli Kavağı - Sarıyer
8	Emirgân - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Kandilli - Bebek - Arnavutköy
9	Anadolukavağı - Eminönü
10	Kabataş - Harem
11	Kadıköy - Kabataş
12	Eyüp - Üsküdar
13	Beşiktaş - Küçüksu
14	Tokmakburnu - Küçüksu
15	Maltepe -Adalar
16	Yenikapı-Bursa
17	Pendik-Yalova

Kaynak. İDO A.Ş, 2007

TABLO 3.41. DENİZ TAKSİ ÇALIŞMASI ÖNGÖRÜLEN DURAKLAR

ŞEHİR HATLARI İSKELELERİ

SIRA NO	TERMİNAL ADI	DURUMU
1	Anadolu Hisarı Şehir Hat.	Faal
2	Anadolu Kavağı Şehir Hat.	Faal
3	Arnavutköy Şehir Hatları	Faal
4	Bebek Şehir Hatları	Faal
5	Beykoz Şehir Hatları	Faal
6	Beylerbeyi Şehir Hatları	Faal
7	Bostancı Şehir Hatları	Faal
8	Burgazada Şehir Hatları	Faal
9	Büyükada Şehir Hatları	Faal
10	Bakırköy Şehir Hatları	Faal
11	Çengelköy Şehir Hatları	Faal
12	Çubuklu Şehir Hatları	Faal
13	Moda Şehir Hatları	Faal
14	Heybeliada Şehir Hatları	Faal
15	İstinye Şehir Hatları	Faal
16	Kandilli Şehir Hatları	Faal
17	Kanlıca Şehir Hatları	Faal
18	Kınalıada Şehir Hatları	Faal
19	Kuzguncuk Şehir Hatları	Faal
20	Ortaköy Şehir Hatları	Faal
21	Paşabahçe Şehir Hatları	Faal
22	Rumeli Kavağı Şehir hatları	Faal
23	Sarıyer Şehir Hatları	Faal
24	Yeniköy Şehir Hatları	Faal
25	Küçüksu Şehir Hatları	Faal
26	Sütlüce Şehir Hatları	Faal
27	Kartal Şehir Hatları	Faal

Kaynak. İDO A.Ş, 2007



Harita 3.24. İDO Şehir Hatları Haritası, 2007

4.Ro-Ro ve Ro-Pax Projeleri

Kent içinden geçen transit ve ağır araç yükünü azaltmak için hazırlanan Ambarlı-Mudanya arasında Ro-Ro Projesi, tırların büyük bir bölümünün İstanbul trafiğine girmesini engelleyecektir. Ro-Ro Projesi'yle, Ambarlı ile Mudanya arasında, ilk etapta 2 gemiyle taşıma yapılması hedefleniyor. İDO'nun yaptıracağı 200 TIR kapasiteli "ROPAX" gemisinin günde karşılıklı olarak 6 sefer yapması planlanıyor. 200 TIR yüklenecek bir gemi, arka arkaya sekiz kilometrelik bir TIR konvoyunu trafikten çekmiş olacaktır. Ambarlı'dan yarım saatte 200 TIR'ın yükleneceği gemiler, 2 saatte Mudanya'ya varacak, yarım saatte de boşalacaktır. Böylece bir TIR şoförü, karadan yaklaşık altı saatte kat ettiği bu yolu 3 saatte alacaktır. Bu proje için Ambarlı-Mudanya Hattı düşünülmektedir.

5.''Haydi İstanbul Vapurunu Seç'' kampanyası ile belirlenen vapurların yapımı

Deniz Ulaşımında kullanılacak vapur şeçimleri için başlatılan ''Haydi İstanbul Vapurunu Seç'' kampanyasında''www.sirketihayriye.com'', İstanbul Büyükşehir Belediyesi sitesi ''www.ibb.gov.tr'' ve İDO'nun ''www.ido.com.tr'' resmi sitelerinde yapılan oylamalar sonucunda, İstanbullular'ın tercihi klasik şehir hatlarına en yakın olan 4.Model'den yana olmuştur. Toplam 1500 yolcu kapasiteli, 16 deniz mili hıza sahip olacak vapurlar, zamandan %40 tasarruf sağlayacaktır. Vapurların boyu 59 metre, eni 11 metre olacaktır.

Yolcu iniş ve çıkışları tam emniyetli olacak vapurlarda, eski modellerdeki gibi dışarıda oturma grupları olacak. Beşerli gruplar halinde ihaleye çıkılacak olan vapurların ilk 5 vapuru 2008'nin ortalarında hizmete girecektir. Vapurların tamamı 2009'da hizmete girmiş olacaktır.

Ro-Ro ve Ro-Pax Projeleri, 2007

Ro-Ro ve Ro-Pax Projeleri, 2007

ULAŞIM SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

ASFALT ÇALIŞMALARI

Asfalt onarımı, 2007

TABLO 3.42. İBB YILLARA GÖRE YOL-BAKIM ve ONARIM ÇALIŞMALARI VERİLERİ

SIRA NO	YOL BAKIM -ONARIM ÇALIŞMALARI	2004 MİKTAR	2005 MİKTAR	2006 MİKTAR	2007 MİKTAR
Asfalt Çalışması	Kaplama (ton)	558.181	1.073.033	1.056.717	1.267.851
	Yama (ton)	163.389	382.566	644.283	551.133
	Onarım (ton)	35.597	50.787	117.022	148.633
	İlçeye Verilen (ton)	303.764	174.827	72.437	49.124
Yaya Alanı Düzenleme	Bordür Yapım ve Onarımı (m)	138.186	168.191	303.721	396.870
	Tretuar Yapım ve Onarımı (m^2)	157.214	172.398	401.201	586.076
	Bordür Boyama (m^2)	293.646	806.671	199.560	40.155
Yağmur Suyu	Kanal Yapımı (m)	6.133	26.514	71.485	59.029
	Kanal Menfez Temizliği (m)	29.855	245.787	500.333	695.415
	Baca Izgara Yapımı (ad)	1.592	3.578	5.674	7.112
	Baca Izgara Temizliği (ad)	42.412	55.597	75.851	57.376
	Baca Izgara Yükseltme (ad)	2.043	4.791	11.316	12.188
	Açık Kanal Yapımı (m)	-	40	7.610	11.540
Korkuluk	Çelik Halatlı Otokorkuluk Yapım ve Onarımı (m)	2.862	6.186	20.001	9.114
	Karayolu Tipi Otokorkuluk Yapım ve Onarımı (m)	45.497	33.240	164.664	79.693
	Yaya Korkuluğu Yapım ve Onarımı (m)	6.270	6.390	19.342	17.433
Kış Çalışmaları	Kullanılan Tuz (ton)	8.640	28.390	59.045	3.301
	İlçeye Verilen Tuz (ton)	15.173	18.600	12.065	1.244
	Kullanılan Solüsyon	-	33	815	
Diğer Çalışmalar	Köprü, Tünel, Alt-Üst Geçit Boyama (m^2)	5.908	204.623	597.872	36.308
		-	-	-	-
	Duvar Yapımı (m^2)	300	342	2.274	6.256

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

İstanbul geneli ana ulaşım yolları büyük oranda asfalt, köy ulaşım yolları ise asfalt ve kısmen sathi kaplama olup, araç trafiğinin rahat ulaşım için bu yollardaki çukur, tranşe ve bozulmalar için rehabilite(Asfalt, Sathi Kaplama Yapım, Onarım) çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul geneli yollarda 2007 yılı içerisinde, 2.016.471 ton asfalt yapılmış olup, çalışmalara devam edilmektedir.

Asfalt onarımı, 2007

YAYA ALANLARI VE GEOMETRİK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyemize bağlı yol ve meydanların yaya ve özürlülerce rahat kullanılabilmesi için tretuarların bakım onarım ve yapımının periyodik olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yaya ve taşıt trafiğine olumlu etkisi olan UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) -UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları doğrultusunda geometrik düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 2007 yılı içerisinde içerisinde 396.870 mt. Bordür, 586.076 m^2 Tretuar, 40.155 m^2 Bordür Boyama ve 133 Adet UKOME-UTK Kararı Geometrik düzenleme yapımı gerçekleştirilmiştir.

YAĞMUR SUYU BAKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARI

Kar yağışı ve yağmur nedeniyle yolda biriken sular, ev ve iş yerlerinde olabilecek su taşkınlarını önlemek amacıyla yüzeysel suların uzaklaştırılması maksadıyla yağmur suyu hattı yapım, onarım, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılmaktadır. 2007 yılı içerisinde 59.029 mt. hat yapımı, 695.415 mt. hat temizliği, 7.112 adet Baca- Izgara yapımı, 57.376 adet Baca-Izgara temizliği, 12.188 adet Baca Izgara yükseltme, 11.540 mt. açık kanal yapımı gerçekleştirilerek, sorunların önüne geçilmiş olup, çalışmalara periyodik olarak devam edilmektedir.

KORKULUK BAKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARI

İstanbul geneli yolların yaya ve taşıt trafiği yönünden tehlike arz eden bölümlerinde gerekli olan korkuluk tipine göre bakım, onarım, yapım ve boyama işleri yapılmaktadır.

Yaya korkuluğu yapımı, onarımı, boyama,

- Karayolu tipi oto korkuluk yapımı, onarımı,
- Çelik halatlı oto korkuluk yapımı, onarımı uygulamaları yapılmakta olup, bundan maksat yaya ve taşıtlar için tehlikeli noktaların tespit edilip araç çarpma ve uçmalarına karşı tedbirler alınarak can, mal kaybını önlemektir. 2007 yılı içerisinde,

• 17.433 m. Yaya korkuluğu yapımı

• 79.693 m. Karayolu tipi oto korkuluk yapımı ve onarımı

• 9.114 m. Çelik halatlı oto korkuluk yapımı ve onarımı gerçekleştirilmiş olup, çalışmalara periyodik olarak devam edilmektedir.

KIŞ ÇALIŞMALARI

2007 yılında kış mevsimi diğer yıllara nazaran daha sakin geçtiğinden herhangi bir zorlukla karşılaşılmamıştır. 2006 yılı kış çalışmalarında 59.045 ton tuz kullanılmış 2007 yılında ise bu rakam 3.301 ton olarak gerçekleşmiştir.

2007 yılı içerisinde kış çalışmalarında,

• 3.301 ton tuz kullanımı

• 1.244 ton ilçe/İlk kademe belediyelerine tuz verilmesi gerçekleşmiştir.

ALT-ÜST GEÇİT VE KÖPRÜ BAKIM VE ONARIMI

TABLO 3.43. İNŞAATI TAMAMLANAN ÜST GEÇİTLER

SIRA No	İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ DURUM
1	K.Çekmece	D-100 Karayolu Sefa Köy-Küçükçekmece Arası Yan Yol Ve Ayamama Köprüsü İkmal İnşaatı	08.06.07	05.10.07	100%

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 3.44. İNŞAATI DEVAM EDEN ÜST GEÇİTLER

SIRA No	İLÇE	İŞİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	FİZİKİ DURUM	AÇIKLAMA
1	Eyüp	D-100 Karayolu Edirnekapı Tüneli ve Bağlantı Yolları Tamamlama İnşaatı	12.04.07	31.12.07	55%	Çelik köprü- 4'ün montajına başlandı. D-100 Karayolunda, orta ayak kazıkları çakılıp kolon imalatları yapıldıktan sonra yerine konulması işlemlerine başlanacak. Çelik kiriş imalatları tamamlanarak şantiyeye getirildi. Çelik köprü- 1.2.3 yerine konularak montajı tamamlandı. Köprüye bağlantı yollarında plentmiks imalatları tamamlandı. Asfaltlama işlemleri yapılacaktır.
2	Muhtelif	İstanbul genelinde 2. Etap yaya üst geçitleri yapılması inşaatı	16.05.06	30.10.07	80%	Maltepe'deki eski üst geçidin söküm işlemi tamamlandı. Esenyurt üst geçidinin betonarme ve çelik imalatları tamamlandı.

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

AYDINLATMA ÇALIŞMALARI

İstanbul genelinde; 56 ihale işi kapsamında muhtelif yerlerde (yol ve çevrelerinde) aydınlatma yapım, bakım ve onarım işlemleri tamamlanmıştır. Halen 12 ihale işi kapsamında da benzer çalışmalara devam edilmektedir.

AYDINLATMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

Bayrampaşa Hal-Otogar TEM bağlantı yolu aydınlatma çalışmaları yapımı

01.09.2007 tarihinde işe başlanmış olup, 3500m'ye 282 direk dikilmiş ve projede 387 adet armatür kullanılmıştır.

Sarıyer, Büyükdere caddesi ve Hacıosman bayırı aydınlatma çalışmaları yapımı

01.09.2007 tarihinde işe başlanmış olup, 6500m'ye 331 direk dikilmiş ve projede 427 adet armatür kullanılmıştır.

Kartal Tekel caddesi aydınlatma çalışmaları yapımı

01.09.2007 tarihinde işe başlanmış olup, 1000m'ye 70 direk dikilmiş ve projede 140 adet armatür kullanılmıştır.

Büyükçekmece, Tozkona Vadisi yolu aydınlatma çalışmaları yapımı

01.09.2007 tarihinde işe başlanmış olup, 2500m'ye 77 direk dikilmiş ve projede 154 adet armatür kullanılmıştır.

ULAŞIM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

TRAFİK YÖNETİMİ VE KONTROLÜ

AKILLI ULAŞIM VE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI

Trafik Kontrol Merkezi

Gelişmiş ve modern kentlerin birçoğunda trafik, ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) olarak adlandırılan gelişmiş yüksek teknoloji uygulamalarından faydalanılarak, Trafik Kontrol Merkezlerinden yönetilmektedir. Bu amaçla, Türkiye'de bir ilk olarak kurulan ve birçok gelişmiş teknolojiye sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi 2004 yılında faaliyete geçmiştir.

Kurulmuş olan Trafik Kontrol Merkezi sayesinde, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin temel ulaşım politika ve stratejileri kapsamında, Kent İçi Ulaşım Sistemlerinin kalitesini artırmak, yönetim ve işletimini optimize etmek amacı ile gelişmiş ITS sistemlerini kullanarak güvenli, konforlu ve etkin bir ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Trafik Kontrol Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri ile elde edilen trafik görüntüleri, sayısal trafik ölçüm ve analizleri, hava ve yol durumuna ait veriler ve kentte sosyal yaşamı ve ulaşımı etkileyebilecek diğer bilgilerin toplanarak kent trafiğinin gözlemlendiği ve yönetildiği merkezdir.

Trafik kontrol merkezi, 2007

Trafik Gözlem Kameraları

Kent içi ulaşım ağının 7/24 gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi, ulaşım ağı üzerinde trafik akışını olumsuz yönde etkileyebilecek olayların en kısa zamanda tespit edilmesi ve mümkün olan en kısa sürede olaya müdahalenin sağlanması, ilgili kurum ve birimlerin bilgilendirilmesi, trafiğin anlık durumu takip edilerek, sürücü yolcu ve yayaların ulaşım ağını mümkün olan en verimli şekilde kullanımlarını sağlayabilmek doğrultusunda yönlendirme, bilgilendirme aşamalarını gerçekleştirebilme amacı ile trafik kameralarından faydalanılmaktadır.

Kent genelinde 1 Ocak 2007 tarihi itibarı ile, toplam sayısı 114 olan trafik kamera sayısı, 31 Aralık 2007 tarihi itibarı ile 61 adet artırılarak, 57'si Anadolu Yakasında ve 118'i Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 175 adete çıkarılmıştır. 7 adet Toplama ve Aktarma Merkezi üzerinden kamera sistemlerinin kontrol ve yönetimi yapılmaktadır. Ayrıca kamera görüntüleri, eş zamanlı olarak, hem internet üzerinden vatandaşlara sunulmakta hem de özel hat ile Valilik ve AKOM'a aktarılmaktadır.

Trafik kontrol merkezi, 2007

Sinyalize Kavşak Bakım Onarım ve İşletilmesi

Kavşaklarda ve yaya geçitleri üzerinde taşıt ve yaya hareketlerinin düzenlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile kurulan sinyalizasyon sisteminin sürekliliğinin sağlanması için, gerekli donanım arızalarının giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları ile sistemin bir bütün olarak, senkronize bir şekilde işleyişini sağlayan programlama çalışmalarını kapsamaktadır.

Geri Sayım Cihazları

Sinyalize bir kavşakta, bir faz içerisindeki yeşil ve kırmızı sürelerin taşıtlar ve yayalar için ne kadar olduğunu gösteren sistemdir. Bu cihazlar, taşıt sürücüleri ve yayaların sinyalize bir kavşakta geçiş sürelerini görebilmeleri, kullanmakta oldukları kavşaktan güvenli bir geçiş için yeterli süreye sahip olup olmadıkları, eğer bu süreye sahip değiller ise bir sonraki periyodu beklemeleri gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrıca taşıt sürücüleri ve yayaların sinyalize kavşaklarda geçiş sürelerini ve bekleme sürelerini görebilmeleri psikolojik açıdan pozitif etki yaratmaktadır.

EYS (Erişilebilir Yaya Sinyalleri)

Sinyalize edilmiş olan kavşak ve yaya geçitlerinde, yayalar için maksimum yaya ulaşılabilirliliğinin sağlanması amacı ile gerekli geometrik düzenleme, yatay düşey trafik işaretlemelerinin uygulanması ve sinyalizasyon sistemine entegre edilen fonksiyonel sesli uyarımlı yaya butonu ile gerçekleştirilmektedir.

Çalışmamızda öngörülen standartların uygulanmasıyla, özürlü ve yaşlılar gibi hareket kısıtlılığı olan bireylerin toplum yaşantısına eşit fırsatlarda katılabilmelerinin sağlanmasının yanı sıra, hedef kitle olarak görme özürlüler alınarak, tüm yayaların entegre olabildiği ve trafikte maksimum emniyete kavuşturulmuş yaya hareketlerinin sağlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda özürlü dernek ve vakıfları ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda, kent genelinde, özürlü vatandaşlar tarafından yoğunlukla kullanılmakta olan sinyalize kavşaklar tespit edilmiştir. Tespit edilen sinyalize kavşaklardan ilk 40 adetinin dönüşümü 2006 yılı içerisinde tamamlanmış olup, 2007 yılı içinde bu sayı 29 adet daha artırılarak 31 Aralık 2007 tarihi itibarı ile toplam 69 adet kavşakta dönüşüm tamamlanmıştır.

YATAY VE DÜŞEY TRAFİK İŞARETLEMELERİ ÇALIŞMALARI

Karayolları üzerinde sürücü ve yayaların hareketlerini düzenleyen trafik kurallarının gerekli yatay ve düşey trafik işaretlemeleri ile işaretlenerek sürücü,

yolcu ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile yürütülmektedir.

Yatay Trafik İşaretleme Çalışmaları (Çizgi)

Sürücü, yolcu ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile yapılmakta olan yatay trafik işaretlemelerini kapsamaktadır. Bu işaretlemeler, şerit ve banket çizgileri ile zebra ve pelikan yaya çizgileri, oklar, yazılı mesajlar, ofset, hız kesici, yol butonları, vb. işaretlemelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda Çift Kompenantlı ve Soğuk Yol Boyaları ve Termoplastik Boya ile yapılan yatay işaretlemeler uygulama standartları gereği, mevsim şartları göz önüne alınarak kış ayları dışında kalan süreçte gerçekleştirilmektedir.

a. Çiftkompenantlı Boya ile Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapılması

Mevcut yol ağı üzerinde çift kompenantlı boya ile yapılan işaretlemeler, zebra ve pelikan yaya geçidi çizgileri, oklar, yazılı mesajlar, ofset, hız kesici ve benzeri trafik işaretlemelerinden oluşmaktadır. 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 tarihleri arasında toplam 75.942 m^2 çift kompenant boya ile yatay trafik işaretlemesi yapılmıştır.

b. Termoplastik Boya ile Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapılması

Mevcut yol ağı üzerinde termoplastik boya ile yapılan işaretlemeler, şerit ve banket çizgilerinden oluşmaktadır. 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 tarihleri arasında toplam 575.000 m^2 termoplastik boya ile yatay trafik işaretlemesi yapılmıştır.

Düşey Trafik işaretleme Çalışmaları

Düşey trafik işaretlemeleri, sürücü yolcu ve yayaların kullanmakta oldukları yol ağı üzerinde uymak zorunda oldukları kuralların belirtilmesi ve ayrıca yönlendirme, bilgilendirme amacı ile uygulanan işaretlerdir.

Düşey trafik işaretlemeleri, kavşak içi yön bilgi işaretleri, trafik uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri ve trafik bilgi işaretlerinden oluşmaktadır.

2007 yılı içerisinde İstanbul genelinde, 87 adet Kaplama Üstü Trafik Levhası yapılıp toplamda 355 adet olmuştur. Standart Trafik Levhası 18.851 adet yapılıp, toplamda 118.732 adet olmuştur, Kavşak İçi Yön Bilgi Levhası 2.597 adet yapılıp toplamda 8.524 adet olmuştur.

Kaplama Üstü Trafik Levhası, 2007

Kavşak İçi Yön Bilgi Levhası, 2007

Standart Trafik Levhaları, 2007

a. Yol Buton Uygulamaları

Şerit ve yol kenarlarının gece görüşünü artırarak yolun daha güvenli kullanılması amacıyla uygulanan butonlar, güneş enerjili ve reflektif yol butonları olarak iki ana guruptan oluşmaktadır. Bu kapsamda kullanılan buton tipleri;

- Güneş Enerjili Yol Butonu,
- Cam Yol Butonu,
- Alüminyum Yol Butonu,
- Kar Tipi Yol Butonu'dur.

2007 yılı içerisinde İstanbul genelinde, 15.107 adet Cam Yol Butonu yapılıp, toplamda 116.317 olmuştur. 3.500 adet Güneş Enerjili Yol Butonu yapılıp toplamda 8.655 adet olmuştur, 21.452 adet Alüminyum Yol Butonu yapılıp toplamda 156.180 adet olmuş ve 21.500 adet Kar Tipi Yol Butonu imalatı uygulaması gerçekleştirilmiştir.

TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Trafik Ölçüm Sistemi "Akıllı Yollar" projesinin temel elemanlarından biridir. Ana arterler ve çevre yollarındaki sayısal trafik akımı ve meteorolojik yol bilgilerini elde etme amaçlı yol kenarına monte edilen "Yol Kesmeyen Sensör" (Non-Invasive) olarak adlandırılan detektör sistemleri bütünüdür.

Trafik Ölçüm Sistemleri ile elde edilen bu veriler analiz edilerek sürücü, yolcu ve yayaların bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri için kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli projelerde girdi olarak kullanılmak üzere depolanarak, iyileştirme ve ileriye dönük planlama aşamalarında kullanılmaktadır. Detaylı verilerle daha etkin ve verimli planların yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Trafik Ölçüm Dedektörleri (RTMS)

Ana arter yol ağı üzerinde gerçekleşmekte olan trafik akım bilgilerinin elde edilmesi amacı ile kurulan bu sensörler sayesinde şerit bazında, Araç Hızları, Araç Sayısı, Araç Sınıflandırma, Trafik yoğunluğu verileri anlık elde edilebilmektedir. 01 Ocak 2007 tarihi itibarı ile 162 adet olan dedektör sayımız 31 Aralık 2007 tarihi itibarı ile 108 adet artırılarak 80 adet Anadolu Yakasında ve 190 adet Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 270 adet trafik ölçüm dedektörüne ulaşılmıştır.

Arazide yer alan sensörlerden GPRS iletişim altyapısı ile Trafik Kontrol Merkezi'ne gelen anlık trafik verileri desteğinde İstanbul Trafiğinin 7 gün 24 saat sayısal olarak gözlemlenmesi sağlanmaktadır.

Elde edilen veriler gerekli analizler sonucunda yorumlanarak, Değişken Mesaj Panoları (DMS) ve Yoğunluk

Haritası ile sürücü, yolcu ve yayaların bilgilendirilip mevcut alt yapının daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Görüntü Analiz (Image Process) Sistemi

Kent geneli mevcut yol ağının gözlem ve kontrolü amacı ile yerleştirilmiş olan trafik kameralarından elde edilen aktüel kamera görüntülerinin, görüntü analiz programları kapsamında analiz edilmesi yöntemi ile kamera bakış açısında yer alan yol ağı üzerinde gerçekleşmekte olan trafik akımına ait, araç yoğunluğu, sayısı ve hızları ayrıca kaza ve benzeri olağandışı durumların otomatik olarak tespitinin yapılması ve trafik gözlem operatörlerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Görüntü analiz sistemi, 2007

Otomatik Yol ve Meteoroloji Gözlem Sensörleri

Kent içi ana arter yol ağı üzerinde gizli buzlanmanın ve akabinde meydana gelen kazaların sık olduğu noktalara kurulumuna başlanan 25 adet yol hava gözlem sensörü ile, yol yüzeyi ve hava durumuna ilişkin anlık bilgiler Trafik Kontrol Merkezi'ne aktarılacak, elde edilen veriler değerlendirilerek, değişken mesaj panoları ve diğer iletişim sistemleri ile sürücü ve yolcular uyarılacak, gerekli bilgiler ilgili birimlere iletilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Kurulacak sensörler ile yol yüzeyinde oluşacak buzlanma, 3 saat öncesinde tahmin edilebilecek, yola dökülmesi gereken maddeler ve miktarları ve sıklığı sistem tarafından otomatik belirlenip ilgili ekipler yönlendirilecektir.

Trafik Denetleme Sistemleri (EDS)

Trafikte meydana gelen kural ihlallerinin tespit edilmesi amacı ile kullanılan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi olarak 2 ana kategoride değerlendirilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü bünyesinde Kırmızı Işık ve Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemleri kullanılmaktadır.

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sitemi

• Sinyalize kavşaklarda kırmızı ışık ihlalinin tespiti.

• Gerekli cezai yaptırımların uygulanabilmesi için geçerli yasal kanıtların elde edilmesi ve arşivlenmesi.

• Tespit edilen araç plakalarının, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve onaylanması.

• 2007 yılı içerisinde toplamda 20 adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi kurulmuştur.

Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi

• Emniyet şeritlerinin amacı dışında kullanımının tespiti.

• Gerekli cezai yaptırımların uygulanabilmesi için geçerli yasal kanıtların elde edilmesi ve arşivlenmesi.

• Tespit edilen araç plakalarının kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve onaylanması.

• 2007 yılı içerisinde toplamda 7 adet Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi kurulmuştur.

TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

Değişken Mesaj Panoları (VMS)

VMS - Değişken Mesaj Sistemleri ile, sürücülerin trafik kazaları, yoğunluk, hava ve yol durumu gibi değişimlerden haberdar edilmesi suretiyle alternatif güzergâhlara yönlenebilmesi ve yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması sağlanmaktadır. Üstün donanım, grafik tabanlı çalışma yöntemi ve telsiz (RF) haberleşme teknolojisi ile VMS, Akıllı Ulaşım Sistemlerinde örnek bir modüler elektronik sistem uygulamasıdır.

Değişken mesaj panosu, 2007

31 Aralık 2006 tarihi sonunda toplamda 8 adet olan VMS'ler, 31 Aralık 2007 yılı sonunda 10 adet olmuştur.

Web Uygulamaları

İnternetin günümüz haberleşme ve bilgi teknolojileri arasında hızla ilerlemesi sebebi ile sürücü, yolcu ve yayaların, kent genelinde güncel trafik bilgilerine her an ulaşabilmeleri amacı doğrultusunda Trafik Kontrol Merkezi'mizin, Trafik Kameraları, Online Yoğunluk Haritası, Seyahat Süreleri ve Yol Mesajları gibi kent geneline ait trafik bilgilerinin yer aldığı interaktif bir web sayfası hazırlanmıştır.

Trafik bilgilendirme web uygulaması, 2007

Online Trafik Yoğunluk Haritası,

İstanbul genelinde ana arterler ve yol ağına yerleştirilmiş olan dedektörlerle Trafik Kontrol Merkezine iletilen anlık trafik yoğunluk verileri, Meteorolojiden alınan meteorolojik veriler ve diğer birimlerden alınan yol ağları üzerinde bulunan altyapı çalışmalarına ait bilgiler proses edilerek Sayısal Trafik Yoğunluk Haritası üzerinde sunulmaktadır. Oluşturulan bu harita Web aracılığı ile yayımlanarak sürücülerin ve yolcuların ekonomik ve konforlu bir seyahat için alternatif güzergâhlara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Online trafik yoğunluk haritası, 2007

Tahmini Seyahat Süreleri

Ana arter yollar üzerine yerleştirilmiş olan Trafik Ölçüm Detektörlerinden elde edilen anlık veriler kaynak olarak değerlendirilip, kent içerisinde bir noktadan diğer bir noktaya ana arterler kullanılarak hangi güzergâhtan ne kadar sürede gidilebileceği bilgisine ulaşılabilmektedir.

Bu uygulama sayesinde sürücü ve yolcuların anlık ve geleceğe dönük seyahat planlamalarını yapabilmeleri mümkün olmaktadır.

İBB Cep Trafik

İnteraktif Web uygulamaları kapsamında sunulan Trafik Kameraları, Trafik Yoğunluk Haritası ve Tahmini Seyahat Süreleri bağlamındaki uygulamalara java proğramları ile GPRS üzerinden Cep Telefonu Palm ve PDA gibi mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bu sayede, sürücü ve yolcuların mobil olarak anlık Trafik Kameraları, Trafik Yoğunluğu, Seyahat Süresi, gibi kent trafiğine ait bilgilere erişimleri sağlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Kent trafiğine ait altyapı ve üstyapı bilgilerinin sahadan GPS ve GPRS donanımlı Tablet PC aracılığı ile sayısal harita üzerine hızlı bir şekilde işlenmesini sağlayan bir çalışma olup, yol üzeri tüm verilerin (levha, çizgi, sinyal, kamera, dedektör, asfalt vb.) online olarak sayısal ortama aktarımını sağlamaktadır.

TABLO 3.45. ULAŞIM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VERİLERİ

İlçeler Geneli Hizmet ve Yatırımlar		2004	2005	2006	2007	Genel Toplam
		Miktar (Adet)	Miktar (Adet)	Miktar (Adet)	Miktar (Adet)	Miktar (Adet)
Sinyal Çalışmaları	Sinyalize Kavşak	0	173	143	175	491
	EYS (Erişilebilir Yaya Sinyali)	0	4	36	29	69
Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS)	Trafik Kameraları	0	0	61	61	175
	Trafik Ölçüm Sistemi (RTMS)	0	0	90	108	270
	Değişken Mesaj Panoları (VMS)	0	0	0	2	10
	Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)	-	-	-	27	27
Yatay İşaretleme Çalışmaları	Çift Kompenant Yol Çizgi Çalışması	23.997	37.825	45.835	75.942	183.599
	Klorkauçuk Su Bazlı Soğuk Boya Çizgi	0	36.246	25.845	0	62.091
	Termo Plastik Yol Çizgi Çalışması	135.833	556.669	831.768	575.000	2.099.270
Düsey İşaretleme Çalışmaları	Kaplama Üstü Trafik Levhası	75	59	72	87	355
	Standart Trafik Levhası	24.250	29170	46461	18.851	118732
	Kavşak İçi Yön Bilgi Paneli	1531	902	2.180	2.597	7.210
	Cam Yol Butonu	31.317	49922	19.971	15.107	116.317
	Güneş Enerjili Buton	0	5000	155	3500	8655
	Alüminyum Buton	41.888	38.645	54.195	21.452	156.180
	Kar Butonu	0	0	0	21.500	21.500

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

TRAFİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Trafik Eğitimi ve Toplum Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar

Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında, meydana gelen kazaların yaklaşık % 95 oranında insan hatasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu ise ciddi bir Trafik Eğitimi eksikliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli ve tutarlı yeni nesiller hazırlamak üzere, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim Okullarında 8-14 yaş gurubu öğrencilere ve gelen talepler doğrultusunda sivil kuruluşlara ve kamu kurumlarına Trafik Eğitim Parkları ve Gezici Eğitim Otobüslerinde trafik eğitimi verilmektedir.

Trafik Eğitim Parkları

Yürütülmekte olan eğitim çalışmalarından maksimum düzeyde verimin alınması ve ölçülebilir kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulması amacıyla ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında trafiğe kapalı alanlarda oluşturulan Trafik Eğitim Parkları, Yatay-Düşey Trafik İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemleri, Yaya Geçitleri, Hemzemin Geçit, Yaya Kaldırımları ve benzeri trafik oluşumlarını içeren Eğitim Pisti ve eğitim sınıfı ve laboratuarlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda birimimiz tarafından 2006-2007 Eğitim Öğretim Döneminde kullanıma hazır 1 adet Florya, 1 adet de Topkapı'da olmak üzere iki adet Trafik Eğitim Parkı'mız mevcuttur.

Trafik eğitim parkaları, 2007

Gezici Trafik Eğitim Otobüsü

İçerisi özel olarak dizayn edilmiş olan 2 adet eğitim otobüsüyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu Eğitim Öğretim Takvimi takip edilerek, uzmanlar tarafından Trafik Eğitim Parklarına ulaşım imkânı bulunmayan okullar ziyaret edilmek suretiyle interaktif ortamda trafik eğitimi verilmektedir.

Gezici Trafik Eğitim otobüsü, 2007

Genel ve Özel Trafik Eğitim Faaliyetleri

Yürütülen eğitim çalışmalarının görsel ve yazılı olarak desteklenmesi amacı ile Trafik Eğitim Kitabı, Trafik Boyama Kitabı, Trafik Eğitim Seti, Trafik İşaretleri Panosu, Trafik Eğitim Broşürleri ve benzeri eğitim dokümanlarının hazırlanması ve çoğaltılarak eğitim verilen öğrenci ve okullara dağıtılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, 900 adet Trafik Eğitim Destek Programı "CD", 2000 adet Trafik Eğitim Kitabı, 2000 adet Trafik Boyama Kitabı, 2000 adet Trafik Eğitim Seti, 2000 adet Trafik İşaretleri Panosu, 3000 adet Trafik Eğitim Broşürü hazırlanmıştır.

Trafik Haftası etkinliklerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte trafik eğitiminin ve bilincinin arttırılması amacıyla, sergiler, resim, kompozisyon ve bilgi yarışmaları açılmakta, öğrenci ve ailelerinin katılacağı toplantılar düzenlenmektedir.

TABLO 3.46. YILLARA GÖRE TRAFİK EĞİTİM PARKI VE OTOBÜSLERİ VERİLERİ

	2005 - 2006		2006 - 2007		2007 - 2008		
Trafik Eğitim Parkı ve Otobüsleri	**Eğitim Verilen Okul Sayısı**	**Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı**	**Eğitim Verilen Okul Sayısı**	**Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı**	**Eğitim Verilen Okul Sayısı**	**Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı**	**Eğitim Verilen Alan**
Trafik Eğitim Otobüsü 34 NLZ 05 (Asya)	123	88070	61	52893	46	21149	Okul Konferans Salonları ve Otobüs
Trafik Eğitim Otobüsü 34 AK 583 (Avrupa)	106	127704	60	81471	7	8756	Okul Konferans Salonları ve Otobüs
Florya Trafik Eğitim Parkı	86	4604	84	4354	42	2545	Trafik Eğitim Parkı
Topkapı Trafik Eğitim Parkı			115	6862	51	3561	Trafik Eğitim Parkı
TOPLAM	**315**	**220378**	**320**	**145580**	**146**	**36011**	

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ

RUHSATLANDIRMA VE İZİN BELGELERİ İŞLEMLERİ

RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

- M Seri Plakalı Minibüsler
- TM Seri Plakalı İlçe ve Belde Minibüsleri
- Deniz Motorları
- Ticari Taksiler ve Dolmuş Taksiler
- M ve C Seri İlçe ve Belde Taksileri

02.10.2006 tarihinden itibaren "tahsis belgeleri" verilmeye başlandı ve 2006 yılında 229 adet, 2007 yılında ise 982 adet Tahsis Belgesi taksi, minibüs ve taksi dolmuş sahiplerine verildi.

İZİN BELGELERİ İŞLEMLERİ

- Personel servis aracı Güzergâh kullanımı izin belgesi,
- Okul Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi,
- Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi,
- Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi,
- Ücretsiz Yolcu Servis Aracı Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi,
- Ağır Tonajlı Araçlar İçin Güzergâh Kullanımı İzin Belgesi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI PLANLAMA ÇALIŞMALARI

TAMAMLANAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Minibüs Hat Çalışmaları

Minibüs hatlarının Re-organizasyonu kapsamında toplamda 3 bölgede (A-B-C) 136 adet minibüs hattından 122 tanesinde arazi çalışmaları sonuçlandırılmış olup, gerek duyulan hatlar için komisyonlar kurularak arazi çalışma raporları tamamlanmış ve toplu ulaşım bilgi sistemimize aktarılmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında, Avrupa Yakası 4 Bölgeye, Anadolu Yakası ise 3 Bölgeye ayrılarak çalışmalar sonuçlandırılmıştır.

- **İlçe - Belde Toplu Taşıma Hat Çalışmaları**

İlden İle Minibüs ve Otobüs Taşımacılığı

Bölge talepleri değerlendirilerek prensipler belirlenmiş, uygun görülen yerlerle ilgili hat düzenleme işlemleri yapılmaya başlanmıştır.

- **İlçe - Belde Minibüs Taşımacılığı Planlaması**

Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Sultanbeyli ve Şile gibi ilçelerde ve bunlara bağlı beldelerde ve köylerde toplu taşıma faaliyetinde bulunan "M" serili minibüslerle "C ve M" seri plakalı

TABLO 3.47. RUHSATLANDIRMA ve İZİN BELGELERİ İŞLEM TABLOSU

YILLARA GÖRE VERİLEN BELGE ADETLERİ

	2004	2005	2006	2007	TOPLAM ARAÇ SAYILARI
Minibüs	25	1.829	4.442	5.656	5.853
Taksi	0	0	10.885	9.323	16.650
Taksi Dolmuş	0	0	267	459	572
Belde Taksiler	0	0	660	123	744
Belde Minibüsler	0	0	326	456	508
Deniz Dolmuş Motorları	0	0	194	160	279
TOPLAM:	**25**	**1.829**	**16.774**	**16.177**	
					TAHMİNİ SERVİS ARAÇLARI SAYISI
Personel Servis Aracı	2.425	15.749	18.798	19.987	20.000
Okul Servis Aracı	5.280	8.120	8.186	9.068	10.000
Turizm Servis Aracı	159	1.432	1.160	1.200	1.500
Ücretsiz Yolcu Servis Aracı	158	736	850	735	1.200
Kamu Personeli Servis Aracı	55	743	1.379	2.859	3.500
Ağır Tonajlı Araç	363	1.975	2.483	4.990	5.000
Günlük İzin Belgeleri	30	330	636	641	1.000
TOPLAM:	**8.470**	**29.085**	**33.492**	**39.480**	
GENEL TOPLAM	**8.495**	**30.914**	**50.266**	**55.657**	

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2007

ticari taksilerin ruhsatlandırılmaları için gerekli arazi çalışmaları tamamlanmış UKOME' ye taşınmış ve ruhsatlandırma kararları alınmıştır.

Ruhsat harçları diğer minibüs ve taksilere (merkezdeki) oranla indirime gidilerek meclis kararları alınmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bölgede çalışan minibüslerin hat ve güzergâhları, durak ve son durakları belirlenerek UKOME kararları alınmış, ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir.

Daha önce İTK (İl Trafik Komisyonu) tarafından ihale kararı alınmış olan Çatalca İlçesindeki 74 araçlık hat kiralama ihalesiyle ilgili, minibüslerin hat ve güzergâhları revize edilerek ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu ihale tamamlanmış ve ihaleyi kazanan hak sahipleri çalışmalarına başlamıştır.

• İlçe - Belde Taksi Taşımacılığı

Toplam 745 adet C-M seri plakalı taksinin ruhsat harçları belirlenmiştir. Bu araçların ruhsatlandırma işlemleri devam etmektedir.

• Taksi ve Taksi Dolmuş Planlama Çalışmaları

Taksi dolmuş hatlarının planlama çalışmalarının genel çerçevesi, ilk durak - son durak yerlerinin tespiti, araç sayıları, talepler, tespit edilen sorunlar ve hukuki durumlarının tespiti yapıldı. İstanbul'da toplu taşımacılık alternatiflerinden biri olan taksi dolmuşların, mevcut durumunun tespit edilerek günümüzün gelişen ve değişen şartlarına uyum sağlaması ve revize edilmesi amacı esas alınarak bugüne kadar yapılan arazi çalışmalarında toplamda 22 hat incelenmiştir.

• Toplu Taşıma Araçlarının Entegrasyonu

a. İETT Hat optimizasyonu ve Aktarma Merkezleri Tespit Çalışması ile Toplu Ulaşım Araçlarının Entegrasyonu

İstanbul ulaşımının düzenlenmesi için gerekli olan toplu ulaşım araçlarının cazibesinin arttırmak amacıyla, İETT hatlarının optimizasyonu ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegrasyonunun sağlanması için gerekli olan aktarma merkezlerinin tespiti çalışması yapılmıştır. Toplamda 33 aktarma istasyonu tespit edilmiş, bu aktarma merkezlerini kullanacak olan hatlarda da düzenlemeye gidilmiştir. Bu çalışmalar ışığında, Avrupa Yakası'nda 3, Anadolu Yakası'nda 6 adet aktarma istasyonu için Koordinasyon Müdürlüğü ile görüşülmüş, gerekli olan geometrik düzenlemeler yapılmış ve aktarma merkezi içinde UKOME kararı alınarak aktarma merkezleri İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur.

b.Deniz Toplu Taşıma Araçlarının Ulaşım İçindeki Payının Arttırılması Ve Diğer Toplu Ulaşım Araçları İle Entegrasyonu

"İstanbul Kent İçi Deniz Ulaşım Payının Artırılması ve Kara Entegrasyonu Projesi" kapsamında 4 adet iskele alanı belirlenerek, kara taşımacılığında İETT hatları ile entegrasyonu planlanarak hizmete geçirilmiştir. Bu iskelelerde çalışacak deniz motorlarının hat planlamaları yapılarak, deniz motorları geçici çalışma ruhsatnamesi verilmek suretiyle ruhsatlandırma çalışmalarına başlanmıştır.

• Deniz Ulaşım Planlama Çalışmaları

Eminönü ve Karaköy iskelelerindeki yolcu hareketleri nedeni ile yaşanan yaya ve taşıt trafiğinden doğan sıkıntıların yaya taşıt sirkülâsyonunu olumsuz yönde etkilemesi, Raylı Sistemin Kabataş İstasyonu ayağının tamamlanması, Taksim - Kabataş finüküler tünelinin tamamlanması, İETT hat optimizasyonunun tamamlanması İBB tarafından bilet ve ücret entegrasyonu uygulamalarına geçilmesi nedeni ile Eminönü ve Karaköy iskelesinde yaşanan olumsuz faktörler nedeni ile bu iki İDO iskelesinden seferler kaldırılarak Kabataş İskelesi'ne alınması hususunda uygulama başlatılmıştır.

İhtiyaçtan doğan, Harem - Çengelköy - Küçüksu - Tokmakburnu hatları da düzenlenerek hizmete açılmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki teknelerin ruhsatlandırma çalışmaları da devam etmektedir.

• Banliyö Hat Çalışmaları

Aralık 2007' de kapatılacak olan Sirkeci-Halkalı ve Haydarpaşa-Gebze banliyö hatlarının rehabilitasyon ve bakım çalışmaları sebebiyle faaliyet dışı kalmasından sonra oluşacak yolcu taleplerinin planlanması ve diğer toplu ulaşım araçlarına entegrasyonun sağlanması çalışması için 4 alt çalışma grubu kurulmuştur.

Bunlar;

•Karayolları Grubu,

•Raylı Sistem Çalışma Grubu,

•Trafik Planlama Grubu,

•Deniz Çalışma Grubu'dur.

Bu alt komisyon toplantıları tamamlanarak hat ve istasyonlarda planlama birimimiz elemanlarınca yolculuk sayımları ve yolculukların, hattın kapatılmasıyla birlikte sorunsuz yürütülmesi amacıyla istasyonlarda gerekli sayım ve analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca alternatif toplu taşım araçları ile söz konusu hatlarda taşımacılıkların planlama çalışmaları devam etmektedir.

Her iki yakada yolculuk talepleri tespiti amacıyla 2050 kişilik örneklem üzerinde anket çalışması yapılmıştır.

İstasyon bazında yolculuk taleplerine göre, öncelikli olarak İETT hatları ve aktarma merkezleri kullanılarak yolcuların taşınması amaçlı planlama yapılmıştır.

Metrobüs Projesi ve yolcu yoğunluğunu yüklenebilecek alternatif toplu ulaşım araçlarına yönelik aktarma merkezleri kurulmuştur. İETT ve İDO ile koordineli çalışmalar yapılarak, banliyö hatlarının bakımı sürecinde bu kurum araçlarının sefer yoğunluğunun arttırılması ve güzergâh değişikliklerine ilişkin planlamalar yapılmıştır. Bu sayede, banliyö hatlarını kullanamayan yolcuların, gitmek istedikleri yerlere kaliteli ve hızlı hizmetle ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Oluşabilecek mağduriyetleri engellemek ve vatandaşımıza maksimum seviyede kolaylık oluşturabilmek adına bölgede çalışan minibüs hatlarının İETT ve Metrobüs sistemlerinin ulaşamadığı noktalarda devreye girmesine yönelik güzergâh değişikliği planlamaları başlatılmıştır.

Sonuç olarak, banliyö hatlarının iyileştirme çalışmaları bitirilerek tekrar

hizmete sunulana kadar yolcuların, İ.E.T.T. otobüsleri, minibüsler ve deniz motorları ile taşınması planlanmıştır.

• Metrobüs Projesinden Etkilenen Minibüs Hatları Reorganizasyonu

İstanbul Kenti Ulaşım Master Plan Kararları doğrultusunda, modern toplu taşıma sistemlerinin kent içi organizasyonu çerçevesinde, Cevizlibağ-Avcılar arasında Metrobüs hattı faaliyete geçmiştir. Metrobüs hibrit aracının mevcut toplu ulaşım sistemine entegre olmasını sağlamak amacıyla, D-100 Ana Arterinde çalışan diğer lastik tekerlekli araçların reorganizasyonu çalışması tarafımızdan yapılmıştır.

Uygulama, Bahçelievler, Küçükçekmece, Avcılar Bölgeleri olmak üzere üç ana bölge oluşturularak yapılmıştır. Çalışma 2007 Ocak ayında başlayarak;

- Teknik arazi etüt çalışmaları,
- Kullanıcı anketi,
- Toplanan verilerin analizi çalışması,
- Sentez çalışması,
- Yerel aktörler, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar,
- Geri Besleme (sağlanan uzlaşma sonucu alınan kararların sisteme aktarılması), aşamaları ile yapılmıştır.

Arazi etüt çalışmaları fiziksel ve sosyal etüt şeklinde sürdürülerek 3 ayda tamamlanmıştır. Bu süre zarfında minibüs hatlarının mevcut durumunun incelenmesi çalışması, kullanıcı anketleri, yolcu sayımları ve yolculuk yönlerinin tespiti yapılmıştır. 22 hatta 62 güzergâhta 1307 adet minibüsün;

- Yolcu ve yolculuk profilleri,
- Yolcu ve araç trafiği sorunları,
- Toplam taşınan yolcu miktarı,
- Yolculuk süresi,
- Yolculuk uzunluğu,
- Kural ihlalleri, ortaya konulmuştur.

Bu veriler ışığında, mevcut durumun swot analizi (güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatlar ve tehditler) yapılarak sentez oluşturulmuştur. Ayrıca yeni potansiyel alanlar ortak görüşlerle belirlenmiş ve planlama aşamasına geçilmiştir.

Yerel yönetim aktörleri (ilçe belediyeleri) ve sivil toplum kuruluşları (esnaf odaları) ile yapılan 11 toplantı sonucunda, üç bölge için ayrı ayrı mutabakat metinleri hazırlanarak yapılan reorganizasyon için uzlaşıya varılmıştır.

Bütün bu süreç sonrasında, Metrobüs Hibrit Aracı kent içinde devreye girmeden önce diğer toplu ulaşım araçlarının reorganizasyonunda uygulama aşamasına gelinmiştir.

• Taksi Şoförlerinin Eğitim Çalışmaları

Ticari araç kullananların belirli bir eğitim programına tabii tutularak şoförlerin sürüş tekniği ve kültürel olarak bilgi, görgü ve becerilerinin artırılmasıyla ilgili 2006/3-23 sayılı UKOME kararı alınarak, eğitim programı hazırlanmış ve 6000 ticari araç kullanıcısının 2006 yılında eğitime katılımı sağlanmıştır. 2007 yılı için 8000 kişinin eğitim süreci devam etmektedir. 8000 taksi şoförüne verilecek eğitimle ilgili ihale dokümanları ve şartnameler hazırlanış, projeyle ilgili ihale tamamlanarak uygulamaya geçilmiştir.

• Toplu Taşıma Araçları Standartlaştırma ve Kalite Yükseltme Çalışmaları Konuyla İlgili Hazırlanan Yönergeler

01.06.2006 tarih ve 2006/5-EK3 sayılı UKOME kararıyla Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

05.04.2007 tarih ve 2007/4-1 sayılı UKOME kararıyla (M) ve (TM) Seri Plakalı ve Hatlı Ticari Minibüs Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

05.04.2007 tarih ve 2007/4-2 sayılı UKOME kararıyla Servis Araçları Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

İstanbul' da faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarından M seri plakalı ticari minibüsler ile ticari taksiler ve servis araçlarının standartlarını ve çalışma esaslarını belirleyen yönergeler hazırlanmış ve yukarıda adı geçen UKOME kararlarıyla yürürlüğe girmiştir.

DEVAM EDEN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Taksi ve Taksi Dolmuş Planlama Çalışmaları

Taksi Dolmuş hatlarının planlamaları, güzergâhlarının ve durak yerlerinin tespiti çalışmaları 71 taksi dolmuş hattında sürdürülmektedir.

• Minibüs Planlama Çalışmaları

Minibüs hatlarının planlamaları, güzergâhlarının, ilk ve son durak yerlerinin tespiti çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Kenti Ulaşım Master Plan Kararları doğrultusunda, modern toplu taşıma sistemlerinin kent içi organizasyonu çerçevesinde, Cevizlibağ-Avcılar arasında Metrobüs hattının faaliyete geçmesiyle birlikte, Metrobüs hibrit aracının mevcut toplu ulaşım sistemine entegre olmasını sağlamak amacıyla, D-100 Ana Arterinde çalışan minibüslerin reorganizasyonu ve güzergâhlarıyla ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.

• Toplu Ulaşım Araçlarının Ruhsatlandırılması ve Kayıt Altına Alınması Çalışmaları

İstanbul genelinde faaliyet gösteren tüm toplu ulaşım araçlarının kayıt altına alınıp ruhsatlandırılması için, taksi, taksi dolmuş, minibüs, belde taksi, belde minibüs ve deniz dolmuş motorlarının ruhsatlandırılması işlemleri devam etmektedir. Ayrıca İstanbul genelinde faaliyet gösteren tüm servis araçlarına (Personel, Okul, Kamu, Turizm, Ücretsiz Yolcu Servis Araçları) ve ağır tonajlı araçlara Güzergâh Kullanım İzin Belgesi verilmeye devam edilmektedir.



Toplu Taşıma Araçlarından Genel Görüntü, 2007

TOPLU ULAŞIM İŞLETMECİLİĞİ

OTOBÜS TAŞIMACILIĞI

TABLO 3.48. YILLARA GÖRE OTOBÜS TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN GENEL VERİLER

İETT	2004	2005	2006	2007
Garaj Sayısı	9	9	9	9
Garaj Araç Kapasitesi	4.767	4.767	4.767	4.767
Hat	487	526	529	541
Durak	8.133	8.153	8.931	9.134
Araç	2.511	2.702	2.849	2.827
Sefer	4.929.678	5.284.976	5.582.046	5.676.251
Yolcu	472.758.468	475.967.834	492.429.987	524.679.190
Tahsilat (YTL)	301.607.260	373.679.397	387.188.283	436.704.952

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2007

TABLO 3.49. YILLARA GÖRE ÖZEL HALK OTOBÜS TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN ARAÇ SAYILARI

ÖHO	2004	2005	2006	2007
Araç	1.375	1.375	1.375	2.078

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2007

TABLO 3.50. YILLARA GÖRE FİLO YAŞI

	2005	2006	2007
Ortalama Yaş	13.50	12.31	12.59

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2007

GRAFİK 3.1. YOLCULUK KATEGORİLERİ



Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2007

OTOBÜS TAŞIMACILIĞI UYGULAMALARI

Elektronik bilet "BEŞİBİRYERDE" uygulaması

İstanbul'da 2007 yılı sonu itibarıyla tüm toplu taşıma araçlarında beş biniş imkânı veren elektronik bilet 'Beşi-biryerde'ler uygulamaya konulmuştur.

Beş bilet anlamına gelen elektronik bilet sistemi kâğıt bileti, dolayısıyla sahteciliği ortadan kaldıracaktır. Bu kartların en önemli özelliği, yolculuk nitelikleri ve nispetleri hakkında bilgi vererek otobüs içindeki yolculuk yoğunluğunu ölçebiliyor olmasıdır. Böylece merkezden izlenen otobüs çok doluysa hemen ek seferle o hat desteklenecektir. Uygulama ilk olarak İETT otobüsleriyle başlatılmıştır. Özel Halk Otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarına da yaygınlaştırılacaktır. Elektronik biletin ardından 'İstanbul Kart' devreye girecek ve bu kart yalnız ulaşımda değil diğer alanlarda da kullanılabilecektir.

"Beşi Biryerde" elektronik bilet, 2007

Beşi Biryerde elektronik bilet tanıtımı, 2007

TABLO 3.51. YILLARA GÖRE DAĞITILAN SEYAHAT KARTLARI

İNDİRİMLİ KARTLAR	2004	2005	2006	2007
Öğrenci	537.880	528.395	545.772	519.625
Öğretmen	84.614	76.008	79.022	67.393
Yaşlılık	89.285	46.603	88.750	99.839
Toplam İndirimli	**711.779**	**651.006**	**713.544**	**686.857**
ÜCRETSİZ KARTLAR				
K.Malül	76	169	250	312
Burslu	1.493	2.354	2.510	1.496
PTT Dağıtıcısı	3.405	1.811	1.428	1.258
Kurum	1.315	638	3.867	803
Özel Refakatçı Kartı	-	-	1.116	7.707
Beyaz Kart	-	-	28.498	29.732
Toplam Ücretsiz	**6.289**	**4. 972**	**37.669**	**41.308**
Harcırah kartı	2.050	2.055	2.189	1.829
Ticari Kart	4.646	1.552	2.393	1.476
Toplam Ticari Kart	**6.696**	**3.607**	**4.582**	**3.305**
Genel kart toplam	**724.764**	**659.585**	**755.795**	**731.470**

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2007

Tünel Rehabilitasyonu

Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel, 2007 yılı içinde 4 ay süren bakım onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından seferlerine başlatılmıştır.

Beyoğlu ile Karaköy arasında çalışan ve 1875 yılında açıldığı tarihten bu yana kısa bakım dönemleri dışında aralıksız hizmet veren tarihi Tünel tesisleri ağustos ayı başında restorasyona alındı. Tünel, 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün gözetiminde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerine başlamıştır.

Tünel Rehabilitasyonu, 2007

Özel Günlerde İndirimli Taşıma

İETT, 2007 yılı içinde bayramlarda tüm yolcularına indirimli tarife ile hizmet vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda bayram günlerinde, metro, tramvay, füniküler sistem ve şehir hatları vapurları gibi İETT otobüsleriyle nostaljik tramvay ve tünel'de yüzde elli indirimle hizmet verilmiştir.

Ayrıca kişi kurum ve kuruluşların başvuruları durumunda, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Otobüs imkânlarını göz önüne alarak ücretli servis tahsis etmektedir.

Bilet Entegrasyonu Uygulamaları

22.10.2007 tarihinde yapılan düzenlemeyle, 'tam entegrasyon' esasları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

• 90 dakika olan aktarma süresi 120 dakikaya çıkarılmıştır.

• 90 dakika içinde 1 adet olan aktarma hakkı, 120 dakika içinde 5 adede çıkarılmıştır.

• 90 dakika içinde 1 adet olan ÜCRETSİZ aktarma hakkı (hem tam tarifeye, hem de indirimli tarifeye tabi yolculuklar için) yeni düzenlemeyle 2 saat içinde 5 adede yükseltilmiş ve % 50 İNDİRİMLİ olarak ücretli hale getirilmiştir.

Seyahat Kartları

Vatandaşlarımızı toplu taşıma araçlarımızdan indirimli veya ücretsiz faydalandırma işlemi 4736 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Kredi kartına benzeyen toplu taşıma kartları, Türkiye`de ilk defa kullanılan bir teknikle yüksek güvenlikli olarak tasarlanmış ve 2002 yılında üretilmeye başlanmıştır. Çoğunluğu öğrenci, öğretmen, özürlü ve 60 yaşın üzerindeki vatandaşların kullandığı toplu taşıma kartlarının kişiselleştirilmesi için Kart Yönetim Sistemi kurulmuştur.

İETT bünyesinde kurulan Kart Yönetimi Sistemi; görüntülü form işleme sistemi, kart kişiselleştirme sistemi, bireysel ve kurumsal kart başvuru sistemi, kart dokümantasyon sistemi ve kurumlar arasında tesis edilen bilgi toplama otomasyon sistemi modüllerinden oluşmaktadır. Uluslararası standartlarda yüksek güvenlikli üretilen toplu taşıma kartlarının kişiselleştirme işlemi, network kullanılarak, merkeze bağlı 3 bölgede online yapılmakta ve hak sahiplerine dağıtılmaktadır.

YAPILAN YATIRIMLAR VE ALIMLAR

Otobüs Alımı

2005 yılında 13,5 olan ortalama filo yaşını düşürmek ve artan yolcu talebini karşılamak için alımı gerçekleştirilen olmak üzere toplam 596 adet Euro III, alçak tabanlı ve klimalı otobüsün filoya katılması ve ekonomik ömrünü

Otobüs Alımı, 2007

Otobüs Alımı, 2007

tamamlayan otobüslerin hurdaya ayrılmasıyla filo yaşı 1,5 yaş gençleştirilerek 12 yaş'a düşürülmüştür.

Hedefimiz filo yaşını 10 yaş altına çekmektir. Bu kapsamda 2007 yılında çevre standartlı 50 adet Çift Katlı otobüs ve 50 adet Capacity model 220 yolcu kapasiteli 26 m. uzunlukta Metrobüs aracı olmak üzere toplam 100 adet otobüs alımına gidilmiştir.

Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme (Ak-Yol-Bil) Projesi

Kent içi toplu taşımada denetim dakikliği sağlamak için, uç noktalar arasında otobüslerin seyir düzenlerinin plana uygun olarak gerçekleşmesini ve yolcuların otobüs seferleri ve saatleri ile ilgili bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla Akıllı Durak, Yolcu Bilgilendirme ve Otobüs İzleme Sistemi gibi projelerin kademeli olarak uygulanmasını kapsayan Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme Sitemi (Ak-Yol-Bil) ile ilgili pilot çalışmalar başlatılmıştır. Kâğıthanede Komuta Merkezi'nin yapımı tamamlanmıştır.

Proje, Araç Takip Sistemi, Filo Yönetim Sistemi ve Yolcu Bilgilendirme sistemlerinden oluşan üç aşamalı olarak yürütülecektir. Bu proje ile otobüslerin komuta merkezinden izlenmesi, yönlendirilmesi ve duraklarda kurulacak sistemlerle yolcuların anında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Otobüslere Klima Takılması

Klimalı otobüslerin yolcular ve kamuoyu tarafından beğeni kazanması nedeniyle, 2007 yılı içinde mevcut klimasız Mercedes otobüslerimizden 50 adet otobüse klima takılarak hizmete sunulmuştur.

PLANLANAN YATIRIMLAR

Doğal Gaz Yakıtlı Otobüs Alımı

Toplu ulaşıma konfor, kalite, güvenlik getirilerek AB standartlarının yakalanması hedeflenmektedir.Bu proje 2008 yılında, İ.E.T.T İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplu taşıma hizmeti vermek üzere 500 adet Çevre Dostu Hibrit Sistem ve doğalgazla çalışan otobüste, alçak tabanlı, engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan otobüs alınması projesidir. Bu projenin amacı, İstanbul İli sınırları içerisinde toplu taşıma hizmet kalitesini artırmaktır.

Projenin hayata geçirilmesiyle, İ.E.T.T İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün işletme gelirlerinin yanında toplu taşıma hizmet kalitesinin de artırılması planlanmaktadır. Yeni otobüsler diğer otobüslerden üç metre daha uzun, işletme maliyetleri de daha düşük olacaktır.

Lastik Tekerlekli Tramvay (MetroBüs aracı)

Raylı Sistem yatırımlarının maliyetinin yüksek olması, inşaat işlerinin tamamlanmasının uzun zaman alması ve özellikle eğimli güzergâhlarda işletiminin uygun olmaması nedeniyle, raylı sistemlere alternatif bir ulaşım türü olarak düşünülerek, Topkapı-Avcılar arasında yapımı tamamlanarak işletime sunulan Metrobüs hattında işletilmek üzere 50 adet 26 m. uzunluktaki Lastik Tekerlekli Tramvay aracının alımı 2008 yılı içinde tamamlanarak araçlar işletmeye sunulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çağdaş metropol kentlerde olduğu gibi, İstanbul'un yaygın ve kaliteli bir toplu taşıma sistemine kavuşması için, çok sayıda proje planlamış ve bu projelerin bir bölümünün de inşaatına başlamıştır. Bu toplu taşıma projeleri içerisinde raylı sistem projeleri ilk sırayı almaktadır. Ancak, bilindiği gibi, raylı sistem projeleri, gerçekleştirilmeleri uzun zaman alan ve maliyeti yüksek altyapı projeleridir. Bu nedenle, İstanbul'un yolculuk talebi en yoğun koridorlarından birisi olan Bakırköy - Beylikdüzü kesiminde hizmet vermek üzere bir metro projesi hazırlanmış olmasına karşın, söz konusu raylı sistem hattının gerçekleşmesinin uzun zaman alacağı göz önünde tutularak, Topkapı - Avcılar arasında işletilmek üzere bir metrobüs projesi de hazırlanmış ve inşaatı tamamlanmıştır.

Metrobüs (BRT, Bus Rapid Transit); özel yol, yüksek kapasiteli otobüsler, istasyonlar, hizmet planlaması ve akıllı ulaşım sistemi (ITS) öğelerini entegre bir sistem içinde birleştiren yüksek kapasiteli, lastik tekerlekli bir toplu taşıma sistemidir.

Metrobüs sisteminin temel özellikleri şunlardır:

- Trafikten fiziksel olarak ayrılmış yol,
- Geliştirilmiş istasyonlarda kolay iniş ve biniş,
- Çağdaş teknolojili, yüksek kapasiteli araçlar,
- Akıllı ulaşım sistemi kullanımı,
- Araç dışında ücret ödeme sistemi.

Topkapı - Avcılar metrobüs sistemi için

Lastik Tekerlekli Tramvay (Metrobüs aracı), 2007

Harita 3.25. Avcılar-Topkapı Metrobüs Hattı, 2007

İETT, Hollanda üretimi olan Phileas model araçlardan satın almıştır. Bu araçlara ait özellikler aşağıda sıralanmıştır:

• Araç Uzunluğu: 26 metre

• Araç Kapasitesi: 220 kişi

Güzergâh Özellikleri:

• Güzergâh uzunluğu 19 km olup, üzerinde 14 istasyon yer almaktadır.

• Ortalama seyahat süresi 20 dakikadır.

• Günde 224.000 yolcu taşınmaktadır.

• Metrobüs hattı, D-100 Karayolu'nun orta aksında ve kendisine ayrılmış özel şeritlerde işletilmektedir.

• D-100 Karayolu'nun her iki tarafından duraklara yolcu erişiminin sağlanabilmesi için, yaya üst geçitleri inşa edilmiştir.

• Metrobüs Hattı 15.09.2007 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Topkapı-Avcılar Hattı'na ait güzergah Harita 3.25'de belirtilmiştir.

RAYLI SİSTEM TAŞIMACILIĞI

Ulaşım A.Ş'nin işletmeciliğini üstlendiği hatların başında İstanbul Metrosu gelmektedir. Taksim - 4. Levent arasında hizmet veren metronun hat uzunluğu 8 km, 6 istasyonda 12 araçla hizmet sunan metro, günde 170.000 yolcuya hizmet vermektedir.

Ulaşım A.Ş'nin işletme hizmeti verdiği bir diğer hat, Aksaray-Otogar-Havalimanı hafif metrosu, günde 220.000 yolcu taşıyan hafif metro, Aksaray-Havalimanı arasındaki 18 istasyonu 31 dakikada kat ederek kent içi ulaşımın yoğunluğunu ciddi oranda azaltmaktadır.

Diğer bir hat ise Kabataş-Zeytinburnu arası cadde tramvayıdır. Toplam uzunluğu 13 km'yi bulan ve günde 200.000 yolcuya hizmet veren bu hat özellikle tarihi yarımadada hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlamaktadır. Zeytinburnu-Bağcılar uzatması ile birlikte Bağcılar'a kadar uzamış olan tramvay hattı, Zeytinburnu ve Aksaray istasyonlarında hafif metro ile entegre durumda tramvay hattı, Kabataş-Taksim fiküler hattı ile de İstanbul metrosuna bağlanmış ve böylelikle kent içi raylı

TABLO 3.52. YILLARA GÖRE RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİNE AİT GENEL VERİLER

	2003	2004	2005	2006	2007
Garaj Sayısı	3	3	3	3	4
Garaj Araç Kapasitesi	172	172	172	172	186
Hat*	5	5	6	8	9
İstasyon*	60	60	62	73	91
Araç*	146	204	208	210	228
Yolcu (milyon)	139	157	174	204	240

Kaynak. Ulaşım A.Ş (Teleferikler dahildir), 2007

TABLO 3.53. RAYLI SİSTEM GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

HAT		UZUNLUK (km)	İSTASYON SAYISI	ARAÇ SAYISI	YOLCU SAYILARI
M1	Aksaray-Havalimanı Metro Hattı	19.3	18	76	81.158.613
M2	Taksim-4.Levent Metro Hattı	8.5	6	32	56.274.283
T1	Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattı	14.1	24	55	78.651.772
T2	Zeytinburnu-Bağcılar Tramvay Hattı	5.5	9	14	12.905.813
T3	Kadıköy-Moda Tramvay Hattı	2.6	10	4	660.528
T4	Sultançiftliği-Edirnekapı Tramvay Hattı	12.5	18	20	2.174.309
F1	Taksim-Kabataş Füniküler Hattı	0.64	2	2	7.714.405
	Maçka-Taşkışla Teleferiği	0.30	2	4	299.856
	Eyüp-Piyerloti Teleferiği	0.42	2	4	1.063.671
TOPLAM		**63.86**	**91**	**211**	**240.903.250**

Kaynak. Raylı Sistm Genel Karakteristikleri, 2007

sistemler "Tam Entegrasyon" durumuna geçmiştir.Ulaşım A.Ş'nin işletmeciliğini yaptığı diğer sistemler arasında Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı, Maçka-Taşkışla teleferiği ve Eyüp-Piyerloti teleferiği vardır.

Proje Çalışmaları

ULAŞIM A.Ş., İBB tarafından yapılması planlanan raylı sistem hatlarına proje ve müşavirlik hizmeti vermektedir. Halihazırda, Kabataş-Beşiktaş Tramvay Hattı Avan Projesi, Topkapı-Zeytinburnu Arası Tramvay Rehabilitasyon Avan Projesi, Üsküdar-Ümraniye Metro Kesin Projesi üzerinde çalışmalara devam edilmektedir.

Bakım-Onarım Çalışmaları

LRT hattında ses ve titreşim önleyici izolasyon çalışmaları, LRT, metro ve tramvay hattında ray taşlama ve yeniden profillendirme çalışmaları, hat ve Enerji sistemleri çalışmalarının yanı sıra, hizmet vermekte olan metro ve tramvay araçlarının tüm periyodik bakım, onarım ve muayene çalışmaları yapılmakta, bir yandan da mevcut hatların ve enerji sistemlerinin bakım, modifikasyon ve revizyon çalışmaları yıl boyunca devam etmektedir.

Ayrıca İBB' nin raylı sistem yatırımlarında proje destek ve koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. Tramvay Hattı Rehabilitasyon Çalışmaları devam etmekte, tarihi yarımadada hizmet veren tramvay hattının Eminönü-Topkapı arasındaki bölümünde hat ve yakın çevresi için yeni teknoloji kullanılarak rehabilite edilmesi çalışmaları planlanmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında;

- Tramvay Hattı Sinyalizasyon ve Haberleşme Projesi
- Otomatik Makas
- Yolcu Bilgilendirme
- Makinist Tren sürüş desteği Tramvay Hattı İşletme Veriminin Artırılması
- Kısa parkur sayısının artırılması ve yeni makas düzenlenmesi
- Z.burnu-Eminönü, Sultanahmet Atatürk Öğrenci Yurdu, Atatürk Öğrenci Yurdu-Beyazıt, Z.burnu-Eminönü, Eminönü-Fındıklı, Z.burnu-Beyazıt kesimlerinde rehabilitasyon

GRAFİK 3.2. DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI



GRAFİK 3.3. TAŞINAN ARAÇ SAYISI



GRAFİK 3.4. TAŞINAN YOLCU SAYISI DAĞILIMI



GRAFİK 3.5. TAŞINAN ARAÇ SAYISI DAĞILIMI



• Haseki-Yusufpaşa Cep Hattının yapılması

• Topkapı Araç Park Alanı Projesi gerçekleştirilmektedir.

Diğer Faaliyetler

• 4 Araçlı diziden 5 araçlı diziye geçilmesi,

• İstasyon peronlarının uzatılması,

• Sefer aralığının 120 saniyeye düşürülmesi (yeni sinyal modifikasyonu)

• Z.burnu-Bağcılar hattının işletilmesi,

• 14 ABB aracının hazırlanması,

• Peronların geçici olarak yükseltilmesi
• Kabataş-Beşiktaş arası Tramvay hattının yapılması.

Eğitim Çalışmaları

• İleri tren sürüş teknikleri enerji verimli tren sürüş yaklaşımlarının getirilmesi gibi eğitimlerin verilmesi;

• İş değerleme ve kariyer planlama çalışmalarının sonuçlandırılması.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

SAP-ERP (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlaması Kullanımı

SAP'nin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümünün uygulandığı İDO'da ERP ile iş süreçlerinin etkinleştirilmesi, esnek bir mimarinin kurulması, kaynakların daha iyi yönetilmesi, bilginin entegre olması, doğru bilgiye ulaşılması, ihtiyaçların daha doğru belirlenmesi sağlanmaktadır . Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak İDO A.Ş., SAP Forum 2007'de '' 2006'nın en başarılı SAP Projesi" ödülü alınmıştır.

İDOMATİK ile bilet alımı

Bu uygulamayla, kendi bünyesinde geliştirdiği "İDOMATİK" adlı kioskları bilet satış gişelerinin önüne yerleştiren İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.), kuyruğa girmek istemeyen kart sahiplerinin evlerinden ya da işyerlerinden 444 4 436 numaralı İDO Çağrı Merkezi'ni aramalarına veya ido.com.tr adresine girerek, kredi kartlarıyla bilet alabilmelerine imkân tanınmaktadır.

İDOMATİK, 2007

3436 SMS Hattı

a. Ortalama Bekleme Süresi Öğrenme

Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerini kullanan yolcular, iskeleye gelmeden, 3436 kısa mesaj servisinden yararlanarak iskeledeki ortalama bekleme sürelerini öğrenebilmektedir.

ESKIHISAR, TOPCULAR, SIRKECI veya HAREM yazarak 3436'ya Kısa Mesaj

göndermek yeterli. En fazla 1 dakika içinde İskeledeki o anki ortalama bekleme süresi cep telefonunuza gelsin.

TABLO 3.54.YILLARA GÖRE DENİZ İŞLETMECİLİĞİNE AİT GENEL VERİLER

İDO A.Ş	2004 Öncesi	2004	2005	2006	2007
İskele Sayısı	31	31	78	80	82
Hat	13	13	25	28	30
Taşınan Araç	517.066	955.806	4.429.145	5.636.838	5.927.539
Sefer	41.907	53.527	385.030	370.067	378.604
Taşınan Yolcu	8.168.167	11.076.822	67.445.479	90.470.088	97.632.166

(NOT: Şehir Hatları Nisan 2005 itibariyle İDO'ya devredilmiştir)

Kaynak. İDO A.Ş, 2007

İDO Filosu

GÜNDE 1200 SEFER

25 Deniz Otobüsü

8 Hızlı Feribot



82 İskele

1 Yolcu Gemisi

16 Arabalı Vapur

32 Yolcu Vapuru

b. İptal Seferleri Anında Öğrenme

Deniz otobüsü İç Hat Seferleri ve Şehirhatları Vapurları Seferlerinde iptal olup olmadığını 3436'ya SMS gönderilerek öğrenilebilmektedir. İPTAL yazıp boşluk bırakılarak V yazılıp 3436 'ya gönderildiğinde, o gün içinde iptal olan Şehirhatları Vapur Seferleri cebininize gelmektedir. İPTAL yazılıp boşluk bırakılarak, D yazılıp 3436 'ya gönderildiğinde, yine o gün içinde iptal olan Denizotobüsü İç Hat Seferleri cebinize gelmektedir.

78 Gemi ve Terminaller GPS (Global Positioning System) ile Online İzlenmekte

İDO A.Ş., yolcu ve araç güvenliği için tüm filosunu araç takip sistemi olarak bilinen GPS ile 24 saat boyunca internet üzerinden takip etmektedir. Sistem kullanımı ile filo denetimi ve saha operasyonlarının veriminin artırılması hedeflenmektedir. Tüm Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsü, hızlı feribot ve 75 noktadaki lokasyonunu GPS diye bilinen takip sistemi ile denetlenmektedir. Kurulan sistem ile özellikle Marmara'nın uzak noktalarına yapılan uzun mesafeli seyahatlerde internet üzerinden iletişim kurularak seferde seyreden gemilerin konumları belirlenmektedir.

Kurulan sistemle GPS uydularından konum bilgileri alınıyor, alınan bilgiler GPRS (General Packet Radio Service) şebekesi üzerinden merkezi sunuculara kaydediliyor. Takip kapsamında anlık durum, önceden tanımlanan gruplara göre görüntüleme, aynı anda birden fazla araç takibi, takip edilen deniz aracının hız, yön ve koordinat bilgileri çıkartılabiliyor. Deniz üzerinde bulunan aracın 1 metre hassasiyet ile noktasal konumunu belirleyen sistem geriye dönük güzergâh ve rota belirleme gibi raporlama tekniklerini de içermektedir.

5000 İnbound kapasite/saat'li İDO Müşteri Hizmetleri

Servis kalitesini ve koşulsuz müşteri memnuniyetini artırmak için kurulan Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, Bilet Satış ve Rezervasyon, Tarife Bilgileri, İptal ve Ek sefer Bilgileri, Dilek veya Şikâyet Kaydı hizmetleri sunulmaktadır.

İnterferry Denizyolu Taşımacılığı Kongresi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan 25 ülkenin katıldığı Interferry Kongresi' de, İDO'nun son 3 yılda deniz taşımacılığına yaptığı yatırımlardan övgüyle söz edilerek, yılda taşıdığı 98 milyon yolcu ve 100 araçtan oluşan filosuyla dünyada birinci sıraya yerleştiği bildirilmiştir.

OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ

OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMALARI

GRAFİK 3.6. İBB TARAFINDAN İŞLETİLEN OTOPARK KAPASİTELERİ



Ücretsiz Otopark Uygulaması

İSPARK Zeytinburnu ve Ümraniye katlı otoparklarının yanı sıra yol üstlerinde de ücretsiz parklanma sağlamaktadır. Moda'dan Kartal'a, Ortaköy'den Sarıyer'e, Eminönü'nden Yeşilköy'e kadar sahillerde bulunan birçok cep otopark, ücretsiz olarak İstanbulluların hizmetine sunulmuştur. İSPARK, değnekçiliğe önlem olarak bu otoparklara 'Ücretsiz' tabelaları dikmiş ve vatandaştan herhangi bir ücret alınmasının önüne geçmiştir. İSPARK halen 58 noktada yaklaşık 1400 araca ücretsiz otopark hizmeti vermektedir.

Çok Amaçlı Otopark Dönemi; Hem Otopark, Hem Fitness Salonu, Hem de Çocuk Parkı

İstanbul'da otoparklar İSPARK ile birlikte karanlık, izbe ve korkulan yerler olmaktan çıkartılmaktadır. Bunun bir diğer örneği de Cihangir'de gerçekleştirilecektir. Halen hizmet veren, ancak ekonomik ömrünü tamamlamış

GRAFİK 3.7. İSTANBUL GENELİ OTOPARKLARI NİTELİKSİZ İŞLETMECİLİK ORANI



bulunan Cihangir Katlı Otoparkı yıkılarak yerine yeni bir otopark yapılacaktır. Çağdaş donatı alanlarının da bulunacağı bu otoparkın bir katına fitnes salonu yapılacaktır. Ayrıca otoparkın üstü de yeşil alan ve park olarak halkın hizmetine sunulacaktır.

Otoparklarda Yapılan Islah Çalışmaları

• Açık Otoparklarda Yapılan Islah Çalışmaları:

Mercan, Eminönü, Şişli 19 Mayıs, Bakırköy, Balmumcu, Bebek, Sarıyer, Taksim, Yenikapı İDO, Beyoğlu Azapkapı, Bostancı İDO, Günaydın Restaurant önü, Üsküdar ve Ümraniye açık otoparklarında zemin düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve bariyer sistemi monte edilmesi çalışmaları yapılmıştır.

• Katlı Otoparklarda Yapılan Islah Çalışmaları:

Topkapı minibüs garajı, Balmumcu Katlı Otopark, Zeytinburnu Katlı Otopark ve Ümraniye Katlı Otoparklarında boya, badana, çevre düzenlemesi, bariyer sistemi monte edilmesi, yönlendirme levhalarının yenilenmesi, asansör sistemi yenilenmesi ve bakımı, havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımı çalışmaları yapılmıştır. Elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla elektrik panolarının arızaları giderilmiş, yeni panolar yapılmıştır.

• Yol Üstü Otoparklarda Yapılan Islah Çalışmaları:

İspark'ın işlettiği bütün yol üstü

TABLO 3.55. OTOPARK TÜRLERİNE GÖRE GENEL VERİLER

OTOPARK SAYISI (ADET)

AÇIKLAMA	İŞLETİLEN OTOPARKLAR	DÖNEM İÇİNDE İŞLETMEYE ALINAN	TOPLAM İŞLETİLEN OTOPARKLAR	BÜYÜME ORANI (%)
YOL ÜSTÜ OTOPARK	85	189	274	222,35
AÇIK OTOPARK	24	29	53	120,83
KATLI OTOPARK	6	3	9	50,00
ABONE	69	26	95	37,68
TOPLAM	184	247	431	134,24
ARAÇ KAPASİTESİ	16.356	17.909	34.265	109,49
PERSONEL	577	652	1.229	124,30

Kaynak. İSPARK A.Ş., 2007

otoparklarda uygulanmak üzere, Araç Park Çizgisi projeleri tamamlanmış, Kadıköy, Pendik, Bakırköy, Fatih, Beşiktaş ve Şişli bölgelerinde uygulama yapılmıştır. Toplam 182 kişinin faaliyet gösterdiği 33 adet yasa dışı niteliksiz işletmeciliğe son verilmiştir. Emniyet verilerine göre, İspark'ın işletmeye başladığı bölgelerdeki polisiye olaylarda %95 'e varan azalmalar olmuştur.

Park Et & Devam Et

Araç yoğunluğu açısından İstanbul'un en problemli yerlerinden biri olan Ümraniye Alemdağ Caddesi'ne araç girişini azaltmak için 'Park Et Devam Et' projesi gerçekleştirilmiştir. Ümraniye'nin hemen girişinde bulunan Haldun Alagaş Spor Tesislerinin altında 400 araçlık kat otoparkı Spor A.Ş.'den devralınmıştır. Ümraniye'ye doğudan gelen araçların ana caddeyi işgal etmemesi ve burada toplanması için 'Park Et Devam Et' projesi uygulanmaya başlanmıştır. Otoparkın 5 saati ücretsiz yapılmıştır. Araçlarını buraya park eden sürücüler, konforlu ring araçlarıyla Ümraniye'nin merkezine taşınmış ve dönüşte tekrar otoparka getirilmişlerdir. Bütün bu hizmetler ücretsiz gerçekleştirilmiştir. Yine servis aracını bekleyen sürücüler için otoparkta beklenme salonu hazırlanmıştır. Proje ile günde yaklaşık 200 aracın Ümraniye Alemdağ Caddesi'ne girişi engellen-miştir. 'Park Et Devam Et' projesinin İstanbul'un birçok noktasında uygulan-ması planlanmaktadır.

Bu uygulama ile;

- Toplu taşımayı teşvik,
- Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması,
- Daha az zararlı egzoz emisyonu ve küresel ısınma (CO_2 Emisyonu) etkisi,
- Daha az yol işgali,
- Daha az yakıt tüketimi,
- Trafik odaklı stresin azaltılması,
- Zaman kazanımı,
- Yol kenarı otoparklarda daha fazla sirkülasyon olanağı,
- Sirkülasyonla birlikte ticarethanelerde ekonomik bir canlılık getirilmesi hedeflenmiştir.

İSPARK, 2007

İSPARK, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

ALTYAPI

- ATIKSU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI
- İÇMESUYU ÇALIŞMALARI
- ALTYAPI ÜNİTELERİ İMALAT ÇALIŞMALARI
- ALTYAPI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

İstanbul'un geleceğine dönük, yeterli, güvenli ve kaliteli bir altyapıya kavuşturulması için çalışıyoruz...

12 milyonu aşkın nüfusu ile bir çok ülkeden daha büyük bir metropol olan İstanbul, başta trafik olmak üzere çeşitli alt yapı sorunları ile karşı karşıyadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunların çözülmesi amacıyla birbirinden önemli ve etkin projelere imza atmıştır ve atmaktadır. Halen devam etmekte olan projeler bittiğinde İstanbul'un sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşmuş olacaktır.

Belediyemiz, Türkiye'nin lokomotif Metropolü ve iktisadi başkenti olan İstanbul'umuza karşı olan sorumluluğunun gereği olarak; şehrin altyapısını sorunsuz dünya kentleri düzeyine ulaştırmak için, yoğun bir gayretle çalışmaktadır.

Geleceğin İstanbul'undaki atıksu, yağmursuyu, dere ıslahı ve içme suyu hizmetlerini planlı, kullanışlı, ekonomik bir şekilde gerçekleştirerek şehrin güncel ve geleceğe yönelik altyapı perspektifindeki ihtiyaçlarını gidermek öncelikli hedefimizi teşkil etmektedir. İstanbul'un su ihtiyacını yeterli miktarda ve kaliteli olarak karşılamak amacıyla, Belediyemiz geçmişte önemli yatırımlara imza atmıştır; bugün de aynı amaç doğrultusundaki yatırım ve hizmetler titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.2007 yılı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi, İstanbul için de kurak bir yıl olmuştur. Yıl içinde yaşanan ciddi kuraklığa rağmen, geçmiş yıllarda yapılan ve günümüzde de sürdürülen içme suyunun temini, dağıtımı ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlarımız ile Melen Suyu Projesi'nin ilk aşamasının tamamlanarak bu suyun 20 Ekim 2007 tarihinde İstanbul'a ulaştırılması ve ayrıca halkımız ile Belediyemizin işbirliği sonucunda su kullanımında tasarrufa önem verilmesi sayesinde kentte su kesintisi yapılmamıştır.

Belediyemizin bu bölümde yer alan Altyapı faaliyetleri dört ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

- Atıksu ve dere ıslahı çalışmaları
- İçme suyu çalışmaları
- Altyapı üniteleri üretimi
- Altyapı koordinasyon çalışmaları

Atık su ve dere ıslahları ile içme suyu başlıkları altında toplam 101 proje bulunmaktadır. Bu projelerin; 20 tanesi 2007 yılı içerisinde tamamlanmış, 81 proje ise halen devam etmektedir.

Altyapı üniteleri üretimi kapsamında belediyemizin yürütmekte olduğu çalışmalarda ihtiyaç duyduğu birçok altyapı elemanın üretimi gerçekleştirmektedir. Bu elemanlar sayesinde altyapı çalışmaları hem lojistik anlamda yeterince desteklenmiş olmakta hem de yüksek kalitede altyapı çalışmaları tamamlanmaktadır.

İstanbul'da faaliyet gösteren birçok kamu kuruluşu ve özel sektör şirketleri altyapı çalışmaları için kazı ihtiyacı duymaktadır. Şehrin ihtiyaç duyduğu altyapı kazı çalışmalarının ve ruhsatlandırma çalışmalarının şehri ve şehirde yaşayanların yaşamlarını zorlaştırmadan gerçekleştirilmesi amacıyla etkin bir koordinasyon çalışması yürütülmektedir.

- **Geleceğin İstanbul'undaki atıksu, yağmursuyu, dere ıslahı ve içme suyu hizmetlerini planlı, kullanışlı, ekonomik bir şekilde gerçekleştirerek şehrin güncel ve geleceğe yönelik altyapı perspektifindeki ihtiyaçlarını gidermek öncelikli hedefimizi teşkil etmektedir.**
- **Yaşanan olumsuz koşullara rağmen, 2007 yılında İstanbul'u susuz bırakmadık; su kesintisi yapmadık.**

ATIKSU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, atık su ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalarla, İstanbul'un denizlerine ulaşan atık sular engellenmiştir. Ayrıca, şehrimiz için problem oluşturan bir kısım dereler de ıslah edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Asya Bölgesi'nde, Tuzla-Kadıköy arası sahil şeridinden denizi kirleten atık sular toplanarak, yapılan arıtma tesislerine ulaştırılmış ve arıtıldıktan sonra denize deşarjı sağlanmıştır.

Ömerli içme suyu havzasında, Akfırat ve Tepeören bölgesi dışındaki Ömerli Barajı'na akan atık suların tamamı önlenmiştir. Ayrıca, Boğaziçi Köprüsü ile Beykoz Çayırı arasından Boğaz'ı kirleten atık suların toplanarak arıtılmasından sonra, deniz deşarjı ile Boğaz'ın dip akıntısına verilmesi için gerekli çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu iş tamamlandığında, Anadolu Yakası'ndan Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne atık su akışı tamamen önlenecektir. Avrupa Yakasının Sarıyer'den Bakırköy'e kadar olan sahil şeridi ile Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece sahilleri, kirlilikten kurtarılmıştır. Ataköy, Ambarlı ve Silivri-Selimpaşa havzalarındaki atık suların oluşturduğu çevre kirliliğinin önlenmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir.

Sel baskınlarının önlenmesi için, Tavukçu Dere ve Küçükköy Deresi'nde olduğu gibi, Ayamama Deresi'nde de çalışmalara geçilecektir. Ayrıca, Küçüksu ve Çiftehavuzlar dere ıslahlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, atık su ve dere ıslahları konusunda 2007 yılında yürüttüğü projeler kapsamında, 495.488 metresi Avrupa Yakasında, 674.152 metresi de Asya Yakasında olmak üzere, toplam 1.169.640 metre kanal imalatı gerçekleştirilmiştir.

İstanbulda toplamda 12.552.377 m kanal şebekesi olup bu veriler Tablo 4.1.' de verilmiştir.

Atıksu arıtma tesisleri ve bunların hizmete giriş yolu ile kapasite-leri Tablo 4.2.'de verilmiştir.

Arıtma tesislerinin türlere göre dağılımı grafik 4.2.'de verilmiştir.

Büyükşehir Belediye-

GRAFİK 4.1. YILLARA GÖRE YAPILAN ATIK SU KANALI İMALATI



Kaynak: İSKİ 2007

TABLO 4.1. MEVCUT KANAL ŞEBEKESİ

Boru Cinsi	Uzunluk (m)
Fenni Kanal Şebekesi	11.221.820
Fenni Olmayan Kanal Şebekesi	1.330.557
TOPLAM	**12.552.377**

Kaynak: İSKİ, 2007

TABLO 4.2. ATIK SU ARITMA TESİSLERİ VE KAPASİTELERİ

Birimler	Hizmete Giriş Yılı	Verim (milyon m^3/yıl)
Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi	1988	864.000
Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi	1997	625.000
Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi	1998	155.120
Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi	2003	354.000
Üsküdar Atıksu Ön Arıtma Tesisi	1992	77.760
Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi	2003	833.000
Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi	2004	640.000
Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi	1996	7.650
Terkos Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi	2001	1.730
Bahçeşehir Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi	2004	7.400
Çanta Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi	2005	1.600
Silivri Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi	2006	1.200
Tuzla Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi	1998	150.000
Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi	2000	125.000
Gümüşyaka Biyolojik Arıtma Tesisi	2007	1.700
TOPLAM		**3.845.160**

Kaynak: İSKİ, 2007

GRAFİK 4.2. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TÜRÜ VE TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI



Kaynak. İSKİ, 2007

si'nin yürüttüğü atık su ve dere ıslahı çalışmaları şu başlıkları kapsamaktadır:

- Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kollektörleri
- Yağmursuyu Kanalları
- Dere Islahları

TAMAMLANMIŞ ATIKSU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI

AVRUPA YAKASI III. KISIM ATIKSU KANALI, YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI

Çalışma 1200 m iç kesitinde, iki gözlü prefabrik kapalı kutu kesit dere ıslahını kapsamaktadır. Dere ıslah güzergâhının üzerine 780 m, 2x7 m kesitinde 2x2 şerit ve 370 m 2x10,50 m kesitinde 2x3 şerit ana arter taşıt yolu yapılmıştır. Ayrıca 8.158 m atık su ve yağmur suyu kanal imalatı yapılmıştır. Dere Islahı, atık su ve yağmur suyu kanal imalatı yapılan güzergâhların yol üst yapısı da yenilenmiştir.

AVRUPA YAKASI IV. KISIM ATIK SU KANALI, YAĞMUR SUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI

Bu iş kapsamında, Hamamdere-Kavaklıdere kolunda, toplam 1945 m dere ıslahı yapılmıştır. 300 - 2400 mm çapları arası toplam 3.330 m atıksu ve yağmur suyu kanal imalatı tamamlanmıştır.

HASANOĞLU MENEKŞE DERESİ ATIKSU KOLLEKTÖRLERİ İNŞAATI

Çalışma kapsamında, Menekşe Deresi kolunda, 300 mm - 1600 mm arası çaplarda toplam 3.773 m atıksu kolektörü yapılmıştır.

SAZLIDERE ATIK SU KOLLEKTÖRLERİ VE YAN BAĞLANTILARI İNŞAATI

Sazlıdere kolektör ve bağlantı çalışmaları sonucunda, 2000 mm çaplı 3.331 m atık su kolektörü ve 2000 mm çaplı 283 m boru itme işi yapılmıştır.

ASYA BÖLGESİ II. KISIM MÜTEFERRİK ATIK SU KANAL İNŞAATI

Bu iş kapsamında, Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahmangazi, Mehmet Akif, Battalgazi, Ahmet Yesevi ve Adil Mahallelerinde olmak üzere; 200 mm - 300 mm çapları arasında, toplam 98.827 m atık su kanal imalatı yapılmıştır.

Hasanoğlu Menekşe Deresi Atıksu Kolektörleri İnşaatı, 2007

Sazlıdere Atıksu İnşaatı, 2007

Avrupa Yakası III. Kısım Atıksu Kanalı, Dere Islahı İnşaatı, 2007

Avrupa Yakası IV. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu, Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, 2007

Asya Bölgese II. Kısım Müteferrik Atık Su Kanal İnşaatı, 2007

DİĞER TAMAMLANAN ATIKSU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI

• Paşaköy Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları İnşaatı

• Kartal - Maltepe İlçeleri Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı:

• Asya Bölgesi III. Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı İnşaatı

• Baltalimanı - Sarıyer Arası Sahil Kuşaklama Kolektörleri ve Bağlantıları İnşaatı

• Avrupa Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı

• Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmur Suyu Kanalı İnşaatı

• Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

• Arnavutköy Atıksu İnşaatı

• Esenler Çinçin Deresi İnşaatı (Avcılar Kuruçeşme E-5 Alt geçidi ve Ortak Altyapı İnşaatı)

• Kurbağalıdere Dere Islah İnşaatı:

• Üsküdar İlçesi Dâhilinde Dere Islah ve Yan Yolları İnşaatı

DEVAM EDEN ATIKSU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI

ATAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI

Bu çalışma kapsamında, arıtma tesisi 390.000 m³/ gün kapasite ile giriş terfi merkezi, ince ve kaba ızgara havalandırmalı kum tutucu, ön çökeltim havuzu, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzu, çıkış terfi merkezi, çamur yoğunlaştırma, çamur kurutma ve çamur çürütme, koku kontrol ünitelerini ihtiva eden ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılacaktır.

Bu iş kapsamında, 2007 yılı sonu itibariyle, arıtma tesisi yapılacak sahayla bağlantılı araçlar nakledilerek, Ayamama Deresi üzerine köprü inşa edilmiş olup, sıyırma ve ünite kazı çalışmaları devam etmektedir.

PAŞAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ II. ÜNİTE İNŞAATI

Bu çalışma ile, Paşaköy Atıksu Arıtma tesisinin kapasitesi 125.000 m³/ gün'den 250.000 m³/ gün'e çıkarılacaktır. Ayrıca kurutma ünitesi ile, çıkan çamurun hacminin %90 azaltılarak stabil hale getirilmesi ve tesiste harcanan enerjinin kojenerasyon ünitesi ile geri kazanımı-nın sağlanması amaçlanmıştır.

Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, 2007

Bu iş kapsamında, ön arıtma ünitesi, biofosfor ünitesi, havalandırma ünitesi, son çökeltme ünitelerinin kazımı, zemin sağlamlaştırılması ve zemin ıslahları, radye betonları tamamlandı. Perde betonları devam etmektedir. Atölye Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası, Çamur Kurutma Binası, Kojenerasyon Binası kazıları ve radye betonları tamamlanmıştır. Bina inşaatları devam etmektedir.

PAŞABAHÇE ATIK SU ARITMA TESİSİ VE DENİZ DEŞARJI İNŞAATI

Bu çalışma sonunda tamamlanacak arıtma tesisi sayesinde, 570.000 m³/ gün kapasite ile bir ön arıtma uygulanıp deniz deşarjı sağlanacaktır. Tesis, kaba ızgara binası, terfi merkezi, dağıtma yapısı, Ön arıtma binası, koku kontrol binası, idare binası, Parshall Savağı, bağlantı tünelleri, 800 m kara boru hattı, 450 m deniz deşarjı, trafo merkezinden oluşacaktır.

Bu iş kapsamında, dağıtım yapısı, çıkış yapısı, koku kontrol Binası ve sıvası, trafo binası ve sıvası, ön arıtma binası ince ızgara ve kum tutucu betonarmesi, ön arıtma binası blok kolonları, idari bina çatısı duvarı tamamlandı. Su toplama yapısı perdeleri ve Parshall Savağı perdesi döküldü. Deniz deşarjında, 40 adet borunun betonu ve 6 kademe rampa palplanjları tamamlanmıştır. Kara boru hattında, 6 adet boru ve 1 dirsek indirilmiştir.

AVRUPA YAKASI VI. KISIM ATIKSU KANALI, YAĞMURSUYU KANALI VE DERE ISLAHI İNŞAATI

Bu inşaat kapsamında, 143 m kutu kesit dere ıslahı, 1780 m trapez kesitli dere ıslahı, 3200 m atık su kanal imalatı, 321 m yağmur suyu kanal imalatı yapılması amaçlanmaktadır.

2007 yılsonu itibariyle, içinde 98 m kutu kesit dere ıslahı, 20 m kutu kesit dere ıslahı, 2670 m trapez kesitli dere ıslahı, 3434 m atık su kanal imalatı,

Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi II. Ünite İnşaatı 2007

Paşabahçe Atık Su Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı, 2007

1120 m yağmur suyu kanal imalatı olmak üzere, Beylikdüzü'nde 2.768 m dere ıslahı ve 4.534 m atık su ve yağmur suyu kanalı yapılmıştır.

GÖKSU HAVZASI ATIK SU KUŞAKLAMA KOLLEKTÖRÜ VE BAĞLANTILARI İNŞAATI

Göksu-Beylerbeyi sahil yolunda, 600 mm. çapında 6500 m boru itme yapılması, 100 adet itme menholü, 200 adet çıkış menholü, 2000 m parsel bağlantısı yapılması amaçlanmıştır. Söz konusu çalışma kapsamında, 2007 yılı sonu itibariyle, Göksu Deresinde, 600 mm çapında 1145 m, Yıldız Sokakta 300 m, Ümraniye Şile Kavşağında (Küçüksu Deresi) 600 mm çapında 322 m, Anadoluhisarı sahil yolunda 600 mm. çapında 980 m, Kavacık hattında 195 m, Kandilli'de 550m, Vaniköy'de 257m, Küçükyalı Bağdat Caddesinde 250 m, boru itme yapılmış olup, 75 adet itme ve 53 adet çıkış olmak üzere, 125 adet şaft imalatı ile 600 mm çapında toplam 3.422 m boru itme işi yapılmıştır.

DİĞER DEVAM EDEN ATIK SU VE DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI

• Şile Deniz Deşarjı İnşaatı

•Asya yakası 6. Kısım Atıksu Kanalı,Yağmur suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

• Kavacık-Paşabahçe-Beykoz Atıksu Tüneli ve Bağlantıları İnaşaatı

• İstanbul-Anadolu Yakası Genelinde Muhtelif Çaplarda Kanalizasyon Ve Diğer Altyapı Tesis Mikrotünel Yöntemiyle Geçirilmesi İnşaatı

• Beykoz Dereleri Islahı Ve Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı

• Güngören Abdi İpekçi Caddesi Yol Ve Ortak Altyapı İkmali

• Pendik E-5 Kavşağı Güney Tarafı Altgeçit Köprüsü Ve Bağlantı Yolları İnşaatı

• Asya Yakası 7. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

• Anadolu Yakası 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Anadolu Yakası 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Asya Bölgesi I. Kısım Kollektör İnşaatı

• Asya Yakası 1. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı

Göksu Havzası Atıksu Kuşaklama Kolektörü Ve Bağlantıları İnşaatı, 2007

İnşaatı

• Elmalı Havzası Ümraniye İlçesi Atıksu Toplayıcısı ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı

• Anadolu Yakası 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Anadolu Yakası 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Anadolu Yakası 5. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Anadolu Yakası 6. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Çavuşbaşı Atıksu Tüneli Bağlantıları ve Şebeke İnşaatı

• Asya Yakası 3. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

• Beykoz İlçesi Paşabahçe Arıtma Tesisi Havzası Sahil Toplayıcıları ve Müteferrik Atıksu Şebeke İnşaatı

• Asya Bölgesi Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Beylerbeyi - Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı.

• Asya Yakası II.Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı

• Kurbağalıdere Havzası Atıksu Toplayıcıları Bağlantı ve Şebeke İnşaatı

• Asya Bölgesi I. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Asya Bölgesi I. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı

• Avrupa Yakası Köyler 1. Müteferrik Atıksu Şebeke İnşaatı

• Avrupa Yakası VII. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası Müteferrik Boru İtme İnşaatı

• Avrupa Yakası 8. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

• Avrupa Bölgesi Diğer Atıksu İnşaatları

• Avrupa Yakası Müteferrik Boru İtme İnşaatı (1)

• Cebeci - Yaylaköy Atıksu Tüneli İnşaatı

• Eşkinoz Deresi Atıksu Kollektörü ve Yan Bağlantıları İnşaatı

•Avrupa Yakası 10. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası IV. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Gürpınar Atıksu Tüneli İnşaatı

• Avrupa Yakası 2006 Yılı 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

Avrupa Yakası VI. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı Ve Dere Islahı İnşaatı, 2007

• Avrupa Yakası V. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası VI. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası 2006 Yılı 6. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

• Avrupa Yakası 11. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası 9. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası 2006 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

• Avrupa Yakası III. Kısım Atıksu Kollektörleri İnşaatı

• Avrupa Yakası II. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı

• Boğazköy Atıksu Tüneli İnşaatı

• Avrupa Yakası 5. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı (Kavaklıdere)

İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un içme suyu problemlerini ortadan kaldırmak için, gerek kendi imkânları ile, gerekse merkezi hükümetle işbirliği içerisinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yürütülen çalışmaların çok farklı boyutları olmakla beraber, İstanbul için çok önemli ve olumlu sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Asya Yakası ile Avrupa Yakasının bir kısmına su temin eden Ömerli ham su terfi sistemi yedeklenmiştir. İstanbul'un yaklaşık %50'sinin su ihtiyacını karşılayan Ömerli Su Arıtma Tesisi içinde yapılan bir milyon m^3/gün kapasiteli Havalandırma ve Ozon Üniteleri ile, hem Ömerli Barajı'ndan alınan suya gerekli oksijen kazandırılmış hem de Ozonlama ile sudaki renk ve koku giderimi sağlanmıştır. Çamur ünitelerinin işletmeye alınmasıyla birlikte göl kirlenmesinin önüne geçileceği gibi, duru suyun sisteme kazandırılması ile de enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Elmalı Arıtma Tesisi'ne ek üniteler ve mevcut tesislere revizyon yapmak suretiyle, kalite ve kapasite artırılmıştır. Beykoz'da, mevcut asbest boru yerine yeni DF (düktilfont) iletim hatları yapılarak işletmeye alınmıştır. Anadolu Kavağı ve Boğaz Komutanlığı'na daha temiz ve bol su verilerek, su sıkıntısı olan Beykoz'un üst kotları ve civar yerleşim bölgeleri rahatlatılmıştır.

Yapılan Yakuplu ve Kavaklı su hazneleri ve terfi merkezi ile, Yakuplu, Ambarlı, Kavaklı ve Gürpınar Beldelerinin alt ve

GRAFİK 4.3. YILLARA GÖRE İSTANBULA VERİLEN TEMİZ SU MİKTARI



Kaynak: İSKİ 2007

** Verilen su miktarı İstanbul genelinde yapılan tasarruf çalışmaları nedeniyle azalma göstermiştir.*

TABLO 4.3. İSTANBUL'UN SU KAYNAKLARI VE VERİMLERİ

Tesisin Adı	Hizmete Giriş Yılı	Verim (milyon m^3/yıl)
Elmalı I ve II Barajları	1893-1950	15
Terkos Barajı	1883	142
Alibeyköy Barajı	1972	36
Ömerli Barajı	1972	220
Darlık Barajı	1989	97
Büyükçekmece Barajı	1989	100
Yeşilvadi Regülatörü	1992	10
Istrancalar (Düzdere, Kuzuludere, Büyükdere, Sultanbahçedere, Elmalıdere)	1995-1997	75
Şile Keson Kuyuları	1996	30
Kazandere Barajı	1997	100
Sazlıdere Barajı	1998	55
Pabuçdere Barajı	2000	60
Yeşilçay Regülatörü	2003	145
Melen Regülatörü	2007	268
TOPLAM		**1.353**

Kaynak: İSKİ, 2007

TABLO 4.4.MEVCUT İÇME SUYU ŞEBEKESİ

Boru Cinsi	Uzunluk (metre)
Düktilfont Boru	13.603.756
Diğerleri	1.644.567
TOPLAM	**15.248.323**

Kaynak: İSKİ,2007

TABLO 4.5. MEVCUT İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

Tesisin Adı	Hizmete Giriş Yılı	Verim (milyon m^3/yıl)
Ömerli Orhaniye	1972	300.000
Kağıthane Çelebi Mehmet Han	1972	378.000
Büyükçekmece	1989	400.000
Elmalı	1994	50.000
Ömerli (Orhaniye)	1995	200.000
Ömerli (Muradiye)	1995	320.000
Kağıthane (Yıldırım Beyazıt Han)	1996	70.000
Kağıthane Yıldırım Beyazıt Han	1996	280.000
Ömerli Osmaniye	1997	220.000
İkitelli (Fatih Sultan Mehmet Han)	1998	420.000
Ömerli (Emirli - Yavuz Sultan Selim)	2001	500.000
İkitelli II. Beyazıt Han	2002	420.000
Taşoluk İçmesuyu	2006	50.000
TOPLAM		**3.608.000**

Kaynak: İSKİ, 2007

GRAFİK 4.4. YILLAR İTİBARİYLE HİZMETE ALINAN İSALE HATLARI UZUNLUĞU



Kaynak: İSKİ, 2007

orta servislerinde kalan bölgelerin içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Kıraç Beldesi ile Silivri İlçesinin köylerine (K.Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Danamandıra, Akören, Kabakça) içme suyu şebeke hatları döşenerek bölgenin daha bol ve sağlıklı suya kavuşturulması sağlanmıştır.

Ömerli Su Arıtma-Dudullu Su Haznesi arası mevcut isale hatlarının yedeklenmesini temin etmek suretiyle, isale hattındaki arıza veya bakım onarım esnasında kesintisiz su verilmesi (Kadıköy, Üsküdar Ümraniye ve Beykoz İlçelerine ve Avrupa Yakasınının bir kısmına) ve ayrıca uzun süre işletme dışı bırakılamayan hatların rehabilitasyonunun yapılmasıyla borudaki su kaçaklarının önüne geçilmesi ve böylece tasarruf sağlanması da amaçlanmaktadır.

Yapılan çalışmalarla, Akfırat, Orhanlı Beldesinde mevcut hatların değiştirilmesi ve içme suyu olmayan mahallelerin şebeke borularının döşenip iki belde halkına bol, sağlıklı su verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Maltepe İlçesi Gülsuyu, Gülensu ve Esenkent Mahallelerinin üst kotlarında bulunan bölgelerin daha bol ve sağlıklı içme suyuna kavuşması gerçekleştirilecektir.

Melen'in suyu; İstanbul Boğazı'nın altına döşenen 1200 mm çapında toplam 1870 m uzunluğunda isale hattı ile Anadolu yakasından Avrupa yakasına aktarılmıştır. Mevcut hat ile birlikte günlük 500.000 m_3 su Avrupa yakasına iletilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, içme suyu alanında yürüttüğü projeler kapsamında şu çalışmalar ön planda tutulmaktadır:

- İsale Hatları;
- Terfi Merkezleri;
- Şebeke İnşaatları;
- Depo İnşaatları…

Bu çalışmalarla 2007 yılında döşenen içme suyu şebeke boru metrajı 886.000 m, isale boru metrajı 178.264 m, ve toplam metraj 1.064.264 m, olmuştur. Biten 106 adet su haznesinin hacmi 1.362.280 m_3 olup, devam eden 7 adet su haznesinin hacmi 65.000 m^3'dür. Toplam 1.427.280 m_3 su hacmine ulaşılacaktır. Mevcut terfi merkezlerinin kapasitesi 289.586 kVA olup,devam eden terfi merkezleri tamamlandığında toplam 303.166 kVA'e ulaşılacaktır.

TAMAMLANAN İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

ÖMERLİ II. HAM SU TERFİ MERKEZİ İSALE HATTI VE EK ÜNİTELER İNŞAATI

Bu iş kapsamında, yeni su alma yapısı, tünel ve ham su pompa İstasyonu, yeni ham su terfi hattı, ara terfi Merkezi, ara trafo merkezi, havalandırma ve ozon üniteleri işletmeye alınmıştır.

Çamur üniteleri ile iletim hatları çamur dengeleme havuzu, iyileştirme havuzu, Durusu terfi merkezi ve trafo merkezi tamamlanmıştır Çamur tesislerinde test işlemleri devam etmektedir. Toplam 5.548 m. boru döşenmiştir.

Ömerli Ii. Ham Su Terfi Merkezi İsale Hattı Ve Ek Üniteler İnşaatı, 2007

ELMALI SU ARITMA TESİSİ EK ÜNİTELER VE BEYKOZ İÇME SUYU İSALE HATTI SU HAZNESİ VE TERFİ MERKEZİ İNŞAATI

Bu çalışma ile Elmalı Arıtma Tesisi, 8.500 m^3 depo, hizmet binası, terfi, trafo ve klor binası, çevre düzenlemesi ve yollarının asfaltlanması, filtre ve durultucu üniteleri, sülfat tankları bakım onarımı, laboratuar numune hattı, su alma yapısı revizyonu sağlanmıştır. Alemdağ'da 15.000 m^3 depo, çevre duvarları yapılmış ve yolları asfaltlanmıştır. Anadolu Kavağı'nda 1.500 m^3 depo, terfi ve trafo binası yapılmış, Doğu kapısı ve Riva arası isale hattı dâhil, muhtelif mahallelerde toplam 72.058 m. isale ve şebeke borusu döşenmiştir.

YAKUPLU SU HAZNESİ, TERFİ MERKEZİ TRAFO BİNASI VE ŞEBEKE İNŞAATI

Bu inşaat kapsamında, Yakuplu'da 20 000 m^3 su haznesi, Terfi Merkezi ve Trafo Binası, Kavaklı 'da 30.000 m_3 su haznesi inşaatı tamamlanarak çevre tanzim işleri bitirilmiştir. Toplam 32.133 m, muhtelif çaplı içme suyu borusu döşenmiştir.

KIRAÇ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI

Bu iş kapsamında, Büyükçekmece İlçesi Kıraç Beldesinde 93.301 m, Silivri İlçesi K.Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Dana-mandıra, Akören, Kabakça köylerinde 61.964 m. olmak üzere, toplam 155.265 m. muhtelif çaplı içme suyu şebeke borusu döşenmiştir.

Kıraç İçme Suyu Şebeke İnşaatı, 2007

DİĞER TAMAMLANAN İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

- Avrupa ve Asya Bölgeleri Su Depoları İzolasyon İşleri;
- İstanbul Bölgesi III. Kısım Müteferrik İçme Suyu Şebeke İnşaatı;
- Avrupa Yakası Köy İçme Suyu İnşaatı...

Elmalı Su Arıtma Tesisi Ek Üniteler ve Beykoz İçme Suyu İsale Hattı Su Haznesi Ve Terfi Merkezi İnşaatı, 2007

İstanbul Bölgesi III. Kısım Müteferrik İçmesuyu Şebeke İnşaatı, 2007

DEVAM EDEN İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

AVRUPA BÖLGESİ VII. KISIM MÜTEFERRİK İÇME SUYU ŞEBEKE VE KAT AYRIMI

Ömerli Barajının +46 kotu altında kalan yaklaşık 94 milyon m_3 atıl suyun yüzer pompa sisteminden su alma yapısına getirilmesi için baraj gölü içerisine 1200 mm, iç çaplı 3750 m kompozit boruların tamamı döşenmiştir.



Avrupa Bölgesi VII. Kısım Müteferrik İçme Suyu Şebeke Ve Kat Ayrımı, 2007

ÖMERLİ - DUDULLU ÇELİK BORU İSALE HATTI İNŞAATI

Çalışma ile Ömerli-Dudullu arasında toplam 11.443 m 2200 mm çaplı çelik boru döşenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Ömerli - Dudullu Çelik Boru İsale Hattı İnşaatı, 2007

Gülsuyu - Gülensu - Esenkent İsale Hattı Su Haznesi Ve Terfi Merkezi İnşaatı, 2007

AKFIRAT BÖLGESİ SİSTEM PROJESİ İÇME SUYU İNŞAATI

Bu iş kapsamında, Tuzla İlçesi Akfırat ve Orhanlı Beldelerinde, 17.694 m. isale hattı ve 84.667 m. şebeke borusu olmak üzere, toplam 102.361 m. içme suyu borusu döşenmiştir. Tepeören Terfi Merkezi ve Trafo Binası tamamlanmıştır. Elektrik ve mekanik ekipman montaj aşamasındadır ve ayrıca çevre tanzim çalışmaları devam etmektedir.

Akfırat Bölgesi Sistem Projesi İçme Suyu İnşaatı, 2007

GÜLSUYU - GÜLENSU - ESENKENT İSALE HATTI SU HAZNESİ VE TERFİ MERKEZİ İNŞAATI

Projeyle, Gülsuyu I 5.000 m3'lük ve Gülsuyu III 5.000 m3'lük depoların betonarme inşaatları tamamlanmıştır. Esenkent su deposunun betonarme imalatları devam etmekte olup, Gülsuyu I ve Gülsuyu III Terfi Merkezi betonarme inşaatları ile Gülsuyu III Trafo Binasının kaba inşaatı da tamamlanmıştır.

MELEN PROJESİ

İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen "Melen Projesi" hayata geçirildiğinde şehrin uzun dönemdeki su ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

DSİ'nin yürüttüğü Melen Projesi tamamlandığında İstanbul'a yılda 1 milyar 180 milyon m³ su aktarılacaktır. Projenin 155 km isale hattından oluşan ilk aşamasının 2010 yılında tamamlanması öngörülmüştü. Ancak 2007 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle hattın eksik kalan 40 km'lik kısmının 2007 yılında tamamlanması için Belediyemiz (İSKİ) ile DSİ arasında imzalanan protokol gereğince Belediyemiz projeye 190 milyon YTL parasal kaynak sağlanmıştır. Böylece projeye hız kazandırılarak Melen Suyunun 20 Ekim 2007 tarihinde Yeşilçay (İsaköy) Regülatörüne ulaştırılmıştır. Projenin tamamlanan ilk aşaması ile İstanbul'a yılda 268 milyon m³ ilave su sağlanmış olacaktır.

ASYA BÖLGESİ MUHTELIF İÇME SUYU ŞEBEKESI VE KAT AYRIMI İNŞAATI (5)

Bu iş kapsamında Salacak-Sarayburnu arasına 2*1870 m. uzunluğundaki borular, çelik halatlar, zincirler ve gemilerle 'yakın taban çekim' yöntemi ile deniz dibine döşenerek kara bağlantıları tamamlanıp, hatta su verilmiştir. Ayrıca bu iş kapsamında yapılacak Eminönü-Karaköy arası 2*405 m. uzunluğundaki Haliç geçişi



Asya Bölgesi Muhtelif İçme Suyu Şebekesi Ve Kat Ayrımı İnşaatı, 2007



Melen Projesi, 2007

800 mm. çaplı boruların döşeme çalışmaları başlanmıştır.

DİĞER DEVAM EDEN İÇME SUYU İŞLERİ

• Altınşehir - Esenyurt İçme Suyu İnşaatı;

• Asya Bölgesi Muhtelif İçme Suyu Şebekesi ve Kat Ayımı İnşaatı (1);

• Asya Bölgesi Müteferrik Su Hazneleri ve Terfi Merkezi İnşaatı (1);

• Avrupa Bölgesi 5. Kısım Müteferrik İçme Suyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı;

• Şile İçme Suyu İnşaatı;

• Asya Bölgesi Muhtelif İçme Suyu Şebekesi ve Kat Ayrımı İnşaatı (2);

• Asya Bölgesi Muhtelif İçme Suyu Şebekesi ve Kat Ayrımı İnşaatı (3);

• Dudullu - Tufankoru İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı;

• Asya Yakası Köy İçme Suyu İnşaatı (1);

• Beylikdüzü M Servisi İçme Suyu Şebeke İnşaatı;

• Avrupa Bölgesi 6. Kısım Müteferrik İçme Suyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı;

• Silivri Bölgesi Şebeke İnşaatı;

• Cendere Pompa Binası Revizyon İnşaatı;

• Yatay Sondaj İnşaatı (1.Kısım);

• Avrupa Yakası Köy İçme Suyu İnşaatı (3);

• İstanbul Bölgesi Müteferrik 4. Kısım İçme Suyu Şebeke ve Kat Ayrımı İnşaatı;

• Terfi Merkezi Kağıthane-Küçükköy İletim Hattı ve Trafo Merkezi İnşaatı;

• Kumburgaz Bölgesi İçme Suyu İnşaatı;

• Bağlar ve Sarardı Depoları, Terfi Merkezi ve İletim Hattı İnşaatı;

• Hadımköy Bölgesi İçme Suyu İnşaatı;

• Terkos Pompa İstasyonu İlave Atölye Binası İnşaatı;

• Pabuçdere Barajı Enjeksiyon ve Güçlendirme İşleri;

• İstanbul Geneli Depo İzolasyon İşleri...

ALTYAPI ÜNİTELERİ İMALAT ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; altyapı çalışmalarında kullanmak üzere, birçok farklı yapı malzemesine ihtiyaç duymaktadır. Bunların bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilebilmektedir. Üretilen ürün çeşidi oldukça fazla olmakla beraber, altyapı çalışmalarında kullanılan temel ürün grupları;

• Parke Taşı ve Bordür

•Beton ve Betonarme Boru

şeklinde iki başlık altında toplanabilmektedir.

PARKE TAŞI VE BORDÜR ÜRETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hazırlanmış tesislerde, geniş kitlelere hitap eden yol ve kaldırım kaplamaları üretilmektedir. Bu tesislerde değişik renklerde 33 çeşit parke taşı ve 18 çeşit bordür üretilmektedir. Söz konusu ürünler, kendi gruplarında, başta TSE olmak üzere birçok standarda uygunluk göstermektedir. Başta granit kaplamalı parke taşı olmak üzere, bu tesislerde birçok özgün ürün tasarlanmakta ve üretilmektedir. Parke taşı ve bordür ürünleri temel olarak;

• Caddeler,

• Yollar,

• Kaldırımlar,

• Apartman ve Site Önleri,

• Endüstriyel Sahalar,

• Erozyon Kontrollü Alanlar'da kullanılmaktadır.

Parke Taşı, 2007

GRAFİK 4.5.YILLARA GÖRE PARKE TAŞI VE BORDÜR ÜRETİMİ (m^2)



Kaynak: İSTON, 2007

BETON VE BETONARME BORU ÜRETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, muhtelif ebatlarda, 200 - 600 mm. çapında donatısız, 700 - 3600 mm. çapında ise donatılı boru ve buna paralel olarak muhtelif bağlantı parçaları, muhtelif çapta beton ve betonarme boru üretilmektedir. Beton ve betonarme borular, TS 821'in öngördüğü standartların üzerindedir. Birçok dış etkene dayanıklı çimentoyla üretilen betonarme borularda sızdırmazlık %100'dür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, aşağıdaki türlerde beton ve betonarme boru elemanları üretilmektedir:

- Beton borular (200 - 600 mm)
- Betonarme borular (700 - 3600 mm)
- Entegre contalı beton ve betonarme borular;
- Polietilen iç kaplamalı betonarme borular;
- İtme (sürme) borular;
- Baca elemanları;
- Bağlantı elemanları (c parçası);
- Contalar.

GRAFİK 4.6. YILLARA GÖRE BORU ÜRETİMİ (m^3)



Kaynak: İSTON, 2007

Boru Üretimi, 2007

ALTYAPI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi içindeki alt yapı hizmetlerinin sağlıklı bir koordinasyonla yürütülebilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı Altyapı Koordinasyon Merkezi Oluşturulmaktadır. Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanları'nın her biri, kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde Koordinasyon Merkezlerine üye olarak katılmaktadır. Altyapı Koordinasyon Merkezi toplantılarına, ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınmaktadır.

Altyapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için, kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirmektedir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, Altyapı Koordinasyon Merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi

TABLO 4.6. RUHSAT FAALİYETLERİ

Ruhsat Başvurusunda Bulunan	Ruhsat İstatistikleri	Açıklama
ŞAHIS	RUHSAT ADEDİ:1227 METRAJ : 977.558 m	Vatandaşlarımızın kendisinin yapmış olduğu kazılara ruhsat verilmesi
İGDAŞ	RUHSAT ADEDİ : 2365 METRAJ : 958.062 m	İGDAŞ'ın yapmış olduğu kazıların ruhsatlarının verilmesi ve çekilen hat ve bina bağlantılarının ruhsatlarının verilmesi
İSKİ	RUHSAT ADEDİ : 586 METRAJ : 365.883 m	İSKİ'nin yapmış olduğu ana arterdeki tüm kazı çalışmalarının ruhsatlarının verilmesi; arıza kayıt ruhsatlarının verilmesi; yeni kanal bağlantı ruhsatının verilmesi; atık su kanal bağlantısı ve arıza ruhsatının verilmesi
GENEL TOPLAM	RUHSAT ADEDİ :4178 METRAJ : 2.301.503	

Kaynak: Fen işleri Daire Başkanlığı, 2007

sistemleri dâhil, her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda, birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler 'ortak program'a alınmaktadır. Ortak programa alınan altyapı hizmetleri için, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, Altyapı Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulacak 'alt yapı yatırım hesabı'na aktarılmaktadır.

Ortak programa alınan hizmetler için, kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi'nden veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilmektedirler. Kamu kurum ve kuruluşları, alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak, ertesi yıl bütçesinde ayırır.

Ayrılan bu ödenek, belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılmaktadır. Ortak programa alınmayan yatırımlar için Bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen programa göre, harcamalarını kendi bütçelerinden yapmaktadırlar. Koordinasyon Merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile, bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmektedir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, Altyapı Yatırım Hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarılmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü almaktadır.

Melen Projesi Boğazaltı Geçişi (Salacak-Sarayburnu) çalışmaları, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

ÇEVRE YÖNETİMİ

- ÇEVRE KORUMA
- ATIK YÖNETİMİ
- PARK BAHÇELER ve MEZARLIKLAR
- ÇEVRE BİLİNCİ

Herşey daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için...

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşimde bulundukları biyolojik, fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Bu ortamda, gelecek nesillerin de sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşayabilmeleri için sürdürülebilir bir çevre yönetimi büyük önem arz etmektedir.

Hızla küreselleşen dünyamızda, çevreyi koruma ve çevre ile uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı giderek yaygınlaşmakta ve gelişmektedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çevrenin ve ekolojik dengenin korunması, çevresel kaynakların daha dengeli kullanılması, uluslararası ortak bir konu haline gelmiştir.

Sanayi devriminden sonra küresel ölçekte artan üretim ve tüketim, çevre kirliliğinin de hızla artmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, hızlı nüfus artığı, plansız ve çarpık kentleşme, kontrolsüz sanayileşme olguları, hava, toprak, su kirliliği gibi çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

Çevre Yönetimi'nin amacı, insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması ve korunmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturan riskler belirlenmekte; bu riskleri ortadan kaldıracak çalışmalar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Belediyemizin metropoliten ölçekte çevre yönetimi alanındaki faaliyetleri aşağıdaki dört temel hedef doğrultusunda gerçekleştirilmektedir:

- Her türlü kirliliği daha oluşmadan önlemek; tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek; mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre Müktesebatı ile uyumlu olarak yürütmek;
- İçinde yaşamaktan keyif alınan ve mutluluk duyulan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturabilmek için, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normlarına yükseltmeye yönelik projeler oluşturmak, bu yönde yatırımlar yapmak;
- Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, İstanbulluların gündeminde daha çok yer bulmasını sağlamak için, çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapmak ve destek vermek;
- İstanbul'un sahip olduğu doğal güzelliklerin en iyi şekilde tanıtılmasıyla, kentte yaşayanların bunlardan azami seviyede yararlandırılmasını sağlamak.

Çevre Yönetimi alanında yapılan çalışmalar dört başlık altında gruplandırılmıştır:

- Çevre Koruma ve Denetimleri
- Atık Yönetimi (Toplama, Bertaraf, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım)
- Çevre Düzenlemeleri (Park Bahçeler v.b.)
- Çevre Bilinci Oluşturma

Halkımızın da desteği sağlanarak, daha güzel, temiz ve yaşanabilir bir İstanbul için Çevre Yönetimi ile ilgili çalışmalar yıl boyunca aralıksız sürdürülmektedir. Bu alanda gerçekleştirilen faaliyet, proje ve yatırımlarımız, yurt genelinde örnek teşkil etmekte; çevrenin korunmasına ve çevre bilincinin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Halkımızın da desteği sağlanarak, daha güzel, temiz ve yaşanabilir bir İstanbul için Çevre Yönetimi ile ilgili çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmüştür.

ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE KONTROLÜ

ANA ARTERLERİN ve MEYDANLARIN TEMİZLENMESİ

Bir kentin cadde ve sokaklarının temizliği, ulaştığı kentsel yaşam kalitesinin önemli bir göstergesidir. Bu gerçekliğin ışığında belirtirsek, İstanbul'un yaşanılabilir bir kent olmasında, çevre ve temizlik yatırımlarının rolü oldukça büyüktür. İstanbul'un 32 ilçe ve 41 belde belediyesi sınırları içerisindeki 1.060 ana arterde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 129 özel süpürge aracı ile temizlik yapılmaktadır. Günde 3,65 milyon m^2 alanı süpüren bu araçlar, 6 yönlendirme merkezinden hizmet vermektedir.

Üç vardiya çalışan eğitimli personelin yanı sıra, önemli teknolojik yatırımlarla da beslenen bu hizmet, her geçen gün biraz daha büyümektedir.

Yıkama işi kapsamında, İstanbul'un ana arterleri ve büyük meydanları belli aralıklarla, 43 adet özel yıkama aracıyla yıkanmaktadır. Bu bağlamda, ana arterlerde bulunan bariyerler 5 adet özel bariyer yıkama aracıyla temizlenmektedir. İstanbul genelinde tüm görüntü kirliliği oluşturan noktalar temizlenmektedir.

Yıkama aracı ve mobil araç olmak üzere toplam 142 araç ve 1.660 personelle yürütülen bu çalışmalar, İstanbul'umuzu her geçen gün daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmektedir. Bu ekipler, "365 gün 24 saat" İstanbul için çalışmakta, kışın da karla mücadele çalışmalarında aktif rol almaktadır.

Ana Arter ve Meydanların Temizlenmesi, Süpürme Aracı, 2007

DENİZ TEMİZLİĞİ VE DENETİMLERİ

DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ

Deniz yüzeyinde biriken katı atıklar, 3 adedi Belediyemiz aracı olmak üzere, kiraladığımız 4 adet araç dahil, toplam 7 adet katı atık toplama gemisiyle toplanmaktadır. Özellikle şiddetli yağışlar etkisiyle dereler yoluyla gelen katı atıklar, aşırı kirliliğe neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için, dere

GRAFİK 5.1. MEKANİK SÜPÜRME ALANI, ASYA VE AVRUPA YAKALARI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 5. 1. DENİZ YÜZEYİNDEN KATI ATIK TOPLAMASI

AYLAR	KATI ATIK (m3)
OCAK	90
ŞUBAT	46
MART	58
NİSAN	44
MAYIS	115
HAZİRAN	150
TEMMUZ	159
AĞUSTOS	311
EYLÜL	301
EKIM	389
KASIM	519
ARALIK	570
TOPLAM	2.752

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Deniz Yüzeyi Temizleme Çalışmaları

TABLO 5.2. KIYILARDAN TOPLANAN KATI ATIK MİKTARLARI

TARİH	AVRUPA (m³)	ASYA (m³)	TOPLAM (m³)
2005 YILI	1.686	835	2.521
2006 YILI	11.175	9.123	20.298
2007 YILI	**17.730**	**17.330**	**35.060**

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

ağızlarına katı atık önleme bariyerleri gerilmiştir. Her gün düzenli olarak deniz yüzeyinden çöp toplama faaliyetleri sürdürülmektedir. Yerel rüzgârların etkisi ile çöplerin yoğunlaştığı bölgeler tespit edilerek bu bölgelerde katı atıklar toplanmaktadır. Ocak-Aralık 2007 döneminde, deniz yüzeyinden 2.752 m^3 katı atık toplanmıştır.

KIYILARIN TEMİZLİĞİ

Ocak ve Şubat 2007 döneminde, 6 kişilik ekiplerden oluşan 16 araç ile kıyı temizlenme çalışmaları yapmıştır. Bu süreçte, araç ve ekipman sayısı Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında arttırılarak 24'e çıkarılmıştır. Kış aylarında temizliği yapılan kıyı uzunluğu 190 Km , yaz ayları da 240 Km'dir.

GRAFİK 5.2. KIYILARDAN TOPLANAN ATIK MİKTARLARI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Kıyı Temizlik Çalışmaları



	ENLEM			BOYLAM		
1	41	02	01	28	00	41
2	40	58	15	28	01	52
3	40	59	50	28	16	49
4	40	53	54	28	35	40
5	40	51	35	28	57	15
6	40	45	17	29	17	41
7	40	48	41	29	20	26
8	41	08	35	29	55	03
9	41	12	33	29	55	31
10	41	14	23	29	34	50
11	41	19	32	28	58	37
12	41	27	18	28	34	01
13	41	38	38	28	11	07
14	41	35	05	28	08	46

Sekil 5.1. İ.B.B. Gemi Deniz Kirliliği Denetimi Yetki Alanı Koordinatları

DENİZ DENETİMLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma faaliyetlerimiz arasında, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, İstanbul il sınırlarımız içerisinde deniz denetimleri yapılmaktadır. Başkanlığımız 1988 yılından beri denizi kirleten gemileri 24 saat esaslı çalışma ile denetlemekte ve gereğine göre cezai işlem uygulamaktadır. Denetimlerde 3 adet Denetim Teknesi kullanılmaktadir. Bunların 1 tanesi Tuzla Bölgesi'nde sürekli bulunmakta, 1 tanesi Boğaz ve Yenikapı açıklarında faaliyetine devam etmekte, 1 tanesi de acil müdahaleler için Unkapanı Köprüsü'nde hazır bekletilmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanun'da 13.05.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle; İstanbul'da gemilerden kaynaklanan kirletmelerin denetimini uhdesine alan Çevre ve Orman Bakanlığı, bu yetkisini Bakanlığın 2006/13 Sayılı Genelgesiyle tekrar Büyükşehir Belediyemize devretmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul İli deniz sınırları içerisinde deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerimiz, 3 adet kontrol teknesi ile her gün 24 saat aralıksız devam etmektedir. Denizde kirliliğe neden oldukları tespit edilen deniz araçlarına, 2872/5491 Sayılı Çevre

GRAFİK 5.3. DENİZ VASITALARINA KESİLEN CEZALARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 5.3. GEMİLER TARAFINDAN YAPILAN MUHTELİF DENİZ KİRLİLİKLERİ İÇİN KESİLEN PARA CEZALARI

YILLAR	İDARİ PARA CEZASI (YTL)
2006	3.038.435
2007	9.763.835

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 5.4. CEZA KESİLEN GEMİ SAYISI VE TUTARLARI

	CEZA UYGULANAN GEMİ SAYISI			
DÖNEMİ	T.C.	YABANCI	TOPLAM	TOPLAM TUTAR
2007	79	259	338	9.763.835 YTL

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Göksu Deresi Tarama Çalışmaları

Kanunu ve Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesinin hükümleri doğrultusunda cezai işlemler uygulanmaktadır.

Gemileri sıkı denetlememiz sonucunda, onlardan kaynaklanan petrol türevi maddeler yoluyla atık madde etkilerine benzer kirlilik oluşumu yok denecek boyutta engellenmektedir. Yaptıkları kirlilikler genellikle atıksu kirlilikleri ile ilgilidir. Denetimlerimizin, kirliliklere anında müdahale edilebilmesinde daha etkin ve caydırıcı olabilmesi amacıyla helikopterle, haftada 4 gün 2'şer saat olmak üzere havadan takiplere başlanmıştır. Helikopterle yaptığımız denetimlerde daha çok kirletme tespitlerine ulaşılmıştır, dolayısıyla uygulanan ceza miktarı da artmıştır. Yıl içerisinde helikopterle denetimlerimizin 6 güne çıkarılması planlanmaktadır. 13.11.2007 tarihinde, en son teknolojik sistemle donatılmış 1 adet kontrol botu satın alınmıştır.

DERELERİN TARANARAK DERİNLEŞTİRİLMESİ

İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara'ya akan derelerde, yağmur suları, seller ve diğer etkenlerle oluşan teressubat, denizin birleştiği yerlerde toplanarak

TABLO 5.5. TARAMA ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER VE ÇIKARTILAN TERESSUBAT MİKTARLARI

NO	YER	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	KULLANILAN ARAÇLAR	TERESSUBAT (m^3)
1	Haliç	15.05.2007	10.09.2007	Çekirge	45.460
2	Ayamama Deresi	24.01.2007	05.05.2007	Endüstriyel Ekskavatör, Yengeç	46.000
3	Fenerbahçe Orduevi	11.05.2007	18.05.2007	Yengeç	100
4	Rumelikavağı	03.05.2007	11.05.2007	Kazar Tipi Ekskavatör	2.300
5	Haliç Koç Müzesi	01.04.2007	01.04.2007	Kazar Tipi Ekskavatör	1.500
6	Küçüksu Deresi	18.06.2007	06.07.2007	Endüstriyel Ekskavatör	2.400
7	Göksu Deresi	12.06.2007	27.06.2007	Yengeç	200
8	Baltalimanı Deresi	28.06.2007	05.07.2007	Yengeç	100
9	Sahilköy	22.06.2007	02.07.2007	Endüstriyel Ekskavatör	5.000
10	Dedeoğlu Deresi	28.03.2007	02.04.2007	D.L.H.	3.000
11	Tarabya	09.04.2007	13.04.2007	D.L.H.	7.000
12	Sarıyer	18.04.2007	26.04.2007	D.L.H.	8.000
13	Tokatköy Deresi	04.05.2007	16.05.2007	D.L.H.	14.500
14	Küçüksu Deresi	16.05.2007	16.05.2007	D.L.H.	1.000
15	Boğ. Kom. Limanı	01.05.2007	03.05.2007	D.L.H.	3.000
16	Ağva göksu Deresi	16.07.2007	17.07.2007	Endüstriyel Ekskavatör	2.000
17	Büyükçekmece E-5 altı	25.07.2007	29.07.2007	Yengeç	500
18	Büyükçekmece Gölü	01.08.2007	26.11.2007	Yengeç	25.000
	TOPLAM				167.060

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı , 2007

Yenikapıda yapılan gemi kurtarma çalışması.

akışı engellemektedir. Bu durum, çevre ve görüntü kirliliği, kötü kokular ve doğal hayatın zarar görmesi gibi birçok olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu dönem içerisinde, birçok derede ve dere ağızlarında temizleme ve tarama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde, pis kokuların giderilmesi, dolaylı olarak doğal ve canlı hayatın canlanmasının sağlanması, denizlerin teressubattan dolayı kirlenmesinin önüne geçilmesi ve böylece çevre halkının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi konusunda çok olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, YENGEÇ tarama teknesi, 10 adet sızdırmaz kamyon, kazar tipi ve endüstriyel tip iki adet ekskavatör ve yaklaşık 20 adet kamyon hizmet vermiştir.

DENİZ KAZALARINA MÜDAHALE EDİLEREK KİRLİLİK ÖNLEME

Deniz kazası sonucu, petrol ve türevi maddelerin denize yayılmasını önlemek ve yayılanların deniz yüzeyinden toplanmasını sağlamak için Belediyemiz gerekli önlemleri almaktadır.

Bu amaçla bünyemizde kiraladığımız 4 adet sıvı atık toplama teknesi ve Mavi Deniz adlı sıvı atık toplama teknesi, römorkörler, 1500 m. sıvı atık bariyeri, deniz yüzeyinden sıvı atık toplayabilen oil-skimmer (yağ emici), sorbent bom vb. gibi gemi ve teçhizatlar hazır bulundurulmaktadır. 2007 yılı içerisinde büyük deniz kazası meydana gelmemekle beraber, 28.03.2007 tarihinde, SÖNDÜREN-I adlı römorkörün Haliç'te batması üzerine, bölgeye müdahalede bulunulmuş ve olay yeri 50 m. bariyer serimiyle çember içine alınmıştır.

Yine bu dönem içerisinde, Heybeliada sahilinde bir yakıt borusu patlaması sonucu denize sızan yakıtın yayılmaması için olaya derhal müdahale edilmiş ve kirliliğin üzerine kirliliği absorbe eden sorbent bom atılmış ve yaklaşık 2340 kg petrole bulanmış atık, bertarafı için İZAYDAŞ'a gönderilmiştir. 29.10.2007 Tarihinde, Yenikapı Mendirek içinde batan teknenin temizliğine 30.10.2007 tarihinde, saat 10.00'da, ekiplerimizce müdahale edilmeye başlanılmıştır.

Söz konusu teknenin etrafı solbent bariyer ile çevrilmiş; rüzgâr nedeniyle dağılan yakıt, Ahtapot 1, Ahtapot 6, Faraş 1 ve Faraş 3 isimli teknelerimizle yüzeyden emilip toplanılmaya başlanmıştır.Teknelerin aralarında bulunan kirliliğe solbent padlerle müdahale edilmiştir.

Çalışmalarımız 02.11.2007 günü, saat 17.30'a kadar devam etmiştir. Operasyan boyunca 4 adet gemimiz çalışmış, 243 metre solbent boom, 4 paket solbent pad, 100 metre el incesi kullanılmıştır.

29/11/2007 Tarihinde, Çevre Merkezden gelen ihbar üzerine, Anadolu Kavağı Fil Burnu'nda gemiden düştüğü tesbit edilen konteynerlerin, parçalanarak, SAT Komutanlığı önündeki koylara ve kumsala vurduğu görülmüştür. İstaç Kıyı Temizlik Ekibi'nden 3 ekip, 1 adet açık kamyon ve 1 adet süpürge teknesi ile olay yerine gidildi. SAT Ekipleri denizden topladıkları parçaları sahile çıkardı.

Söz konusu parçalar, kumsaldakilerle birlikte karadan sağlanan ekiplerle kamyon ve kamyonetlere yüklendi.Yapılan bu temizlik çalışmalarında yaklasık 40 m^3 konteyner parçası toplanmış oldu.

HAVA KALİTESİ

HAVA KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DENETİMİ

İstanbul'da, modern cihazlarla hava kirliliği ölçümlerine, biri Anadolu, diğeri Avrupa yakasında olmak üzere, 2 adet



Sekil 5.2. Günlük Hava Kalitesi verilerine ulaşım sağlayan internet sitesi.

GRAFİK 5.4. İSTANBUL GENELİNDE AYLARA GÖRE SO_2 DEĞİŞİMİ



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.5. İSTANBUL GENELİNDE YILLARA GÖRE SO_2 DEĞİŞİMİ



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.6. İSTANBUL GENELİNDE AYLARA GÖRE PM10 DEĞİŞİMİ



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Mobil Ölçüm İstasyonu'yla, 1995 yılının Ekim ayında başlanmıştır. Bu mobil araçlarla Avrupa yakasında 19, Anadolu yakasında ise 12 noktada ring yapılarak kirletici parametreler aralıksız ölçülmektedir.

1998 yılında, hava kalitesinin daha sağlıklı tespit edilebilmesi için, 8 adet ölçüm istasyonu daha kurulmuştur.

Bunlara eklenenlerle beraber, 6'sı Avrupa Yakasında, 4'ü Anadolu Yakasında olmak üzere ölçüm istasyonu sayısı 10'a çıkartılmış ve istasyonlar sabitlenmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, İstanbul Hava Kalitesi Ölçüm verilerinin Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması için gerekli alt yapı sağlanmış ve bu sistem Şubat 2007'de yayına başlamıştır. Bilgiler, online olarak her saat başı güncellenmektedir. Bu web sitesi hizmeti sayesinde, hava kalitesi saat saat, düzenlice izlenebilmektedir.

İstanbul'da hava kalitesi çalışmalarında sonuç olarak, hava kirliliği oluşturan başlıca 3 kaynak tespit edilmiştir. Bunlar, evsel, sanayi ve trafik kaynaklı kirliliklerdir.

Bu bağlamda,kirlilik önleyici önlemler şöyle sıralanabilir:

- İstanbul'da yakıt kullanımı kontrol altına alınmış ve doğalgaz kullanan abone sayısı 3 milyonun üzerine çıkmıştır.
- Trafik kaynaklı kirleticilerin azaltılması ile ilgili çalışmalar kurumumuzun yetki alanlarında sürdürülmektedir.

Yapılan çalışmalar ve denetlemeler neticesinde ortaya çıkan tablo ve aşağıda verilen grafiksel bilgiler ışığında rahatlıkla denilebilir ki, İstanbul'da artık kaliteli bir hava solunmaktadır. Bütün bunlar, şehrimizin, daha bir sağlıklılıkla yaşanabilir bir hava kalitesine ulaştığının göstergesidir.

İstanbul'umuzla bağlantılı elimizdeki verileri karşılaştırabilmemize ışık tutabileceği kanısıyla aşağıda AB standartları da gösterilmiştir:

Yıllık SO2 değerleri; AB Standardı:

20 µg/m3, HKKY'ne göre 150 µg/m3

Yıllık PM10 değerleri; AB Standardı:

40 µg/m3, HKKY'ne göre 150 µg/m3

GRAFİK 5.7. İSTANBUL GENELİNDE YILLARA GÖRE PM10 DEĞİŞİMİ



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Kömür Denetimi, 2007

TABLO 5.6. CİNSLERİNE GÖRE SATILAN "MEN'ŞE DENETİM BELGESİ" ADET ve TUTAR

Menşe Belgesi Türleri	Adet	Tutar (YTL)
Yerli Kömür Menşe Denetim Belgesi	66	42.900
İthal Kömür Menşe Denetim Belgesi	692	449.800
İthal Briket Kömür Menşe Denetim Belgesi	87	56.550
Yerli Briket Kömür Menşe Denetim Belgesi	1	650
Toplam	**846**	**549.900**

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

YAKIT KALİTESİNİN KONTROLÜ

İstanbul'da kömür satışı yapmak üzere başvuruda bulunan kömür üreticilerinin tesisleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Üniversite Öğretim Üyelerinden oluşan bir kurulca mahallinde incelenmekte ve tesislerden numuneler alınarak, uygun olanlara "Kömür Satış İzin Belgesi"İstanbul Valiliği il çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 2007 - 2008 sezonunda 55 adet firma Kömür Satış İzin Belgesi almıştır. İstanbul'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden izin belgeli olarak sevk edilen kömürlerin, Mahalli Çevre Kurulu kararlarıyla belirlenen özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrolü için, Anadolu Yakasında, Tuzla, Çamlıca gişeleri ile Avrupa Yakasında, Avcılar, İkitelli, Arnavutköy (Germe) ve Kemerburgaz'da bulunan toplam 6 adet kontrol noktasında, Belediyemiz Zabıta Elemanlarıyla 24 saat kesintisiz görev yapılmaktadır. Yapılan bu denetimlerde; kömürlerin izinli, torbalı ve markalı olup-olmadığı, kömürlere ait Menşe Denetim Belgesi, Fatura ve Kantar Fişlerinin olup-olmadığının tespiti yapılmaktadır. Benzer denetimler şehir içinde de devam etmektedir.

Uygun kalitede olmayan kömürlerin satışı engellenerek, ilgilileri hakkında gerekli yasal işlem (idari para cezası, şehre sevkiyatının belirli bir süre durdurulması) uygulanmaktadır. Laboratuarda kömür analizi için tüm cihaz ve ekipman mevcuttur. Kömürlerde aranmakta olan tüm kriterler, standartlarına uygun şekilde uzman elemanlarla analiz edilebilmektedir. Bununla birlikte, laboratuar, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan "Ön Yeterlilik Belgesi"ne sahiptir. Akreditasyon kapsamında çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

TABLO 5.7. YAPILAN KÖMÜR ANALİZ TÜRLERİ ve ADETLERİ

ANALİZ TÜRLERİ	ADETLERİ
Yerli Kömür	14
İthal Kömür	195
İthal Briket Kömür	29
Yerli Briket Kömür	4
TOPLAM	**242**

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükûnunu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 1986 yılında, Gürültü Kontrol Yönetmeliği yayımlanmıştır. Belediyelere verilen yetkiler doğrultusunda çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliği Çevre Bakanlığı'nca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 01/07/2005 tarih 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Çevre ve Orman Bakanlığınca, 2006/16 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, İstanbul'da gürültü denetim yetkisi Belediyemize verilmiştir.

Belediyemizce, Yönetmelik ve ilgili Yetki Genelgesi hükümleri kapsamında, inşa edilmiş ve edilecek alanlarda, parklarda veya yerleşim alanları içindeki diğer sakin olması gereken gürültüye duyarlı alanlarda (hastane, okul vb.) takip ve denetimler titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, diğer gürültü yoğunluğu içeren bina ve alanlarda insanların maruz kaldıkları rahatsız edici çevresel gürültülere ilişkin gürültü kirliliği ile mücadele çalışmalarımız, gece ve gündüz denetimleri ile tüm İstanbul'da devam etmektedir. 2006/16 sayılı Genelge ile denetim yetkisinin devredilmesinden sonra, (27.05.2006 tarihinden itibaren) yaklaşık 4200 tesis denetlenmiş, Çevre Kanununa aykırılık tespitiyle 116 adet cezai işlem uygulanmıştır. 2007 yılı içinde Çevre Kanunu'na göre uygulanan cezai işlem adedi ise 83'tür.

TABLO 5.8. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE GERÇEK KİŞİLERE KESİLEN CEZALAR

SEMT	UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (YTL)*
Bağcılar	4.312
Bayrampaşa	4.312
Beşiktaş	12.936
Beyoğlu	168.168
Eyüp	4.312
Kadıköy	12.936
Şişli	12.936
Tuzla	12.936
TOPLAM	**232.848**

(*İDARİ PARA CEZASI UYGULANAN İDARİ TEDBİRLER)

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 5.9. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNDE TÜZEL KİŞİLERE KESİLEN CEZALAR

SEMT	UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (YTL)*
Avcılar	17.248
Bağcılar	34.496
Bahçelievler	8.624
Bakırköy	4.312
Beşiktaş	137.984
Beykoz	30.184
Beyoğlu	163.856
Fatih	38.808
Küçükçekmece	8.624
Kartal	4312
Maltepe	4.312
Pendik	17.248
Sarıyer	12.936
Şişli	64.680
Ümraniye	8.624
Üsküdar	4.312
Büyükçekmece	12.936
TOPLAM	**573.493**

(*İDARİ PARA CEZASI UYGULANAN İDARİ TEDBİRLER)

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

2872 sayılı Kanunun 14'üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara 2007 yılı içerisinde aşağıda belirtilen idarî para cezaları uygulanmıştır.

- Konutlar İçin 431 YTL;
- Ulaşım Araçları İçin 1.293 YTL;
- İşyerleri ve Atölyeler İçin 4.312 YTL;
- Fabrika, Şantiye ve Eğlence Gürültüsü İçin 12.936 YTL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, gelen her türlü gürültü şikâyetleri (endüstri, ulaşım, işyeri, eğlence v.b.) değerlendirilmektedir. Ayrıca, eğlence merkezleri, yaz sezonu boyunca, İstanbul Boğazı'nda denizden ve İstanbul genelinde karadan yaptığımız denetimlerle takip edilerek denetim altında tutulmaktadır.

Denetimlerimiz sadece Boğaz'daki eğlence yerlerini kapsamamaktadır. Aynı zamanda Beyoğlu, Bakırköy, Sarıyer, Beykoz, Şile gibi eğlence mekânlarının çoğunlukta olduğu ilçelerde, haftanın 7 gecesi denetim ekibimizle mevcut şikâyetler değerlendirilerek çözüm yoluna gidilmektedir.

Bu denetimlerimizde, hem sahip olduğumuz cihazlar, hem de bünyemizde çalışan teknik kadromuzla, AB normları hizmet felsefesiyle çalışmalarımızı sürdürmekte-yiz.

GÜRÜLTÜ HARİTALARININ ÇIKARILMASI

Başkanlığımızın dâhil olduğu ve Çevre Bakanlığı ile yürütülen Twining projesi (Avrupa Birliliği Eşleştirme Projesi (EU Twining Project)) kapsamında İstanbul Havaalanı civarında pilot gürültü haritası çıkarılması çalışması ile ilgili olarak 27-28 Ağustos tarihlerinde Gürültü Haritalaması Geçici Sonuçlar Çalıştayı'nda Atatürk Havalimanı Gürültü Haritası sunulmuştur. Bu pilot çalışmanın akabinde öncelikle ana arterler olmak üzere tüm İstanbul'un gürültü haritası çıkarılacaktır. Bu proje 1.500.000 Euro'luk bir proje olup, %25'i Türk Çevre Bakanlığı tarafından karşılanmakta, kalan kısmı da Avrupa Birliği fonlarından karşılanmaktadır. Projede pilot illere yüksek hızlı grafik uygulamaları çalıştırabilen bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve yazılım programları (gürültü haritaları, çizim...) hibe edilmiştir. İstanbul Atatürk Havalimanı Gürültü haritasının çıkarılması sonrasında, eylem planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

ON-LINE GÜRÜLTÜ İZLENMESİ

İstanbul Boğazı kıyı şeridi (Ortaköy, Kuruçeşme arasında ve Beykoz kıyısı), Beyoğlu İstiklal Caddesi ve civar sokaklarında yoğun olan eğlence mekânlarından çevreye yayılan, istenmeyen veya zararlı açık hava seslerinin bütünü ile diğer mekanlardan doğan ve mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen gürültü kirliliğinin sürekli olarak kontrolü amacı ile

Başkanlığımızca 30 ayrı istasyonda merkezden on-line gürültü izleme sistemi kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak Beylerbeyi, İstiklal Caddesi, Kuruçeşme olmak üzere 3 noktada 3 adet gürültü izleme cihazı ile 2007 yaz sezonunda çalışmalara başlanmış, daha sonra bu sayı 2007 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 25'e çıkarılmıştır.

İstanbul genelinde 2007 yılı Aralık sonu itibari ile toplam 25 noktadan gürültü on-line izlenmektedir.

Online gürültü izleme cihazı ölçümleri 24saat süresince akşam ve gece saatlerinde yapılan anlık ölçümlerin 5dk.lık ortalaması ve gündüz saatlerinde yapılan anlık ölçümlerin 30dk. ortalaması olacak şekilde GSM sistemiyle ana bilgisayara aktarılmak-tadır. Ölçüm sonuçlarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sınır değerlerinin aşması durumunda, GPRS sistemiyle gürültü düzeyi tanımlı cep telefonu hatlarına iletilmektedir. Alınan bu veriler doğrultusunda gürültünün yoğunlaştığı saatler ve yerler tespit edilerek anında ani müdahale ekibimizle denetim yapılarak gürültü kirliliği önlenmektedir.

YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ KALİTESİNİN KORUNMASI

Su kaynaklarının aşırı derecede kullanımı ve bu kullanım neticesinde kirlenmesi, kaynakların çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle, su kalitesi hakkında detaylı ve doğru bilgiler, geleceğe yönelik planlamalarda büyük önem arz etmektedir. Sulardaki kirlenme, biyolojik ve kimyasal faktörlerden oluşmaktadır. Mikroorganizmalar biyolojik kirlenmesinin başlıca nedenleridir. Patojen bakteri içeren evlerden, ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atıkların karıştığı yeraltı suları, akarsular, göller ve denizler insan sağlığını tehdit etmektedir.

İstanbul'da, meskûn alanlar veya sanayi bölgelerinde doğan birçok dere, şehir merkezinden geçerek denize ulaşmaktadır. Söz konusu dereler, gerek atık su kanallarının bağlanması, gerekse sanayinin neden olduğu kirlilikle insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Derelerin ıslahıyla birlikte, kirlenmeye yol açan faktörlerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Bunun için derelerde su kalitesinin izlenmesi ve buna bağlı veri bankasının oluşturulması gerekmektedir.

ATIK YÖNETİMİ

ATIK TOPLAMA

KATI ATIK TOPLAMA ve TRANSFERİ

Evsel katı atıkların toplanması: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri kısmının (b) maddesinde belirtildiği üzere, "Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonlarına taşımak", ilçe ve ilk kademe belediyelerin görevidir. Büyükşehir belediyesinin görevi bu çalışmaları koordine etmektir.

İstanbul genelinde tüm ilçelerde, günde ortalama 14.000 ton katı atık toplanmaktadır.

Katı Atık Transferi

Katı atıkların mevcut transfer istasyonlarına (Avrupa Yakası'nda, Yenibosna (Bahçelievler), Baruthane (Şişli), Halkalı (Küçükçekmece), Silivri ve Anadolu Yakası'nda, Aydınlı (Tuzla), Hekimbaşı (Ümraniye), Küçükbakkalköy (Kadıköy) silo ve semitreyler taşınması ile çevre kirliliğinin önüne geçilmiştir. Taşıma işleri, daha az sayıda araçla yapılarak yakıt, işgücü ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. İlçelerden 1400 sefer yapılarak transfer istasyonlarına getirilen katı atıklar, buralardan düzenli depolama alanlarına 600 seferle taşınarak kent trafiğinin yükü azaltılmıştır. 2005 yılı Ocak ayında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sisteme sokulan yeni tip semitreylerle taşıma

GRAFİK 5.8. KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARINA GELEN ATIK MİKTARLARI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 5.10. KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU BİLGİLERİ

Tesisin Adı	Planlanan Kapasite (Gün/Ton)	Fiili Kapasite (Gün/ton)	Peron Sayısı	Düzenli Depolama Alanına Uzaklık (km)	Semitreyler Sayısı	Silo Sayısı
Baruthane	1150	2140	5	25	11	-
Yenibosna	2100	2920	10	42	20	-
Halkalı	2100	2965	10	41	20	-
Hekimbaşı	1500	1650	10	44	-	71
Küçükbakkalköy	1500	960	10	46	-	37
Aydınlı	750	1550	10	53	-	76
Silivri	500	400	-	98	4	-

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Şekil 5.3. Atık yönetimi Faaliyet Haritası

sayesinde 72 m3 katı atık tek seferde düzenli depolama alanına taşınmaktadır. Bu sayede mevcut aktarma merkezlerinin katı atık kabul kapasiteleri artmakta, trafikteki araç sayısında ciddi sayıda azalma olmaktadır. Bunun yanında. transfer istasyonlarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

1995 yılından itibaren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları (evsel nitelikli katı atıkları) düzenli depolama şeklinde bertaraf edebilmek için, Asya Yakasında Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanını, Avrupa Yakasında da Odayeri Düzenli Depolama Alanını devreye aldı. Avrupa Yakasında, Odayeri /Göktürk Mevkiindeki 75 ha'lık alan üzerinde 9.500 ton/gün katı atık 400 seferde; Anadolu Yakasında da, Kömürcüoda'daki 100 ha'lık alan üzerinde 4500 ton/gün katı atık 200 seferde taşınarak depolanmaktadır.

Katı Atık Transfer İstasyonu

GEMİLERDEN ATIK TOPLAMA

23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 'Büyükşehir Belediyesi'nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 3.bölümün 7(i) maddesinin "Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak" hükmü gereğince 12 adet gemi ile gemilerden sıvı ve çöp atıklar alınarak Haydarpaşa Atık Tesislerine getirilmektedir. 2007 Eylül ayı itibariyle gemi adedi 14'e yükseltilmiştir.

TABLO 5.11. GEMİLERDEN ALINAN ATIK MİKTARLARI

	GEMİ SAYISI	ATIK MİKTARI (m^3)
2005	180	9.550
2006	3.515	121.000
2007	**4.575**	**92.190**

Kaynak: İSTAÇ A.Ş., 2007

GRAFİK 5.9. GEMİLERDEN ALINAN ATIK MİKTARLARININ ÇEŞİTLERİNE GÖRE DAĞILIMI



Kaynak: İSTAÇ A.Ş. , 2007

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ TOPLANMASI

2002 yılından itibaren hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının kontrolü ile ilgili çalışmalar "Hafriyat Toprağı ve İnşaat Molozlarının Kontrolü Yönergesi" kapsamında yürütülmeye başlanmıştır. "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" nin 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinden sonra, İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

Başkanlığımızdan izinli döküm alanlarına yapılan dökümün İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri tarafından verilen ve tam olarak doldurulan "Hafriyat Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi"ne göre yapılması gerekmektedir.

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE DENETİMİ

Tehlikeli atıkların toplanması ve denetlenmesi adı altında yapılan faaliyetler, kullanılmış pil ve akümülatörlerin toplanması, tıbbi atıkların hastane ve sağlık kuruluşlarından toplanması, tehlikeli kimyevi maddelerin kontrolü ve üretiminin denetlenmesidir.

Alo Çevre Hattı 0212 521 0101 ile İnşaat atığı topluyoruz

Pil ve Akümülatörler

Çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek ve bu atıkların kentimizdeki alıcı ortamlara ve insanlara olan olumsuz etkilerini asgariye indirmek amacıyla atık piller ve akümülatörlerin toplanması hususunda çalışmalar devam etmektedir.

Atık pillerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi amacıyla, atık pil kutularının bırakılabileceği hatasız bir gözetim ve denetim altında tutulabilecek uygun yerler belirlenmiştir.

Atık pil toplama işlemlerinin düzenlice yürüyebilmesi için, 22 İlçe/İlk Kademe Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyemiz ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) arasında protokoller hazırlanmış ve bunlar uygulamaya koyulmuştur.

Atık Pilleri Ayrı Toplayalım El Broşürü, 2007

TABLO 5.12. HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/ YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA ALANLARI BİLGİLERİ

DEPOLAMA SAHASI	KAPASİTESİ	DOLULUK ORANI	AÇIKLAMA
İHSANİYE	10,5 milyon m^3	%95 doldu.	Atık alımı durdurulmak üzere.
TAYAKADIN	26,5 milyon m^3	Yeni başlandı.	Yaklaşık 5 yıl kullanılabilir.
ŞİLE	4,8 milyon m^3	Yeni başlandı.	Yaklaşık 5 yıl kullanılabilir.
SİLİVRİ	0,32 milyon m^3	%10 doldu.	2008 içinde kapasite dolacak.

Kaynak: İSTAÇ A.Ş. , 2007

TABLO 5.13. ATIK PİLLERİN TOPLANMASI İÇİN YERLEŞTİRİLEN PİL TOPLAMA KAPLARI

SIRA NO	BELEDİYE	YERLEŞTİRİLEN PİL TOPLAMA KAPLARI (Adet)	PİL TOPLAMA KABININ NİTELİĞİ
1	Silivri / Çanta	40	Pil Kutusu
2	Gaziosmanpaşa	250	Pil Kutusu
3	Zeytinburnu	200	Pil Kutusu
4	Şişli	250	Pil Bidonu
5	Bakırköy	500	Pil Kutusu
6	Kağıthane	100	Pil Kutusu
7	Beşiktaş	450	Pil Kutusu
8	Üsküdar	450	Pil Kutusu
9	Bahçelievler	520	Pil Kutusu
10	Ümraniye	250	Pil Kutusu
11	Sarıyer	299	Pil Kutusu
12	Beykoz	300	Pil Kutusu
13	Büyükçekmece	50	Pil Kutusu
14	Kartal	250	Pil Bidonu
15	Fatih	300	Kutu + Bidon
16	Küçükçekmece	250	Pil Kutusu
17	Maltepe	250	Pil Kutusu
18	Sultanbeyli	100	Pil Kutusu
19	Kadıköy	250	Pil Bidonu
20	Samandıra	25	Pil Kutusu
21	Silivri	76	Pil Bidonu
22	Güngören	200	Pil Bidonu
TOPLAM		4.910	Kutu + Bidon

Kaynak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Tıbbi Atıklar

Tıbbi atıklar, İstanbul'da 20 yatak üstü sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları, geçici tıbbi atık depolarından alınarak, Göktürk Odayeri'ndeki bertaraf tesisine götürülmektedir. Günlük ortalama 34 ton tıbbi atık toplanmaktadır.

Yanıcı, Parlayıcı ve Kimyevi Maddelerin Kontrolü ve Denetlenmesi

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.Maddesinin (u) bendi patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerinin tespitini, fabrika ve sanayi kuruluşlarının yangın ve diğer afetlere karşı alınacak önlemleryönünden denetlenmesini, bu konudaki mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatların verilmesini Büyükşehir Belediyesinin yetki, görev ve sorumlulukları arasında saymıştır.

Ülkemizde ve Uluslararasında kabul edilen Tehlikeli Kimyasallar 9 sınıfta toplanmıştır. Bu sınıflardan, 1. ve 7. sınıf tehlikeli kimyasal maddelerin dışında kalan kimyasal maddeleri depolayan, üreten, işleyen ve satışını yapan işyerlerinin kontrol ve denetimleri Belediyemizce yapılmaktadır. Ayrıca, bu tür maddeleri depolayan işyerlerine, Belediyemizce "Kimyasal Madde epolama İzin Belgesi" verilmektedir.

EntryRAE Cihazı

ChemRAE Cihazı

TABLO 5.14. TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARLARI

Kuruluşlar	Hastane Sayısı		Yatak Adedi		Tıbbi Atık Miktarı (Ton)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Devlet Hastaneleri	64	67	28.105	27.712	4.553	5.845
Özel Hastaneler	148	156	9.131	8.704	4.700	4.664
Toplam	**212**	**223**	**37.236**	**36.416**	**9.253**	**10.509**

Kaynak: İSTAÇ A.Ş. , 2007

2007 yılı itibari ile 46 adet Kimyasal Madde Depolama İzin Belgesi verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan aşağıdaki cihazlar ile herhangi bir olay(patlama, deprem, sel vb) ve durum(gaz çıkışı ve yayılması, zehirli duman, tehlikeli kimyasal madde, kimyasal atık vb) esnasında insan sağlığına zarar verecek maddeler teknik elemanlarımızca tespit edilir. Elde edilen sonuçlar, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere bildirilir.

- **EntryRAE Cihazı:** CO (Karbon monoksit), O2 (Oksijen), H2S (Hidrojen sülfür) VOC ve LEL ölçümü yapmaktadır.
- **ChemRAE Cihazı:** NBC savaş ajanları, endüstriyel, kimyasal, toksik, yanıcı ve benzeri gazların tespit edilmesinde kullanılır.

KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMIŞ AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI

30 Temmuz 2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", uygulamada karşılaşılan bazı problemler nedeniyle revize edilerek, 24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" olarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması işinin yönetimi, 07.06.2005 tarih ve 12734-14-240-100/2082 sayılı Başkanlık Olur'u ile İSTAÇ A.Ş'ye verilmiştir. Bu kapsamda İSTAÇ A.Ş. tarafından "Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi" başlatılmıştır. Bu proje ile, kullanılmış ambalajların (kâğıt-karton, metal,plastik vb.) kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması ve tekrar kullanılması sağlanacaktır. Böylelikle de, tabii kaynaklarımızın tükenmesi önleneceği gibi, ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarı da azaltılacaktır. Bir diğer olumlu husus da, bertaraf edilecek katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve çevre kirliliğinin önlenmesidir.

Proje, İstanbul'da ambalaj atıklarının nerede, nasıl, ne zaman ve hangi tür toplama araçları ile toplanacağı; nerede ayrıştırılacağı; geri kazanılan ürünlerin nerelerde değerlendirileceği; tüketicilerin nasıl eğitileceği; tüketicinin görüş ve eleştirileri; 'e-ambalaj hattı'nın kurulması; toplayıcıların eğitilmesi, sokak toplayıcılarının sisteme nasıl rehabilite edileceği gibi aşamaları kapsamaktadır.

Bu kapsamda, İstaç A.Ş. tarafından "Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi" başlatılmıştır. Bu proje çerçevesinde, ilçe belediyeleri için "Ambalaj Atıkları Yönetim Planı" hazırlanmıştır. Öncelikli olarak belirlenen bazı pilot bölgelerde uygulamaya geçilmiş olup, projenin tüm İstanbul'u kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu projenin uygulanabilmesi için İlçe Belediyeleri, İSTAÇ A.Ş. ve Lisanslı firma (Toplama-Ayırma işlemlerini fiili olarak gerçekleştirecek firma) arasında, Yönetmelikte de belirtildiği üzere, bir protokol yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, belediyeler ve lisanslı firmalar arasında koordinasyon sağlanarak protokoller imzalanmıştır. Haftanın belirli günlerinde toplanan atıklar ayırma tesislerine getirilmektedir. Bu tesislerde türlerine göre ayrılan ambalaj atıkları, geri dönüşüm tesislerine sevk edilerek söz konusu dönüşüm zinciri tamamlanmaktadır.

İstanbul için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı revize edilmiştir. 2007 itibarıyla 20 ilçe ve 12 belde'de uygulama

sürmektedir. Toplama yapan firmalardan bazıları ise, kendi tesislerini kurarak bu hususdaki uygulama faaliyetlerine devam etmektedirler. Ayrıca Kıraç'ta yapılması planlanan toplama ayırma tesisi için plan ve projeler hazır olup, ihale sürecine girilecektir.

Uygulamanın başladığı ilçelerde, 'Uygulama Planı' doğrultusunda, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için, konutlara mavi çöp torbaları dağıtılmaktadır. İSTAÇ A.Ş bünyesinde oluşturulan Tanıtım ve Bilgilendirme Ekibi tarafından poşetlerin dağıtımı sırasında, uygulama konut sakinlerine anlatılarak projenin tanıtımı yapıl maktadır.

Ayrıca konut sakinlerine broşürler dağıtılarak mavi renkli poşetlerde biriktirebilecekleri ambalaj atıkları hakkında bilgiler verilmektedir. Mavi renkli poşetler, belirlenen gün ve saatlerde Ambalaj Atığı Toplama Araçları tarafından toplanmaktadır. İşyerleri ve Kamu Kurumlarından kaynaklanan ambalaj atıkları ise, verilen Ambalaj Atık Kutuları ile toplanmaktadır.

Uygulamanın yoğun olduğu bazı bölgelere ambalaj atık konteynırları yerleştirilmiştir.

Proje kapsamında, ayrıca 11 Çevre Mühendisi bölgelerde görevlendirilmiştir.

Çevre Mühendisleri, bölgelerinde bulunan ilçelerdeki Uygulama Planlarını hazırlayarak, uygulamaya geçen ilçelerde projenin kontrolünü yapmaktadırlar.

Ayrıca görevli personel, halkı bilinçlendirmek amacıyla yapılan eğitim çalışmaları ve seminerlere katılarak projenin eğitim aşamasında da görev yapmaktadırlar.

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında, tüm İstanbul'da, yaklaşık 190.000 öğrenciye 'Çevre ve Geri Kazanım' konularında eğitim verilmiştir.

GRAFİK 5.10. KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILARAK TOPLANMIŞ AMBALAJ ATIĞI MİKTARI



Kaynak: İSTAÇ A.Ş. , 2007

Toplam miktar 10.200 Ton

ATIKLARIN BERTARAFI

İstanbul İl sınırları içinde toplanan sanayi atığı dışındaki tüm atıklar, çevre için en az tehlike oluşturacak en yeni teknolojik yöntemler ile bertaraf edilmektedir. Bu uygulama, geri kazanım veya geri dönüşümü yapılamayacak atıklar için gerçekleştirilecektir.

TABLO 5.15. AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA UYGULAMAYA GEÇİLEN İLÇE ve BELDELERDEN ÖRNEKLER

Dönemi	Uygulamanın başlandığı ilçe/belde	Başlangıç Tarihi
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Şişli	10.02.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Akfırat	16.03.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Mimarsinan	24.04.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Eminönü	28.04.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	B.Çekmece	02.05.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Sarıyer	05.05.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	G.Osmanpaşa	02.06.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Fatih	02.07.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Beyoğlu	07.07.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Güngören	20.07.2007
1 Ocak - 31 Aralık 2007	Çatalca	07.10.2007

Kaynak: İSTAÇ A.Ş. , 2007

TABLO 5.16. 2007 YILINDA İLÇELERDE TOPLANAN AMBALAJ ATIKLARI MİKTARLARI

No	Uygulamanın Başlandığı İlçe	Toplanan Ambalaj Miktarı (Ton)
1	Bayrampaşa	201,2
2	Silivri	270,8
3	Kartal	581,5
4	Tuzla	1429,0
5	Beykoz	617,3
6	Maltepe	507,0
7	Sultanbeyliği	1976,5
8	Bağcılar	1119,5
9	Üsküdar	1124,5
10	K.Çekmece	1032,2
11	Şişli	457,2
12	Kağıthane	213,2
13	Eminönü	148,7
14	Büyükçekmece	237,4
15	Sarıyer	347,2
16	Beyoğlu	350,6
17	G.Osmanpaşa	40,9
18	Fatih	234,9
19	Güngören	95,5
20	Çatalca	10,7
	TOPLAM	10.996 Ton

Kaynak: İstaç A.Ş., 2007

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARINDA BERTARAF

Bu yöntemle evsel katı atıklar, piller, tıbbi atıklar ve inşaat ve hafriyat atıkları bertaraf edilmektedir. Ancak her bir depolama şekli farklılık göstermektedir. Tıbbi atıklar için farklı yapıda hücreler, piller ve akümülatörler için farklı yapıda hücreler, evsel katı atıklar için farklı yapıda hücreler oluşturulmaktadır.

Katı Atıkların Depolanması

İlçe Belediyeleri tarafından toplanarak aktarma merkezlerine getirilen çöpler silolara alınarak özel araçlarla düzenli depolama alanlarına taşınmaktadır. Burada özel bir işleme tabi tutularak yayıldıktan sonra üstü toprakla örtülerek yeşillendirmeye ve ağaçlandırmaya hazır hale getirilmekte ve katı atıkların depolandığı alan doğaya yeniden kazandırılmış olmaktadır.

Hazırlanan geçirimsizlik tabakası üzerine ilk yumuşak katı atık tabakası, 1,5-2 m. kalınlığında serilmektedir. Döküm alanına getirilen katı atıklar, dozerlerle 13 eğiminde oluşturulan hücre yüzeyine 60 cm kalınlığında serilerek kompaktörlerle sıkıştırılmaktadır

Her bir metre çöp kalınlığının üzerine, 15-20 cm. kalınlığında toprak örtü serilerek alanın nihai kotuna kadar 1/3 eğim tarzına uygun devam etmekte ve arkasından, 2 m. kalınlığında kil ve 1 m. kalınlığında toprak serilerek yeşillendirme uygulaması yapılmaktadır.

İstanbul'da toplanan ve transfer merkezlerine getirilen katı atıklar, Asya Yakasında Şile/ Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanında, Avrupa Yakasında Eyüp / Odayeri Düzenli Depolama Alanında depolanarak bertaraf edilmektedir. Odayeri Düzenli Depolama Sahasında günlük 9.500 ton, Kömürcüoda'da ise 4.500 ton atık depolanmaktadır.

TABLO 5.17. DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARI BİLGİLERİ

	ODAYERİ	KÖMÜRCÜODA
Toplam alan	75 ha	89 ha
Serili alan	55 ha	40 ha
Toplam Depolama	25 milyon ton	12 milyon ton
Tahmini ömür	2008	2012

Kaynak: İstaç A.Ş., 2007



Şekil 5.4. Katı Atıkların Düzenli Depolama Alanı Yapısı

İnşaat ve Hafriyat Atıklarının Depolanması

İstanbul İl sınırları içerisinde üretilen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının bertarafı işlemleri ilgili Yönetmelik hükümlerince yürütülmektedir.

Belediyemizce, 31/12/2007 tarihi itibarı ile, İstanbul İl sınırları içerisinde, 25 adet alana, "Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Depolama İzin Belgesi" verilmiştir.

Atık Pillerin Depolanması

Tüm çağdaş ülkelerde piller ve akülerin ayrı toplanması ve özel şartlarda depolanması, üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır. Daha önce pil, batarya, akü, ağır metal içeren maddelerin bertarafı vahşi döküm alanlarında gerçekleştirilmekteydi. Sorunu büyümeden fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi pil, batarya, akü ve ağır metal içeren maddeleri, üzerinde gerekli ikaz işareti ve bilgileri bulunan özel kutu, konteynerler ve diğer araçlar ile toplatmaktadır. Toplanan maddeler, Düzenli Depolama Alanlarında inşa edilen sızdırmazlık özelliğine sahip beton havuzlara gömülerek bertaraf edilmektedir. Bu sayede çevreye zarar vermelerinin önüne geçilmektedir. Ayrıca ilave beton havuz inşaları da devam eden çalışmalar arasındadır.

TABLO 5.18. VERİLEN "HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI DEPOLAMA İZİN BELGESİ" ADETLERİ

Yıllar	Avrupa Yakası	Anadolu Yakası	Toplam
2004	2	1	3
2005	1	5	6
2006	7	5	12
2007	**2**	**2**	**4**
Toplam	12	13	25

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TIBBİ ATIKLARI YAKARAK BERTARAF

Yakarak bertaraf işlemi tıbbi atıklar için uygulanmaktadır.1995 yılından itibaren, İstanbul'daki 20 yatak ve üzeri 223 sağlık kuruluşunun tıbbi atıkları ayrı olarak toplanmakta ve Odayeri / Göktürk'teki Düzenli Depolama Alanı yanında kurulmuş Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ne iletilmektedir.

Günlük ortalama 24 ton tıbbi atık, konusunda eğitim almış, sertifikalı, özel araçlarla donatılmış ekipler tarafından toplanıp taşınmaktadır. 1999 yılında işletmeye alınan 24 ton/gün kapasiteli tıbbi atık yakma tesisinde tıbbi atıklar 1000 °C ile 1200 °C arasında yakılmakta ve yanma sonucunda hacimsel olarak % 95, kütlesel olarak % 75 azaltılarak bertaraf edilmektedir. Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'nde yakılan atıkların külleri ise, düzenli depolama sahasında, ancak diğer atıklardan ayrı olarak depolanmaktadır.

GRAFİK 5.11. YILLARA GÖRE BERTARAF EDİLEN TIBBİ ATIK MİKTARLARI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Yakma tesisinde tıbbi atık bertarafı yapılırken, aynı zamanda elektrik enerjisi de üretilmektedir.

Yaklaşık 0,5 MW kapasiteli türbin jeneratör yardımıyla üretilen enerji, hem tesis bünyesinde hem de çevredeki idari binalarda kullanılmaktadır.

ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA

Sızıntı suyu, katı atıkların içinden süzülerek, kimyasal, biyolojik ve fiziksel olaylara maruz kalmak suretiyle oluşur; sızıntı suyu toplama sistemleri ile dışarıdan alınır. Kömürcüoda ve Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında oluşan sızıntı suyunun yüksek kirlilik yükü, fiziksel, kimyasal ve anaerobik yöntemlerle giderilmektedir. Arıtmada en son teknoloji olan Membran+Nanofiltrasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Bu iki tesisimizde her gün yüksek kirlilik yükü taşıyan 2.500 m_3 çöp sızıntı suyu arıtılmaktadır.

GERİ KAZANIM

İstanbul'da katı atıkların büyük bir bölümü, düzenli depolama alanlarına depolanarak bertaraf edilmektedir. Ancak, değişim sürecinde düzenli depolama alanlarına depolanacak atıklar için çok sıkı yönetmeliklerin getirilecek olması, katı atığın, içeriğine göre yakma ya da komposto yönelimini sağlamaktadır. A.B. uyum sürecinde, önümüze, geri kazanım alanında sıkı hedefler koymamız gerekecektir. Dünyada bu alandaki eğilim, oluşan atıkların, maksimum geri kazanım ile çevreye en az zarar verecek ölçekte bertaraf edilmesi, ekonomiye fayda sağlanmak üzere değerlendirilmesini öngörmektedir.

ORGANİK ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASI

Kompost: Hal, pazar yeri, park bahçeler ve mutfaklardan çıkan organik menşeli atıklar, kompostlaştırılarak geri kazanılmaktadır. Kompost, gübreden farklı olarak, toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek malzemedir. İçerisine azot ve fosfor verilerek istenilen şekilde gübre elde edilir.Kompostlaştırma süreci, katı atık içerisindeki organik maddelerin, mikroorganizmalar vasıtasıyla yeterli oksijenle reaksiyona girerek çözülmesi ve bu esnada karbondioksit, su ve ısının oluşturulması ile tamamlanır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin urduğu tesiste kompostlaştırma, basınçlı havalandırma ile yapılmaktadır. Basınçlı havalandırmada yığınlar arasından geçen yoğun hava vasıtasıyla oluşan oksijenli ortamda çürüme sağlanıyor. Kompostun oluşum süresi 8 haftadır. Kompost, zemin ve toprağın boşluk hacmini arttırır; havalandırılmasını sağlar, kolay işlenmesine yardımcı olur; su tutma kabiliyetini artırır; organik madde değerini yükseltir; besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını yol açar.

ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre alanındaki en önemli faaliyetlerinden biri de, düzensiz depolama alanı olarak kullanılmış eski Kemerburgaz Depolama Sahası'nın 1995 yılında rehabilite

GRAFİK 5.12. 2004-2007 YILLARINDA ÜRETİLEN KOMPOST MİKTARLARI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.13. 2007 YILINDA ÜRETİLEN KOMPOSTUN AYLARA GÖRE DAĞILIMI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Toplam Miktar 25.793 Ton

GRAFİK 5.14. ÇÖP GAZINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ AYLIK DAĞILIMI



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Toplam Miktar 3.226 Mwh

TABLO 5.20. "HAFRİYAT TOPRAĞINDAN BİTKİSEL TOPRAK GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ" ADETLERİ

YILLAR	Avrupa Yakası	Anadolu Yakası
2002	2	0
2007	0	1
Toplam	2	1

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

edilmesiyle, Depo Gazından (%35 metan) Elektrik Enerjisi Üretim Projesidir. Düzensiz Depolama Sisteminde, katı atıklardan oluşan metan gazı, patlama riskinin yanı sıra, karbondioksitin yaklaşık 20 katı ısıtma oluşturmakla, yani "Sera" etkisiyle atmosfere de zarar vermektedir. Vahşi depolama sahalarında oluşan gazlar, aktif toplama sistemiyle yerleştirilen özel borularla toplanmakta, böylece kontrol dışı oluşan gazların çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmakta ve patlama riski de azaltılmaktadır. Vahşi depolama alanında, 5,7 milyon m^3 katı atıktan kontrol dışı oluşan gazlar, kurulan bu tesiste, 20 silindirli özel gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıp, motorlarda ısı enerjisine, bu ısıdan da jeneratörlerde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Fiili olarak 2002 yılında sürekli üretime geçmiş olan bu tesisten 2007 yılı sonu itibariyle 3.226 Mwh elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen enerji, İ.B.B. Bünyesindeki Asya ve Avrupa Yakalarında bulunan düzenli depolama alanlarının, aktarma istasyonlarının, kompost tesisinin ve Merter Merkez Binanın elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

DENİZ ATIKLARININ GERİ KAZANIMI

Tesiste, 2006 yılı içerisinde, toplam 121.000 m^3 ürün depolanmıştır. Bunun 20.000 m^3'ü ekonomiye kazandırılmıştır. Geriye kalan atık su, tesiste kurulu olan kimyasal arıtmadan geçirilerek, deniz deşarj kriterleri elde edildikten sonra deşarj edilmektedir. (2007 yılı içinde 225.000 m^3 Petrol ve Petrol türevi atığı arıtarak, 30.000 m^3 yakıtı ekonomiye kazandırdık.)

GERİ DÖNÜŞÜM

Toplanan her türlü atıkların ayrıştırma yoluyla veya yerinde ayrı toplama ile ekonomiye geri kazandırılması faaliyetidir.Bu kapsamda, ambalaj atıkları (plastik, cam, kağıt v.b.) ayıklanarak ve inşaat atıklarının kırıcı tesislerde kırılması ile ekonomiye geri dönüşüm sağlanmaktadır.

İNŞAAT VE HAFRİYAT ATIKLARI

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanılması amacıyla, Tuzla-Şekerpınar' da bulunan 30 dönümlük arazi üzerine, konkasör (kırıcı) tesisi projelendirilmiştir. Bu tesisin kurulmasına, Ocak 2008 tarihi itibariyle başlanmıştır. Söz konusu projenin kapasitesi, günlük 7.500 ton olarak planlanmıştır.İkinci bir tesis için de projelendirme devam etmektedir.

Ayrıca hafriyat toprağından bitkisel toprak olarak geri dönüşüm sağlanması amacıyla, 2006 ve 2007 yıllarında, ikisi Avrupa Yakasında , biri Anadolu Yakasında olmak üzere, 3 adet tesis için izin verilmiştir.

AMBALAJ ATIKLARI

Kaynağında ayrı toplama projesi kapsamında, İstanbul'da 21 ilçe belediyesi ile protokol imzalanarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması çalışmaları başlatılmıştır. 20 ilçede uygulamaya başlanırken, diğer ilçelerde uygulama planları hazırlanmaktadır.

Projenin gerçekleştirilmesi Temmuz 2005 tarihinde başlamıştır. 2015 tarihine kadar Ambalaj Atıklarının Yönetmeliği kapsamında istenilen hedeflere ulaşılacaktır.

Haftalık yaklaşık 250 ton ambalaj atığı toplanmaktadır. Ayrıca evsel atıkların ayrıştırılması ile yıllık 6.000 ton ambalaj (kâğıt, plastik, cam ve metal) geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Kompost ve Geri Kazanım Tesisinin ayıklama kısmından çıkan geri dönüşümlü plastiklerin granül haline getirilmesi için tesis kurulması ve geri dönüşümsüz atıkların çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak değerlendirilmesi amacıyla, 250 ton/gün kapasiteli RDF Tesisi kurulmuştur. Bu tesis, Termal Sisteme geçişin ilk adımıdır.

TABLO 5.19. AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞEN ve HEDEF DEĞERLERİ

Geri Kazanma Oranı (%)

	2005	2006	2007	2010	2014
Cam	32	35	37	45	60
Plastik	32	35	37	45	60
Metal	30	33	35	45	60
Kâğıt	20	30	35	45	60

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

PARK-BAHÇELER VE MEZARLIKLAR

PARK VE BAHÇELER

ÜRETİLEN YEŞİL ALANLAR ve İSTATİSTİKLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik hedeflerimizden biri olan kişi başına düşen yeşil alanların artırılması yolunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Park ve Bahçelerin İnşası ve İstanbulluların bu alanlardan en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda Sahil Parkları, Köy Parkları yapımları, Anıt ağaçların ve korulukların bakımı, Ağaçlandırma-Yeşillendirme ve Çiçek Dikimi çalışmaları yürütülmektedir.

TABLO 5.21. İSTANBUL YEŞİL ALAN VERİLERİ

İstanbul'un Yüzölçümü	5.400.320.000 m²
Ormanlık alan (Orman Bölge Müdürlüğü verisi)	2.424.200.000 m²
İ.B.B Tarafından Yapılan Toplam Yeşil Alan Miktarı	45.968.030 m²
Son 3,5 Yılda Yeni Yapılan Yeşil Alan Miktarı	15.858.097 m²
İlçe Belediyelerin Yapmış Olduğu Yeşil Alan Miktarı	21.800.832 m²
İ.B.B ve İlçe Belediyelerinin Toplam Yeşil Alan Miktarı	67.768.862 m²
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	5.39 m²

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 5.22. İSTANBUL YEŞİL ALAN VERİLERİ

FAALİYET KONUSU	2004	2005	2006	2007	TOPLAM
Yapılan Park Sayısı (Adet)	70	48	51	199	368
Yapılan Toplam Yeşil Alan (m²)	1.000.000	4.600.000	6.743.052	3.082.515	15.425.567
Yeni Yapılan Yeşil Alan (m²)	755.000	3.500.000	4.037.052	2.074.938	10.366.990
Revize Edilen Yeşil Alan (m²)	245.000	1.100.000	2.706.000	1.007.577	5.058.577
Bakımı Yapılan Alan (m²)	30.864.933	34.364.933	38.401.985	40.476.923	40.476.923
Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	30.000	130.000	200.000	101.409	461.409
Dikilen Çalı Sayısı (Adet)	450.000	600.000	200.000	155.657	1.405.657
Dikilen Çiçek Sayısı (adet)	4.000.000	6.000.000	10.300.000	10.200.000	30.500.000
Çiçek Alanı (m²)	100.000	150.000	300.000	300.000	300.000
Dikilen Lale Sayısı (Adet)	600.000	3.500.000	8.296.000	10.000.000	22.396.000
Onarılan Anıt Ağaç Sayısı	183	223	500	1001	1907
Düzenlemesi yapılan kamu bahçe sayısı	246	316	487	950	1999

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.15. YAPILAN TOPLAM YEŞİL ALAN (Hektar)



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.16. YAPILAN PARK SAYISI (Adet)



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.17. DİKİLEN AĞAÇ SAYISI (Bin Adet)



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 5.18. DİKİLEN LALE SAYISI (Milyon Adet)



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

YAPILAN PARK ve BAHÇELER

Sahil Parkları

Bostancı-Maltepe, Kartal, Boğaziçi, Sütlüce-Hasköy,Yeşilköy, Florya, Haliç-Akşemsettin, Ahırkapı, Caddebostan-Dalyan sahillerinde sahil parkları ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Örnek olarak Yeşilköy Sahil Parkı ve Florya sahil düzenlemeleri aşağıda verilmiştir. Çalışma yapılan alanlardaki işgaller kaldırılarak, vatandaşımızın bu bölgelerden en iyi şekilde faydalanmaları sağlanmıştır.

Florya sahil düzenlemesi, Ocak 2006 da başlamış olup Aralık 2007 de bitirilmiştir.

Yeşilköy sahil parkı ve çevre düzenlemesi, Ağustos 2006 da başlamış olup, Haziran 2007'de bitirilmiştir.

Köy Parkları

Bu kapsamda İstanbul'a bağlı köylerimizde yaşayanları, şehirdeki insanların sahip olduğu sosyal donatı ve spor alanlarını da içeren parklara kavuşturmak amacıyla '152 Köye 152 Park' projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje için, ilk aşamada, müdürlüğümüze bağlı teknik elemanlar, 152 köyü dolaşarak gerekli incelemeleri yapmıştır. Bunun sonucunda da, park ve spor alanları için uygun yerleri bulunan 120 köyde bu proje hemen uygulanmaya başlanmıştır. Şu anda 56 köyümüzde park ve spor alanları tamamlanmış, 64 köyümüzde de çalışmalarımız devam etmektedir. Yine geçen yıllarda, öncelikli olarak sahil parklarımızda yaygınlaştırmaya başlamış bulunduğumuz fitness aletlerimizle ilgili köylülerden gelen talepler doğrultusunda, 11 köyümüzün parklarına fitness aletleri de konulmaya başlanmıştır.

152 Köye 152 Park projesi kapsamında, köylerimize, 54 basket sahası, 11 futbol sahası yapılacaktır ve 72 çocuk oyun grubu ile 11 fitness grubu hizmete sunulacaktır.. Bu projeden köylerimizde yaşayan 119.358 kişinin yararlanması

Çatalca İlçemizdeki Subaşı Köyü Parkı

Şile İlçemizdeki Sahil Köyü Parkı, 2007

Silivri İlçemizdeki Seymen Parkı, 2007

planlanmıştır. Nisan 2007'de başlatılmış olan bu projenin 2008'de tamamlanması planlanmaktadır.

Bakımı Yapılan Anıt Ağaçlar

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığıyla yaşı, türü ve bulunduğu tarihsel konumu dolayısıyla değerli ve anıtsal özellik taşıyan ağaçlardan çeşitli sebeplerle fiziksel ve biyolojik olarak zarar görmüş olanların yaşamlarını devam ettirmelerine destek verilmektedir. Anıt ağaçların tümünün tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek amacıyla, projeyi yürütüyoruz. Proje kapsamında, 2001 - 2006 yılları arasında 1026; 2007 yılında ise 1001 ağacın restorasyonu yapıldı. Bundan sonraki her yıl için de 1000 ağacın restorasyonu planlanmaktadır.

Topkapı Sarayı Ağaç Restorasyon Çalışması

Ağaçlandırma Çalışmaları

2004-2007 yılları arasında, İstanbul'da ağaçlandırma çalışmalarına daha da yoğunlaştırılmıştır. Bu dönemde, egzotik ağaçlar yerine, İstanbul'un tarihi kent dokusuyla uyuşan, iklim açısından yetişmesinde zorluk bulunmayan ve çiçek de açan, isimleri İstanbul ile özdeşleşmiş Ihlamur, Çınar, Erguvan, Selvi, Çitlembik ve Akasya türlerinden olmak üzere toplam 461.409 adet ağaç dikilmiştir.

Çiçek Dikimi ve Çiçek Yetiştiriciliği Projeleri

2005 yılında 600.000 lale dikimi ile başlayan ve İstanbul'u lalesiyle buluşturmayı amaçlayan bu proje doğrultusunda, 2005 yılında 3.500.000 lale, 2006 yılında ise 8.296.000'sı lale olmak üzere 11.000.000 soğanlı bitkinin İstanbul genelinde dikimi gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında ise, 10.000.000'u lale olmak üzere 12.000.000 soğanlı bitkinin dikimi yapılmıştır. İstanbul'un hem uluslararası yarışta bir adım öne çıkması, hem de halkımızın daha temiz ve daha yeşil bir çevrede yaşaması için çevre yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği Projesi; İstanbul'a yakın köylerimizde, yerinde istihdam oluşturmak suretiyle, kent merkezine göçün önlenmesi yanında, yerli üretimin yaygınlaştırılmasına öncülük edilecektir. Bu uygulamayla, ülke ekonomisine katkıda bulunmak da amaçlanmıştır. Ayrıca köylerimizdeki atıl arazilerin gereğince değerlendirilmesiyle gelir getiren bir fonksiyona kavuşturulması düşünülmüştür. Böylece köylerimizin doğal yaşamı korunacak ve betonlaşmasının da önüne geçilmiş olunacaktır. İlk etapta, Silivri köylerinde başlatılan bu projeyle, Seymen, Danamandıra,

Çiçek Seraları, 2007

Emirgan Koruluğu, Lale Dikimi, 2007

Kurfalı köylerinde 13 adet üreticiye toplam 1.300.000 adet lale soğanı verilerek üretim çalışmalarına başlanmıştır. Proje, önümüzdeki yıldan itibaren ilimizdeki diğer ilçe köylerinde de yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği Projesi; Havza ve Orman alanlarının koruma altına alınmasından dolayı, iş olanakları azalan orman köylülerine yönelik başlatılan bu projeyle, köylülerimiz için iş olanağı ve istihdam yaratılarak, hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı yapmaları amaçlanmıştır. Ayrıca köylerinde yapacakları tarımsal amaçlı bu üretimle, tarım alanları korunmuş olacak ve kent merkezine yakın bu köylerimizin doğal yaşamı korunarak betonlaşması da engellenmiş olacaktır. İlk etapta Şile, Çatalca ve Silivri ilçelerinin köylerinde başlatılan bu proje, İstanbul'un diğer ilçelerinde de yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Proje kapsamında, Çatalca-Silivri ilçelerinde, 2007 yılında yazlık mevsimlik çiçek üretimi 300.000 adet, kışlık mevsimlik çiçek üretimi ise 500.000 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Şile'de ise, 2006 yılı yazlık mevsimlik çiçek üretimi 300.000 adet, kışlık mevsimlik çiçek üretimi 400.000 adet, yer örtücü üretimi 400.000 adettir. Aynı ilçemizde, 2007 yılında, yazlık mevsimlik çiçek üretimi 500.000 adet, kışlık mevsimlik çiçek üretimi 1.500.000 adet olarak gerçekleştirilmiştir.

MEZARLIK ALANLARI BAKIMI VE CENAZE HİZMETLERİ

Kentin muhtelif yerlerine dağılmış 8.000.000 m^2 alanı kapsayan 148 merkezde, Müslüman 120 ilk kademe belediyeleri mezarlıkları 65'i Ekalliyet olmak üzere toplam 333 adet mezarlık mevcuttur.

TABLO 5.23. 2007 YILINDA KAPSAMLI BAKIMA ALINAN MEZARLIKLAR

Zindanarkası	Kirazlı	Kâğıthane
Kulaksız	Yeni Topkapı	Karacaahmet
Hasdal	Topkapı Maltepe	Özbek Türbesi
Zincirlikuyu Şişli Ermeni	Merkezefendi	Bağlarbaşı
Ortaköy musevi	Kazlıçeşme	Soğanlık
Sarıyer	Yeni kozlu	Küçükyalı
Emirgan Uskumruköy	Silivri kapı	Kurtköy
Yeniköy	Dedeler	Şeyhli
Kilyos Musevi	Edirnekapı Şehitlik	Şifa
Yeniköy Şehitlik	Sakızağacı	Samandra
Kuruçeşme	Edirnekapı Ermeni	Sultanbeyli
Ortaköy Musevi	Beşyüzevler	Kocatepe
Yeni Kocasinan	Kayabaşı	Hekimbaşı
Bağcılar	Eyüp Sultan	Sütlüce
Gümüşyaka		

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

Karacaahmet Mezarlığı, 2007

TABLO 5.24. İSTANBUL MEZARLIKLARI VERİLERİ

Mezarlık Hizmeti Sonuçları	2007 Yılı Değerleri
Mezarlık Sayısı	333
Toplam Mezarlık Alanı	700 hektar
Rehabilitasyonu Ve Bitkilendirilmesi Yapılan Mezarlık Alanı	100 hektar
Mezarlık Alanlarındaki Toplam Güvenlik Görevlisi Sayısı	585
MEBİS Kapsamına Girmesi Düşünülen Mezarlık Alanı	700 hektar

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

MEZARLIK ALANLARI BAKIMI

Yukarıdaki listede verilen mezarlıklarda köklü bakım faaliyetlerine 2007 yılı içinde başlanılmıştır.

Bakım yapılırken, mezarlık içindeki ağaçların budanması, temizliği, yolların yenilenmesi,bordürlerin değişimi, boş alanların yeşillendirilmesi ve çiçeklendirilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca İstanbul genelinde toplamda 136 km uzunluğunda olan mezarlık duvarlarının tamiratı devam etmektedir.Tüm mezarlıklarımızın bakım ve temizlik hizmetleri sürdürülmektedir.

MEZARLIK ALANLARI TAHSİSİ

Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda yeni arazi tahsis taleplerinin bir kısmı olumlu karşılanmış olup yeni araziler için görüşmelerimiz devam etmektedir. Örnek olarak Ümraniye'de Hekimbaşı ile Kocatepe Mezarlığı arasındaki alan ile Ihlamurkuyu Mezarlığı, Hasdal Mezarlığı'nda yeni yerler mezarlıklara tahsis edilmiştir.

Vatandaşın mülkiyetinde olan Altınşehir Mezarlığı ile ilgili dava Belediyemiz lehinde sonuçlanmış olup bedelsiz olarak tarafımıza tahsis edilmiştir.

MEZARLIK ALANLARININ GÜVENLİĞİ

İstanbul'da bulunan mezarlıklarımızın daha güvenli ve huzurlu yerler olmaları ve yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlımızın huzur içinde bu mekanlardan ayrılmalarını sağlamak için 2005 yılından itibaren güvenlik görevlileri çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı itibariyle tüm mezarlıklarımızda toplam 585 adet güvenlik görevlisi bu mekanlarda huzur ve asayişin sağlanması için görevlerini yerine getirmektedirler. Güvenlik ekibinin mezarlık içinde daha etkili olmasını sağlamak amacıyla ekip motosikletlerle desteklenmiştir.

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ

Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi (MBİS) adı verilen proje için kısa süre içinde içinde mezarlıklara 'Dokunmatik Ekran Bilgisayar' adı verilen kiokslar yerleştirilecektir. MBİS Projesi'nin amaçları arasında; mezarlıkların parselasyon çalışmalarını yapmak, cenaze sahiplerine verilen izin belgelerini (mezarlık yeri kullanma belgesi) ve ruhsatları daha iyi takip edebilmek, boş mezar yerlerini tespit edebilmek, eski mezarlarda gömü yapılabilecek yerleri tespit edebilmek de yer alıyor. Projeyle; proje alanı içerisindeki arazi ölçümleri ve tespitleri yapılacak, tüm mezar yerleri, mezarlık yolları, mezarlık içersindeki donatı ve tesisleri ile baş taşı bilgileri toplanacak. Arazideki her bir mezar bilgisi otomasyonu yapılacak olan yaklaşık 2 milyon 200 bin adet "Mezarlık Defter" kayıtları ile eşleştirilecek. Sistem sayesinde mevcut veritabanı yapısı incelenecek. Hata ve eksiklikler belirlenerek en uygun veritabanı yapısı ortaya çıkarılması sağlanmış olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi , mezar yerlerinin kolaylıkla bulunabilmesi için yol, sokak isimleri ile her bir yol ve sokak üzerinde bulunan parsel numaralarını içeren tabelalar çakacak. Kiosk uygulamaları ile gerçekleştirilecek bu proje sayesinde vatandaşlar, ziyaret edecekleri yakınlarına ait mezarların konumlarını kiosk ekranlarında ve internetten görüp hızlı bir şekilde mezarlıktaki yerlerini tespit edebilecek ve detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

CENAZE HİZMETLERİ

CENAZE DEFİN HİZMETİ

İlgili kurumlardan alınan "Gömme İzin Kağıdı" veya "Defin Raporu" ile Belediyemize müracaat edildiği takdirde müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır. Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden alınması, cami veya Belediyemizin gasilhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konması, cenaze aracına konması, istenilen camiye nakledilmesi, camide cenaze namazının kılınması, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, mezar lahitli ise lahit kapaklarının açılması, cenazenin mezara indirilmesi, lahit kapağının konması ile cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, Belediyemiz tarafından itina ile yerine getirilir. 2007 yılında Belediyemizce 37.451 defin işlemi gerçekleştirilmiştir.

Belediyemizce verilen bu hizmetler ücretsizdir.

İSTANBUL DIŞINA CENAZE NAKİL HİZMETİ

Maddi imkanı olmayıp ta cenazelerini memleketlerinde defnetmek isteyen vatandaşlarımız Belediyemize talepte bulundukları takdirde herhangi bir ücret alınmadan cenaze ve cenaze sahibinin nakil işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Bu yenilik 2007 yılı itibari ile başlatılmıştır. Grafikte de görüleceği üzere İstanbul dışına nakledilen cenaze sayısında bir önceki yıla göre %37 oranında artarak 6.340 a çıkmıştır.

Nakil Aracı, 2007

GRAFİK 5.19. CENAZE HİZMETİ BİLGİLERİ



Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2007

ÇEVRE BİLİNCİ

Çevre Bilincinin Oluşturulması Çalışmalarında amaç, çevre problemlerinin giderilmesinde öncelikle halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamaktır. Temel hedefimiz ise, 2011 yılı sonuna kadar çevre bilincinin en üst düzeyde oluşturulması doğrultusunda, çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sürdürmektir. Çevre kavramlarının insanlara esasen çocukluk döneminde verilmesi gerekmektedir. Temel çevre bilgilerini çocukların bilinç altına yerleştirme, onların çevreye duyarlı ve bu konuda aktif müdahalede bulunabilecek insanlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır amacıyla Çevrenin Korunması, Ağaç Sevgisi, Çöp, Deniz Kirliliği ve Erozyon konularını içeren çizgi film hazırlattırılmaktadır.

ETKİNLİKLER

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

1972 yılında, Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya ve Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

Her yıl 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü ve Haziran ayının ikinci haftası Çevre Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl, 5 Haziran 2007 Salı günü 35'inci Dünya Çevre Günü dolayısıyla, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Gülhane Parkı'nda, 13.00 - 16.45 saatleri arasında, bir dizi etkinlik ve organizasyon düzenlenmiş ve kutlama yapılmıştır.

Gülhane Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul'daki çeşitli ilköğretim okullarından yaklaşık 1.000 öğrenci katılmıştır.

Yarışmalar ve İnteraktif Çocuk Şenliği ile devam ettirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri öğrencilere hediyeler dağıtılması ile sona erdirilmiştir.

PİKNİK ALANLARI VE İZCİLİK KAMPINDA ÇEVRECİ TİYATRO OYUNU

Çocukların çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek amacıyla; çevre kirliliğine yol açan, ancak geri dönüşüm ile kazanılabilen atıkların konu edileceği etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında, çocuklara tiyatro aracılığıyla, geri dönüşüm konusunda düşünme ve üretme biçimlerinin öğretilmesi düşünülmüştür.

Bu sayede, çocukların çevre kirliliği üretmeyen ve geri dönüşümle değerlendirilebilecek atıkların kazanılması bilincine küçük yaşlarda ulaşmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu etkinlik kapsamında, "Ben Çöp Değilim" isimli tiyatro oyunu, 2007 yılı yaz aylarında, -çoğunluğu piknik alanları olan- İstanbul'un muhtelif yerlerinde sergilenmiştir.

Aşağıdaki tabloda, çocukların çevre bilincini geliştirmek ve çocukları geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek amaçlı tiyatro oyunları sergilenmesi işi çalışma programı verilmektedir.

AB SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE KATI ATIK YÖNETİMİ ve ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU

28-31 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte "AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, TÜRKAY 2007" düzenlenmiştir.

AB AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇEVRE EĞİTİMLERİ

Proje kapsamında, İstanbul'da, protokol imzalanan belediyelerde, okullarda Çevre Eğitimi başlamıştır. 2010 yılına kadar yapılan planlamada 18 ilçede yaklaşık 2.900.000 öğrenciye 13 Çevre Mühendisi tarafından eğitim verilecektir.

YAYINLAR

ÇEVRE MEVZUATI EL KİTABI

Aşağıdaki tabloda, çocukların çevre bilincini geliştirmek ve çocukları geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek amaçlı tiyatro oyunları sergilenmesi işi çalışma programı verilmektedir. Bugün ortaya çıkan çevre sorunlarının ana nedenlerinden birisi, bilgi edinme ve bilinçlenme'de karşılaşılan eksikliklerdir.

Çevre bilincine sahip olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını idrak edemez. Hâlbuki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir.

Şekil 5.5. Çevre Mevzuatı El Kitabı

Bu doğrultudan hareketle, uzman teknik personel tarafından, güvenilir ve güncel olarak 3 ciltten oluşan Çevre Mevzuatı El Kitabı hazırlanmış ve 750 adet bastırılmıştır. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin yer aldığı bu önemli yayınımız, sürekli olarak güncellenmektedir.

Çevre bilinci'nin gelişmesi ile çevre mevzuatı ve çevre hakları konusunda halkı aydınlatmak amacıyla bastırılmıştır.

ÇEVREMİZİ KORUYALIM, ATIK PİLLERİ AYRI TOPLAYALIM EL BROŞÜRÜ

El Broşürlerinin hazırlanması ve tüketiciye direkt ulaşmasındaki amacımız;

- Vatandaşları, pilleri nasıl ayrı toplayacakları konusunda bilgilendirmek ve atık pillerin ayrı toplanmasını sağlamak;
- Pil toplama işlemini İstanbul geneline yaygınlaştırmak;
- Pillerdeki civa, kadmiyum ve kurşun gibi zehirli ağır metaller konusunda halkı bilinçlendirmek;
- Akmış pillerin çok tehlikeli olduğunu, pillerin tehlikeli madde içermesi dolayısıyla çevreye gelişi güzel atılmaması gerektiğini anlatmaktır. Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla, "Çevremizi Koruyalım, Atık Pilleri Ayrı Toplayalım" broşürünü hazırladık. 1.500 adet bastırılan broşürler, söz konusu ettiğimiz önemli amaç nedeniyle dağıtılmaktadır.

Şekil 5.7. Katı Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi

Şekil 5.8. Kadıköy Vapur İskelesi Rehabilitasyon Projesi

PROJELER

Katı Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi
Kurulacak olan tesis, eğitim merkezi, konferans salonu, fuaye sergi salonu, sosyal ve idari birimlerden oluşmaktadır. Kıraç Belediyesi'nden yapı ruhsatı alınmıştır. Ayrıca, statik, mekanik, elektrik ve mimari projeleri hazırlanarak, Atık Yönetimi Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Tesisin 1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Kadıköy Vapur İskelesi-Etbalık Kurumu Arası Rehabilitasyon Projesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüs ve minibüs bekleme yeri önerisiyle boşalan 61.000 m^2'lik rıhtım bölgesinin rekreasyonel amaçlı düzenlenmesidir.

Minibüs durakları Haydarpaşa Garı yanındaki dolgu alanına,

Otobüs durakları ise eski balık satış birimlerinin olduğu alana alınmıştır. Rıhtım bölgesi gezinti ve dinlenme amaçlı tasarlanmıştır.

İskeleden otobüs ve minibüs duraklarına ulaşan güçlü bir yaya aksı oluşturulmuştur. Gölgelikler altında oturma-dinlenme alanları tasarlanmıştır.

Mimar Sinan Sahili Düzenleme Projesi
Mimarsinan sahilinde, 4.5 km uzunluğunda toplam 376.229,42 m^2'lik dolgu alanı projelendirilmiştir. Proje kapsamında;

- 4145 m uzunluğunda kesintisiz bisiklet parkuru,
- Denize paralel yürüme ve dinlenme alanları,
- Panaromik görüşün zengin olduğu noktalarda çim seyit terasları,
- 3 adet büfe,
- 3 adet wc,
- Açık spor alanları (7 adet basketbol sahası, 5 adet tenis sahası),
- 2 adet piknik alanı,
- Doğa sporları alanı,
- Bitki gösteri alanları yer almaktadır.

Şekil 5.9. Mimar Sinan Sahili Düzenleme Projesi

AB PROJEMIZ:

İstanbul'da Şehir Hava Kalitesi Yönetimi Sistemi İçin CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi

Avrupa Birliğinin çevre politikalarının en önemli öncülerinden ve çevre için finansal bir enstrüman olan LIFE-III hibe programına yapmış olduğumuz 314,535.00 euro bütçeli ve 160,295.00 euro'luk kısmı AB tarafından karşılanacak olan "LIFE TCY 06/TR/283 -DEVELOPMENT OF A GIS BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR URBAN AIR QUALITY MANAGEMENT IN THE CITY OF ISTANBUL" isimli proje önerimiz Avrupa Komisyonunca kabul edilmiştir.

Bu projeye 2007 yılı içerisinde başlanmış-tır. Bu proje İstanbul'da hava kalitesi hesaplamalarını ve hava kalitesi yönetimi için kullanılmasını hedeflemektedir. Çok amaçlı emisyon envanterinin hazırlanması ve hava kalitesi modellemesi bu projenin ana konularıdır.

İlk adım dataların toplanmasıdır. Endüstriyel tesislerin üretimleri, kapasiteleri, kullanılan hammaddeler, üretim prosesleri, yakıt tüketimleri, baca özellikleri,, evsel ısınmaya ilişkin bilgiler ve trafiğe ilişkin bilgiler toplanacaktır. Projenin ikinci adımı, emisyon faktörleri kullanılarak 3 ana kirlilik kaynağı olan sanayi, evsel ve trafikten kaynaklanan hava kirletici emisyonların hesaplanmasıdır.

Daha sonra dispersiyon modeli kullanılarak değişik meteorolojik şartlar altında şehir hava kalitesi hesaplanacaktır. Elde edilen sonuçlar gerçek hava kalitesi ölçüm sonuçlarıyla mukayese edilecek ve sonuçlar GIS tabanlı bilgisayar programı sayesinde interaktif olarak görülebilecektir.

Projenin nihai aşaması ise hava kalitesinin iyileştirilmesi için senaryo analizlerinin yapılmasıdır. Çeşitli senaryolar üretilerek herhangi bir hava kirliliği problemiyle karşılaşıldığında ya da planlama yapılırken en uygun çözümün bulunmasını kolaylaş-tıracak karar destek sistemleri geliştirile-rek, karar mekanizmalarına yardımcı olunacaktır.

Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği Envanterinin Çıkarılması Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile EMBARQ-İstanbul, ortak proje kapsamında İstanbul'da ulaşımdan kaynaklanan emisyon envanterini çıkartmayı amaçlamaktadırlar. Çalışmanın hedefi lastik tekerlekli kara taşıtlarından kaynaklanan kirletici emisyon miktarlarını belirlemek olacak, ve önemli bir bölümü gerçek zaman bilgi toplamını içerecektir.

Envanter çalışması kapsamında İstanbul' un seyir çevirimi oluşturulacak ve geliştirilen envanter prosedürü Türkiye'nin diğer kentlerinde yapılacak çalışma için prototip oluşturacaktır.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan proje ile aşağıdaki sonuçların elde edilmesi mümkün olacaktır.

1.Ulaşım sektöründen kaynaklanan hava kirleticilerinin kaynak ve seviyesini belirte-rek İstanbul hava kalitesi yönetiminin geliştirilmesinde önemli bir girdi olacaktır. Bu özellikle önemli bir kısmı ulaşım araçlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının anlaşılması için önemlidir. 2.İstanbul hava kalitesi modelinin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Envanter verileri ve İstanbul seyir çevirimi ile iyileştirilen hava kalitesi modelini ulaşımla ilgili politikaların geliştirilmesinde, analizinde ve ayrıca çeşitli senaryolara dayalı hava kalitesi projeksiyonlarında kullanmak mümkün olacaktır.

LABORATUAR ÇALIŞMALARI VE PROJELERİ

Laboratuvarımız Çevre Koruma faaliyetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olup; hava kirliliğinin azaltılabilmesi çalışmaları kapsamında İlimizde tüketilecek kömürlere (ithal, yerli, briket kömürlere) kalite sınırlaması getirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Laboratuvarımız Çevre ve Orman Bakanlığından "Ön Yeterlilik Belgesi" almış olup yakıt (kömür, fuel oil, motorin), atıksu, deniz suyu, atık yağ parametlerinde analiz yapılmaktadır.

Laboratuvarımız Ön Yeterlilik Belgesinin Çevre ve Orman Bakanlığınca, Yeterlilik Belgesine dönüştürülmesi için; konusunda uzman kuruluşlarla akreditasyon çalışmaları başlamıştır.

Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarımıza; Su ve Atıksu (5 parametre), Katı yakıt (6 parametre), Sıvı yakıt (5 parametre), analizleri için İlgi yazıyla 34/039/2006 No ve 17/03/2006 tarihli 'Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi' verilmiştir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Bir yıl içersinde laboratuvarlarımızı TS EN ISO/IEC 17025 'Deney ve

Spektrofotometre Cihazı, 2007

Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar' Standardına göre akredite ederek 'Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi' nin süresi dolduğundan 'Laboratuvar Analizleri Yeterlilik Belgesi' nin alınması gerekmekte-dir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'a Mart 2007 tarihinde başvuru yapılmış olup, TÜRKAK'dan akredite edilebilmemiz ve başvuru dosyasının hazırlanması için TÜBİTAK-MAM' dan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

TÜBİTAK-MAM ile yapılan çalışmalarda laboratuvarlarımız Yenibosna Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı, Hava Kalitesi Laboratuvarı, Gürültü Laboratuvarı olarak üç bölümde değerlendirilmiştir.

17025 Standardı kapsamında her üç laboratuvarlarımız için de gerekli prosedürler, talimatlar, çizelgeler, analiz yöntemleri, cihaz kullanım kılavuzları hazırlanmıştır

Laboratuarımızda 1997 yılından itibaren kömür analizleri, 2000 yılından itibaren gemilerden kaynaklanan kirliliklerdeki atıksu analizleri ve 2005 yılından itibaren de atık yağ analizlerinin bir kısmına başlanmıştır.

Çevre ve Yakıt Laboratuarımızın Akreditasyonu kapsamında müracaat, dosya inceleme, denetleme ve denetleme aşamasında karşılaşılan uygunsuzlukların düzeltilmesi olarak 4 başlıkta yapılan çalışmaların denetleme olan kısmı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 22-23 Kasım 2007 tarihlerinde yapılmıştır ve ilk denetim gerçekleştirilmiştir.

Laboratuarımızda 1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 arası yapılan analiz adetleri türlerine göre aşağıda verilmektedir.

- Kömür Analizi - 242 Adet
- Fuel oil Analizi - 6 Adet
- Atıksu Analizi - 316 Adet
- Atık Yağ Analizi - 2550 Adet

Grafik. 2007 Yılı Çevre ve Yakıt Laboratuarımızda Yapılan Deneyler

2008 yılında kapsamlı şekilde atık yağ analizleri yapabilecek 3 adet daha analiz cihazı alınacaktır. Alınacak bu analiz cihazlarının kullanımı özel bilgi, beceri ve ihtisas istemektedir. Bunun için de yine bilimsel kuruluşlardan danışmanlık alınacaktır.

Laboratuarımızın akretide edilmesi sürecinde alt yapısı ve tezgâhlarla birlikte ana girişi, bina girişi ve dış cephesi ile çevresinin de uygun olması yönünde modern görünüme kavuşması için gerekli tadilatlar çoğunlukla bitirilmiştir.

Çevre ve Yakıt Laboratuarında süren çalışmalar ile ilgili projeler ve hedeflerimiz; çevre laboratuarı akreditasyon çalışmalarının tamamlanması, akreditasyon kapsamının genişletilmesi, mevcut olan cihazların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve laboratuarımızda yapılan parametre sayısını artırılmasıdır. Aşağıdaki şekillerde Laboratuar cihazlarından birkaçı sunulmaktadır.

Çevre ve Yakıt laboratuarlar çalışmalarımız ile ilgili projeler ve hedefler:

- Çevre Laboratuarı Akreditasyon Çalışmalarının Tamamlanması
- Akreditasyon Kapsamının Genişletilmesi
- Mevcut Olan Cihazların Etkin Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması
- Atık yağ Analiz Cihazlarını Temini ve Analizlerinin Yapılması
- Laboratuarımızda Yapılan Parametre Sayısını Artırılması'dır.

Kalorimetre Cihazı , 2007

Karbon - Kükürt Cihazı, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

EMLAK YÖNETİMİ

- GAYRİMENKULLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
- GECEKONDU TASFİYE VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
- KAMULAŞTIRMA
- KONUT ÜRETİMİ

Modern dönüşüm için, projeler hayata geçiriliyor...

İBB, kentsel dönüşüme katkı sağlayan, gecekondu tasfiye ve dönüşümü ile birlikte 'sosyal ve toplu konut projeleri' gerçekleştiren yeni bir vizyona kavuşmuştur.

Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde emlak yatırımları oldukça popüler hale gelmiştir. Özellikle İstanbul, dünyanın en önemli yatırımcılarının portföyünde ilk sıralarda yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyadaki gelişmeleri de takip ederek, gayrimenkullerini, kamu yararına en uygun şekilde değerlendirebilmek için planlar, projeler geliştirmiştir. Bu çerçevede kaynak oluşturarak belediye bütçesine mali katkı sağlamayı da temel amaç edinmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülklerini, imar planlarına uygun olarak en verimli şekilde değerlendirmektedir. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülklerinin korunması ve işgal edilmesinin önlenmesi konusunda da azami ölçüde gayret sarf edilmektedir.

Bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gecekondu olgusuna bakışı da değişmiştir. İBB, gecekondu işgallerine tapu veren bir anlayışa yönelmemiş, kentsel dönüşüme katkı sağlayan, gecekondu tasfiye ve dönüşümü ile birlikte 'sosyal ve toplu konut projeleri' gerçekleştiren yeni bir vizyona kavuşmuştur. Kurumumuz, gecekondu dönüşüm ve sosyal konut yapım projelerinin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının önünü açan 'gecekondu tasfiye çalışmaları'nı da devam ettirmektedir. Yıllardır gecekondular yüzünden bekletilen birçok yatırım projesi, İBB'nin tasfiye çalışmaları sonrası hızla hayata geçirilmektedir. Tasfiyeler esnasında, hak sahipleri gözetilmekte ve uzun vadeli, uygun bedelli sosyal konut tahsisleri ile gecekondu sahiplerinin mağduriyetleri önlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gecekondu tasfiyelerinde "beyaz yıkımlar" yaşanmaktadır.

Diğer taraftan, başta ulaşım olmak üzere, her alanda çok büyük yatırımlara imza atan Belediyemizin, aynı ölçüde kamulaştırma ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz, yatırım hamlelerimize paralel bir hızla, kamulaştırmaları devam ettirmekte ve tamamlanan kamulaştırmalar sonrasında hayata geçen projeler İstanbullulara rahat nefes aldırmaktadır. Raylı sistem projelerinden kavşak inşaatlarına, dere ıslah çalışmalarından yeşil alanlara kadar birçok alanda kamulaştırmalar hızla tamamlanmaktadır. Son yıllarda artan kamulaştırma sayısı ve bunlarla bağlantılı ödenen bedeller Belediyemizin yatırım atağının da önemli bir göstergesidir.

GAYRİMENKULLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemiz gayrimenkullerinin kamu yararının gerektirdiği en uygun şekilde değerlendirilmesi, ayrıca kaynak oluşturabilecek belediyemiz taşınmazlarının değerlendirilmesi suretiyle belediye bütçesine mali kaynak sağlanmaktadır.

Belediyemiz gayrimenkullerinden kamu hizmetine ve yeni yatırım projelerinin kullanımına ayrılanların dışında kalanlar, imar planındaki fonksiyonlarının imkân vermesi halinde satılarak ve ya kiraya verilerek değerlendirilmektedir.

Belediyemiz taşınmazlarının işgal edilerek kullanılmasına karşı etkin bir denetim faaliyeti sürdürülmekte, işgallerin tespit edilmesi halinde işgal kaldırılıncaya kadar geçen dönem için işgalciden ecrimisil tahsil edilmektedir.

Belediyemizin gayrimenkul envanteri kayıt altında olup, değişimler güncel olarak sürekli takip ve kontrol edilmektedir.

Bu amaçla 2007 yılı içerisinde de 'gayrimenkul envanter ve taşınmaz veri güncelleme çalışmaları' yapılmıştır.

GAYRİMENKUL ENVANTER VE TAŞINMAZ VERİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Anadolu Yakası bir bütün olarak tek bölge, Avrupa Yakası ise Beyoğlu (Beyoğlu, Kağıthane, Eyüp, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Gaziosmanpaşa İlçeleri) ve Topkapı (Zeytinburnu, Eminönü, Fatih, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Esenler, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy ve Bayrampaşa İlçeleri) Bölgeleri olmak üzere İstanbul geneli toplam üç bölge kabul edilerek, bu bölgelerde bulunan belediyemize ait verilerin güncellenmesi ve oluşturulan bu verilerin CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ortamında ilişkilendirilmesi işi 2007 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Sonuç olarak belediyemiz gayrimenkullerinin kontrolünü en etkin şekilde sağlayacak dinamik bir veri tabanı oluşturulmuştur.

SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık %10'unu oluşturan gayrimenkul satış ve kiralamaları, 2007 yılında 386.253.572 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gayrimenkul gelirlerinin %50'sinden fazlası kiralamalardan elde edilmektedir. Kira gelirleri dışında diğer kalemler satış ve ecrimisil gelirleri olarak sıralanabilir.

PLANLAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gayrimenkullerinin etkin değerlendirilebilmesine ilişkin faaliyetler kapsamında çeşitli parsellerin gerekli İmar Planı tadilatlarının teklifleri hazırlanarak Belediye Meclisine sevk edilmektedir.

Bu amaçla 2007 yılı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifleri hazırlanarak Belediye Meclisine gönderilmiş ve meclis kararları doğrultusunda imar planlarına uygun olarak gayrimenkullerimiz değerlendirilmiştir.

TAHSİS İŞLEMLERİ

Tahsis; kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz ihtiyaçlarını kendi aralarında karşılayabilmelerinin bir yoludur. Tahsis hakkı tahsis alan kamu kurum ve kuruluşuna tahsis almış olduğu taşınmazı kullanma hakkı verir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan ve kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazları tahsis etmektedir.

Ayrıca yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı olan taşınmazların tahsisi de talep edilerek alınmaktadır.

KURUM İÇİ TAHSİSLER

2007 yılı içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi müdürlüklerinin ihtiyacı olan ve mülkiyeti yine Belediyemize ait taşınmazların ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere tahsis işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca belediyemiz bağlı kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli tahsis işlemleri de yapılmıştır.

Örnek olarak; Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 40 parselin tamamı, 41 parselin 1276 m^2'lik kısmı ile 3 parselin 5534 m^2'lik kısmı kara ve deniz deşarj hatları inşaat çalışmaları için kullanılmak üzere, Emlak Müdürlüğümüz tarafından İSKİ Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.

KURUM DIŞI TAHSİSLER

KURUMLARA YAPILAN TAHSİSLER

İlçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaçları olan belediye-miz taşınmazları talep etmeleri halinde, ilgili taşınmaz belediye meclisimizin vermiş olduğu karara istinaden ilgili kurum ve

TABLO 6.1. KURUMLARA YAPILAN TAHSİSLER

Çeşit	İlçe	Ada	Parsel	İşlem
Muhtelif	Bağcılar	1195	2-3-4	İmar Planındaki amacına uygun olarak sağlık tesisi yapılması amacıyla, Bağcılar Bld.Bşk.lığına tahsis edilmiştir.
	Bayrampaşa		5702	Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, İstanbul Tarım İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
	Beykoz	301	2	Beton Set Üstünün 1350 m^2 Açık, 50 m^2 kapalı alanı Beykoz Belediye Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi yapılmıştır.
	Eminönü	2	88	Eminönü-Sarayburnu Sahili üzerinde 1581.02 m^2 alanlı yerin, inşaat süresince kullanılmak üzere, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü'ne tahsisi yapılmıştır.
	Esenler		780 803	Plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Esenler Bld. Bşk.lığına tahsis edilmiştir.
	Esenler		1169	Plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Esenler Belediye Başkanlığı'na 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi yapılmıştır.
	Eyüp	45	56-57	Hüsrevpaşa Kütüphanesi, Okuma Evi yapılmak üzere, Eyüp Belediye Başkanlığı'na 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmiştir.
	Eyüp	45 18	84-88-93 Kms	Haliç 1 ve 2 Nolu Futbol Sahaları, Spor Faaliyetleri'nde kullanılmak üzere, Eyüp Belediye Başkanlığı'na 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmiştir.
	Gaziosmanpaşa	1809	7	Kurban Kesim Yeri olarak kullanılmak üzere, Gaziosmanpaşa Bld.Bşk.Lığına tahsis edilmiştir.
	Kadıköy	44	1	İmar Planındaki amacı doğrultusunda yol ve yeşil alan yapımında kullanılmak üzere, Kadıköy Belediye Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmiştir.
	Kâğıthane	4869	1	Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
	Kâğıthane	9701	6	İmar Planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Kâğıthane Belediye Başkanlığı'na, 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmiştir.
	Kartal	654	6	10 yıl süreyle, 1.000 Ytl bedelle, Kartal Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir.
	Kartal	520	5	Semt Konağının Zemin Katındaki 125 m^2'lik kısmı, Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.
	Kartal	520	5	Semt Konağının Bodrum Katının tamamının ve Zemin Katının 90 m^2'lik kısmı, Muhtarlık ve Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kartal Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir.
	Kartal	918	3-6	Kamu Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere, Kartal Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir.
	Kartal	654-655	6-7,1-2	Nikâh Salonu olarak kullanılmak üzere, Kartal Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir.
	Pendik	666	6 (Önü KMS)	100.Yıl Parkının içindeki tesisler, Pendik Belediye Başkanlığı'na, 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmiştir.
	Pendik	1634	2	Parsel Önü Dolgu Alanının üzerine inşa edilmiş Sosyal ve Kültürel Tesisin Her Türlü Bakım, Onarım ve Güvenliğini karşılamak üzere, Pendik Belediye Başkanlığı'na, 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi yapılmıştır.
	Ümraniye	2299	2	Hekimbaşı Av Köşkü'nün, Ümraniye Belediye Başkanlığı'na 10 Yıl Süreyle bedelsiz tahsisi yapılmıştır.
Müftülükler	Avcılar		4711	İmar Planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere, Avcılar Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir.
	Avcılar		18116	İmar Planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere, Avcılar Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir.
	Güngören	291	2	25 yıl süreyle, bedelsiz olarak, Güngören Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir.
	Pendik	3999	1	Müftülük Kompleksi yapılmak üzere, Pendik Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir.
	Pendik	3999	1	25 yıl süreyle Pendik Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir.
İstanbul Defterdarlığı	Bakırköy	312	1	Karakol Alanında kalan yerin, Plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, 25 yıllığına tahsisi yapılmıştır.
	Üsküdar	253	47	Üsküdar Hükümet Konağı yapılmak üzere, Üsküdar Kaymakamlığı'na 25 yıllığına tahsisi yapılmıştır.

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 6.2. KURUMLARDAN ALINAN TAHSİSLER

Çeşit	İlçe	Ada	Parsel	İşlem
Maliye Bakanlığı	Büyükçekmece	-	628	Katı Atık Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere,2 yıllığına tahsis alındı.
	Esenler	1373 1390	-	İtfaiye Binası yapılmak üzere Kullanım Hakkı alındı.
	Eyüp	259 260	1 2	İtfaiye Binası yapılmak üzere, 2 yıllığına tahsis alındı.
	Kadıköy	513	4-5	Pazar Yeri yapılmak üzere tahsis alındı.
	Pendik	–	556	İtfaiye Binası yapılmak üzere tahsis alındı.
	Silivri	71	179	Katı Atık Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere, 2 yıllığına tahsis alındı.
	Üsküdar	400	20	İtfaiye Binası yapılmak üzere, 2 yıllığına tahsis alındı.
	Zeytinburnu	774	31	Göçmen Misafirhanesi yapılmak üzere tahsis alındı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Beyoğlu	–	Elif-İ Efendi Tekkesi	Başkanlığımıza tahsisi uygun görülmüş; Ön Tahsis Protokolü tarafımızca imzalanmıştır. İşlemler devam etmektedir.
	Eyüp	–	Hacıbeşirağa Medresesi	Başkanlığımıza tahsis edilmesi uygun görülmüş; Kesin Tahsis Protokolü imzalanmıştır
	Eyüp	–	Hasan Hüsamettin Efendi Tekkesi	Başkanlığımıza tahsis edilmesi Vakıflarca uygun görülmüş; Ön Tahsis Protokolü imzalanmıştır. İşlemler devam etmektedir.
	Eminönü	23	1	Arşiv olarak kullanılan Binanın Belediyemize Tahsisi talep edilmiş olup, cevap beklenmektedir.
	Eminönü	267	2 (Polonya Pazarı)	Vakıflara Ait Hissenin Belediyemize Devri talep edilmiştir.
	Eyüp	–	Vezir Tekkesi	Başkanlığımıza Tahsisi Uygun Görülmüş, Ön Tahsis Protokolü imzalanmıştır. İşlemler devam etmektedir.
	Fatih	–	Davutpaşa Medresesi	Başkanlığımıza Tahsis Edilmesi uygun görülmüş; Ön Tahsis Protokolü imzalanmıştır. İşlemler devam etmektedir.
	Fatih	–	Tercüman Yunus Sıbyan Mektebi	Başkanlığımıza Tahsisi uygun görülmüş; Ön Tahsis Protokolü imzalanmıştır. İşlemler devam etmektedir.
	Fatih	–	Kaba Halil Medresesi	Başkanlığımıza Tahsisi uygun görülmüştür. Ön Tahsis Protokolü imzalanmıştır. İşlemler devam etmektedir.
	Üsküdar	–	Rüstempaşa Sıbyan Mektebi	Başkanlığımıza Tahsisi uygun görülmüştür. Ön Tahsis Protokolü imzalanmıştır.

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

kuruluşlara tahsis edilmektedir. Bu şekilde yapılan tahsislerle ilgili ayrıntılı bilgi ve örnekler Tablo 6.1.'de verilmiştir.

KURUMLARDAN ALINAN TAHSİSLER

Belediyemiz, kendi görev alanları ile ilgili mülkiyeti Maliye Hazinesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsisine ihtiyaç duyabilmektedir. Bu ihtiyaçlara örnek olarak; itfaiye binası, pazar yeri, park, yol vb. gösterilebilir. Bu tür ihtiyaçlar öncelikle mülkiyet sahibi idarelerden tahsis alınarak karşılanmaktadır. 2007 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tahsislere örnek Tablo 6.2'de verilmiştir.

TAKAS İŞLEMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı ile Yürütülen Protokollü Takas İşlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında protokollü takas işlemlerii gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan gayrimenkuller, Büyükşehir Belediyesi envanterine alınmakta ve kullanım amacına göre değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2007 yılında gerçekleştirilmiş olan uygulamalar:

- Ayazağa Katlı Kavşağı Protokolü yapılmış ve bu kapsamda, Şişli Ayazağa bölgesinde bulunan 40.584,72 m^2'lik alanın belediyemize devriye ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

• Maltepe-Başıbüyük'te, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli bulunan 1717 ada 3 numaralı parselin 24.711,01 m^2'lik kısmı, Başıbüyük Mezarlığı olarak kullanılmak üzere, Belediyemiz mülkiyetindeki 1721 ada 1 numaralı parsel ile takası hususunda mutabakata varılmıştır.

• Sultançiftliği-Edirnekapı Raylı Sistem Hattı kapsamında, Transfer Merkezi + Triyaj Alanı olarak kullanılmak üzere, Esenler-6164 parsel üzerinde bulunan 45 dönümlük arazinin Belediyemize devri ile ilgili protokol imzalanmış; uygulama başlatılmıştır.

• Tuzla-Aydınlı Köyünde bulunan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Maliye Bakanlığı'na ait 4 pafta 3238 ve 463 numaralı parsellerden (8.950+14.500) toplam 23.450 m^2'lik alanın Mezbaha ve Rendering Tesisleri (kemik, kan gibi mezbaha yan ürünlerinin işlendiği tesisler) olarak kullanılmak üzere, Belediyemize devri hususunda son aşamaya gelinmiştir.

• Kartal ve Maltepe İlçelerinde, Cevizli Kavşağı ve bu kavşağı Uğur Mumcu Mahallesine birleştirecek olan A-2 yolu kapsamında kalan 34.621,50 m^2'lik arazinin Belediyemize devri hususunda, Tugay Kom. ile Başkanlığımız arasında protokol imzalanmış ve yol genişletme çalışmaları başlatılmıştır.

• Edirnekapı Tünelinin muhtelif kesimlerinden, tünelin içine, yoğun şekilde su sızdığı için, tünel üzerindeki şehit mezarlarının tamamının, Başkanlığımız mülkiyetinde olan 162 ada 46 parsele naklinin yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu amaçla, 162 ada 46 parselin Milli Savunma Bakanlığına tahsis olunmak üzere Maliye Hazinesine devri sağlanmıştır. Ardından da, sembol şehit mezarlarının taşınması işlemleri gerçekleştirilmiştir.

• Sarıyer ve Anadolu Kavağı Ceneviz Kalesinin restore edilerek müze haline getirilmesi ve turizme açılması düşünülmüştür.

Bu amaçla, Milli Savunma Bakanlığı protokol çalışmalarına başlanmış ve mutabakat sağlanmıştır. Turizm Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasını müteakip, söz konusu protokol imzalanacaktır.

• İl Jandarma Komutanlığı ile, Pendik Şeyhli Hilal Konutları'na ilişkin Geçici Tahsis Protokolü imzalanmıştır. Kat mülkiyeti tapularının devrini müteakip 15.000 m^2 arazide Belediyemize devir aşamasına gelinmiştir.

İRTİFAK HAKKI TESİSLERİ

Gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulünün kullanım hakkını belirli bir süre için bedelli veya bedelsiz olarak bir başkasına vermesi olarak tanımlanabilecek irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin örnek faaliyetler Tablo 6.3.'de verilmiştir.

GECEKONDU TASFİYE VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Gecekondu, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz yapılan bu işgalleri kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme perspektifi çerçevesinde değerlendirmektedir. Kurumumuz yürütülen projelerle, sadece barınma alanlarının değil, rekreasyon alanları, okullar, alışveriş merkezleri gibi çok yönlü işlevsel alanlar üretmektedir. Faaliyetlerimiz, ıslah (tasfiye, imar affı uygulaması) ve tasfiye olunan yerlerde konut üretimi başlıkları altında gerçekleştirilmektedir.

ISLAH ÇALIŞMASI

GECEKONDU TASFİYELERİ

Kamusal ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, Büyükşehir Belediyesi'nin gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde bulunan veya 775 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yeniden teşkil edilecek önleme bölgeleri içine rastlayan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları sahipleriyle anlaşarak satın alabilmekte ve kamulaştırabilmektedir. Ayrıca ifade edilen kapsamda bulunan sahalar içerisinde yapı veya sair herhangi bir tesis bulunduğu takdirde

TABLO 6.3. İRTİFAK HAKKI TESİSLERİ

NO.	İLÇE	MAHALLE	PAFTA	ADA	PARSEL	İŞLEM
1	FATİH	–	344/1	1298	61	Taşınmazın üzerindeki trafo giriş çıkış kablo güzergâhının irtifak hakkı, 25 yıllığına Tedaş'a bedelli olarak verilmiştir.
2	FATİH	HOCA ÜVEYZ	445	2057	73	Trafo giriş çıkış kablo güzergâhının irtifak hakkı, 25 yıllığına Tedaş'a bedelli olarak verilmiştir.
3	KADIKÖY	BOSTANCI	–		Dolgu alanı	Trafo Merkezi olarak kullanılmak üzere irtifak hakkı, 25 yıllığına Tedaş'a bedelli olarak verilmiştir.
4	PENDİK	–	–	7284	1	76.71 m^2'lik kısmının irtifak hakkı, 25 yıllığına bedelli olarak verilmiştir.

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

yapı ve tesisleri, 775 sayılı kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere gene sahipleriyle anlaşarak satın alabilmekte, kamulaştırabilmekte veya enkaz bedeli ödeyerek yıkım yapabilmekte ve bu yolla yeni kullanım alanları elde edebilmektedir. Bu yollarla elde edilen kullanım alanları ile tahsisi sağlanan konut adetlerine ilişkin 2007 yılına ait değerler Tablo 6.4.'de verilmektedir.

İMAR AFFI

Gecekonduların ıslahına yönelik olarak, 2981 - 3290 - 3366 sayılı kanunlar çerçevesinde, 46 adet İmar Affı Dosyası 'tapu'ya dönüştürülerek, 6.830.500 YTL gelir sağlanmıştır. Ayrıca ipotek alacaklarının tahsilinden sağlanan 2.276.833 YTL ile birlikte toplam 9.107.333 YTL gelir elde edilmiştir. Diğer taraftan, müracaatta bulunan hak sahiplerine ait Tapu Tahsis Belgelerinin tapuya çevrilmesi işlemleri, çeşitli aşamalarda devam etmektedir. 2007 yılı içinde, daha önceki yıllarda ödemesi biten 246 kişiye Sosyal Konut Tapusu verilmiştir. 46 adet yeni kiralık konut tahsisi yapılmıştır.

Ayrıca 265 kişinin konutu mülk tahsisine dönüştürülmüştür. Kiralık olan 400 adet sosyal konut, 209 adet iş yeri ve 7 adet dükkândan 2.174.094 YTL gelir elde edilmiştir. 2094 adet taksitli konut satışından da, yıl içerisinde 7.057.581 YTL gelir sağlanmıştır.

Gecekondu Tasfiyesi, 2007

TABLO 6.4. 2007 YILI GECEKONDU TASFİYELERİ

Sıra No	İlçe	Gerçekleşen Proje Adedi	Yıkılan Bina Adedi	Tahsis Edilen Konut Adedi
1	Bahçelievler	1	1	-
2	Bakırköy	1	3	2
3	Beşiktaş	2	6	2
4	Beykoz	1	45	-
5	Eyüp	2	15	7
6	Fatih	4	8	2
7	Gaziosmanpaşa	1	3	3
8	Küçükçekmece	2	6	-
9	Kâğıthane	3	9	7
10	Kadıköy	2	2	1
11	Maltepe	2	12	5
12	Pendik	10	182	136
13	Sarıyer	4	73	58
14	Sultanbeyli	1	17	-
15	Şişli	3	57	18
16	Ümraniye	1	7	1
17	Zeytinburnu	1	10	1
	Toplam	**40**	**456**	**243**

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

KONUT ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Konut sorununa, arsa, teknik altyapı, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi, konut üretimi bütünlüğü içinde yaklaşan bir sistem oluşturulmuştur. İşbirliği çerçevesinde, çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen Konut Üretimi ve Çevre Düzenleme faaliyetlerimiz devam etmiştir.

Bu kapsamda, Gecekondu Önleme Bölgeleri'nde yer alan parsellerle Belediyemiz mülkiyetinde bulunan parsellerde, yeni gecekonduların yapımını önlemek maksadıyla Sosyal Konut çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaca yönelik olarak gerekli parsellerde plan tadilatı işlemi yapılmaktadır.

Bu parsellerde, kat karşılığı inşaat yapılması uygun görülenler için Mimari Avan Projeler hazırlanmaktadır.

2007 yılı içerisinde, 881 adet sosyal konut ve 20 adet kat karşılığı konut ile 5 dükkân inşaatının ihale ön hazırlığı bitmiş olup, ihalesi 2008 yılı içerisinde gerçekleş-tirilecektir.

Ayrıca, ilave 600 adet sosyal konut inşaatı için, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Pendik İlçesi Sosyal Konut Projesi Genel Görünüm, 2007

Kâğıthane İlçesi Sosyal Konut Projesi Genel Görünüm, 2007

SOSYAL KONUTLAR

2005-2006 yılında sözleşmesi yapılan toplam 1962 adet sosyal konut inşaatı tamamlanmıştır. Pendik ilçesine yönelik yapılan Sosyal Konut çalışmalarının uydu görüntüsü aşağıda ve genel görünümü yukarıda yer almaktadır. Kağıthane ilçesi sosyal konut projesi genel görünümü yukarıda yer almaktadır. Sosyal Konut inşaatlarına ait bilgiler detaylı olarak Tablo 6.5.'te verilmektedir.

Pendik İlçesi Sosyal Konut Çalışmaları, 2007

Tamamlanmış Toplu Konutlar

İhale Aşamasında Olan Toplu Konutlar

Maliye Bakanlığı'ndan Talep Edilen Parseller

TABLO 6.5. TAMALANAN SOSYAL KONUT İNŞAATLARINA AİT BİLGİLER

No.	İlçe	Projenin Adı	Konut Sayısı
1	Pendik	Pendik İlçesi, Şeyhli Mah. (Cambaztepe Mevkii) 5512 Ada, 1,2,3,4,5 Parseller Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	199
2	Kartal	Kartal İlçesi, Soğanlık Mah. "2961 Ada, 1 Parsel" ve "2892 Ada, 1-2 Parseller" Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	147
3	Pendik	Pendik İlçesi, Şeyhli Mah. (Cambaztepe Mevkii) "5507 Ada, 1,2,3,4, Parseller", "5508 Ada, 1,2,3,4,5 Parseller", "5509 Ada, 1,2,3,4 Parseller", "5510 Ada, 1,2,3,4,5 Parseller" ve "5511 Ada, 1,2,3,4,5 Parseller" Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	898
4	Kâğıthane	Kağıthane İlçesi, "Merkez M. H-122 Pafta, 6810 Ada, 11 Parsel" ve "Hamidiye M. H 122 - G 122 Pafta, 6861 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Parseller" Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	91
5	Pendik	Pendik İlçesi, Velibaba Mah. "G22b06d4b Pafta, 1671 Parsel" , "239ee3d Pafta, 7386 Ada, 1 Parsel" ve "6381 Ada, 6 Parsel" Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	216
6	Kâğıthane	"Kâğıthane İlçesi, "Hamidiye Mah. H-121 Pafta, 6913 Ada, 23 Parsel" Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı" İşine Ait İhale	106
7	Pendik	Pendik İlçesi, Şeyhli Mah. "06c2d Pafta, 5506 Ada 2-3 Parseller" , "5515 Ada, 14-15-16 Parseller" ve "5516 Ada 1-2-3-4 Parseller" Üzerinde Konut + Ada İçi Altyapı + Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi	305
Toplam			**1962**

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

Bahçelievler İlçesinde Yapılan Kat Karşılığı Konutlar, 2007

KAT KARŞILIĞI YAPILAN KONUTLAR

2006 yılında sözleşmesi yapılan 1410 adet Kat Karşılığı Konut inşaatının (bunun 590 adeti Belediyeye, 820 adedi yükleniciye verilecektir) 1395'inin inşaatı bitmiştir. 15 adetinin inşaatına devam edilmektedir. 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilen 1410 adet konutun 590 adedi Büyükşehir Envanterine kazandırılmış olacaktır. Kat karşılığı konutların inşaatlarına detaylı bilgiler Tablo 6.6.'da verilmektedir.

TABLO 6.6. KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATLARINA AİT BİLGİLER

No.	Projenin Adı	İlçe	Toplam Konut Sayısı	Belediyeye Ait Konut Sayısı	Yükleyiciye Ait Konut Sayısı	İşin Başlama Tarihi	İmalat Durumu
1	Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 243 Dt 1a Pafta, 1291 Ada, 2 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı	Bahçelievler	35	13	22	28.12.2005	Geçici Kabul yapıldı
2	Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 18 Pafta, 4211 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı (Şehit Aileleri İçin - Hibe)	Bahçelievler	23	23	—	24.08.2006	Geçici Kabul yapıldı
3	Esenler İlçesi, İkitelli Mah. F21c12d4d Pafta, 1289 Ada 2 Parsel, + F21c17a1a İle F21c12d4d Pafta, 1293 Ada, 1 Parsel, + F21c17a1a Pafta, 1294 Ada, 1 Parsel, + F21c17a1a Pafta, 1296 Ada, 1 Parseller Üzerinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı İşi	Esenler	1360	569	791	08.02.2006	Geçici Kabul yapıldı
4	Beyoğlu İlçesi, Hacıahmet Mah. 230 Pafta, 1199 Ada, 10 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı	Beyoğlu	15	8	7	24.08.2006	% 78'i tamamlandı
		Toplam	**1433**	**613**	**820**		

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

ŞEHİT AİLERİNE YÖNELİK YAPILAN KONUTLAR

Şehit ailelerine verilmek üzere, hibe olarak yapılan 23 adet konut inşaatı tamamlanmıştır.

KONUT DONATI ALANLARI

Modern kentlerin ihtiyacı olarak karşımıza çıkan sosyal konut donatı alanları çevre düzenlemeleri, sosyal ve kültürel yapıların yanı sıra yaşam kalitesi yükseltme merkezlerini kapsayan çalışmalarımıza ait inşaat faaliyetleri süratle yürütülmektedir. Tablo 6.7'de detaylı bilgi verilmiştir.

Bahçelievler İlçesinde Şehit Aileleri İçin Yapılan Konutlar

Eyüp İlçesinde Yapılan Yönetim Merkezi İnşaatı

TABLO 6.7. SOSYAL DONATI İNŞAATLARINA AİT BİLGİLER

İlçe	Projenin Adı	Ada	Parsel	Başlama Tarihi	Gerçekleşme Durumu
Eyüp	Eyüp İlçesi Güzeltepe Mah. 614 Ada, 1 Parsel Üzerinde Yönetim Merkezi İnşaatı+Altyapı+ Çevre Düzenlemesi İşi	614	1	31.07.2007	% 35'i tamamlandı
Kartal	Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mah. 2926 Ada - Eski 1, Yeni 10 Parsel Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi Tamamlama İnşaatı	–	2926	15.05.2007	% 10

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

Kartal İlçesi Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi İnşaatı, 2007

KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Kamulaştırma, Kurumların kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini ödeyerek o taşınmazın özel mülkiyetten kamu mülkiyetine geçirilmesidir.

Kamulaştırma yapılmadan önce kamulaştırılacak yerin değer tespiti çalışmaları yapılmaktadır. Plan gereği kamu hizmetine tahsis edilecek olan taşınmazların piyasa rayiç değerleri tespit edilmesi için, yerinde inceleme yapılır, varsa taşınmazların üzerinde mevcut yapıların röleveleri alınarak, bölgedeki emlakçılardan bilgi almak, satılık ilanı olan taşınmazların fiyatlarını öğrenmek, tapuda satış gören taşınmazların fiyatlarını öğrenmek vb gibi işlemler gerçekleştirilerek yerin değeri tespit edilir.

2007 yılında Kamulaştırma komisyonu 32 ilçeden toplam 2162 dosya gelmiş olup bunların yaklaşık %63'üme tekabül gelen 1355 dosya komisyonda görüşülerek değer tespiti çalışmaları tamamlanmıştır.

2007 yılında tamamlanan kamulaştırma işlemlerine ilişkin ödeme miktar ve kamulaştırma alanları Tablo 6.8'de verilmektedir. Buna göre kamulaştırmalarda uzlaşma oranı 2007 yılında % 65 olarak gerçekleşmiştir.

2007 yılında kamulaştırılan alanların türlerine göre dağılımı ve m^2 lerini içeren bilgiler Tablo 6.9'da verilmektedir. Kamulaştırılan alanların türlerine göre dağılımı Grafik 6.1.'de verilmektedir.

Yıllara göre gerçekleştirilen kamulaştırma ödemeleri ve yıllar arasında gerçekleşen artış oranları Tablo 6.10'da ve Grafik 6.2.'de verilmiştir.

GRAFİK 6.1. AMACA GÖRE KAMULAŞTIRILAN ALAN



Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 6.8. KAMULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ

	Toplam Bedel	Anlaşma Oranı (%)	Ağırlık (%)	Kamulaştırılan Alan (m^2)	% Ağırlık
Kamulaştırma Kanunu 8.Maddeye göre yapılan kamulaştırılmalar	81.976.613	65%	43%	143.881,82	59%
Kamulaştırma Kanunu 10. Madde ye göre yapılan kamulaştırılmalar (Bedel Tespit ve Tescil Davası)	43.635.134	35%	23%	27.159,11	11%
Diğer (Elatma davası)	65.711.609	—	34%	71.215,81	30%
Toplam	**191.323.356**	**100%**	**100%**	**242.256,74**	**100%**

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 6.9. AMAÇLARINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA ALANLARI

Proje Amacı	Kamulaştırılan Alanı m^2	Oran (%)
Alt Geçit	6.835,33	3%
Belediye Hizmet Alanı	12.533,17	5%
Dere	17.850,32	7%
Kavşak	7.562,59	3%
Meydan Düzenlemesi	2.292,20	1%
Mezarlık Yeri	3.926,33	2%
Otopark	618	0%
Raylı Sistem	5.323,56	2%
Yeşil Alan	76.114,68	31%
Yol	109.200,56	45%
Toplam	**242.256.74**	**100%**

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 6.2. YILLARA GÖRE KAMULAŞTIRMA ÖDEMELERİ



Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 6.10. YILLARA GÖRE YAPILAN KAMULAŞTIRMA ÖDEMELERİ

YILLAR	KAMULAŞTIRMA TOPLAM ÖDEMELERİ	ARTIŞ ORANI
2004	62.038.792	-
2005	149.612.890	% 141,16
2006	228.314.568	% 52,60
2007	191.323.356	% 16,20 (-)
TOPLAM	**631.289.606**	

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

KAMULAŞTIRMA PROJELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2006 yılından başlayarak yıllara sari devam etmekte olan kamulaştırma projelerine ilişkin olarak 129 farklı uygulama projesi ve 2007 yılında kamulaştırma için başlanıp devam eden uygulama projeleri kapsamında; yol, kavşak uygulama, kavşak düzenleme, alt geçit, kesişen kavşak uygulamaları, kurp düzenleme işleri, dere ıslahları ve park, altgeçit, dere ve bağlantı kolları ıslahları, bağlantı yolu, itfaiye alanları, üst geçit köprü genişletme faaliyetleri yapılmıştır.

2007 yılı içerisinde başlayıp halen devam eden projelerle yaşam alanı kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

TABLO 6.11. BAHÇELİEVLER TAVUKÇU DERESİ KAMULAŞTIRILAN ALANLAR

BAHÇELİEVLER	TAVUKÇU DERESİ KAMULAŞTIRILAN ALAN (m^2)
1. ETAP	3.183,99
2. ETAP	668,79
3. ETAP	17.525,47
4. ETAP	10.185,69
5. ETAP 1. KISIM	1.438,06
5. ETAP 2. KISIM	4.384,71
5. ETAP 3. KISIM	11.033,54
TOPLAM	**48.420,25**

Kaynak: Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 2007

BAHÇELİEVLER TAVUKÇU DERESİ PROJESİ

Bu proje kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırmaları her yıl yağan yağmurlar sonucunda oluşan sel baskınlarından dolayı meydana gelen afetlerin önlenmesi ile halkın can ve mal varlılarının güvence altına alınması için yapılmıştır.

Proje 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap, 4.etap, 5. Etap 1. Kısım, 5. Etap 2. Kısım ve 5. Etap 3. Kısım olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. Yapılan teklif doğrultusunda alınan Acele Kamulaştırma Kararı neticesinde kamulaştırılan taşınmazlarda çalışmalar başladı.

Proje kapsamında uzlaşma yoluyla toplam kamulaştırılan alan 48.420,25 m^2 (Tablo 6.11.). olup, yapılan ödeme toplamı ise 31.177.497 YTL olmaktadır.

AVCILAR FİRÜZKÖY BULVARI - KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJELERİ

Bölgedeki sanayinin yoğun olması bu bölgede trafik akışını engellediği için oluşan zaman kaybının getirdiği milli

Bahçelievler Tavukçu Deresi Kamulaştırma Öncesi Görünüm

Bahçelievler Tavukçu Deresi Kamulaştırma Sonrası Görünüm

Bahçelievler Tavukçu Deresi Kamulaştırma, 2007

Avcılar Firüzköy Bulvarı Kamulaştırma Öncesi Görünüm

Avcılar Firüzköy Bulvarı Kamulaştırma Sonrası Görünüm

Avcılar Firüzköy Bulvarı Kamulaştırma, 2007

servet kaybını önlemek için yapılmıştır. Avcılar Firüzköy Bulvarı-Köprülü Kavşak projelerinde uzlaşma yoluyla toplam kamulaştırılan alan 19.375,94 (m^2) olup toplam ödeme 9.318.793 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Esenler Çinçin Deresi Kamulaştırma Öncesi Görünüm.

Esenler Çinçnin Deresi Kamulaştırma Sonrası Görünüm.

Esenler Çinçnin Deresi Kamulaştırma, 2007

ESENLER ÇİNÇİN DERESİ 1. ETAP-2. ETAP PROJELERİ

Proje bölgedeki yerleşim alanlarının dere yatağı içerisinde olması nedeniyle mevsime bağlı yağmurlar esnasında oluşan sel felaketlerinden kaynaklanan kayıpların engellenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

Esenler Çinçin Deresi 1. Etap-2. Etap Projeleri kapsamında uzlaşma yoluyla toplam kamulaştırılan alan 19.375,94 m^2 ve toplam ödeme 3.338.714YTL tutarındadır.

KONUT ÜRETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il içerisinde iyi konut örneklerini sunmak ve konut üretiminde belirli bir standardın oluşturulması için, deprem güvenliği olan, sağlıklı, huzurlu ve sosyal nitelikli kısacası yaşam alanı için ne gerekiyorsaya cevap veren nitelikte konutlar ve donatı alanlarını üretmektedir. Böylece il içerisinde konutta bir standardın oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla yapılan konutlar 1995 yılından beri 43.749 sayısına ulaşmış olup konutların ihtiyacı olan her türlü donatı ve sosyal alanları da üretilmiştir. Bu bilgiler Tablo 6.12'te daha detaylı olarak verilmiştir.

SOSYAL NİTELİKLİ YAPILARIN ÜRETİMİ

İBB aşağıda tamamlanmış ile hali hazırda devam eden ve planlanan projeleri ile hizmet kalitesini artırarak faliyetlerini hızla sürdürmektedir.

Bu bilgiler Tablo 6.13'te verilmiştir.

TABLO 6.13. SOSYAL NİTELİKLİ YAPILARIN ÜRETİMİ

İşin Adı	Miktar
4 Adet Prefabrik Okul (Avcılar 3 Adet+Sultanbeyli 1 Adet)	24'er Derslikli
Pendik-Aydos Konutları Müteferrik Camii	500 Kişilik
Pendik-Aydos Konutları Sosyal Tesis 5a-5b İkmal İnşaatı	780 m^2
Başakşehir 5.Etap Konutları 6.Bölge Camii+Lojman	500 Kişilik
Başakşehir 5.Etap Konutları 1.Bölge Camii	600 Kişilik
Başakşehir 2.Etap Konutları A.Yesevi Camii	2.500 Kişilik
Başakşehir 5.Etap Konutları İtfaiye Binası	3.178 m^2
Başakşehir 3-4-5 Nolu Kavşak İnşaatları	3 Adet Kavşak
Esenler Nikâh Salonu	7.000 m^2
Başakşehir 5.Etap Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu	63 Derslikli
Başakşehir 5.Etap Akşemsettin İlköğretim Okulu	96 Derslikli
Pakistan Keşmir Eyaleti 2 Adet Okul	24 Derslikli
Esenyurt Konutları 1.Etap Mescit	100 Kişilik
B.Çekmece Mimarsinan Ticaret Merkezi	—

Kaynak: KİPTAŞ, 2007

TABLO 6.12. KONUT BİLGİLERİ

KONUT BİLGİLERİ

YAPI TÜRÜ			ADET	TOPLAM
KONUT	1	SOSYAL+TOPLU+ DİĞER KONUTLAR	43.749	
EĞİTİM	2	ANAOKULU	3	21 (7 23 Derslik)
	3	İLKÖĞRETİM	16	
	4	LİSE	2	
TİCARET	5	ÇARŞI	11	19
	6	TİCARET MERKEZİ	8	
DİNİ TESİS	7	CAMİ	24	38
	8	LOJMAN	14	
KAMU HİZMET BİNASI	9	BELEDİYE HİZ. BİNASI	2	12
	10	KARAKOL BİNASI	1	
	11	HASTANE	4	
	12	TELEFON SANTRALİ	3	
	13	İTFAİYE	1	
	14	NİKAH SALONU	1	

YAPI TÜRÜ			ADET	TOPLAM
SOSYAL TESİS	15	SOSYAL TESİSLER	6	6
OTOPARK	16	KATLI OTOPARK	2.931 adet	
	17	AÇIK OTOPARK	16.500 adet	
AKARYAKIT	18	AKARYAKIT	2	2
ALT YAPI ÇEVRE	19	TRAFO	78	332
	20	SÜS HAVUZU	25	
	21	HALI SAHA	5	
	22	BASKETBOL+VOL.	16	
	23	OYUN GRUPLARI	208	
	24	YEŞİL ALANLAR	235 hektar	
	25	KAVŞAKLAR	3	
TANITIM OFİSİ	26	TANITIM OFİSİ	1	1

Kaynak: KİPTAŞ, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ

- DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ÇALIŞMALARI
- AFET EĞİTİMLERİ
- AFETE MÜDAHELE
- AFET KOORDİNASYON
- RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ
- İŞGAL İLE MÜCADELE
- TURİZM VE BİLGİLENDİRME
- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Huzur ve güven içinde yaşanabilir bir İstanbul için çalışıyoruz...

Belediyemiz, İstanbul'un yaşam kalitesini artırmaya; daha güvenli ve huzurlu olarak yaşanabilir bir metropol kimliğine kavuşmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını planlı, programlı, yoğun ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Afetlerin etkilerini azaltmak, sebep olacakları can ve mal kayıplarını afet öncesinde, afet sırasında, afet sonrasında alınacak önlemlerle mümkün olan en alt düzeye çekebilmek temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda olası deprem riskinin önemine ve sorumluluğuna paralel olarak, deprem ve zemin inceleme ile kentsel dönüşüm alanlarındaki proje ve çalışmalar yoğun biçimde sürdürülmektedir.

Ayrıca Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) daha işlevsel ve etkin hale getirilmesi için personel ve teknolojik altyapısının ve kapasitesinin güçlendirilmesi, işletim ve yönetim fonksiyonlarının iyileştirilmesi doğrultusunda yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Yine afetlere müdahalenin en önemli unsuru olan itfaiye teşkilatının itfai olayları önleme ve müdahale kabiliyet ve kapasitesini artırmak amacıyla; bina ,personel,araç ve ekipman imkanları iyileştirilmektedir.

Bunlara ilaveten Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırma ve denetimleri; ilan ve reklamların denetimleri, dilenciler ve seyyar satıcılarla mücadele; tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışma ve denetimler; kent içi trafik düzeninin sağlanması ve sürdürülmesine destek çalışmaları; Belediyemiz görevleri kapsamında yer alan Kamu düzeni ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik diğer faaliyet ve çalışmalar büyük bir gayret, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

İBB'nin İstanbul'un yaşam kalitesini artırmaya; daha güvenli ve huzurlu olarak yaşanabilir bir metropol kimliğine kavuşmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını planlı, programlı, yoğun ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Belediyemizce; İstanbul genelinde depreme hazırlık sürecinde Deprem Master Planı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, İstanbul Vizyonu, 2023 perspektifinin gerektirdiği Gelişim, Dönüşüm ve Yatırım Alanlarının belirlenmesi yönünde çalışılmaktadır. Mekânsal Gelişme perspektifinde, Avrupa Birliği'yle bağlantı sürecinde gelişmeler dikkatle takip edilmektedir. Bu kapsamdaki çalışmaların, Kentsel ve Bölgesel Gelişme kapasitesi çerçevesinde sürdürülebilirliği bilinciyle ve bunun yanında kısa, orta ve uzun perspektif içerisinde bu dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekenler yapılmaktadır.

Bu çalışmalar çerçevesinde şu uygulamalar da önemle ve hızla sürdürülmektektir: Metropolün öncü perspektif içerisinde bu dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlamak; Metropolün öncü rolü gereği, uyum programlarını ve dünya metropolleriyle yarışma potansiyelini dikkate almak; kaynak ve model araştırmak; İstanbul' un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel, doğal öz değerlerine sahip çıkarak, kentimize geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir dünya kenti statüsü kazandırmak.

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ÇALIŞMALARI

KENT JEOLOJİSİ ÇALIŞMALARI

Deprem ve Zemin İnceleme çalışmalarında, yetki alanımıza ait olan il bütününde 1/5.000 ölçekli jeolojik çalışmalarımız tamamlanmıştır. 3030 sayılı kanun yetki alanı içersindeki 27 ilçenin imar planlarına esas 1/5000 ölçekli Yerleşime Uygunluk, Jeoteknik/Jeolojik Haritalama çalışmaları tamamlanmış ve Belediyemizce onaylanmıştır.

MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

Yapılan Çalışmaların Kapsam, Tanım ve Sınırları

Tüm İstanbul sınırları içinde aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür.

• 1/25.000 ölçekli Deprem Tehlikesi Haritası

• 1/2000 ölçekli Tsunami Tehlike Haritası

Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının Yapılması Çalışmaları, 2007

182 km2lik "İstanbul'un Avrupa yakasının güney bölümü için ise;

• 1/2000 Ölçekli Eğim Haritası

• 1/2000 ölçekli Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritası

• 1/5000 ölçekli Yeraltı suyu derinliği Haritası

• 1/5000ölçekli Mikrotremor Haritası

• 1/5000 ölçekli Fay Haritası (Tektonik Harita)

• 1/5000 ölçekli Yer Sarsıntısı Haritası

• 1/2000 ölçekli Sıvılaşma Tehlikesi Haritası

• 1/2000 ölçekli Heyelan Tehlikesi Haritası

• 1/2000 ölçekli Su Baskını ve Sellenme Haritası.

• 1/5000 ölçekli Vs (0-30m) Kayma Dalgası Hızı Haritası

• 1/2000 ölçekli TDY'e göre zemin haritası

• 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk haritası

• 1/2000 ölçekli NEHRP'e göre Zemin Sınıflama Haritası çalışmaları tamamlanmıştır.

Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Rapor Ve Haritalarının Yapılması (458 km2)

• 1/2000 ölçekli Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritası.

• 1/5000 ölçekli Hidrojeoloji Haritası

• 1/5000 ölçekli Yapısal jeoloji Haritası

• 1/5000 ölçekli Yer Sarsıntısı Haritası

• 1/2000 ölçekli Sıvılaşma Tehlikesi Haritası

• 1/2000 ölçekli Heyelan Tehlikesi Haritası

• 1/5000 ölçekli Su Baskını ve Sellenme Haritası

• 1/5000 ölçekli Vs (0-30m) Kayma Dalgası Hızı Haritası

1/2000 ölçekli NEHRP' e göre zemin sınıflama Haritası

• 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritası çalışmaları ise devam etmektedir.

Harita 7.1. Mikrobölgeleme Avrupa Yakası, 2007



Harita 7.2. Mikrobölgeleme Anadolu Yakası, 2007

DEPREM KAYIT İSTASYONLARI

İstanbul'un mikro deprem aktivitesini izlemek amacıyla Marmara depreminden önce kurulan 8 adet Deprem İzleme ve Kayıt İstasyonu sayısına 2007 yılında 10 yeni istasyon daha eklenerek 18'e ulaşmıştır.

Kandilli Rasathanesi işbirliği ile Deprem İzleme ve Kayıt İstasyonu çalışmalarımız devam etmektedir.

RAPOR İNCELEMELERİ ve YER MÜHENDİSLİK VERİ TABANI

Zemin etüt raporları tetkik edilerek, yürürlükteki mevzuata göre 2007 yılında 1200 adet rapora görüş verilmiştir. Bunun yanında Metropolde yapılan tüm yer mühendislik verilerinin sayısal veri tabanına aktarılması gerçekleştiril-mektedir.

DEPREM KESTİRİMLERİ PROJESİ

TÜBİTAK işbirliği ile Marmara Bölgesi'nde bulunan mevcut fay güzergahları üzerine yerleştirilen 16 adet hidrolik istasyonda, kaynak sularının fiziksel ve kimyasal değişimi ile birlikte radon gazı değişimi günlük bazda izlenmekte ve olası depremlerle ilişkisi saptanmaya çalışılmaktadır.

TÜRK-ALMAN MEGAŞEHİRLER PROJESİ

B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Almanya Potsdam-GFZ Enstitüsü işbirliğinde uzaktan algılama yöntemleri ile hasar görebilirlik analizi, ekonomik kayıpların incelenmesi, Marmara denizi içersinde OBS (Deniz dibi Sismografları) yerleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

HAZTÜRK ve FORESİGHT

TUBİTAK ve İTÜ ile birlikte yürütülen acil durum yönetimi, risk azaltma, planlama, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme konularındaki ulusal programlara destek vermek amaçlı deprem öncesi, esnası ve sonrasında kullanılmak üzere Amerika FEMA patentli HAZUS programının ulusal ölçekte HAZTÜRK versiyonu olarak geliştirilmesi projesidir. Foresight ise ;TÜBİTAK işbirliği ve öncülüğünde, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında, son kullanıcı olarak kabul edilen proje ile Avrupa Birliği Ülkelerinin Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi (FORESIGHT) tamamlanmıştır.

KARADA ve DENİZDE YAPILAN FAY ve HEYELAN ARAŞTIRMALARI

Marmara kıyılarında, Başta TÜBİTAK MAM olmak üzere, İTÜ ile birlikte deniz dibi heyelanlarının ve fayların araştırılmasına devam edilmektedir. Bu çalışmalar ile özellikle İstanbul'u etkileyebilecek bir depremin sonucunda denizde meydana gelebilecek heyelanları ve etkilenebilecek potansiyel kıyı alanları depremden önce belirlenebilecektir.

ZEMİN SINIFLAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul'un Anadolu yakasında Kandilli Rasathanesi ile, TÜBİTAK MAM ile de, İstanbul'un Avrupa yakasında zemin sınıflamasına yönelik mikrotremor vs dalga hızının hesaplanması çalışmaları ayrı ayrı yürütülmektedir.

DEPREM MASTER PLANI (İDMP)

Bu projede; İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmadaki ana amaç, kısa vadede insanların enkaz altında kalmasını önlemek; uzun vadede kalıcı, kesin ve köklü önlemler geliştirmektir.

İstanbul'un depreme karşı güvenli hale getirilmesi amacıyla;

Mevcut durumun tespiti

Yapı inceleme ve güçlendirme

İmar uygulamaları

Deniz Dibi Fay İnceleme Gemisi

Hukuki çalışmalar

Mali kaynak çalışmaları

Eğitim çalışmaları

Sosyal faaliyetler

Afet ve risk yönetiminin temel ilke ve esasları belirlenmiştir.

Yukarıda tanımlanan ana başlıklar altında yapılması gereken çalışmalar ve bunların planlanması, bir program dahilinde devam etmektedir.

İDMP aşağıda sıralanan kurum ve kuruluşlar arasında sorumlulukları, kararları ve yöntemleri belirleyen sosyal bir kontrattır.

İSTANBUL AFET RİSK GÖSTERME SİSTEMİ PROJESİ

"Afet Risk Azaltma" çalışmaları kapsamında "İstanbul Afet Risk Gösterge Sistemi Projesi yürütülmektedir.

Bu proje ile, Fiziksel Hasargörebilirlik (ölü ve yaralı sayısı, ağır hasarlı bina sayısı, altyapı tesislerindeki hasarlar vb) Sosyal Hasargörebilirlik (Etkilenebilir nüfus sayısı, nüfus yoğunluğu, eğitim düzeyi, işsizlik, gelir seviyesi ve afetlere karşı bilinç düzeyi vb.) ve Afetlere karşı müdahale kapasitesi (arama-kurtarma ekip sayısı, ağır ve hafif ekipman sayısı, çadır ve barınak kapasitesi, enkaz yönetimi vb) ile ilgili göstergeler belirlenerek İstanbul genelinde "riskler, kurumun mücadele kapasitesi ve hazırlıklı olma durumu" tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Bu proje, EMI (Earthquake and Megacities Initiative, ABD) CEDIM (Center for Disaster Management and Risk Reduction Technologies, Karlsruhe Universitesi) ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte yürütülmektedir.

AFET EĞİTİMLERİ

ACİL YARDIM EĞİTİMLERİ

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

İstanbul'da olabilecek her türlü afete hazırlıklar kapsamında, ilkyardım bilincini geliştirmek amacıyla, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına, okullara, gönüllü halka, iş yerlerine, eğitim kurumlarına, meslek odalarına ücretsiz olarak ilkyardım eğitimleri verilmektedir.

Eğitimler, Edirnekapı'daki 6 derslikli İlkyardım Eğitim Merkezi'nde, 11 kişilik uzman kadroyla sürdürülmektedir.

Temel ilkyardım eğitimlerinde; temel yaşam desteği ile birlikte, acil durumlarda yapılması gereken ilkyardıma yönelik teorik ve maket üzerinde pratik eğitimler 3'er günlük sürelerde toplam 16 saat olarak verilmektedir.

Talep eden herkes, bu çok önemli teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitiminden yararlanabilmekte ve başarılı olanlara, İlkyardım Gönüllüleri Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir.

2007 yılında 5.172 kişiye ilk yardım eğitimi verilmiştir. Aynı zamanda 4428 kişiye İlk Yardım Eğitim Semineri verilmiştir.

Aşağıdaki resimde ilk yardım eğitiminden görüntüler bulunmaktadır.

İlkyardım eğitimi, 2007

TABLO 7.1. İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

DURUM	EĞİTİMİN ADI	EĞTİM SÜRESİ (Saat)	KATILIMCI SAYISI (Kişi)	TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ (Saatxkişi)	MEMNUNİYET ORANI (%)	TARİH
Biten	İlkyardım Eğitimi (Okullar Dışında)	16	2623	41.968	88	01.01-31.12.07
Periyodik	İlkyardım Eğitimi (Lise 2 Öğrencisi)	16	2549	40.784	88	01.01-31.12.07
	TOPLAM	**16**	**5172**	**82.752**		

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

Halk Sağlığı Eğitimleri, 2007

İlkyardım Gönüllüleri Eğitiminden Bir Görüntü, 2007

HALK SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ

Acil vakalarda ve doğal afetlerde en sık karşılaşılan konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla, İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından halk sağlığı seminerleri verilmektedir. Seminerlerde konu hakkında detaylı bilgiler verilirken, aynı zamanda bir acil vaka ya da afetle karşılaşılması halinde nasıl bir ilkyardım uygulanması gerektiği de anlatılmak-tadır. 2007 yılı içerisinde 450 kişiye Halk Sağlığı Semineri verilmiştir.

Seminer konuları:

- Besin, İlaç ve Mantar Zehirlenmelerinde İlkyardım
- Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde İlkyardım
- Trafik Kazalarında İlkyardım
- İş Kazalarında İlkyardım
- Ev Kazalarında İlkyardım
- Güneş ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
- Donma Vakalarında İlkyardım
- Suda Boğulmalarda İlkyardım

Aşağıdaki resimde halk sağlığı eğitimlerinden bir görüntü bulunmaktadır.

İLK YARDIM GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMLERİ

Talep eden herkese, ücretsiz olarak, 3'er gün içerisinde toplam 16 saat teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi verilmekte ve başarılı olanlara, İlkyardım Gönüllüleri Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. İlkyardım Eğitim Merkezimiz, 2005 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri vermeye başlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Gönüllüleri projesinin başladığı 24 Kasım 1999'dan, 31 Aralık 2007 tarihine kadar, 47.359 kişiye ilkyardım semineri, 18542 kişiye ilkyardım eğitimi verilmiştir. Bu çalışmalar sonunda Katılım Belgesi almaya hak kazanan-ların sayısı ise 16.942 kişiye ulaşmıştır.

İTFAİYE EĞİTİMLERİ

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim merkezi İBİTEM, İtfaiye personelinin temel ve hizmet içi eğitimleri ile halka yönelik yangın güvenlik eğitim programları düzenlemektedir. Bu bağlamda İtfaiyeciler için uygulanan Hizmet İçi Eğitimlerinin listesi aşağıdaki tablodadır.

Bu eğitimlerle birlikte Grup ve Müfrezelerde sürekli olarak hizmet içi eğitimler gün aşırı uygulanmaktadır.

Hizmet içi eğitimlerle birlikte, İBİTEM' de, istek halinde, il ve ilçelerin itfaiye teşkilatlarına yönelik eğitimler; kamu kurumlarının, sanayi ve ticaret kuruluşlarının yangınla mücadelede görevlendirdikleri elemanların özel yangın güvenlik eğitimi; ve ayrıca halka yönelik yangınla mücadele konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir.

Bu eğitimlerde kullanılmak üzere İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 20 farklı konuda kitap bastırılarak dağıtılmıştır.

TABLO 7.2. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE OKULU TARAFINDAN VERİLEN HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

EĞİTİMİN ADI	EĞİTİM SÜRESİ(SAAT)	EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI	TOPLAM VERİLEN EĞİTİM SAYISI
Temel İtfaiye Er Eğitimi	350	844	295.400
Kurtarma Eğitimi	300	91	27.300
Merdivenli Araç Operatör Eğitimi	24	17	408
Dar Alan İtfaiye Aracı Eğitimi	12	188	2.256
Vinç Eğitimi	6	6	36
İlk Müdahale Aracı Eğitimi	6	48	288
Yeni Alınan Araçların Tanıtım Eğitimi	2	50	100
Tehlikeli Maddeleri Tanıma Rehberi Kullanım Eğitimi	10	26	260
Yüksek Sistemli Hortum Aracı Eğitimi	30	40	1.200
TOPLAM	**740**	**1.310**	**327.248**

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

İstasyonlarda Verilen Hizmetiçi Eğitimlerden Bir Görüntü, 2007

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK PROJESİ

Afetlerde, itfaiyecilerle birlikte çalışmak üzere yetiştirilecek olan gönüllülerin eğitimine başlanmış olup, eğitmen eğitimi de tamamlanmıştır. Bunda amaç İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşların afetler karşısında nasıl hareket edeceğini doğru olarak öğrenmelerini sağlamaktır. 2007 yılı içerisinde, toplam 1089 kişiye İtfaiye Gönüllüsü eğitimi verilmiştir.

Bu bağlamda pilot örgütlenme olarak, Sedef Adası'nda, Gönüllü İtfaiyecilik İstasyonu kurulmuştur ve bu istasyona araç temin edilmiştir. Söz konusu istasyondaki gönüllü itfaiyecilere, itfaiyecilik eğitimi verilmiştir. Gerekli bölgeler için planlama çalışmaları devam etmektedir.

Çocukların ve gençlerin geleceğimiz olduğu bilincini taşıyan İstanbul İtfaiyesi, bu uygulamalar kapsamında 750 ilköğretim öğrencisine İtfaiye Gönüllüsü Eğitimi vermiştir.

YANGIN SENARYOLARI PROJESİ

Şehrin genelinde kritik tesislerde meydana gelebilecek olası itfai olaylara müdahale planları hazırlanmış olup, bunların sürekli güncellemeleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Kapalı Çarşı, Taksim Metrosu, Ambarlı Dolum Tesisleri, Doğan Medya Merkezi vb. yerlerde senaryolara göre tatbikatlar yapılmıştır. Senaryo çalışmalarımız devam etmektedir. Aşağıda Taksim Metrosu ve Kapalı Çarşı'da yapılan tatbikatlardan görüntüler verilmiştir.

AKOM EĞİTİMLERİ

AFET YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Meydana gelebilecek afetlerin türlerine göre, afete müdahale edecek personele hizmet içi eğitim olanakları sağlanmaktadır. Eğitimler, konusunda uzman öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Ayrıca, eğitim alan personele konuyla ilgili dokümanlar verilmektedir.

AFETLERDEN KORUNMA EĞİTİMİ

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, belirlenen ilköğretim okullarına "Afetlerden Korunma Eğitimi" verilmektedir. Haftada iki gün yapılan eğitim, ilköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yöneliktir. Her okuldan 2 öğretmen kılavuzluğunda gelen 45 öğrenciye kitap dağıtılmakta, yapılan eğitimle ilgili metinlerin birer kopyası öğretmenlere de verilmektedir. Gelen her grup için eğitim süresi yaklaşık 2 saattir.

TABLO 7.3. İBİTEM TARAFINDAN VERİLEN DİĞER EĞİTİMLER

EĞİTİMİN ADI	EĞİTİM SÜRESİ(SAAT)	EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI	TOPLAM VERİLEN EĞİTİM SAYISI
İtfaiye Eğitim Merkezinde Yangın Güvenlik Eğitimi	30	1158	34.740
Yerinde Yangın Güvenlik Eğitimi	18	5732	103.176
İl ve İlçe Belediyelerine Verilen Eğitim	60	102	6120
TOPLAM	**108**	**6992**	**144.036**

Kaynak, İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.4. AFETLERE MÜDAHALE EĞİTİMİ

Eğitim verilen birim sayısı	3
Eğitim verilen personel sayısı	60
Kişi başına düşen eğitim saati	40
Dağıtılan kitap ve CD sayısı	120

Kaynak, İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.5. AFETLERDEN KORUNMA EĞİTİMİ

Eğitim verilen okul sayısı	30
Eğitim verilen toplam öğrenci sayısı	1410
Öğrenci başına düşen eğitim saati	2
Dağıtılan kitapçık ve CD sayısı	1504

Kaynak, İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

İlköğretim öğrencilerine verilen İtfaiye Gönüllüsü eğitimi, 2007

AFETE MÜDAHALE

ACİL YARDIM HİZMETLERİ

İLK YARDIM HİZMETLERİ

Afetler, kazalar ve her türlü tıbbi acil durumlarda, acil yardıma bizzat olay yerinde başlanıp, tıbbi müdahaleyi ambulansta devam ettirerek, hasta/ yaralı hızlı ve güvenli bir şekilde acil sağlık merkezlerine nakledilir. 2005 yılında, 9.122 vakaya müdahale edilmiştir. 2006 yılı içinde 21.033 vakaya müdahale edilmiştir. 2007 yılı içerisinde de müdahale edilen vaka sayısı 30.560'a ulaşmıştır (Tablo 7.6'da verilmiştir).

İSTANBUL PLAJLARINDA VERİLEN İLK YARDIM HİZMETLERİ

Hizmet verilen plaj sayısı 2007 yılında 14'e ulaşmıştır. 2005 yılı yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 981 kişi boğulmaktan kurtarılmıştır. 2006 yılında 3 bölgede (Şile Plajları, Caddebostan Plajı, Florya Plajları) boğulma tehlikesi geçiren 1.024 kişi kurtarılmış ve ileri tedavisi gereken 41 kişi hastaneye nakledilmiştir. 2007 yılında cankurtaran hizmetine 7 Haziran 2007 tarihi itibariyle başlanmış ve bu yaz döneminde, toplamda 2171 kişiye müdahale edilmiş, 73 kişi ambulansla hastaneye nakledilmiştir (Tablo 7.7'de verilmiştir).

İTFAİYE HİZMETLERİ

İTFAİYE OLAYLARI

İstanbul sınırları içerisinde meydana gelen itfai olayların toplamı 36.245 olaydır. Bu olaylardan 25.319'u yangın, 3744'ü can kurtarma, 2171'i yangın zannı ile ihbar, 375'i su tahliyesi, 3112'si Güvenlik tedbirlerinden oluşmaktadır (Tablo 7.8'de verilmiştir).

TABLO 7.6. İLKYARDIM HİZMETLERİ

	2006	2007
Acil yardım vaka sayısı	21033	30560
Ambulans sayısı	20	25
Vakaya ortalama ulaşma süresi	10'11"	8'12''
İstanbul'daki acil yardım hizmetlerinde İBB'nin payı	%15,79	%17,6

Kaynak, İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.7. CANKURTARMA HİZMETLERİ

	2006	2007
Can Kurtarma Hizmeti verilen plaj sayısı	8	14
Görev alan personel sayısı	113	239
Kurtarılan kişi sayısı	1024	2171
Ayrılan maddi kaynak miktarı	879.029 YTL	2.125.707 YTL

Kaynak, İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

İtfaiye Çalışması, 2007

TABLO 7.8. İTFAİYE OLAY İSTATİSTİKLERİ

	2004		2005		2006		2007	
	Adet	Yüzde	Adet	Yüzde	Adet	Yüzde	Adet	Yüzde
Yangın Sayısı	15767	75,2	15004	72,3	22064	75,6	25.319	70
Can Kurtarma Sayısı	3057	14,6	3170	15,3	3608	12,4	3477	10
Güvenlik Tedbirleri Sayısı	1748	8,3	2290	11,0	3214	11,0	3112	9
Trafik Kazası Sayısı	-	-	-	-	-	-	981	3
Su Tahliyesi sayısı	408	1,9	279	1,3	286	1,0	375	1

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

YENİ İSTASYONLAR

İstanbul itfaiyesinde, dünya standartlarının yangınlar için öngördüğü ortalama müdahale sürelerine ulaşılmasına büyük önem verilmiştir. Bu yönde, tüm sorumluluk alanlarında, yapılan risk analizleri sonucu elde edilen öncelik dereceleri dikkate alınarak , yeni itfaiye merkezleri oluşturulmasına yönelik planlama çalışmaları tamamlanmıştır (Tablo 7.9.).

Bu doğrultuda itfaiye istasyon sayısı 65'e çıkarılmıştır. Acil Yardım ve Can Kurtarma İstasyonu sayısı, -her itfaiye istasyonunda bir adet olacak şekilde- hedeflenen düzeye ulaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada İtfaiye Binaları inşaatına 16.08.2006 tarihinde başlanmıştır.

2007 sonu itibariyle %60 seviyesine ulaşan söz konusu inşaatların Nisan 2008'de bitirilmesi planlanmıştır .

TABLO 7.9. İTFAİYE İSTASYON KAPASİTESİ BİLGİLERİ

	2006	2007
Hizmete açılan yeni istasyon sayısı sayısı	22	4
Güçlendirilen istasyon sayısı	3	13
İstasyon ortalama araç kapasitesi	7	7,5
İstasyon ortalama personel kapasitesi	57	70
İstasyonun başına ortalama vatandaş sayısı	196.720	184.620
İstasyon başına ortalama vaka sayısı	507	557

Kaynak, İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

Ayrıca, Beykoz Kavacık Yangın Müdahale Merkezi İnşaatının yapılması da planlanmaktadır.

Bunların dışında, 2007 yılı içersinde 6 tane İtfaiye Binası projesi hazırlığına başlanmıştır. Bunlardan bir kısmı 2007 yılı içersinde bitirilerek, uygulayıcı birime gönderilmiştir.

Bir kısmının ise çalışmaları devam etmektedir. Aşağıdaki tabloda proje adları ve açıklamaları bulunmaktadır (Tablo 7.10.).

Yeni istasyonlardan Başakşehir Grup Amirliği İstasyonu, 2007

TABLO 7.10. İTFAİYE BİNASI PROJELERİ

	PROJE ADI	YERİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	AÇIKLAMA
Faaliyet yılı ve bir önceki yılı kapsayan	Yenidoğan İtfaiye Binası Projesi	Yenidoğan	28.11.2006	26.10.2007	100	Uygulamacı Birime gönderildi.
	Arnavutköy İtfaiye Binası Uygulama Projesi	Arnavutköy	16.12.2006	25.05.2007	100	Uygulamacı Birime gönderildi.
	Maltepe İtfaiye Müfreze Amirliği Projesi	Maltepe	22.11.2006	26.10.2007	100	Uygulamacı Birime gönderildi.
	Karacaköy İtfaiye Binası Uygulama Projesi	Karacaköy	15.12.2006	25.05.2007	100	Uygulamacı Birime gönderildi.
Faaliyet Yılı İçinde Başlayıp biten	Sultanbeyli İtfaiye Binası Projesi	Sultanbeyli	15.03.2007	05.11.2007	100	Uygulamacı Birime Gönderildi.
3 Yılı Kapsayan	Eyüp Kemerburgaz İtfaiye, Belediye Hizmet Binası Projesi	Eyüp	08.09.2006	21.01.2008	70	Proje Çalışmaları devam ediyor.

Kaynak. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, 2007

KÖTÜ HAVA KOŞULLARIYLA MÜCADELE

İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, son model karla mücadele araçları kullanarak ve erken uyarı sistemlerini hayata geçirmiştir.

Kışa hazırlık çalışmalarının gözden geçirilmesi için, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi'nde) belediyemizin ilgili birimleri ile ilgili diğer kamu kurumları ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Hava şartlarına göre ekipler yağış öncesi, yağış anı ve yağış sonra olmak üzere planlanarak bölgelerine yerleştirilmiş ve tüm araç sürücüleri eğitimden geçirilmiştir.

Köprüler, üstgeçitler, alt geçitler, otobüs durakları, vapur iskeleleri, meydanlar, hastaneler, okul önlerinde ekipler tarafından kar küremesi yapılmıştır.

İsviçre'den alınan kar küreyen, süpüren, kurutan ve tuz serpen "Kar kaplanı" adı verilen 6 karla mücadele aracı kullanılarak çevre yollarında görev yapılmıştır.

Bu yıl ilk defa İstanbul yollarında hizmet veren "Kar Kaplanı" 80 km. hızla gidebiliyor. Bir seferde 40 km'lik alanda tuzlama yapabiliyor. Yengeç yürüyüşü yapabilen aracın bıçağı iki kademeli olarak kar kürüyor. Bıçak kapalı iken 4.50 cm, açık iken 5.20 cm genişliğinde küreme yapıyor. 6 "Kar Kaplanı" ilk etapta, Avrupa Yakası: Boğaz Köprüsü Gişeler - Haliç, O3 Otoyolu - Mahmutbey - İstoç - Vatan Cad.-Hadımköy - Büyükçekmece S Virajı - Mimarsinan Kavşağı. Anadolu Yakası, Boğaz Köprüsü Gişeler - Fenerbahçe Stadı-Harem - Kartal/Kartal - Gebze arasında görev yaptı.

Vatandaşların kötü hava koşullarından en az düzeyde etkilenmesi için yapılan çalışmada, toplamda 3557 Personel, 1.029 araç ile 24 saat esasına göre vardiyalı olarak kötü hava koşullarıyla mücadele edilmiştir. Bu çalışma için depoda 160 bin ton tuz, 2 bin 100 ton buzlanmayı önleyici solüsyon hazır bulundurulmuştur.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa Otomatik Yol Meteoroloji Gözlem Sensorları kurarak bünyesine Erken Uyarı sistemini kazandırmış oldu. İstanbul'un en kritik yollarından 25 noktasına kurulan istasyonlardan alınan bilgiler doğrultusunda ekipler yönlendirilir. Elektronik olarak hava ölçümü yapan sensorlar uydu aracılığıyla verileri AKOM'a iletir. Burada yapılan değerlendirme ile yolların o anki durumu belirlenir. Ekipler sensorlardan gelen bilgiler doğrultusunda yönlendirilir.

Otomatik Yol Meteoroloji gözlem sensorları yardımıyla;

- Buzlanmanın nerelerde ve ne zaman başlayacağını önceden belirlenir.
- Yollara atılan kimyasalların doğru zamanda ve yeterli miktarda kullanılması sağlanır.
- Yağmur, kar, don, buzlanma, şiddetli rüzgâr ve sisli havalar önceden belirlenir.

erken ve doğru müdahale ile trafik güvenliği sağlanmış oluyor.

Kötü Hava Koşullarıyla Mücadele Çalışması, 2007

DENİZ İTFAİYESİ ve SUDA ARAMA KURTARMA EKİBİNİN KURULMASI

İstanbul'un etrafı sularla çevrili olmasına rağmen, denizde müdahale edecek bir birimin olmaması üzerine, Büyükşehir Belediyesi bu önemli soruna da el atmıştır. Bu çerçevede, denizde, göllerde v.b yerlerde olabilecek deniz yangınlarına, deniz kazalarına müdahale edecek ekiplerin kurulması, suda arama kurtarma ve plajlarda can kurtarma ve ambulans hizmetlerinin verilebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Denizde meydana gelebilecek her türlü olaya müdahale etmek için, yangın söndürme gemisi, deniz ambulansı, hızlı hareket kabiliyeti olan deniz aracı alınması kararlaştırılmıştır. Söz konusu alımlar ihale aşamasındadır.

YANGIN YERİ İNCELEME EKİBİNİN KURULMASI

Yangın çıkış sebebini belirleme amacıyla, personele yurt içi ve yurt dışında eğitimler aldırılmıştır. Eğitimlerin bitmesi sonucunda, belirlenen elemanlardan 2 ekip oluşturulmuştur. Her bir ekipte 2'şer ekip amiri ve 2'şer kimyager bulunmak-tadır. Oluşturulan bu ekipler, almış oldukları eğitimi pratikte uygulamak üzere staj yapmak-tadır.Ekiplerin her türlü teçhizatının satınalma işlemleri tamamlanmıştır. Bunlar 2008 yılında resmi hizmete sunulacaktır.

ISO KALİTE BELGESİ PROJESİ

İstanbul İtfaiyesi, yapılanma, görev tanımlaması gereği, verdiği tüm hizmetleri uluslararası standartlarda yerine getirmektedir. Bunun bir göstergesi olarak da, İSO KALİTE BELGESİ alma çalışmalarını hızla yürütmektedir. Kalite Yönetim Sistemi Altyapı Dökümantasyonunun %75'i bitirilmiştir. 2008 yılı içerisinde başvuru ve denetim süreci başlayacaktır.

E-İTFAİYE

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden İstanbul İtfaiyesi, GIS tabanlı araç takip sistemi ile komuta merkezinden 100 adet itfaiye aracının takibi yapılmaktadır.

İstanbul İtfaiyesinin bilgi ve birikimlerinin paylaşıldığı ve itfai olayların anında işlendiği 'İtfai olay haritası'nı içeren web sitemiz, 2006 yılından bu yana hizmetini sürdürmektedir.

Söz konusu bu web sitesinde, 2007 Yılı Haziran ayından itibaren yayında olan İtfai olay haritası, kullanıcılara, günlere göre olay sorgulaması yapabilme imkânı verirken, aynı zamanda olayın gerçekleştiği yerin harita üzerindeki gösterimini de sağlamaktadır.

2007 yılında hizmete sokulan bir diğer uygulama da, 'zabıta ruhsat on-line müracaat programı'dır.Bu uygulama sayesinde, ilçe belediyeler ve itfaiye



Harita 7.3. İtfaiye Araç Takip Programı Görüntüsü, 2007



Şekil 7.1. İtfaiye Daire Başkanlığı Web Sitesi, 2007



Harita 7.4. On-line İtfaiye Olay Haritası, 2007

görüşünün istendiği diğer kurumlarla aradaki yazışma trafiği kaldırılmış, bu sayede de hem zamandan kazanç hem de hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanmıştır.

İTFAİYENİN MÜDAHALE İMKAN ve KABİLİYETİNİ ARTIRMA ÇALIŞMASI

Müdahale imkân ve kabiliyetlerinin arttırılması için, 2005 ve 2006 yıllarında satın alma işlemi tamamlanan 62 adet araç hizmete sunulmuştur. 2007 yılında, satın alma işlemi tamamlan 2 adet Tehlikeli Maddelere Müdahale Aracı, 15 adet Dar Alan İtfaiye Aracı, 15 adet ilk Müdahale Aracı, 2 adet Vinç, 4 adet Hortum Serme Aracı, 4 adet Yüksek Kapasiteli Hidrolik Tahrikli Su Temin Sistemi, 2 adet 52 m. Merdiven Aracı, 4 adet 18 m. Merdiven Aracı, 4 adet 22 m. Merdiven Aracı, 2 adet 37 m. Merdiven Aracı olmak üzere toplam 54 adet araç hizmete dahil edilmiştir. 2008 yılında, 45 adet 6x6x6 Afet Müdahale İtfaiye Aracı, 45 adet 6x6x6 Yangın Söndürme İtfaiye Aracı, 10 adet Robotik İtfaiye Aracı (Koca Yusuf) ile 12 adet Su İkmal Aracının teslim alınması hedeflenmektedir.

Ayrıca İstanbul'da özellikle son yıllarda giderek önem kazanan kış ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere iki adet tuz serpmeli, kar bıçaklı çok maksatlı kar mücadele araç ve ekipmanları, 5 adet çok maksatlı araç alınarak hizmete sunulmuştur. 50 adet kamyon kar küreme bıçağı, 100 adet traktör kar bıçağı alımı tamamlanmıştır. 25 adet tuz serpme makinasının teslimatı beklenmektedir.

Bunlara ilaveten, 2007 yılında, plajlarda sunulan Can Kurtarma hizmetinin daha sağlıklı verilebilmesi için 6 adet Jet-Ski alınmıştır.

Ayrıca personelimizin tamamı, uluslar arası standartlara uygun kişisel koruyucu teçhizatlar ile donatılmıştır.

Koca Yusuf (Robotik söndürme aracı), 2007

Kar Küreme Aracı, 2007

AFET KOORDİNASYON

METEOROLOJİK İZLEME ve BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Uydu, radar ve meteoroloji istasyonları takip edilerek, her gün günlük ve haftalık; bir defa da 6 aylık hava tahmin raporu ve meteorolojik hadiselerle ilgili basın bülteni hazırlanmaktadır. Hazırlanan hava tahmin raporları, ilgili birimlere gönderilerek, sorumlular, olağanüstü durumlar (aşırı kar, yağmur vb.) öncesinde uyarılmaktadır.

ÖNLEM ve DENETİM FAALİYETLERİ

Yangın önlem amacıyla, 2007 yılının Aralık ayında uygulamaya konulan 5243 sayılı yönetmelik uyarınca, yerinde ve proje bazında denetimler yapılmaktadır.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI MÜDAHALELERİ

Kiralanan 2 adet Amfibik Yangın Söndürme Uçağı ile orman yangınları ve büyük sanayi yangınlarına müdahale edilmektedir. Orman yangınlarına müdahale için kullanılan yangın söndürme uçakları, dünyada ilk defa İstanbul'da, meskûn mahallerde çıkan yangınlarda başarıyla görev yapmıştır.

Uçakların, kiralanmasından bugüne gerçekleştirdikleri hizmetler Tablo 7.13'de verilmiştir.

TABLO 7.11. METEOROLOJİK İZLEME BİLGİLERİ

	2007
Günlük Hava Tahmin Raporu Sayısı	3
Haftalık Hava Tahmin Raporu Sayısı	6
6 Aylık Hava Tahmin Raporu Sayısı	12
Birimlere yapılan olağanüstü durumlar için bilgilendirme sunum sayısı	5
Kış Çalışmaları Toplantı Sayısı	3
AKOM Toplantı Sayısı	44

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.12. İŞYERLERİNİN İTFAİYE AÇISINDAN ÖNLEM ve DENETİM FAALİYETLERİ

	2007
Proje onayı	5612
İskân İçin Yerinde Denetim	616
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile ilgili istenen görüş için Yerinde Denetim	31.728
Yangın Güvenlik Denetimi	900
TOPLAM	**38.856**

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.13. YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI 2007 YILI FAALİYETLERİ

YIL	2005	2006	2007
Müdahale Edilen Yangın Sayısı	7	56	43
Yapılan Sorti Sayısı	110	811	659

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

Yangın Söndürme Uçakları, 2007

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİNİN DENETİMİ

Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren I. Sınıf GSM, Akaryakıt ve LPG İstasyonları ile belediye mülkiyetlerine ait sağlık kurumlarında, denetimler ve ruhsat verme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda olan bilgiler tabloda gösterilmiştir. (Bunun dışında, 68 adet izin belgesi verilmiş olup, toplam 4675 işyerine de mahallen tetkik gerçekleştirilmiştir.)

İZİNSİZ İLAN VE REKLAM DENETİMLERİ

Belediyemizden izin almadan gelişigüzel yerlere izinsiz konan ve şehrin estetiğini bozan bez afiş, pano, kâğıt afiş, bilboard ve kuleboardlar gibi, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile kabul edilen Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği ve Kentsel Tasarım Normlarına uygun olmayan reklam unsurları disiplin içinde denetlenip derhal kaldırılmaktadır.

MANİ OLUNAN SEYYAR SATICI

Şehrimizin ana arterleri ve meydanlarına yönelik Zabıtanın yapmış olduğu denetimler sonuç vermiş olup, özellikle kangren haline gelmiş olan seyyar satıcılar ve kaldırım işgalleri büyük oranda engellenmiştir.

Özellikle Eminönü, Beyazıt, Aksaray ve Kadıköy meydanları seyyar satıcılardan arındırılmıştır. Ayrıca buralarda ve benzeri meydan ve caddelerde aralıksız kontrol

TABLO 7.14. GAYRİ SIHHİ MÜESSESE VE AKARYAKIT İSTASYONLARI DENETİM VE RUHSAT BİLGİLERİ

	Mevcut Toplam İşyeri Sayısı	Mevcut Ruhsatlı Yer Sayısı	Denetimde Bulunan Ortalama Personel Sayısı	Bir İş Yerinin Ortalama Denetleme Süresi (Saat)	Bir Günde Denetlenen Ortalama İşyeri Sayısı	Denetim Yapılan İşyeri Sayısı				Kent Haritası Üzerine İşlenen	
						Ruhsat Verilen	Faaliyetine Son Verilen	Toplam	Denetim Yapılan Müessese Oranı	İşletme sayısı	İşletme sayısı Oranı (%)
I. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler	2303	729	30	0,5	8	83	80	163	100%	1753	76%
Akaryakıt ve LPG İstasyonu	712	602	30	0,5	8	99	24	123	100%	712	100%
Belediye Mülklerine Ait Sıhhi Müesseseler	1000	620	30	0,5	4	245	0	245	100%	0	0%
Genel Toplam	**4015**	**1951**			**20**	**427**	**104**	**531**		**2465**	**61%**

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.15. İZİNSİZ İLAN VE REKLAM DENETİMLERİ 2007 FAALİYETLERİ

KALDIRILAN REKLAM UNSURLARI	PRESTİJ MEYDANLARI	ANA ARTER	CADDE	BULVAR	GENEL TOPLAM
Kaldırılan Kuleboard	-	7	-	-	7
Megaboard	-	4	-		4
Vinly	11	245	80	41	390
Pano	212	1.382	150	229	1.976
Raket Pano	13	1.090	48	25	1.176
Totem	14	386	39	11	450
Bilboard	26	150	64	44	284
Kâğıt Afiş	1.557	4.501	2.567	187	8.812
Bez Afiş	2.545	31.150	7.710	2.220	43.634
Genel Toplam	**2.795**	**38.996**	**12.529**	**2.775**	**57.099**

Kaynak. İtfaiye Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.16. MANİ OLUNAN SEYYAR SATICILAR 2007 FAALİYETLERİ

FAALİYETLER	MANİ OLUNAN SEYYAR SATICI	TOPLANAN EL ARABASI	KALDIRILAN TEZGAH	TAHSİL EDİLEN PEŞİN PARA CEZASI (YTL)
Ocak	1112	70	61	840
Şubat	1245	88	65	844
Mart	1315	95	72	892
Nisan	1450	99	81	1000
Mayıs	1600	111	93	1016
Haziran	1850	123	102	1060
Temmuz	1915	125	113	1080
Ağustos	2100	133	118	1120
Eylül	2245	198	125	1192
Ekim	2456	201	190	1200
Kasım	1594	145	130	800
Aralık	1180	75	65	760
Genel Toplam	**20.062**	**1.463**	**1.215**	**11.804**

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.17. TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK FAALİYET İSTATİSTİKLERİ

FAALİYETLER	YER	12 AYDA (253 GÜN)
Bir Günde Ortalama Denetlenen İş Yeri Sayısı	Ana Arter, Meydan Otogar, Otogar Büyük Alışveriş Merkezi	49
Ortalama Denetleme Süresi (Saat)		1771 saat
Denetim Yapan Personel Sayısı		2277 kişi
Tutanak Tutulan İş Yeri Sayısı		708
Denetlenen İş Yeri Sayısı	Ana Arter, Meydan, Otogar, Büyük Alışveriş Merkezi	12.356
Tahakkuk Edilen Ceza Miktarı		118.944 YTL

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

Tüketice Haklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalar, 2007

ve denetimler sürdürülmektedir. İş yerlerinin kaldırım işgallerine yönelik yapılan çalışmalarda, Kabahatler Kanununu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Mani Olunan Seyyar Satıcı, 2007

TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Tüketici Bürosunun ismi, 30.01.2007 tarih ve K.14 Sayılı Başkanlık Onayı ile Tüketici Hakları Zabıta Amirliği olarak değiştirilmiştir. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği kurulana kadar Tüketici Bürosu, kurulduğu andan itibaren de Tüketici Hakları Zabıta Amirliği vasıtasıyla, 2007 yılı içerisinde, 9 görevli tarafından, bir gün içinde 7 saat olmak üzere, 253 iş günü denetim yapılmıştır.

İstanbul halkına bu kapsamda sunduğumuz hizmet ve çalışmalardan dolayı 2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının "Üstün Hizmet Ödülü"ne ve ayrıca Tüketici Raporu Dergisinin "Altın Kalite Ödülü"ne layık görüldük.

TRAFİK ÇALIŞMALARI

Okulların açılması döneminde, trafik yoğunluğu bulanan ana arter, cadde, bulvar ve duraklarda gerekli denetim ve kontroller neticesinde herhangi bir sorun yaşanmamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Eğitmenlerince Zabıta Personellerine bu kapsamda birer haftalık uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir.

Özellikle toplu taşıma araçlarına yönelik

Trafik Çalışmaları, 2007

TABLO 7.18. TRAFİK ÖNLEM VE TEDBİR ÇALIŞMALARI

FAALİYETLER	SERVİS ARAÇLARI	MİNİBÜSLER	TOPLU TAŞIMA VE DİĞER ARAÇLAR	GENEL TOPLAM
Mevcut Araç Sayısı	33.402	6.361	20.019	59.782
Kontrol Edilen Toplam Araç Sayısı	1.294	5.120	819	7.233
Tutulan Zabıt Sayısı	111	390	2	503
1608 Sayılı Kanunla Bağlanan Araç Sayısı	76	390	18	484
Para Cezası Miktarı	472 YTL.	14.453 YTL.	20.880 YTL.	35.805 YTL.

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

denetimler sıklaştırılmıştır. Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu toplu taşıma araçları duraklarında gerekli önlemler alınmıştır.

DİĞER DENETİMLER

Kamu düzenin ve halkın daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşayabilmesinin sağlanması amacıyla gerekli her çalışma titizlikle gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bu kapsamda, Boğaziçi sit alanında, deniz sahasında, kontrol noktalarında, sebze ve meyve hallerinde ve sağlık alanında denetimler sıklaştırılmıştır. Ayrıca, gerekli olan yerlerde yıkımlar da yapılmaktadır.

Trafik Çalışmaları, 2007

İŞGAL İLE MÜCADELE

KALDIRILAN İŞGAL ÇALIŞMALARI

Belediyemizin zabıta ekiplerince meydan, ana arter, cadde ve bulvarlara izinsiz konan araç gereç, asılan-yapıştırılan ilan, afiş, vb. belgelerle şehrimizin estetiğini bozan işgaller kaldırılmaktadır. Ayrıca bunların ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

DİLENCİLERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İnsanlarımızın dini ve insani duygularını istismar ederek dilenciliği kendine meslek edinmiş kişilerin vatandaşlarımızı kandırarak onlardan para istemelerini ve bu yönde çirkin görüntüler oluşturmalarını engellemeye yönelik çalışmalar yapılmakta olup, ilgililer hakkında 1608 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanuna göre yasal işlemler uygulanmaktadır.

TERSİNE GÖÇ (Yoksul Sevki)

İstanbul şehrinde yaşamakta olup, geçim sıkıntısı çeken, memleketine dönebilme imkânı bulamayan; ancak kendisine böyle bir imkân sunulduğu zaman dönmeyi arzu eden aileler bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak yerinde yapılan denetimler sonucunda, şartları uygun olanların, belediyemiz bütçesinden ayrılan ödenekle memleketlerine göçleri sağlanmaktadır.

TABLO 7.19. KALDIRILAN İŞGAL ÇALIŞMALARI

İŞGAL TÜRÜ	MEYDAN	ANA ARTER	CADDE	BULVAR	TOPLAM
Büfe	4	10	4	3	21
Mobo	-	6	2	1	7
Karavan	-	3	1	-	3
Çay Ocağı	-	3	-	-	3
Çay Bahçesi	-	4	-	-	4
Diğer	256	1603	654	322	**2835**

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 7.20. DİLENCİLERLE MÜCADELE

YAKALANAN DİLENCİ SAYISI	BAYAN	ERKEK	ÇOCUK	TOPLAM
Ocak	250	115	66	431
Şubat	277	165	77	519
Mart	311	165	87	563
Nisan	340	155	65	560
Mayıs	432	124	71	627
Haziran	441	135	85	661
Temmuz	556	167	105	828
Ağustos	786	186	121	1093
Eylül	780	198	145	1123
Ekim	759	187	164	1110
Kasım	666	175	115	956
Aralık	654	154	91	899
TOPLAM	**6252**	**1926**	**1192**	**9370**

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

Kaldırılan İşgal Çalışmaları, 2007

Bunun dışında, bir şekilde İstanbul'a gelmiş, ancak, kalacak yeri ve memleketine dönme şansı bulamayan vatandaşların, yine Belediye Bütçesinden karşılanan ödenekle otobüs biletleri alınarak memleketlerine gitmeleri sağlanmaktadır.

TABLO 7.21. TERSİNE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ

İşlem Türü	Ocak Haziran	Temmuz Aralık	TOPLAM
Gönderilen Kişi Sayısı	1936	1992	3828
Göç Eden Aile Sayısı	269	289	558

Kaynak. Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

TURİZM BİLGİLENDİRME

İstanbul'a gelen turistlere Beyazıt'ta enformasyon hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra, kendilerine, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine ilişkin bilgiler de verilmektedir. 2007 yılında 12.880 yabancı turiste enformasyon hizmeti verilmiştir.

Turistlere Yönelik Bilgilendirme Hizmeti, 2007

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

FATİH İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

JICA çalışmaları sonucunda, riskli ilçeler arasında yer alan Fatih İlçesi'nde, Kentsel Dönüşüm projesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Fatih Projesi ile, ilçede yer alan yapı stoğunun deprem risk sıralaması yapılmaktadır. İlçe bütününde gerçekleştirilen planlama ve mühendislik çalışmaları kapsamında oluşturulan eylem planları; ACEP(Acil Eylem Planı), MAYEP(Mahalle Yenileme Eylem Planı) ve FAGEP(Fatih İlçe Gelişim Eylem Planı) olarak belirlenmiştir. Mühendislik incelemelerinde ikinci kademe bina inceleme çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

Anıt Eser yapı stokunun incelemeleri devam etmektedir.

İlçede belirlenen alanlarda planlama çalışmalarına altlık oluşturan konut, küçük sanayi,sanayi ve ticaret anketleri tamamlanmış ve kümelenme analizleri de yapılmıştır.

Proje kapsamında AB hibe ve fonlarından yararlanabilmek üzere 23 adet AB başvuru dosyası hazırlanmıştır.

Şekil 7.2. Fatih İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 2007

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ YEREL EYLEM PLANLARI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

JICA çalışmaları sonucunda, riskli ilçeler arasında yer aldığı belirlenen Küçükçek-mece İlçesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Mühendislik çalışmalarında daha önce İDMP'ında belirtilen "Kademeli Yapı Değerlendirme Yöntemleri" kullanılmaktadır. Bu kapsamda, ilçe genelinde, 50.587 adet binanın birinci kademe değerlendirmesi, 2.350 adet binanın da ikinci kademe değerlendirmesi yapılmış ve rölöveleri alınmıştır.

4900 adet binanın ise, sahada ve ofiste rölöveleme çalışmaları sürdürülmekte-dir.İlçe genelinde, anıt eser ve sivil mimarlık örneği yapıların da rölövesi de bu proje kapsamında alınmıştır.

Proje kapsamında, İlçede belirlenen alanlarda planlama çalışmalarına altlık oluşturan konut, küçük sanayi,sanayi ve ticaret anketleri tamamlanmış ve kümelenme analizleri de yapılmıştır.

Proje kapsamında AB hibe ve fonlarından yararlanabilmek üzere 23 adet AB başvuru dosyası hazırlanmıştır.

BAYRAMPAŞA MERKEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Bayrampaşa İlçesi, İstanbul'un en yüksek yoğunluk değerine sahip ilçelerinden birisi konuma gelmiştir. Donatı alanlarının var olan yapıya hizmet edememesi ve buna deprem faktörünün de eklenmesi sonucunda kentsel dönüşüm, Bayrampaşa için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

Son hazırlanan 14.07.2006 Onaylı, 1/100.000 "Ölçekli İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı" çerçevesinde; bu ilçede mekânsal ve çevresel bütünleşmenin sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Çoğunlukla niteliksiz ve yüksek

Şekil 7.3. Küçükçekmece İlçesi Yerel Eylem Planları ve Kentsel Dönüşüm Projesi, 2007



Şekil 7.4. Bayrampaşa Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi, 2007

yoğunluklu yapı stokunun varlığı da bir başka riski gündemlemektedir.

Sosyo-ekonomik fiziki çevre,kentsel rehabilitasyon ve olası depremden de etkilenmedeki risk faktörü bulunduğundan Bayrampaşa İlçesi'ne yönelik Merkez Kentsel Dönüşüm Projesine başlanılmış ve proje ihale edilmiştir.

AB PROJELERİNE KATILIM

Avrupa Birliği Liman Şehirlerini Geliştirme Projesi kapsamında Napoli, Lizbon ve Zarzis gibi kentlerin yanında, İstanbul adına, Belediyemiz tarafından katılım olmuştur.

Kent dokularında, liman fonksiyonlarının çağdaş şehir yaşamına uygun olarak kentle yeniden bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

SAĞLIK SOSYAL YARDIMLAR VE TOPLUM REFAHI

- SAĞLIK HİZMETLERİ
- DESTEK SAĞLIK HİZMETLERİ
- SOSYAL HİZMETLER
- SOSYAL YARDIMLAR
- VETERİNER HİZMETLERİ
- SAĞLIK EĞİTİMLERİ
- SAĞILIKLI GIDA

Sağlıkta kalite standartlarını yükselttik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve sosyal hizmetler alanına yönelik çalışmalarını; toplumumuzun ve hemşerilerimizin sağlık standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyerek; kaliteli, uluslar arası standartlara uygun, gelişim ve işbirliğine açık olarak sürdürmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve sosyal hizmetler alanına yönelik çalışmalarını; toplumumuzun ve hemşerilerimizin sağlık standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyerek; kaliteli, uluslar arası standartlara uygun, gelişim ve işbirliğine açık olarak sürdürmektedir.

Yürütülmekte olan hizmetlerde özellikle koruyucu ve önleyici sağlık ön planda tutulmuştur. 30 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi'nde verilen tarama hizmetleri ile kemik erimesi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri gibi hastalıklar erken tanı ile önlenebilmektedir.

Sosyal güvencesi olmayan hastaların tedavi ve bakımını üstlenen Evde Sağlık Hizmeti ise Belediyemizin adaletli hizmet anlayışına güzel bir örnektir.

İBB, sokak çocuklarına, özürlülere ve yaşlılara yönelik hizmetlerinde risk gruplarına öncelik veren bir hizmet anlayışıyla çalışmaktadır.

Toplumun sağlık standartlarını yükseltmek, çevre sağlığı ile de yakından ilgilidir. Bu amaçla sürdürülen ilaçlama çalışmaları, denetim hizmetleri ve hıfzıssıhha laboratuvarları, ileri teknolojileri kullanmakta ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Vet-İstanbul Projesi ve hayvan rehabilitasyon hizmetleri gibi veteriner hizmetleri ise toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerin bir başka kısmını tamamlamaktadır.

Tüm bu çalışmalar toplumun sosyal refahını arttırıcı çalışmalarla anlam kazanır. Kadın Koordinasyon Merkezi toplumda kadının statüsünün iyileştirilmesine yönelik projeler yürütürken öte yandan aileleri "Sosyal Yardım Kuponu" uygulaması ile ekonomik yönden desteklemektedir.

Yoksul ailelere verilen ayni ve nakdi yardımlar, öğrencilere yapılan eğitim yardımları da sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak arttırılarak sürdürülmektedir.

Tüm çalışma alanları ile ilgili olarak verilen hizmetlerin önemli bir bileşeni de eğitim ve danışmanlık hizmetleridir.

Bunların dışında tolumun refahını artıracak sosyal faydayı sağlayacak şekilde dolaylı sübvansiyonlarla ticari faaliyetler kapsamında sağlıklı su, ekmek üretimi yapılmakta, Kaliteli, sürekli, gelişime ve işbirliğine açık, bilimsel, etkin, verimli ve risk gruplarına öncelik veren bir hizmeti anlayışı ile; İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici ve refah seviyesini artırıcı sağlık ve sosyal hizmetler sunulmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri, Şehzadebaşı Polikliniği, Sağlık Danışma Merkezleri, Daire Tabiplikleri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Şehzadebaşı Polikliniği 1997 yılından itibaren uzman tabip kadrosuyla hizmet vermektedir.

Çocuk, dahiliye, KBB, psikiyatri, diş, acil, doğum ve kadın hastalıkları polikliniklerinin yanında radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları bulunmaktadır.

Sağlık Danışma Merkezleri, İstanbul genelinde ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti veren polikliniklerden oluşmaktadır.

Sağlık kurumlarına ulaşamayan kişilere sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve özellikle kaynağında sunulabilmesini sağlamak ve onları hastalıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla, tıbbi donanıma sahip 2 TIR ile Gezici Sağlık Hizmeti uygulaması başlatılmıştır.

Şehzadebaşı Polikliniği, 2007

Gezici Sağlik Ekibi, 2007

TABLO 8.1. AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ

	HİZMET VERİLEN HASTA SAYISI	SEVK ORANI	MERKEZDE GÖREVLİ DOKTOR SAYISI	MERKEZDE GÖREVLİ YARDIMCI PERSONEL SAYISI
Şehzadebaşı Polikliniği	58.837	%21,4	18	13
Sağlık Danışma Merkezleri (8)	46.035	%18,2	16	10
Kurum Tabiplikleri (11)	23.339	%20,1	15	5
Gezici Sağlık Ekipleri	22.219	-	6	8
TOPLAM	**153.682**	**%20,0**	**55**	**36**

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Evde Sağlık Hizmetleriyle, İstanbul'da yaşayıp sosyal güvencesi olmayan; hasta, bakıma muhtaç, özürlü ve yaşlı insanlara ulaşılması; evlerde temel sağlık hizmetinin verilmesi; gerekenlere hastane hizmetlerinin sunulması; elverişsiz durumda olanların sosyal koşullarının düzeltilmesi ve böylece toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının korunması amaçlanmıştır.

Bunların yanı sıra, kişi sağlığının daha iyi hale getirilmesi ya da belirli bir dengede tutulabilmesi; ev ortamında sağlık açısından ve sosyal yönden destek sağlanması; hasta ve yakınlarının, hastalıkları hakkında eğitimli hale getirilip bilinçlendirilmesi; sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesiyle hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi; hastanede yatış sürelerinin azaltılması; bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve dolaylı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması da öngörülmektedir.

Hizmet; hasta bildirimi, sağlık ve sosyal ön değerlendirme, evde doktor muayenesi, evde bakım hizmetleri, hemşirelik bakımı, fizyoterapi bakımı, kişisel bakım, hastane hizmetleri, eczane hizmetleri, evin fiziksel bakım ve onarımı gibi aşamalardan oluşmaktadır.

"Hastane Hizmetleri" kapsamında Hastane şartlarında tedavi görmesi gerekli olan (uzman doktor muayeneleri, büyük ve küçük cerrahi operasyonlar, laboratuvar tetkikleri, radyolojik tetkikler

ve) hastaların tedavi giderleri ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

"Evde Hemşirelik ve Fizyoterapi Bakımı Uygulamaları" kapsamında; yarı yatalak ve yatalak durumda olan hastaların vücutlarında oluşan kronik yaraların bakımı, sonda uygulamaları, serum takma, kan alma, kateter uygulamaları, ilaç uygulamaları, hipertansiyon ve diabet hastalarının sağlık durumlarının takibi, gebelik ve lohusalık eğitimi, egzersiz ve fizyoterapi yapılmakta, hasta ve yakınlarına hastalık hakkında eğitim vermek gibi hizmetler sunulmaktadır.

2007 yılında, 3 tane Evde Bakım Ünitesi ile toplam 133 personelle Evde Sağlık Hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Hizmet kapsamında kullanılan personelin sayısal dağılımı şu şekildedir:

1 Bilgi İşlem Sorumlusu, 6 Bilgi İşlem Operatörü, 7 Halkla İlişkiler Personeli, 1 Üniteler Sorumlusu Doktor, 3 Ünite Sorumlusu Hemşire, 1 İdari İşler Malzeme Sorumlusu, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 9 Sosyal Çalışmacı, 9 Pratisyen Doktor, 9 Hemşire, 1 Proje Sorumlusu Doktor, 1 Hastane Sorumlusu Doktor, 1 Eczane Takip Personeli, 1 Hastane Takip Personeli, 3 Santral Elemanı, 3 Temizlik Personeli, 9 Bakım Destek

TABLO 8.2. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU

HİZMET	2007 YILI STRATEJİK HEDEF	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Yeni kayıt altına alınan kişi sayısı (sosyal ön değerlendirme sayısı)	8.000	5.044	63
Doktor ziyareti sayısı (hasta kabul + kontrol)	20.000	18.985	95
Doktor ziyareti yapılan kişi sayısı	-	18.284	-
Hemşire ziyareti yapılan kişi sayısı	-	12.707	-
Evde verilen bakım hizmeti sayısı (Hemşire + FTR)	45.000	46.052	102
Yazılan reçete sayısı	10.000	16.076	161
Sevk sayısı	-	5.221	-
Şehzadebaşı Polikliniği'ne sevk	-	1.649	-
Dış sağlık kuruluşlarına sevk	-	3.572	-
Sevk oranı (toplam sevk üzerinden) (%)	-	27,5	-
Dış birimlere sevk oranı (%)	%5	18,8	27
Kontrol teşkilatının yapmış olduğu toplam denetim sayısı	-	3.379	-

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

Evde Sağlık Hizmetleri, 2007

Personeli, 15 Bakım Hemşiresi, 6 Fizyoterapist, 46 Şoför.

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Bu hizmet;

Kadın ve çocuklarda tespit edilen sağlık problemlerinin eğitim, erken tanı ve tedaviyle önlenebilir hastalıklar olması;

Koruyucu sağlık ve sağlık taraması hizmeti veren merkezlerin bulunmaması;

Kadının, hayatının evrelerine farkındalığını arttırmak gerekliliği;

Kadınların, eğitim verildiği takdirde, bunu tüm aileye taşıyabilen bir konumda olması gerekçeleriyle oluşturulmuştur.

Hizmet, şu önemli bileşenleri kapsamaktadır:

- Kadın ve çocuk sağlığı eğitimleri;
- Kemik gelişimi ve erimesi taraması;
- Meme kanseri taraması;
- Rahim ağzı kanseri taraması;
- Genital enfeksiyon taraması;
- Üreme sağlığı danışmanlığı.

Beyaz Masa 153 numarayı arayarak randevu almak koşuluyla hizmetlerden

Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, 2007

Sosyal güvencesi olmayan kadınlardan ileri tetkik ve tedavi gerektirenlerin ihtiyaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

TABLO 8.3. KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ

HİZMET	2007 YILI GERÇEKLEŞEN STRATEJİK HEDEF	2007 YIL SONU GERÇEKLEŞME	ORAN (%)
Kayıt edilen toplam kadın sayısı	350.000	183.459	52
Kadınlara yapılan tarama sayısı	700.000	497.064	71
Eğitim	175.000	179.609	103

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

ücretsiz olarak yararlanılabilmektedir.

Sosyal güvencesi olmayan kadınlardan ileri tetkik ve tedavi gerektirenlerin ihtiyaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

2007 yılında, 30 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ile 2 Görüntüleme Merkezinde, toplam 277 personelle Kadın ve Aile Sağlığı Hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Bu hizmet kapsamında görevlendirilmiş personelin sayısal dağılımı şu şekildedir:

3 Radyoloji Uzmanı, 57 Pratisyen Hekim, 105 Hemşire, 30 Laborant, 2 Radyoloji Teknisyeni, 2 DEXA Ölçüm Elemanı, 29 Kayıt Elemanı, 38 Ofis Elemanı, 1 İdari Personel, 1 Arşiv Görevlisi, 4 Şoför.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 81. Maddesine dayanılarak, "İşyeri Hekimliği İşyeri Ortak Sağlık Birimi" kurulmuş ve işyeri hekimliği uygulamaları başlatılmıştır.

Birimlerimizde ;

- İşçilerimizin periyodik muayeneleri yapılmaktadır.
- İşçilerin yaptıkları işlere göre iş riskleri belirlenmektedir.
- İşçilerimize ayakta teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

ULUSLARARASI SAĞLIK AĞLARI İLE İŞBİRLİĞİ

Sağlıklı Şehirler Ofisi, İstanbul'un, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "Sağlıklı Şehirler Ağı"na üyelik çalışmalarını yürütmek üzere Başkanlığımız bünyesinde bir ofis kurulmuştur.

Bu üyelik kapsamında,

1- Sağlıklı Şehir Planlaması

2- Sağlık Etki Değerlendirmesi

3- Sağlıklı Yaşlanma konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri, 2007

Uyuşturucu Karşıtı Şehirler Türkiye Ofisi:

Ofis, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Başkanlığımız bünyesinde oluşturulmuştur. Bu ofis, İBB'nin 1996 yılında üye olduğu Uyuşturucu Karşıtı Kentler Birliği (Europian Cities Against Drug/ ECAD)'nin madde bağımlılığı ile mücadele için yaptığı çalışmaları Türkiye adına yürütmektedir.

Bu yıl 14 üncüsü düzenlenen Uyuşturu-

cuya Karşı Mücadele Veren Avrupa Kentler Birliği (European Cities Against Drugs - ECAD) Belediye Başkanları Konferansı, 10-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında İstanbul'da Belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Konferansta, uyuşturucu ile mücadelede yasal düzenlemelerin yapılmasıyla kullanımın yasaklanması ve ceza uygulamalarının hassasiyetle takip edilmesi, ayrıca 'aile'nin güçlendirilmesi gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır.

DESTEK SAĞLIK HİZMETLERİ

İLAÇLAMA FAALİYETLERİ

Haşerelerden kaynaklanabilecek her türlü hastalığın engellenebilmesi, haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması ve kontrol altında tutulabilmesi amacıyla;

- Larva mücadelesi;
- Ergin karasinek sivrisinek mücadelesi;
- Kapalı alan haşere mücadelesi;
- Kanal ilaçlama çalışmaları;
- Tür tayin çalışmaları;
- Bulaşıcı hastalıkların çıktığı yerlerde, karantina tedbiri olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Büyükçekmece, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Zeytinburnu, Pendik, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde ilçe belediyeleri, ilaçlama hizmetlerini kendileri yürütmektedir. Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara iştirak etmeyen ve ilaçlama hizmetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren bu belediyelerin çalışmalarının hangi boyutta olduğu bilinmemektedir.

Zira merkezimize yazılı ve sözlü olarak gelen sivrisinek şikâyetlerinin önemli bir kısmının özellikle bu bölgelerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

İstanbul gibi bir metropolde sivrisinekle mücadele yöntemlerinin, Dünyadaki diğer metropollerde olduğu gibi, belli

TABLO 8.4. İLAÇLAMA FAALİYETLERİ VE GERÇEKLEŞMESİ TABLOSU

İLAÇLAMA HİZMETİ	SKALA	DEĞER
1. Kapalı Alan İlaçlama Faaliyetleri		
1.1. Kemirgenle mücadele		
Nokta Sayısı	adet	32
İlaç Miktarı	kg	172,5
Alan	m^2	89.740
1.2. Haşere ile Mücadele		
Nokta Sayısı	adet	209
Alan	m2	265,1
1.3. Dezenfeksiyon		
Nokta Sayısı	adet	9
İlaç Miktarı	ml.	12.350
2. Açık Alan İlaçlama Faaliyetleri		
2.1. Kanal ilaçlama		
Kapak Sayısı	adet	11.519
İlaç Miktarı	ml.	461.200
Larva Mücadelesi		
Üreme Kaynak Sayısı	adet	10.435
Larvasit Miktarı	kg.	197,4
Larvasit Miktarı	lt.	4.856,5
2.2. Ergin Sivrisinek Çalışmaları /ULV		
İlaç Miktarı	lt.	4.272
Süre	saat	6.744
2.3. Kene İlaçlaması		
İlaç Miktarı	lt.	1.233
Hektar	ha.	91.039

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

İlaçlama Hizmetleri, 2007

bir standarda oturtulması ve ilaçlama çalışmalarının bu standartlara paralel yürütülmesi gerekmektedir.

Bu amaçla, İlçe ve Belde Belediyelerin Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen sivrisinekle mücadele çalışmalarına katılmaları ve özellikle larva mücadele çalışmalarında Başkanlığımızla irtibat kurmaları, gerçekleştirilecek çalışmalarda başarıyı üst seviyede tutacaktır.

HIFZISSIHHA LABORATUVAR FAALİYETLERİ

Kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında, 8 kimya mühendisi, 7 kimyager, 7 biyolog, 5 tekniker ve 2 laboranttan oluşan toplam 29 personel ve yenilenen cihaz donanımları ile laboratuvar faaliyetleri sürdürülmektedir.

Hıfzıssıhha laboratuvarlarında, halk sağlığını tehdit eden durumlarda, zamanında tüm tedbirleri almak, güvenli su ve gıda tüketimini sağlamak amacıyla;

• Özel/resmi gıda, su ve kozmetik ürün gibi halk sağlığı ile ilgili numunelerin analizi;

• Su ve gıda güvenliği konusunda bilirkişilik/eğitim hizmetleri;

• İstanbul'un içme ve kullanma sularının kontrolüne yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ve İSKİ ile ortaklaşa baraj, şebeke suyu ve deniz suyu analizleri;

• Lisans/ön lisans ve teknik lise öğrencilerine staj eğitimi yapılmaktadır.

Hıfzıssıhha Laboratuvarları, TÜBİTAK'tan aldığı danışmanlık hizmeti ile, "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı" gereği, kalite yönetim sisteminin kurulması, belirlenen analiz yöntemlerinin metot validasyonu ve 17 parametrede TÜRKAK tarafından akredite olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla mikrobiyoloji laboratuvarlarında 8, kimya laboratuvarlarında 9 olmak üzere, toplam 17 parametrede Uluslararası Yeterlilik Testlerine iştirak edilmektedir.

Hıfzıssıhha laboratuvarları için akreditasyonun ve kurulan toplam kalite sisteminin öngördüğü doğrultuda bir Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Sürdürülmekte olan akreditasyon çalışmaları;

• Laboratuvarlardan çıkan analiz raporlarının ulusal ve uluslararası kabul görmesini,

• Saygınlık ve ticari üstünlüğü,

• Kalitenin artmasını,

• Güvenilirliğin sürekliliğini,

• Müşteri memnuniyetinin artmasını ,

• Personelin teknik yeterliliğini,

• Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolünü,

• Çevre ile dost faaliyetlerin başlamasını sağlayacaktır.

Denetim faaliyetlerindeki yeni düzenlemeler nedeniyle gelen numune sayısında düşüş vardır.

Özellikle hayvani gıdalardaki analiz

Laboratuvar Faaliyetleri, 2007

TABLO 8.5. HIFZISSIHHA LABORATUVAR FAALİYETLERİ

NUMUNE TÜRLERİ	TOPLAM	UYGUN	Aykırı
1. Resmi Numuneler	**629**	**175**	**454**
Denetim Numuneleri	246	142	104
İçme ve Kullanma Suları	79	29	50
Deniz Suları	8	8	0
Havuz Suları	9	1	8
Gıdalar	148	104	44
Diğer	2	0	2
İlçe Bel ve Dğ Md.den. sular	1	1	0
İlçe Bel ve Dğ Md.den. gıdalar	1	1	0
Baraj Suları	381	31	350
2. Özel Numuneler	**1946**	**741**	**1.205**
Sular	1579	537	1.042
Havuz Suları	118	60	58
Gıdalar	233	129	104
Diğer	16	15	1
TOPLAM	**2.575**	**916**	**1.659**

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

edilen numune sayısı, stratejik plandaki hedefin çok altındadır.

2007 yılında toplam 5.000 numunenin incelenmesi öngörülmüş olup, bunun ancak %52'si gerçekleştirilebilmiştir.

Bundan sonra denetim amaçlı numune gelişi çok az olacağı gerçeğinden hareketle, analiz sayısında hedefi gerçekleştirebilmek için, akreditasyon gerçekleştikten sonra, laboratuvarları tanıtıcı faaliyetler düzenlenecek, özel numune gelişinde artış sağlayacak projeler üretilecektir.

DENETİM FAALİYETLERİ

Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü denetimi gerçekleştirmek, denetim sonuçlarının gereğini yerine getirmek amacıyla;

• Topluma açık yerlerin sağlık denetim hizmetleri;

• Hava, su ve toprak kirlenmesiyle ilgili denetimler;

• Kent insanının kullandığı şebeke, kuyu, artezyen, sebil ve çeşme sularının denetimi;

• Deniz suyu denetimleri yapılmaktadır.

Mevzuat ve yetkilendirmedeki değişiklikler nedeniyle, 2007 yılı nisan ayı itibariyle, gayrı sıhhi ve sıhhi müessesesenin denetimi yapılmamaktadır.

Buna bağlı olarak, gıda ile ilgili iş yerlerinde üretilen ve satışa arz edilen gıda maddelerinin hijyeni, personel hijyeni ve ekipman hijyenine yönelik kontroller de azalmıştır.

Sadece vatandaşın şikâyetleri doğrultusunda denetimler gerçekleştirilmektedir.

SU ÜRÜNLERİ HALİ DENETİMLERİ

İstanbul halkının taze ve sağlıklı balık tüketmesini sağlamak amacıyla;

• Hal'e deniz ve kara yoluyla gelen su ürünleri tespit edilmekte ve bunların kayıtları tutulmaktadır.

• Su ürünleri insan ve çevre sağlığı açısından kontrol edilmektedir .

• Su ürünlerinin müzayede veya toptan satışının yapılması sağlanmaktadır.

• Satılan su ürünlerine ilişkin beyannamelerin kontrolü yapılmaktadır.

• Satılan su ürünlerinin satış bedeli (beyannamedeki veriler) üzerinden %3 Belediye Rüsumu tahsil edilmektedir.

• Su ürünleri alım ve satımını yapan esnaf kayıt altına alınmakta ve denetlenmektedir.

TABLO 8.6. DENETİM FAALİYETLERİ

MÜESSESE TÜRÜ	2007 YILI STRATEJİK HEDEF	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Denetlenen Gayrisıhhi 1. Sınıf Müessese	4500	1331	29,5
Denetlenen Diğer İş Yeri Sayısı	3000	70	2,3
Gıda Denetim Hizmetleri Kapsamında Denetlenen İş Yeri (Veteriner Hiz.)	9800	158	1,6
Toplam	**17.300**	**1559**	

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

Su Ürünleri Denetim Faaliyetleri, 2007

Su ürünleri sezon açılışı, 2007

2007 yılı içersinde, 39.103.494,10 kg. deniz ürünleri çıkarılmış olup, bunların denetimi gerçekleştirilmiştir.

SEBZE VE MEYVE HALLERİNİN DENETİMİ

Halde yürütülen faaliyetler, hal içinin temizliği, hal gelirlerinin toplanması, hal iç güvenliği, kapı giriş ücret tahsilatı, hal iç ve dış denetimi faaliyetleri şeklinde sıralanabilir.

Hal Otomasyon Projesi altyapısı kurulmuştur. Stratejik Planda yer alan ve 2007 yılı içinde yapılması planlanan Otomasyon Sistemi faaliyete geçme aşamasındadır. Otomasyon Sistemi'nin Hal Müdürlüğünde büyük ölçüde kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Yıl içersinde, Sebze ve Meyve Hallerinde, büyük ve küçük çapta olmak üzere, toplam 41 adet inşai faaliyet gerçekleştirilmiştir. Böylece yapının daha da güçlenmesine, bakım ve onarımlarının yapılması ile hizmetin daha rahat ve güvenli ortamda sunulmasına imkân sağlanmıştır.

Meyve Sebze ve Su Ürünleri Halinde bulunan iş yerleri ve araçlar, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 552 Sayılı Hal Kanununa dayanılarak kontrol edilmektedir.

Halden mal alıp çıkan araçların kullanımında Belediye emir ve yasaklarına uymayan araç ilgililerine, para cezası yazılmaktadır.

TABLO 8.7. HALE GELEN İSTANBUL MEYVE/SEBZE İSTATİSTİKLERİ

İstanbul'un İhtiyacı Olan Meyve/Sebze Miktarı (Ton)	2.533.522
Hale Girmesi Gereken Meyve/Sebze Miktarı (Ton)	2.848.710
Hale Giren Meyve/Sebze Miktarı (Ton)	2.472.281
İstanbul'a Kaçak Yollarla Giren Meyve/Sebze Miktarı (Ton)	325.943
İstanbul'a Kaçak Yollarla Giren Meyve/Sebze Oranı (%)	% 13.2

Kaynak : Satınalma Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 8.8. MEYVE, SEBZE VE SU ÜRÜNLERİ HALLERİNİN DENETİMİ

İŞLEM TÜRÜ	TOPLAM
Kontrol Edilen İş Yeri Sayısı Sayısı	360
Tespit Zaptı Sayısı	19
Tebligat Sayısı	9.407
Mühürleme Sayısı	4
Mühür Açma	4
Mühür Fekki	0
Araç Kontrolü	167.627

Kaynak : Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

SOSYAL HİZMETLER

DARÜLACEZE HİZMETLERİ

Huzurevi olarak 2 yerde (Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevi ve Kayışdağı Darülaceze Kampüsü) hizmet verilmekte olup 2008 yılında Kartal'da "Yakacık Dr. Beşir Akınal Huzur Evi" inşaatının yapılması planlanmaktadır.

KAYIŞDAĞI DARÜLACEZE KAMPÜSÜ

Bakacak kimsesi olmayan yaşlıların yaşamlarını sağlıklı ve mutlu devam ettirebilmeleri amacıyla hizmet veren Darülaceze Kampusu, Çınar, Umut, Dolunay, Papatya, Güven, Sevgi, Huzur ve Zümrüt sitelerinden oluşmaktadır. Cinsiyetlerine ve sağlık durumlarına göre farklı sitelerde ikamet eden yaşlılarımız için başlıca şu proje uygulamaları gerçekleştirilmektedir:

- Birim İçi ve Dışı Sosyal Faaliyetler: Doğum günleri, bayramlar, piknikler, geziler;
- Darülaceze Dostluğu ve Gönüllülüğü Projesi çalışmaları;

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Darülaceze Ziyareti, 2007

• Sakinlerin Sosyal Hayata Adaptasyonu Projesi uygulama çalışmaları;

• Aktif yaşlılık, düzenli egzersiz ve spor ile yaşlıların yaşam kalitelerinin sağlık durumlarının geliştirilmesi çalışmaları;

• Sosyal Hayata Adaptasyon Projesi: İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçekliğinden yola çıkılarak hazırlanmış olan bu proje, sakinlerin koşulsuz memnuniyetinin sağlanmasını ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan, kurum içi ve dışı sosyalleşme çalışmalarına yer vermektedir.

• **Kurum İçi Sosyalleşme Çalışmaları**
Bu kapsamda, sakinler için doğum günleri, piknikler, site yönetim kurulu seçimleri, geziler vb. faaliyetler düzenlenmektedir.

• **Kurum Dışı Sosyalleşme Çalışmaları**
Sakinlerin kuruma gelmeden önceki kültürel ve sosyal faaliyetlerini devam ettirebilmelerine, kurum dışındaki toplumsal hayata katılıp sosyalleşmelerine imkân sağlamak amacıyla, kurum dışı geziler, kutlamalar vb. etkinlikler düzenlenmektedir.Bu projeye bağlı olarak Darülaceze Dostu Alt Projesi oluşturulmuştur.

• **Darülaceze Dostluğu ve Gönüllülüğü Projesi**

Bu proje kapsamında, gönüllü olan herkes kurumumuza gelip sakinlerle iletişim kurmakta ve onların sosyal hayata uyum sağlayabilmelerini yol açıcı çalışmalar yapmaktadırlar.

'Sosyal Duyarlılık Projesi' kapsamında çalışan öğrenci grupları, haftanın belli günlerin-de kuruma gelip, sakinlerle iletişim kurmakta ve düzenledikleri etkinliklere sakinlerin katılımını sağlamaktadırlar.

• **Aktif Yaşlılık Projesi**
Bu proje, düzenli egzersiz ve spor yaparak, yaşlanma ve yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan sorunların azaltılmasını ve sakinlerin yaşam kalitelerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi işbirliği ile yürütülmektedir.

• **Manevi Bakım Projesi**

Sakinlerin manevi eğitiminin de en az diğer eğitimler kadar önemli olduğu bilinciyle, Kadıköy Müftülüğü'nün katkıları çerçevesinde, her hafta Müftülük tarafından gönderilen görevlilerce toplantılar düzenlenmekte, dini ve ahlaki konular işlenmektedir.

• **Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri**

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından, kurumdaki sakinlere yönelik, fonksiyonel kapasiteyi arttırma programı, yaşlı kişilerde kontraktür risklerini azaltma programı, immobilizasyona bağlı komplikasyonları önleme programları uygulanmaktadır.

AKSEKİ ORMANALI ABDULLAH NERİME TURAN HUZUREVİ ACEZE HİZMETLERİ

2 Şubat 2006 tarihinde düzenlenen bir törenle açılan ve İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağışlanan bu huzurevi, İstanbul Yakacık'ta Abdullah ve Nerime Turan isimli hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılıp hizmete sunulmuştur. 80 kişilik kapasiteye sahip olan huzurevi, doğal çevresi ve deniz manzarasıyla birlikte, turistik otelleri aratmayan bir görünüme sahiptir. Her imkânıyla da kendine yetebilen; fiziksel ve zihinsel herhangi bir sorunu bulunmayan sakinlere ücret karşılığı hizmet vermektedir.

2007 yılı sonu itibariyle Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevi'nde 22 kişi kalmaktadır.

YAŞAM EVLERİ

Yaşlıların, sosyal ortamlarından ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla, mahalle içinde kurulan bu birimlerde;

• Yaşlıların bundan sonraki yaşamlarını mutlu ve huzurlu geçirmeleri sağlanarak,

• Çalışabilir nitelikte olanlara kendi mesleklerini icra etme olanaklarını hazırlanarak,

• Hayatın içinde doğal motivasyon kaynakları ile meşgul edilerek rehabilitasyonları sağlanmaktadır.

Türkiye'de ilk ve tek olan bu proje kapsamında, 2007 yılı sonu itibariyle 13 yaşam evinde 26 sakin hizmet almaktadır. Talepler doğrultusunda yeni yaşam evleri için çalışmalar sürdürülmektedir.

ÇOCUK VE GENÇLİK EVİ
Bu birimlerde, korunmaya muhtaç 6-12 ve 13-18 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin;

• Hayata uyum sağlamalarını, daha sonraki yaşamlarında psikolojik sorunlar yaşamamalarını,

• Birey bazında girişken, cesaretli, kendilerini ifade edebilen ve kendilerine yetebilen kişiler olmalarını sağlamak amacıyla:

a) Barınma ve eğitim ihtiyaçları karşılanmakta,

b) Sosyal destek verilmekte,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri, 2007

Darülaceze Binası, 2007

Çocuk ve Gençlik Evi, 2007

c) Sabancı ve Yeditepe Üniversiteleri ile birlikte folklor, gitar, İngilizce eğitimleri verilmektedir.

Toplam 96 kişi kapasiteli ve 2 ayrı binadan oluşan yaşam kampüsünde (Kartal Çocuk ve Gençlik Evi), 2007 yılı sonu itibariyle 41 çocuk kalmaktadır.

İSMEM (İSTANBUL GENÇLİK, REHABİLİTASYON VE MESLEK EDİNDİRME MERKEZİ)

14 yaşını doldurmuş ve 25 yaşından gün almamış, sokakta yaşayan veya sokağa düşme riski olan erkek çocuklara yönelik aşağıdaki amaçlar doğrultusunda uzman ekiplerce hizmet verilmektedir:

- Sokak çocukları sorununu en aza indirgemek;
- Toplum tarafından dışlanan bu çocukları tekrar topluma kazandırmak;
- Zarar veren ve sadece tüketen bireyler olmaktan kurtararak, onları yaşadıkları topluma katkısı olan bireylere dönüştürmek amacıyla da;

a) Bakımları,

b) Temel eğitimleri,

c) Mesleki eğitimleri,

d) Sosyal rehabilitasyonları sağlanmaktadır.

İSMEM İstanbul Gençlik, Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Çalışmaları, 2007

Sokakta yaşayan, madde bağımlılığı olmayan veya böyle bir bağımlılıktan kurtulmaya karar veren, kurumda sürekli kalmayı kabul eden, eğitimini sürdürmeye ve mesleki eğitim almaya yeterliliği olan gençler merkeze kabul edilmektedir. Mesleki eğitim olarak marangozluk, berberlik, bahçıvanlık, sıhhi tesisatçılık, mekanik, otomasyon, elektronik, elektrik, terzilik, inşaatçılık, boya-kartonpiyer, aşçılık, bilgisayarlı muhasebe, kasaplık vb. konularında eğitimler verilmektedir. Bütün bunlara ilaveten, eğitimler piyasa analizleri ışığında güncellenmekte, değiştirilmekte veya yenilenmektedir.

Bu hizmet kapsamında meslek edindirme dışındaki başlıca faaliyetler şunlardır:

Sportif etkinlikler (yüzme, futbol, basketbol, voleybol); sosyal etkinlikler (konser, tiyatro, sinema); kültürel etkinlikler (müze ve tarihi yerler); tiyatro grubu, resim dersleri, sabah sporu, müzik dersleridir.

120 yatak kapasiteli İSMEM yaşam kampusunda, 2007 yılında, ortalama 85 ergen hizmet almış olup, 39 ergen de, İSMEM aracılığıyla belli bir ücret karşılığında staja başlatılmış yahut işe yerleştirilmiştir.

ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLER

Özürlülerin;

- Kapasitelerini geliştirmek,
- Yaşam koşullarını iyileştirmek,
- Bağımsızlaşmalarına destek olmak,
- Toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlamak,
- Toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak,
- Bakım ve korunmaya ihtiyacı olan özürlülerin, özel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlanmaktadır.

Özürlüler Merkezlerine İstanbul genelinde 57.768 özürlü kayıtlı olup, hizmetlerden yararlanmaktadır.

Bu doğrultu da aşağıdaki yönlerde öncülük edilmekte ve hizmet verilmektedir:

- Bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık;
- Tıbbi Rehabilitasyon (Fizik tedavi, hemşirelik hizmetleri);
- Psikososyal servis hizmetleri;
- Tıbbi yardım (ortez-protez, hasta bezi, işitme cihazı...);
- İstihdam;
- Sporla rehabilitasyon;
- Yaz kampı;
- Sosyal ve kültürel etkinlikler;
- Yasal haklar danışmanlığı;
- Özürlülerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu (ÖSHA) Projesi çalışmaları;
- Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi;
- Özürlülüğün erken tespiti için, 0 - 4 yaş arasındaki çocuklara "Denver Tarama Testi" hizmetleri.

TABLO 8.9. DARÜLACEZE HİZMETLERİ

HİZMET	GERÇEKLEŞEN
Kuruma Başvuru Sayısı	792
Sosyal Ön Değerlendirme Sayısı	717
Kuruma Kabul Sayısı	265
Sakinlere Yapılan Tarama Sayısı	1857
Düzenlenen Sosyal Organizasyon Sayısı	379
Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılım Sayısı	16727
Darülaceze Ziyaretçi Sayısı	12.500
Darülaceze Kurumu Toplam Sakin Sayısı	864
Cep Darülacezelerde Kalan Sakin Sayısı	26
İSMEM'de Devamlı Kalan Sakin Sayısı	85
İşe Yerleştirilen Çocuk Sayısı	39

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

• İstanbul Genelinde Özürlü ve Kimsesiz Yaşlılara Ulaşım Hizmeti

Bu hizmetler, idari hizmetlerin de yürütüldüğü 'Tophane İstanbul Özürlüler Merkezi' de dahil olmak üzere, 13 merkez ve 5 zihinsel özürlüler eğitim ve beceri merkezinde verilmektedir.

Özürlü ve Kimsesiz yaşlılara ulaşım hizmeti, 2007

Söz konusu merkezler şunlardır:

1. İstanbul Özürlüler Merkezi (Tophane)
2. Kâğıthane Özürlüler Merkezi
3. Fatih Özürlüler Merkezi
4. Bağcılar Özürlüler Merkezi
5. Küçükçekmece Özürlüler Merkezi
6. Beykoz Özürlüler Merkezi
7. Pendik Özürlüler Merkezi
8. Sultanbeyli Özürlüler Merkezi
9. Ümraniye Özürlüler Merkezi
10. Gaziosmanpaşa Özürlüler Merkezi
11. Kadıköy Özürlüler Merkezi
12. Silivri Özürlüler Merkezi
13. Sarıyer Özürlüler Merkezi
14. Çağlayan Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Edindirme Merkezi
15. Tuzla Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Edindirme Merkezi
16. Gaziosmanpaşa Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Edindirme Merkezi
17. Ümraniye Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Edindirme Merkezi
18. Avcılar Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Beceri Edindirme Merkezi

Birimlere 57.768 özürlü kayıtlıdır.

TIBBİ VE SOSYAL REHABİLİTASYON, PSİKOSOSYAL SERVİS

Özürlünün fonksiyonelliğini, bağımsızlığını, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirip geliştirmeye sosyal hayata uyumunu sağlamaya yönelik çalışmaları amaçlayan bir servistir. Bu kapsamdaki hizmetler, özürlünün yeterlilik ve gelişim özelliklerine göre, uygun ortamlarda, uzman personel eşliğinde verilmektedir.

SPORLA REHABİLİTASYON

Özürlü Çocukların fizyolojik gelişimine ve onlara başarılı olabileceklerini hissettirerek psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen

Hidroterapi, 2007

hizmetlerdir.

BİLGİLENDİRME-YÖNLENDİRME-DANIŞMANLIK

Kendilerine sunulan eğitim programlarıyla, özürlülerin, muhtaç değil, kendi ayakları üzerinde durabilen, donanımlı, üretken ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler haline gelmeleri hedeflen-mektedir.

YASAL HAKLAR

Özürlülere ve ailelerine yasal haklarıyla ilgili konularda bilgi vermektedir. Kurumlarla yaşadıkları güçlükleri ortadan kaldırmayı; özürlülere hizmet veren kurumlarla işbirliği yapmayı ve kendilerine sunulmuş hakları en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

İSTİHDAM

Özürlülerin istihdam alanında danışma hizmeti almalarına fırsat yaratılmakta; İŞKUR'a, Meslek Edindirme Birimlerine, STK ve çeşitli eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

TİBBİ YARDIMLAR

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi özürlülere beyaz baston, tekerlekli sandalye, akülü araba, işitme cihazı, ortez/protez, hasta altı bezi gibi tıbbi yardımlar yapılmaktadır.

ÇİROZ YAZ KAMPI

Florya'da, uzun yıllar Özürlüler Yaz Kampı olarak hizmet veren merkez, 2007 yılında Çiroz'a taşınarak, 50 prefabrik evle yeniden yapılandırılmıştır.

Bu kampta, konferanslar, sosyal etkinlikler, eğitim seminerleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, gezi ve eğlence programları gibi hizmetler sunulmaktadır. Ücretsiz tatil imkânı sunulan özürlüler ve aileleri, 6'şar günlük dönemler halinde her yıl Mayıs - Eylül ayları arasında tüm sosyal ve kültürel

Tıbbi yardımlar (Akülü sandalye), 2007

Çiroz Yaz Kampı Tesisi, 2007

hizmetlerden faydalandırılmaktadır. Kamp başvuruları İSÖM aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2007 yılı içinde 3.262 kişi kampa katılmıştır.

KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROJESİ

0-4 yaş arası gelişimsel geriliği olan çocukların aileleri için hazırlanmış bir erken eğitim programıdır.

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER MESLEKİ REHABİLİTASYON BİRİMLERİ

Bu merkezlerde eğitim alan özürlülere, spor, el sanatları, oku-ma-yazma, resim, müzik, bahçıvanlık, folklor ve temizlik eğitimi verilmektedir. Birimlerde, ayrıca, zihinsel özürlüler için iş ve rehabilitasyon olanağı sunul-maktır.

ÖSHA PROJESİ

(Özürlülerin Sosyal Hayata ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu Projesi): İlk ve ortaöğretim öğrencilerine özürlülük bilincini kazandırmayı ve özürlülerin genç nesil tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında 2007 yılı içerisinde İstanbul genelinde 208 okulda 24.030 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Sosyal Organizasyonlar, 2007

SOSYAL ORGANİZASYONLAR

İSÖM, düzenlediği sosyal etkinliklerle, özürlülerin sosyal hayatın içinde yer almasına imkân sağlamaktadır. Bu amaçla özürlüler, tiyatro, sinema, konser gibi sanatsal etkinliklere, tarihi ve turistik mekânlara götürülmektedir. Bu arada, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası büyük etkinliklerle kutlanmıştır.

İSTANBUL GENELINDE ÖZÜRLÜ VE KİMSESİZ YAŞLILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Toplu taşıma araçlarını kullanamayan özürlü ve yaşlıların sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almalarına imkân vermek amacıyla, şu hususlarda gerekli destekler sağlanmaktadır:

- Eğitim (dershane, kurs vs.);
- Kamu Kurum ve Kuruluşları (hastane, banka, belediye vs);
- Alışveriş;
- Cenaze;
- Gezi amaçlı yerler (park, düğün, spor, sinema, tiyatro vs);
- OKS, ÖSS ve Açık Öğretim Sınavlarına ulaşımları.

Ulaşım hizmeti için 2007 yılında 40 araç hizmete girmiştir.

TABLO 8.11. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK FAALİYETLER

Hizmet	2007 Yılı Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)
Toplam Kayıtlı Özürlü Sayısı	60.000	57.768	96
Yeni Kayıt Altına Alınan Kişi Sayısı	18.588	16.356	88
Hizmet Birimi Başına Düşen Ortalama Özürlü Sayısı	3.333	3.209	96
Bilgilendirme-Yönlendirme-Danışmanlık Verilen Kişi Sayısı	50.000	115.952	232
Özürlüler İçin Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılan Sayısı	50.000	25.106	50
Sporla Rehabilitasyon (seans)	-	25.002	-
Tıbbi Rehabilitasyon - (Fizyoterapi seansı + Hidroterapi seansı)	-	7.608	-
Ayni Yardım Yapılan Kişi Sayısı	-	19.203	-
Kampa Giden Özürlü Sayısı	7.200	3.262	45.3
Yaşlılara ve Özürlülere Sunulan Ulaşım Hizmeti Kapsamında Taşınan Kişi Sayısı	-	9.294	-

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

SEVGİ ÇİÇEKLERİ

Psiko-sosyal hizmetler, özel eğitim hizmetleri, fizik tedavi hizmetleri verilmekte ve uzmanlar tarafından özürlü ailelerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Bu bağlamda, psiko-sosyal hizmetler, özel eğitim hizmetleri, fizik tedavi hizmetleri verilmektedir. Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından, raporu olan her bireye, yaş sınırı olmaksızın destek verilmektedir. (2007 yılı içinde 202 kişiye hizmet verilmiştir.)

LİSELERDE ÖZÜRLÜ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

İstanbul genelinde toplam 90 liseyi kapsayan bu projede, lise öğrencilerine "özürlülük bilinci" verilmesi ve onlara, "özürlü eğitimi" gerçekliği üzerinde aydınlatıcı bilgiler aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim hizmetlerinden faydalanmak isteyen özürlü vatandaşlara, "Çağrı Merkezi" aracılığıyla ulaşılması hedeflenmektedir. Bilgilendirme amaçlı broşür ve dokümanlar dağıtılmaktadır. 2 adet kısa film gösterimi yapılmaktadır. 25 dakika süreli bilgilendirme toplantısı gerçekle-ştirilmektedir. Ayrıca, öğrencilere yönelik anket çalışması da hazırlanmıştır.

Alışveriş Kuponu, 2007

SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ

NAKDİ YARDIM FAALİYETLERİ

YARDIM SANDIĞI

İstanbul'da ikamet eden muhtaç ailelerin yerinde tespit edilmesiyle, ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. 2007 yılı içersinde 47. 797 kişiye yardım yapılmıştır.

Yardıma muhtaç kişiler / aileler için yardım öncesi, 19 belediye personeli, 28 tespit elemanı ve kuruma ait 10 araçla Sosyal Ön Değerlendirme yapılmaktadır.

SOSYAL YARDIM KUPONU

2007 yılı içerisinde, 118.693 aileye, 633.089 adet yardım kuponu dağıtılmıştır.

Gerçekleştirilen kupon yardımı faaliyetleri öncesinde, yardım alacak aileler için sosyal ön değerlendirme çalışması yapılmaktadır.

Bu değerlendirmelerle, aile ziyaretleri ve yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması işi, 70 tespit personeli, 35 araç ve 35 laptop kullanılarak 35 ekiple yürütülmektedir.

AYNİ YARDIM FAALİYETLERİ

Ayni Yardım kapsamında tıbbi yardım, eşya yardımı ve giyecek yardımı yapılmaktadır. 1967 kişiye tıbbi yardım, 1293 kişiye eşya yardımı ve 4668 kişiye de giyecek yardımı yapılmıştır.

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ SOSYAL ETKİNLİKLERİ

Tüm İstanbul kadınlarını kucaklayan bir "sevgi merkezi" olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadının İstanbul' da yaşadığı zorluklar, beklentiler ve uyum sorunlarıyla ilgili çözümler üretmek maksadıyla projeler yapmakta ve bunları hayata geçirmektedir.

Bu doğrultuda kadın koordinasyon merkezleri var olup bunlar, İBB'nin amaçları doğrultusunda kadın konusunda faaliyetler gerçekleştirmektedir.Kadın konusuyla ilgili değişik disiplinlerde yapılan çalışmalara yer veren, Kadın Çalışmaları Dergisi çıkarılmıştır. (Woman's Studies Journal) 'nin 4. sayısı çıkmıştır. Kadına karşı şiddet, aile içi şiddet konusu üzerine özel bir sayı olarak hazırlanan dergi, bilimsel düzeyde hakemli bir dergidir ve kadın alanında yeni düşünsel çalışmaların yapılmasına yeni imkânlar sağlamak amacındadır. Türkiye'de son derece dağınık şekilde yürütülen kadın çalışmalarını bir araya getirmek ve üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak amacını da gütmektedir. Bu önemli dergi, ayrıca, kadın konusunda çalışma yapan üniversitelere, araştırma merkezlerine ilgilenen

TABLO 8.12. YARDIM SANDIĞI İŞLEM TÜRÜ VE SAYILARI

İŞLEM TÜRÜ	İŞLEM SAYISI
Yardım Sandığı - Toplam Görüşme Sayısı	148.400
Toplam Reçete1.	967
Toplam Tespit - Yerinde Tespit	37.106
Toplam Müracaat -Yeni Kayıt	61.951

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 8.13. AYNİ VE NAKDİ YARDIM FAALİYETLERİ

HİZMET	2007 YILI HEDEF	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Nakdi Yardım Alan Kişi Sayısı	40.000	47.797	%119,5
Ayni Yardım Alan Aile Sayısı	10.000	5.961	%59,61
Ailelere Yapılan Ziyaret Sayısı	15.000	93.927	%655
Kupon Yardımı Alan Aile Sayısı	100.000	118.693	%118,6
Dağıtılan Toplam Kupon Sayısı	-	633.089	-

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 8.14. KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ 2007 YILI SOSYAL ETKİNLİKLERİ

ETKİNLİK ADI	TARİH	İÇERİK
Kadın El Emeği Sergisi	22-27 Mayıs 2007	GAP İdaresi ve dokuz ilden katılan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)'nin ortak çalışmaları
2. Çocuk Filmleri Şenliği	20-26 Nisan 2007	Çocukların hayal güçlerinin gelişimine katkıda bulunmasını amacıyla arkadaşlık, aile bağları, yardımlaşma, sevgi gibi konulardan oluşan sinema filmleri
''TÜRK Masallarından Seçmeler" adlı masal kitabının dağıtım kampanyası	20-26 Nisan 2007	Eğitime destek vermek, bu desteği sürdürmek ve kültürümüzün en önemli zenginliklerinden olan masallarımızı yeniden gündeme getirerek gelecek kuşaklara aktarmak.
27 kadın katılımcıya Kasnakta Tığı ile Boncuk İşleme Kursu	Haziran-Ağustos 2007	Kadınlarının bir meslek öğrenmelerine, sosyalleşmelerine ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkıda bulunmak. (Kurs sonrası 11 kadın aktif çalışma hayatına başlamıştır.)
Anneler Günü Kutlaması	10 Mayıs 2007	İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
3.Geleneksel El Emeği Sergisi	05-08 Haziran 2007	Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu-Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda kalan 7-12 yaş arası kimsesiz çocuklar yararına gerçekleştirilen sergide el emeği; takılar, nakışlı örtüler, cam objeler ve Geri Dönüşüm Atölyesi ürünleri yer almıştır.
"Dört Mevsim Türkiye İçin El Ele" konulu Seminer	06 Kasım 2007	350 kadının katılımıyla "Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişimi, Enerji ve Su Tasarrufu" konusu işlenmiştir.
Merkezi'nde "Aile İçi Şiddetin Psikolojik Yansımaları" adlı Seminer	27 Aralık 2007	Prof. Dr. Arif Verimli'nin konuşmacı olduğu seminere 460 kadın katılmıştır.
Ev Hizmetleri Eğitim Programı	Aralık 2007	İş sahibi olmayan kadınları eğitmek ve meslek sahibi yapmak amacıyla başlatılan ve 5 ay sürecek olan bu kursa 21 kadın devam etmektedir.

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

çeşitli sivil toplum kuruluşlarına da ışık tutucu katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

EĞİTİM NAKDİ YARDIMLAR

İstanbul'da yaşayan şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin tamamına, durumlarını belgelemek koşuluyla, bir kereye mahsus nakdi yardı yapılmıştır. Üniversite öğrencilerine (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) yönelik burslar için başvurular internet vasıtasıyla alınmakta, yapılan değerlendirme sonrası burs almaya hak kazanan öğrenciler, durumlarını belgelemek koşuluyla, 7 ay süreli burslarını alabilmektedirler.

Bunun dışında Zeytinburnu Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 12 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen "Karne Şenliği"nde resmi ve özel ilk-orta öğretim okullarının ilk üç derece ile bitiren 9.000 başarılı öğrenciye 9.000 bisiklet hediye edilmiştir.

Eğitim Yardımı, 2007

EĞİTİM AYNİ YARDIMLAR

Tüm İlköğretim Okullarındaki muhtaç öğrencilere, okul müdürlükleri aracılığı ile yapılan eğitim seti yardımı, okulların açıldığı Eylül ayında gerçekleştirmiştir.

Karne şenliğinde bisiklet hediyesi, 2007

TABLO 8.15. EĞİTİM YARDIMI İSTATİSTİĞİ

YARDIM TÜRÜ	YARDIM ALANIN NİTELİĞİ	YARDIM MİKTARI (AYLIK MİKTARxAY)	YARDIM YAPILAN KİŞİ SAYISI	TOPLAM (YTL)
Eğitim Seti	İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri	-	100.000	1.113.700
Eğitim Yardımı	İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri	160 x 1	32.500	5.200.000
Eğitim Yardımı	Lisans Öğrencileri	90 x 7	41.000	25.830.000
Eğitim Yardımı	Yüksek Lisans Öğrencileri	130 x 7	2.500	2.275.000
Eğitim Yardımı	Doktora Öğrencileri	200 x 7	500	700.000
Toplam		**580 x 7**	**176.500**	**35.118.700**

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

VETERİNER HİZMETLERİ

Topluma yönelik yapılan Koruyucu Sağlık Hizmetleri'ne katkıda bulunmak amacıyla;

- Hayvanlardan insanlara bulaşan bulaşıcı hayvan hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları;
- Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri;
- Sahipli hayvanlara yönelik hastane, poliklinik hizmetleri;
- Hizmet içi ve hizmet dışı eğitim çalışmaları;
- Hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temini amacı ile yapılan denetim hizmetleri;
- Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerinde bilirkişilik hizmetleri yapılmaktadır.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Sokak hayvanlarını yakalama, muayene, tedavi, müşahede, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme gibi hayvan rehabilitasyon çalışmaları için, Hasdal ve Tuzla Hayvan Rehabilitasyon Merkezleri hizmet vermektedir.

Kısırlaştırma, aşılama ve mikroçip uygulaması sonrası sahiplendirilemeyen hayvanlar, alındıkları bölgelere geri bırakılmaktadır.

Hayvan Barınağı, 2007

MİKROÇİP UYGULAMA PROJESİ (VET-İSTANBUL)

- İstanbul genelinde, sahipli ve sahipsiz hayvan üremelerinin kontrol altına alınabilmesi;
- Aşılama, kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme gibi hizmetlerde izlenebilirliğin sağlanması;
- Kuduz hastalığı başta olmak üzere, diğer bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi;
- Akademik çalışmalara veri sağlanması;
- Diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kayıt veri tabanının oluşturulması amacıyla mikroçip implante edilerek (bilgilerinin kayıt altına alınması ve bir tür kimliklendirilmesiyle), hayvanların bilgisayar ortamında kayıtlarının tutulması projesidir.

Bu proje kapsamında, 2007 yılında, 5471 adet sahipsiz hayvana mikroçip uygulaması yapılmıştır.

HAYVAN POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Sahipli hayvanlara yönelik teşhis, tedavi ve aşılama hizmetleri, ameliyathane de dahil, her türlü donanıma sahip Hayvan Hastanesinde yürütülmektedir.

HAYVAN GÖMÜ HİZMETLERİ

Ülkemizin ilk hayvan gömü yeri, Tuzla Aydınlıköy'de, 20.000 m^2lik alanda bulunmaktadır. Sahipli veya sahipsiz,

Hayvan rehabilitasyon hizmetleri, 2007

Veteriner Poliklinik Hizmetleri, 2007

ölen hayvanlar, tekniğine uygun gömülerek, insan çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi hedeflenmektedir.

VETERİNER HİZMETLERİNE İLİŞKİN EĞİTİMLER

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAYVAN SEVGİSİ, BAKIMI VE SAĞLIĞI EĞİTİMİ

İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon çalışmalarında, yaşanan problemlerin başında, bilinçsiz hayvan bakımı ve sahiplenmesi olduğu tespit edilmiştir. Bu sakıncayı gidermek için, İlköğretim Okullarında, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak hayvan sevgisi, bakımı, beslenmesi ve hastalıkları kapsamında eğitim seminerleri yapılmaktadır.

GIDA İŞYERİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ

Tüketicilere güvenli gıda sunulmasında önemli bir halka olan ilgili esnafın eğitilmesi, bilgilendirilmesi için, ilçe belediyeleri ile koordineli Hijyen Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Bu eğitime katılan personele, katılım belgesi ve Hijyen Kitapçığı verilmektedir.

EV VE SÜS HAYVANLARI SATAN (PET-SHOP) İŞYERI ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EĞİTİM

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'ndeki "Ev ve süs hayvanları satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak, yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak, sertifika almakla yükümlüdürler." hükmünün ışığında, sözü edilen iş yerleri çalışanlarının eğitimiyle bağlantılı çalışmalara başlanmıştır. Bu eğitim kapsamında bir de kitap hazırlanmıştır.

YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne Yerel Hayvan Koruma görevlisi olmak için başvuran hayvanseverlere yönelik 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği gereği eğitim düzenlenmektedir. Bu eğitim, hayvanların bakım-

Gıda Hijyen Eğitimi ve Katılım Belgesi, 2007

beslenme, korunma ve zoonoz hastalıklarla ilgili hususları; Hayvanları Koruma Kanun ve Yönetmeliği'yle, yerel hayvan koruma görevlilerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat kapsamındaki konuları içermektedir.

MEZBAHA FAALİYETLERİ

Tuzla ve Aydınlıköy Mezbaha Tesislerimiz-de, il dışından gelen etlerin ve sakatatın muayenesi, kontrolleri yapılmakta; küçük ve büyükbaş hayvanların kesimleri gerçekleştirilmektedir.

MEZBAHA DENETİM FAALİYETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1593 Sayılı Kanun doğrultusunda denetimler yapılmakta ve bu denetimlerde, Belediye Emir ve Yasak-ları'na uymayanlarla, eksiklikleri görülen

TABLO 8.16. VETERİNERLİK HİZMETLERİ

HİZMET	2007 YILI HEDEF	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Rehabilitasyon Merkezlerinde Muayene Edilen Hayvan Sayısı	12.000	6.641	55,3
Aşılama Sayısı	11.000	6.453	58,6
Kısırlaştırma Sayısı	10.000	5.535	55,3
Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	1.050	315	30
Doğaya Bırakılan Hayvan Sayısı	_	4.414	_
Poliklinikte Müdahale Edilen Hasta Hayvan Sayısı	4.500	4.414	98
Mikroçip Takılan Hayvan Sayısı	12.000	5.471	45,5
Gıda Hijyeni Eğitimleri / Gıda İşyeri Çalışanı	4.000	4.453	111
Pet-Shop Eğitimleri / Pet-Shop Çalışanı	150	251	167
Hayvan Sevgisi Eğitimleri/Öğrenci	2500	18.841	753
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi	-	73	-

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 8.17. MEZBAHA FAALİYETLERİ

HİZMET TÜRÜ	HİZMET TÜRÜNE AİT İŞLEM	İŞLEM GÖREN HAYVAN SAYISI
Kesik Et Muayene ve Kontrol	Toplam	71.037
	Büyükbaş Kesik Et Muayene ve Kontrol	20.468
	Küçükbaş Kesik Et Muayene ve Kontrol	50.569

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 8.18. MEZBAHA DENETİM FAALİYETLERİ

Denetim Bilgisi	Toplam
Kontrol Edilen İlçe Sayısı	32
Kontrol Edilen İşyeri Sayısı	542
Tanzim Edilen Zabıt Adedi	16
Denetlenen Dana	18.294
Denetlenen Koyun	33.760

Kaynak : Zabıta Daire Başkanlığı, 2007

işyerleri hakkında, Zabıt Varakası düzenlenmektedir. Eksiklikler raporla tespit edilmektedir.

Buna rağmen, yeniden yapılan denetimlerde, raporda belirtilen eksikliklerini gidermemiş işyeri sahipleri hakkında, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun, 246 (Hayvan Barınağı Bulundurulması) , 259 (Sıhhi Şartlara haiz olmayan yerlerin kapatılması) 261 (Gerekli tedbirlerin alınması) ve 268 (Sağlıksız İmalathanlerin İzin Almadan Çalışamayacağı) maddeleri uyarınca, faaliyetten men kararı alınmakta, kendilerine tebligat yapılarak iş yerleri mühürlenmektedir.

KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ HİZMETLERİ

İstanbul genelinde, Kurban bayramı süresince, İstanbul'a getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanların, asgari teknik ve hijyenik şartlarda satış ve kesiminin yapılması amacıyla, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak satış ve kesim hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca satış ve kesim yerlerinin kontrol ve denetimi yapılmaktadır.

2007 yılı Kurban çalışmaları olarak 50 adet mobil kurban kesim ünitesi yaptırılarak sivil toplum kuruluşları kanalıyla kesim hizmeti verilmiş olup, bu ünitelerde 3413 adet büyükbaş hayvan kesimi yapılmıştır.

Ayrıca, Kurban bayramı öncesi ve kesim süresince satış ve kesim yerlerinde 82 adet denetim yapılmıştır.

SAĞLIK EĞİTİMLERİ

BAY EX BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİĞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB tarafından organize edilerek tüm liselerde sahnelenmektedir. Adı verilen Bay Ex tiyatro oyununda, özellikle "13-20" yaş arası tüm gençler hedeflenmektedir. Tiyatronun işlevsel etkileri fırsatıyla da, gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması ve uyuşturucuya karşı olumlu yönde bir bilinç geliştirmeleri hedeflenmektedir. Projeye gençlerin de katılımı sağlanarak, tiyatro gösteri-sinden önce seminer organize edilip, gençlerde uyuşturucuyla ilgili altyapısal bilinç oluşumu ve gelişimi sağlamaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, 18 lisede uygulama gerçekleştirilmiştir..

İŞ SAĞLIĞINA YÖNELİK TİYATRO VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

İlköğretim öğrencileri için, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendiri-ci dokümanlar hazırlanmaktadır. İstanbul genelindeki ilköğretim okullarında bu konuyu işleyen tiyatro oyunları sergilenmektedir. 152 okulda tiyatro gösterimi yapılmış ve bu etkinlik sürecinde, çocuklara 150.000 adet diş fırçası ve diş macunu dağıtılmıştır.

Sağlık sosyal yardım ve toplum refahı adına ayrıca aşağıdaki eğitimler de verilmektedir:

- Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri kapsamında kadınlara yönelik eğitimler;
- Özürlülere yönelik hizmetler kapsamında verilen eğitimler;
- İSMEM Hizmetleri kapsamında, gençlere yönelik meslek edindirme eğitimleri;
- Veterinerlik Hizmetleri faaliyetleri kapsamında, gıda işyeri çalışanlarına yönelik gıda hijyeni eğitimi;
- Veterinerlik Hizmeti çalışmaları kapsamında pet-shop çalışanlarına yönelik pet-shop eğitimleri;

•Veterinerlik Hizmetleri faaliyetleri kapsamında hayvan sevgisi, sahiplen-dirme, hastalıklardan koruma, korunma konularıyla bağlantılı olarak ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim;

• Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi.

SAĞLIKLI GIDA

İBB tarafından İstanbul kentinin ihtiyacı olan içilebilir suların temini ve kullanılmış suların uzaklaştırılması yönündeki faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kısımda içilebilir suların temini ve İstanbullulara sunumu konusu ele alınmış olup kullanılmış suların uzaklaştırılması konusu altyapı sektöründe bahsedilmektedir.

Ayrıca sosyal sübvansiyonlarla temel gıda ihtiyacının karşılanmasına dönük ekmek üretim faaliyetleri bu bölüm altında ifade edilmiştir.

KAYNAK SUYU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası'nda 43, Avrupa Yakası'nda 84 damacana; Anadolu Yakası'nda 4, Avrupa Yakası'nda 4 adet pet ve bardak su bayisi vasıtasıyla halkımızın kaynak suyu ihtiyacının sağlıklı ve kaliteli bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.Bu maksatla 2007 yılı döneminde yürütülen faaliyet bilgileri Tablo 8.19'da verilmiştir.

TABLO 8.19. KAYNAK SU SATIŞLARI

Hizmet Çeşidi	Satış Miktarı
Bardak Su	1.438.764
Polikarbon Su	4.502.828
Kutu Su	81.811
Pet Şişe-Cam Şişe Su	1.984.691
Açık Su	14.334
Yerinden Gemilere	734.975
Polikarbon Şişe	70.707
Pet Şişe/Cam Şişe Su	178.835
Su Sebili	798
El Pompası	1.447
Pet Palet Satışları	7.513

Kaynak : Hamidiye A.Ş., 2007

TABLO 8.20. UNLU MAMUL SATIŞLARI

Hizmet	Gram	Satış Miktarı (Adet)
Normal Ekmek	200	448.330.052
Organik Ekmek	400	1.284.047
Organik Un	1.000	24.326
Glutensiz Ekmek	450	176.279
Glutensiz Kurabiye	200	6.142
Glutensiz Un	1.000	11.858

Kaynak : İstanbul Halk Ekmek A.Ş., 2007

Dezenfekte İşlemleri

Su depolarının dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda, 2007 yılı içinde, 196.754 depo dezenfekte edilmiştir.

EKMEK

Sağlıklı ve kaliteli ekmekle, un ve undan mamul her türlü yiyeceğin, halkın taleplerine düzenli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla, üretim ve satış faaliyetleri yürütülmektedir.Detaylı bilgi Tablo 8.20'de verilmiktedir.

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2007
FAALİYET
RAPORU

KÜLTÜR TURİZM

- KÜLTÜR
- TANITIM
- TURİZM
- EĞİTİM
- DİĞER HİZMETLER

İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya hazırlanıyor

İstanbul'umuz uzun tarihsel süreçte üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış; fethedilmesi çağ kapayıp, çağ açmıştır. Üstelik bu önemli fetih, gerek Batı medeniyetinde, gerekse dünya medeniyetinde -başta Rönesans olmak üzere- kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişmelere, coğrafi keşiflere ve bazı icatların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan etmenler arasında yer almıştır. İstanbul, ayrıca doğal ve tarihi güzellikleriyle de birçok şaire ve yazara ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. Bütün bu özelliklerinin de katkısıyla, İstanbul, bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konumla da önemini pekiştirerek, geçmişte ve günümüzde bir destinasyon (turizm) merkezi olmuştur. Elbette bu niteliğini gelecekte de sürdürmeye devam edecektedir.

Bu büyük ve gizemli şehirde iki ana medeniyetin, yani Doğu ve Batı medeniyetlerinin ürünlerini iç içe görürüz. Çünkü İstanbul her iki medeniyetin en büyük devletlerine merkez olmuştur. Dolayısıyla bağrında bu medeniyetlerin en güzel, en zengin örneklerini yaşatmış ve korumuştur. Hatta bu güzel değerler, şehrimizde, son 550 yıldır, bir arada hoşgörü içerisinde, yaşamıştır, yaşamaktadır. Medeniyetlerin tarihi mirası eşsiz bir doğa harikasının üzerine oturunca da, Yahya Kemal'in deyimiyle, " Efsunlu Güzellikler Diyarı" İstanbul ortaya çıkmıştır.

İstanbul'un yukarıda değindiğimiz potansiyelini gereğince değerlendirerek, buradaki tarihi ve kültürel zenginliklerimizi koruyup yaşatmak, İstanbul halkına ve şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgilerine sunmak en önemli misyonumuz olmuştur. Bu şehir, geçmişin olduğu gibi, geleceğin de şehri olacaktır. Geçmişten aldığımız bu güzel ve nadide mirası, geleceğe yine aynı güzellikte teslim etmeyi kendimize düstur edinmiş bulunmaktayız.

Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren İBB, kendisine bağlı kültür merkezlerinde, tiyatro sahnelerinde, kütüphane ve müzelerde kültür-sanat hizmetlerini sürdürmektedir ve yeni kültür merkezleri, kongre merkezleri, kütüphaneler bağlamında yatırımlar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası programlarla İstanbul'umuzu ülke içinde ve ülke dışında en iyi şekilde tanıtmaya devam etmektedir. Her yıl İstanbul' un kardeş şehirleriyle ortak festivaller düzenlenerek sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda iletişim ve paylaşım sağlanmaktadır.

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmaya hazırlanan İstanbul'umuz, "Uluslararası Kongre Merkezi" olma yolunda da büyük adımlar atmıştır.

İBB, Ulusal ve uluslararası programlarla İstanbul'umuzu ülke içinde ve ülke dışında en iyi şekilde tanıtmaya devam etmektedir. Her yıl İstanbul'un kardeş şehirleriyle ortak festivaller düzenlenerek sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda iletişim ve paylaşım sağlanmaktadır.

KÜLTÜR

KONFERANS, PANEL,TOPLANTI SEMPOZYUM VE ANMA PROGRAMLARI

2007 yılı içerisinde kültür merkezlerinde gerçekleştirilen kültürel etkinliklere ilişkin istatistiki veriler Tablo 9.1'de verilmiştir. 15 kültür merkezinde, 146 çocuk tiyatrosu, 257 seminer, 117 söyleşi ve diğer çeşitli türlerle birlikte toplam 940 periyodik etkinlik gerçekleştirilmiştir.

KONSERLER

2007 yılı içerisinde, toplam 167 adet Yerli Konser ve 128 adet Mehter Gösterisi gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklere izleyici olarak toplam 750.000 kişi katılmıştır. Bu bilgiler Tablo 9.2.' de verilmiştir.

İBB'ye bağlı 11 kültür merkezinde, 41 adet enstrümantal müzik, 26 adet pop müzik, 34 adet tasavvuf müziği, 70 adet Türk halk müziği ve 71 adet Türk sanat müziği konseri gerçekleştirilmiştir.

KÜLTÜR MERKEZLERİ

YENİ AÇILAN KÜLTÜR MERKEZLERİ

İstanbul genelinde 68 kültür merkezi vardır. Bunların 10 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine aittir. 2007 yılı içerisinde 3 tane yeni kültür merkezi hizmete açılmıştır.

Bunlar:

1. Ümraniye Atakent Kültür Merkezi

2. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

3. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

TABLO 9.1. KÜLTÜR MERKEZLERİ ETKİNLİK İSTATİSTİĞİ

Kültür Merkezleri	Program Türleri															Toplam
	Halk oyunları	Çocuk tiyatrosu	Edebiyat	Enstrümantal müzik	Konferans	Özel etkinlik	Panel	Pop müzik	Seminer	Sinema	Söyleşi	Şiir	Tasavvuf müziği	Tiyatro	Türk halk müziği	Türk sanat müziği	
Altunizade Kültür Merkezi	-	23	2	10	-	4	4	-	43	-	3	1	8	-	6	10	114
Halkalı Kültür Merkezi	-	7	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	12
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi	-	-	-	-	-3	18	-	70	32	16	4	-	-	-	-	-	143
Kartal Bülent Ecevit kültür merkezi	3	21	-	12	-	-	-	4	27	32	5	1	8	4	17	10	144
Maltepe Kültür Merkezi	-	8	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	2	15
Mlmar Sinan Kültür Merkezi	-	6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	10
Mecidiyeköy Kültür Merkezi	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	8	15
Samandıra Kültür Merkezi	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	15
Sarıgazi Kültür Merkezi	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	2	-	15
Taksim Sanat Galerisi	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Umraniye Atakent Kültür Merkezi	4	18	-	2	-	-	-	3	11	-	-	-	5	-	11	8	62
Yerebatan Sarnici	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	3	2	23
Yazarlar Birliği	-	-	1	-	4	-	-	-	15	-	85	-	-	-	-	-	165
Bakırköy Yenimahalle Cem Karaca Kültür Merkezi	3	23	-	7	6	-	-	10	3	-	5	1	3	8	11	18	98
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi	4	26	-	2	-	-	-	4	9	32	-	-	6	-	10	13	106
Toplam	**14**	**146**	**3**	**41**	**13**	**22**	**4**	**26**	**257**	**96**	**117**	**14**	**34**	**12**	**70**	**71**	**940**

Kaynak Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.2. YAPILAN KONSERLER VE KATILIMCI SAYILARI

Konser Türü	Konser Sayısı	Katılımcı Sayısı
Yerli Topluluk	167	300.000
Mehter	128	450.000

Kaynak: Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

Ümraniye Atakent Kültür Merkezi

2007 yılında hizmete açılan bu kültür merkezinde, 450 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu olarak da kullanılabilen geniş bir fuaye, sanatçı odası bulunmaktadır.

Ümraniye Atakent Kültür Merkezinde; çocuk oyunları, konser programları, söyleşiler, film gösterimleri ve şiir dinletisi programları ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

TABLO 9.3. AÇILAN KÜLTÜR MERKEZLERİ KAPASİTELERİ

Kültür Merkezi	Alan (m^2)	Etkinlik sayısı	Kapasite (kişi)	Kapasite Kullanım Oranı
Umraniye Atakent Kültür Merkezi	2.187	62	450	%80
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi	25.000	144	1.000	%70
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi	6.311	98	450	%85

Kaynak: Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 2007

Ümraniye Atakent Kültür Merkezi, 2007

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, 2007

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

2007 yılında hizmete açılan bu kültür merkezinde, 437 kişilik tiyatro salonu, 460 kişilik çok amaçlı salon, 200 m_2'lik sergi alanı, 4 adet 48'er kişilik cep sineması, sanatçı odaları, 150 kişilik kafeterya bulunmaktadır. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde; seminerler, konser programları, çocuk oyunları, sempozyumlar, tiyatro gösterileri ve şiir dinletisi programları ücretsiz yer almaktadır.

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

2007 yılında hizmete açılan bu kültür merkezinde, 450 kişilik çok amaçlı salon, 150 m_2'lik sergi alanı, fuaye, 2 adet sanatçı odası, internet evi bulunmaktadır. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, konser programları, söyleşiler ve şiir dinletileri gerçekleştirilmektedir.

İNŞAAT AŞAMASINDA OLAN VE PLANLANAN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Fatih Kültür Merkezi İnşaatı

İnşaat yerleşimi kapsamında toplam 9059 m^2 kapalı alanlı yapıda 2570 m^2 oturum alanı bulunmaktadır. Bu çerçevede söz konusu kompleks, 285 m_2 kullanım alanlı Nikah Salonuna, 480 m^2 kullanım alanlı Çok Amaçlı Salona, 266 oturma kapasiteli 3 adet sinema salonlu Mini Sinema Salonuna, 128 araç kapasiteli kapalı otoparka, toplamda 300 m^2 kullanım alanlı farklı büyüklükte 6 dükkâna ve 300 m^2 kullanım alanlı 2 adet kafeye sahiptir. 07.03.2006 tarihinde başlanmış olup inşaatı devam etmektedir.

Fatih Kültür Merkezi İnşaatı, 2007

Sultanbeyli'de Sultanbeyli Kültür Merkezi ve Beyoğlu'nda Beyoğlu Kültür ve Sanat Merkezi inşaatı planlanmaktadır.

Bakırköy'de Yeşilköy Havacılık Müzesi inşaatı ve Beyoğlu'nda Harbiye Kongre Merkezi inşaatı olmak üzere 2 adet kongre ve konferans merkezinin yapılması planlanmaktadır.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun elektrik, elektronik, mekanik sistemlerinin bakım ve onarımı ile mefruşatının yenilenmesi işine 19.07.2007 tarihinde başlanmıştır.

TABLO 9.4. FAALİYET YILINDA TAMAMLANAN KÜLTÜR MERKEZLERİ

İlçe	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Durum %
Çatalca	Çatalca Kültür Merkezi ve Futbol Sahası inşaatı	12.05.2006	03.08.2007	100
Pendik	Pendik Fevzi Çakmak Mah. Eğitim, Kültür ve Sağlık Tesisi İnşaatı	30.05.2006	11.09.2007	100

Kaynak: Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.5. FAALİYET YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN KÜLTÜR MERKEZLERİ

İlçe	İşin Adı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Durum %	Açıklama
B.Evler	Bahçelievler Kültür Merkezi İnşaatı	19.06.2007	02.06.2008	10	Temel Donatıları yerleştirilmektedir.
Bakırköy	Florya Akvaryum İnşaatı	06.03.2003	31.03.2008	55	Ana Tankta Panama Kanalı, Kızıldeniz, Medler; Cebelitarıkta İzolasyon İşleri tamamlandı. Ana Tanktaki 14 Adet Akrilik Montajı yapıldı. Dış Cephe İmalatıtamamlandı. Mekanik ve Elektrik İşleri devam ediyor.
Beyoğlu	Sütlüce Mezbahanesinin Kültür Merkezine Dönüştürülmesi İkmal İnşaatı	-	-	-	Sergi Bloğu İç Dekorasyon İmalatlarının %85'i tamamlandı.Sinema Fuaye Döşeme Ve Kaplama İmalatları devam ediyor. Kongre Salonunun İç Mekan Alçıpan Kaplama İmalatları tamamlandı.Tavan Kaplaması Taşıyıcı Konstrüksiyonu monte edildi..Geçiş Blokları duvar kaplamaları yapılıyor.
Eyüp	Eyüp 18 Ada, 6-16 Parsellerde İntifa Hakkı Karşılığı Yunus Gösteri Merkezi İnşaatı	10.11.2006	09.02.2008	40	194 Adet Kazık İmalatı tamamlandı. Temel Betonu Dökümü tamamlandı. Çelik Kolonların Montajı tamamlandı. Yunus Balıkları Havuz Çanağı B.A. İmalatları tamamlanmıştır.
Eyüp	Eyüp Düğmeciler Semt Konağı, Beylikdüzü Semt Konağı Ve Zeytinburnu Semt Konağı İnşaatı	18.04.2006	-	87	Beylikdüzü Semt Konağı İnşaatı ile Eyüp Düğmeciler Semt Konağı - İnşaatı tamamlanmıştır. Kısmi Geçici Kabulü yapılacaktır. Zeytinburnu Semt Konağı -Kaba İnşaatı tamamlanmış olup, Dış Cephe, Döşeme Ve Islak Hacim İmalatları tamamlanmak üzeredir.
Fatih	Fatih Kültür Merkezi İnş.	07.03.2006	-	60	Kültür Merkezi Kaba İnşaatı tamamlandı. Gaz Beton Duvar, Kaba Sıva, Alçı Sıva, Bodrum Katlarda Mozaik Döşeme İmalatları tamamlandı. Çelik Çatı Makaslarının Montajı, Çatı Yalıtımı tamamlanarak Titanyum Çatı Örtüsü Kaplaması ile kaplandı. Asma Tavan, Mermer Döşeme İmalatları ile Cephede Yalıtım- Kompakt Laminant Giydirme Cephe İmalatları devam Ediyor
G.O.P.	Bolluca Kültür Merkezi İnşaatı	15.11.2007	20.08.2008	5	Yer Teslimi yapılmış olup, Hafriyat alınmıştır..
Güngören	Güngören Kültür Merkezi İnşaatı	06.04.2007	30.01.2008	40	Ytong ve Alçı Sıva İmalatı tamamlandı. Dış Cephe kaplama aşamasında.
Tuzla	Tuzla Sosyal Tesis Ve Pendik Semt Konağı İnşaatı	26.09.2006	-	45	Pendik Semt Konağı İnşaatı Çevresi ile birlikte bitirilmiştir. Tuzla Sosyal Tesis İnşaatı hafriyat esnasında Anıtlar Kurulu tarafından durdurulmuş Ve Kurul Kararı doğrultusunda Aralık 2007 İtibari ile inşaata yeniden başlanmıştır.

Kaynak: Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

Kültürel aktivitelerin izleyici kitlesini memnun etmek üzere ayrıca yeni tiyatro salonları ve mevcut kapasitelerin iyileştirilmesi kapasitelerinin artırılması maksadıyla Üsküdar'da "Üsküdar Müsahipzade Celal Tiyatrosu" 11.01.2007 yılında başlamış olup % 55 fiziki gerçekleşmesi bitmiş ve inşaatı devam etmektedir.

PROJESİ YAPILAN KÜLTÜR MERKEZLERİ

İstanbul için, 3 tanesi geçen yıllardan kalan ve devam eden, 1 tanesi 2007 yılı içinde bitirilmiş, 1 tanesi çalışmaya başlanarak devam eden ve 2 tanesi de önceki yıllardan başlayıp çalışmaları sürdürülen toplamda 7 adet proje üretilmiştir. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu projelerden bir kısmının teknik projeleri tamamlanmakla birlikte uygulama projesine başlanmamıştır.

TABLO 9.6. KÜLTÜR PROJELERİ

	Proje Adı	Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	G. O.(%)	Açıklama
Faaliyet Yılı Öncesi Başlayıp Faaliyet Yılı Biten Projeler	Gümüşyaka Kültür Tesisleri Projesi	Gümüşyaka	05.02.2006	20.02.2007	100	23.05.2007 tarihinde uygulamacı birime gönderildi.
	Silivri Kültür ve Turizm Tesisi Uygulama Projesi	Silivri	25.10.2005	02.11.2007	100	Uygulamacı birime gönderildi.
	Kadıköy Haldun Taner Sahnesi	Kadıköy	22.05.2006	09.07.2007	100	Proje çalışmaları sona erdi.
Faaliyet Yılında Başlayıp Biten Projeler	Gaziosmanpaşa 50. Yıl Gençlik Merkezi Uygulama Projesi	G.O.Paşa	16.05.2007	13.10.2007	50	Projesi devam ediyor.
Faaliyet Yılında Başlayıp Devam Eden	Alemdağ Sosyal ve Kültürel Tesis Projesi	Alemdağ	08.10.2007	Devam ediyor	45	I. Aşama onayı yapılıyor.
3 Yılı Kapsayan Projeler	Çanta Belediye Hizmet Binası ve Kültür Tesis Projesi	Çanta	29.08.2005	09.02.2007	100	05.03.2007 tarihinde Yapı İşleri Müd.lüğüne gönderildi.
	Beşiktaş Deniz Müzesi Uygulama Projesi	Beşiktaş	29.08.2006	03.01.2008	100	Yapı İşleri Müd.lüğüne gönderildi.

Kaynak: Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, 2007

Şekil 9.1. Gaziosmanpaşa 50. Yıl Gençlik Merkezi Uygulama Projesi

Şekil 9.2. Silivri Kültür ve Turizm Tesisi Uygulama Projesi

KÜTÜPHANE VE MÜZELER

KÜTÜPHANELER

İstanbul genelinde 193 kütüphane mevcuttur. Bu kütüphanelerin 11 tanesi İBB bünyesinde ve 30 tanesi de Kültür Bakanlığı ile Belediyelere bağlı olarak hizmet vermektedir. Diğer kütüphaneler ise üniversiteler, okul kütüphaneleri, özel araştırma kütüphaneleri ve yazma eser kütüphanelerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler tablo 9.7.'de verilmiştir. Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayıları, ödünç verilen kitap sayıları, ödünç kitap alan okuyucu sayıları ve yeni üye sayılarına ait veriler Tablo 9.8.'de gösterilmiştir. Atatürk Kitaplığı, tadilat nedeniyle 2007 Haziran ayından 2008 Haziran'ına kadar kapalı durumda tutulmuş, bu süreçte okuyucuya hizmet verilememiştir. İBB'ye bağlı merkez ve şube kütüphanelerindeki kitap sayılarına ait veriler Tablo 9.9.'da verilmiştir.

TABLO 9.7. İSTANBUL GENELİNDEKİ KÜTÜPHANE SAYISI

Kütüphane Türü	Kütüphane Sayısı
İBB Bağlı Kütüphaneler	11
Kültür Bakan. ve Belediyelere Bağlı Kütüphaneler	30
Üniversite Kütüphaneleri	70
Okul Kütüphaneleri	25
Özel Araştırma Kütüphaneleri	50
Yazma Eserler Kütüphaneleri	7
Toplam	**193**

Kaynak: Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.8. KÜTÜPHANE OKUYUCU VE ÖDÜNÇ YAYIN İSTATİSTİĞİ

	Atatürk Kitaplığı	Esenler Kütüphanesi	Eyüp Sultan Kütüphanesi	Güngören Osman Nurlergin Kütüphanesi	Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi	Umraniye A.Süheyl Ünver Kütüphanesi	Kadın Eserleri Kütüphanesi	Gezici Kütüphaneler	Tuzla İdris Güllüce Kütüphanesi	Prof.Dr. Halil İnalcık Kütüphanesi	Genel Toplam
Yararlanan Okuyucu Sayısı	44.666	50.594	31.353	27.456	9.661	2.134	73.013	111.439	43.995	3.454	400.190
Ödünç Verilen Kitap Sayısı	4.334	2.535	7.632	3.118	2.658	0	10.399	52.274	10.021	2.229	95.643
Ödünç Kitap Alan Okuyucu Sayısı	2.185	1.420	5.490	2.538	1.660	0	9.421	48.124	4.126	383	75.546
Yeni Üye Sayıısı	279	322	494	157	529	0	760	4.076	999	291	8.065

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.9. MERKEZ VE ŞUBE KÜTÜPHANELERİ KİTAP SAYISI

	Esenler Kütüphanesi	Eyüp Sultan Kütüphanesi	Güngören Osman Nuri Ergin Kütüphanesi	Kadın Eserleri Kütüphanesi	Prof.Dr.Halil İnalcık Kütüphanesi	Atakent Nail Bayraktar Kütüphanesi	Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi	Ümraniye A.Süheyl Ünver Kütüphanesi	Tuzla İdris Güllüce Kütüphanesi	Gezici Mobil Kütüphaneler (5 Adet)	Atatürk Kitaplığı (Merkez Kütüphanesi)	Toplam
Kitap Sayısı	12.961	16.502	13.063	9.200	15.000	15.000	13.600	15.200	30.540	18.934	200.071	408.164

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

2007 Yılında Açılan Kütüphanelerimiz

a. Muallim Cevdet Kütüphanesi

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde, 2007 yılı Mart ayında, "Muallim CEVDET" adıyla 15.000 kitap kapasiteli ve 15 süreli yayının takibinin yapıldığı Muallim CEVDET Kütüphanesi hizmete açılmıştır.

b. Atakent Nail Bayraktar Kütüphanesi

Ümraniye Atakent Kültür Merkezi içinde, 2007 yılında, "Atakent Nail BAYRAKTAR" adıyla 15.000 kitap kapasiteli ve 15 süreli yayının takibinin yapıldığı Atakent Nail BAYRAKTAR Kütüphanesi hizmete açılmıştır.

c.Prof.Dr. Halil İnalcık Kütüphanesi

Kartal Orhantepe Kültür Merkezi içinde, 2007 yılında, "Prof.Dr. Halil İNALCIK" adıyla 15.000 kitap kapasiteli ve 15 süreli yayının takibinin yapıldığı Orhantepe Prof.Dr. Halil İNALCIK Kütüphanesi hizmete açılmıştır.

d.Görme Özürlüler Kütüphanesi

Atatürk Kitaplığı bünyesindeki Görme Özürlüler Kütüphanesi, 11 Kasım 2007 tarihinden itibaren, Eyüp Hüsrev Paşa Tekkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

MÜZELER

İstanbul'da toplam 53 müze var olup bunlardan 5 tanesi İBB'ye bağlı bulunmaktadır. Bununla ilgili veriler Tablo 9.10' da verilmiştir.

İBB'ye ait olan Müzeler:

- Atatürk Müzesi
- Aşiyan Müzesi
- Karikatür ve Mizah Müzesi
- Şehir Müzesi
- İtfaiye Müzesi (Tadilat Nedeniyle Kapalı)

5 (beş) adet müzede 19.000'e yakın müze objesi sergilenmektedir. Bu müzeler ve kapsamındaki objeler, uzman görevlilerlerce gelen ziyaretçilere tanıtılmaktadır. Müzelere gelen ziyaretçiler buralardan ücretsiz olarak faydalanmaktadır.

Müzelere ait müze eşyalarının görüntü-

Muallim Cevdet Kütüphanesi, 2007

Atakent Nail Bayraktar Kütüphanesi, 2007

Prof. Dr. Halil İnalcık Kütüphanesi, 2007

Görme Özürlüler Kütüphanesi, 2007

lenerek bilgisayar ortamına aktarılması işi başlatılmış olup, halen %18 olan bu oranın 2008 yılında %33'e çıkarılması düşünülmektedir.

Müze eşyalarının bir kısmı teşhirde olup sergilenmekte, büyük bir kısmı ise, yer darlığı nedeniyle depolarda muhafaza edilmektedir.

2007 yılı müzelere gelen ziyaretçi sayılarına ait veriler Tablo 9.11'de verilmiştir.

SERGİLER

2007 yılı içerisinde, değişik kültür merkezlerinde, toplam 99 sergi açılmıştır. (Tablo 9.12. Kültür Merkezlerinde gerçekleştirilmiş olan Sergi İstatislikleri). Bu sergiler, Fotoğraftan Plastik Sanatlara, Seramikten Geleneksel Türk Sanatlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir.

2007 Mevlana Yılı olması nedeniyle Mevlana konulu sergiler de yıl boyunca sanatsever İstanbullularla ve kentimize gelen yerli yabancı turistlerle buluşturulmuştur.

"SEVGİYİ ARAYIŞ" TEZHİP SERGİSİ

Sanatçı Münevver Üçer'in Mevlana Yılı dolayısı ile hazırlamış olduğu "Sevgiyi Arayış" isimli tezhip sergisi Türk-İslam Eserleri Müzesinde açılmıştır.

"MODERN TÜRK 2" RESİM SERGİSİ

Haziran ayı içerisinde Tophane-i Amire Binasında açılan Modern Türk 2 Resim Sergisinde, 1950 ile 1970 yılları Türkiye'si, dönemin sanatçılarınca açıklanıp değerlendirilmiştir. Sergiyi ressam Yusuf Taktak ve Prof. Tomur Atagök düzenlemişlerdir.

"MİMAR KEMALETTİN" SERGİSİ

2007'nin son günlerinde, Taksim Sanat Galerisinde açılan Mimar Kemalettin Sergisi'ni, aynı zamanda bir mimar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş açmıştır. Serginin Küratörlüğünü ise, yine bir mimar Prof. Dr. Afife Batur yapmıştır.

TABLO 9.10. İSTANBUL GENELİNDEKİ MÜZE SAYISI

Müze Türü	Müze Sayısı
İBB'ye Bağlı Müzeler	5
Milli Saraylar Daire Başkan. Bağlı ve Özel Müzeler	40
Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Müzeler	8
Toplam	**53**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.11. MÜZELERE GELEN ZİYARETÇİ İSTATİSTİĞİ

	Atatürk Müzesi	Aşiyan Müzesi	İtfaiye Müzesi	Karikatür ve Mizah Müzesi	Şehir Müzesi	Genel Toplam
Ziyaretçi Sayısı (Kişi)	37.837	14.851	KAPALI Restore Ediliyor	15.780	31.793	100.261

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.12. KÜLTÜR MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN SERGİ İSTATİSTİKLERİ

Kültür Merkezi	Sergi Sayısı
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi	19
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi	16
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi	16
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayeleri	30
Taksim Sanat Galerisi	18

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

"Sevgiyi Arayış" Tezhip Sergisi, 2007

Modern Türk 2 Resim Sergisi, 2007

"Mimar Kemalettin" Sergisi, 2007

"Geçmişe Davetlisiniz Efendim" Sergisi, 2007

"Tevfik Fikret" Sergisi, 2007

"ATATÜRK'LE HİÇ "BİTMEYEN DOSTLUK" SERGİSİ

Atatürk'ün Yaveri olan Cevat Abbas Gürer'in eşyalarıyla, obje ve belgelerle hem onu hem yaşadığı dönemi daha yakından izleyip tanıma şansı gereğince değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, yakın tarihimize tanıklık etmiş böylesi değerlerimizi anmak ve tanıtmak için, 19 Mayıs- 19 Haziran 2007 tarihleri arasında, Atatürk Müzesinde fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Söz konusu sergiye 2210 ziyaretçi katılmıştır.

"Atatürk'le Hiç Bitmeyen Dostluk" Sergisi, 2007

Sergide Cevat Abbas'la bağlantılı bu sergide, değerli büyüğümüzün özel yaşamı ile resmi görevleri esnasında çekilmiş fotoğraflar, resmi evrak, belge, giysi ve kullanmış olduğu eşyalarla işan-madalya gibi geniş bir yelpaze teşkil etmekte olan malzemelerden örnekler yer almaktadır.

"GEÇMİŞE DAVETLİSİNİZ EFENDİM - BİR İSTANBUL SERGİSİ"

Bu sergi, 24 Mayıs-24 Haziran 2007 tarihleri arasında Atatürk Müzesi'nde açılmış ve toplam 4230 ziyaretçinin ilgisiyle onurlanmamıza vesile olmuştur. Böylece de izleyenlere, Collection Club üyelerinin İstanbul ile ilgili koleksiyonlarında yer alan madalya ve hatıra paralarını, kartpostalları, oyuncakları, pulları, kitapları, opera ve sinema biletlerini, futbol kulüplerinin rozetlerini, faytonları, piyango biletlerini, gramafonları, film afişlerini, eski gündelik yaşamdan örnekleri yakından görme, izleme fırsatı sunulmuştur.

"TEVFİK FİKRET SERGİSİ"

Fotoğraf Sergisi, 24 Aralık 2007-24 Ocak 2008 tarihleri arasında Atatürk Müzesi'nde gerçekleştirilecektir.

Sergiye, daha başlangıçta, 2007 Aralık ayı içerisinde 500 ziyaretçi gelmiştir.

2007 yılı içerisinde düzenlenen sergi sayılarına ait veriler Tablo 9.13'te verilmiştir. Karikatürden Geleneksel Türk Sanatlarına kadar birçok dalda düzenlenen sergiler kapsamındaki toplam 108 etkinliğe 294.570 ziyaretçi gelmiştir.

DİJİTAL ARŞİVLER

Dijital Ortamda, toplamda 10 farklı çeşitte eser bulunmaktadır.

Eserlerin türleri ve dijital ortama aktarılan eser sayısı aşağıdaki tablo 9.14 'te verilmiştir.

TİYATRO OYUNLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere ait ana katagoriler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Oyunlar
- Yerli Oyunlar
- Yabancı Oyunlar
- Çocuk Oyunları
- Müzikal Oyunlar
- 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri

TABLO 9.13. SERGİLERİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI VE ZİYARETÇİ SAYILARI

Sergi Türü	Etkinlik sayısı	Ziyaretçi sayısı
Karikatür	5	2.400
Desen Karikatür	1	1.680
Fotoğraf-Obje	3	6.940
El sanatları	5	15.850
Seramik	2	6.300
Resim	30	87.500
Fotoğraf	20	62.500
Geleneksel Türk Sanatları	42	111.400
Toplam	108	294.570

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.14. DİJİTAL ORTAMA AKTARILAN ESERLER

Eserler	Toplam Sayı	Dijital Ortama Aktarılan
Gazete	9.967 cilt	68 cilt
Dergi	19.274 cilt	24 cilt
Osmanlıca Kitap	23.849	100
Yazma	4.530	150
Salname	565	60
Harita	10.000	650
Atlas	57	2
Albüm	520	34
Takvim	360	15
Kartpostal	6.700	6.700

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

oyunun kadın karakteri Leyla'dan vazgeçmek istememesini, Kays'ın davranışlarını garipseyen çevresinin ona 'Mecnun' demeye başlamasını ve aşıkların birliğini savunanlarla onlara

"Leyla ile Mecnun" Oyunu, 2007

- Gençlik Günleri Etkinlikleri
- Uluslar Arası İstanbul-Mekân-Tiyatro Festivali
- Turneler
- Yurtiçi Turneler
- Yurtdışı Turneler
- Açıkhava Tiyatro Etkinlikleri
- Oyunların Dekor-Kostüm-Aksesuar üretimi
- Geleneksel Türk Tiyatrosu Etkinlikleri
- Çocuk Eğitim Biriminde tiyatro eğitimi vermek

Şehir Tiyatrolarında sahnelenen oyun sayıları ve sahne doluluk oranları Tablo 9.15'te, oyunlara ait veriler Tablo 9.16'da, yerli oyunlara ait veriler Tablo 9.17'de, yabancı oyunlara ait veriler Tablo 9.18'de ve sergilenen oyunların istatislerin Tablo 9.19'da verilmiştir.

MÜZİKAL OYUNLAR

Leyla İle Mecnun

Fuzuli'nin eseri Leyla ile Mecnun'dan yola çıkarak İskender PALA'nın yazdığı, Yalçın TURA'nın müziklerini yaptığı ve Ali TAYGUN'un yönettiği dev prodüksiyon 'Leyla ile Mecnun-Aşkın Gizli Tarihi' müzikalinin galası Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Büyükşehir Belediye Başkan Kadir TOPBAŞ ile çok sayıda sanatçının katılımıyla Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilmiştir. Oyun; İki gencin birbirine âşık olmasını, görüşmelerinin engellenmesini, oyunun erkek karakteri Kays'ın

TABLO 9.15. ŞEHİR TİYATROLARINDA SAHNELENEN OYUN SAYILARI VE SAHNE DOLULUKLARI

No	Oyun Kategorisi	Seans Sayısı	Kapasite	Doluluk Oranı %	İzleyici Sayısı	Oyuncu Sayısı
1	Yerli Oyunlar	1181	476.308	64	303.548	395
2	Yabancı Oyunlar	486	163.275	60	97.147	120
	TOPLAM	**1667**	**639.583**	**63**	**400.695**	**515**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.16. ŞEHİR TİYATROLARINDA SERGİLENEN OYUNLARIN GENEL TOPLAMI

No	Oyun Kategorileri	Oyun Sayısı	Seans Sayısı	Kapasite	Doluluk Oranı %	İzleyici Sayısı	Oyuncu Sayısı
1	Oyunlar	24	1083	377.221	57	215.338	271
2	Müzikal Oyunlar	5	224	132.021	65	85.783	172
3	Çocuk Oyunları	8	360	130.341	76	99.574	72
	Genel Toplam	37	1667	639.583	63	400.695	515

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9. 17. ŞEHİR TİYATROLARINDA YERLİ OYUNLARA AİT 2007 YILI VERİLERİ

No	Yerli Oyun	Seans Sayısı	Kapasite	Doluluk Oranı %	İzleyici Sayısı	Oyuncu Sayısı
1	Oyunlar	597	213.946	55	118.191	151
2	Müzikal Oyun	224	132.021	65	85.783	172
3	Çocuk Oyunu	360	130.341	76	99.574	72
	TOPLAM	**1181**	**476.308**	**63**	**303.548**	**395**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.18. ŞEHİR TİYATROLARINDA YABANCI OYUNLARA AİT 2007 YILI VERİLER

No	Yabancı Oyunlar	Seans Sayısı	Kapasite	Doluluk Oranı %	İzleyici Sayısı	Oyuncu Sayısı
1	Oyunlar	486	163.275	60	97.147	120
2	Müzikal Oyun	0	0	0	0	0
3	Çocuk Oyunu	0	0	0	0	0
	TOPLAM	**486**	**163.275**	**60**	**97.147**	**120**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

engel olmak isteyenler arasında çatışmaları anlatmaktadır.

Lüküs Hayat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Repertuarında 23 yıldır yer alan bu önemli müzikalin yazarları Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey kardeşlerdir. Şarkı sözleri Nâzım Hikmet'e ait olan eserin yönetmenliğini Haldun Dormen yapmıştır. Dekor tasarımı Nilgün Gürkan'a, kostüm tasarımı Canan Göknil'e aittir. Müzik düzenlemesini de Esin Engin'in yaptığı

TABLO 9.19. ŞEHİR TİYATROLARINDA SERGİLENEN OYUN İSTATİSTİKLERİ

S.No	Oyun Adı	Seans Sayısı	Kapasite	Doluluk Oranı %	İzleyici Sayısı	Oyuncu Sayısı	Oyun Türü
1	Bir Yıldız Seç Kendine (Çocuk Oyunu)	56	21.940	68	14.854	6	Yerli
2	Doğ Güneşim Doğ (Çocuk Oyunu)	63	23.214	62	14.526	14	Yerli
3	Gökkuşağının Altında (Çocuk Oyunu)	52	19.489	83	16.124	5	Yerli
4	Temizlik Ülkesi (Çocuk Oyunu)	54	18.894	79	14.438	10	Yerli
5	Trafik Canavarını Gördünüz mü (Çocuk Oyunu)	57	19.326	91	17.399	8	Yerli
6	Çevreci Prens (Çocuk Oyunu)	34	11.201	82	9.184	13	Yerli
7	Kedi İle Palyaço (Çocuk Oyunu)	14	4.220	83	3.490	2	Yerli
8	Lay Lay Lom (Çocuk Oyunu)	30	12.057	79	9.559	14	Yerli
9	Kantocu (Müzikal Oyun)	29	18.825	29	5.349	25	Yerli
10	Leyla İle Mecnun (Müzikal Oyun)	70	45.772	70	28.362	57	Yerli
11	Lüküs Hayat (Müzikal Oyun)	69	33.310	87	27.513	22	Yerli
12	Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Müzikal Oyun)	13	7.722	81	6.285	35	Yerli
13	Keşanlı Ali Destanı (Müzikal Oyun)	43	26.392	69	18.274	33	Yerli
14	Bayazıt	27	7.798	91	7.097	7	Yabancı
15	Bernarda Alba'nın Evi	40	14.444	53	7.710	10	Yabancı
16	Can Ateşinde Kanatlar	24	10.714	50	5.715	2	Yerli
17	Ceza Kanunu	110	33.710	65	20.663	11	Yerli
18	Çılgın Dünya	55	22.557	85	12.415	14	Yabancı
19	Divane Ağaç	48	19.490	21	4.149	9	Yerli
20	İlk Göz Ağrısı	69	24.349	70	17.483	12	Yerli
21	İyi Geceler Anne	84	4.536	60	3.121	2	Yabancı
22	Kim Kimi Kimle	48	20.435	65	13.224	6	Yabancı
23	Ölümsüz Öykü	55	31.143	40	13.149	8	Yabancı
24	Titanik Orkestrası	62	22.122	50	9.703	5	Yerli
25	Tozlu Çizmeler	41	14.218	75	10.754	15	Yerli
26	Üç Kız Kardeş	33	12.054	73	10.237	15	Yabancı
27	Yıldızlar Altında Cinayet (Katil)	74	24.121	62	13.587	5	Yabancı
28	Barut Fıçısı	35	16.422	65	10.654	11	Yabancı
29	Yaz Gecesi Rüyası	14	3.850	70	2.704	20	Yabancı
30	İhtiras Tramvayı	7	2.352	39	921	10	Yabancı
31	Yaban Ormanı	14	3.563	65	2.328	12	Yabancı
32	Düş Ve Klarnet	28	8.456	60	5.081	14	Yerli
33	Eskici Dükkânı	48	20.440	45	9.263	19	Yerli
34	Kozalar	66	22.335	65	14.424	3	Yerli
35	Rumuz Goncagül	73	26.702	64	17.011	10	Yerli
36	IV. Murat	14	8.414	15	1.265	28	Yerli
37	Yaprak Dökümü	14	2.996	89	2.680	23	Yerli
	Genel Toplam	**1667**	**639.583**	**63**	**400.695**	**515**	

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

“Lüküs Hayat” Oyunu, 2007

“Lüküs Hayat” oyununda, Zihni Göktay, Funda Postacı, Savaş Barutçu,Derya Kurtuluş, Sezai Aydın, Aslı Aybars, Ali Gökmen Altuğ, Ayşegül İşsever, Münir Kutluğ, İrem Arslan, U.Arda Aydın, Çağrı Hün, İlhan Kilimci, Betül Kızılok, Tuğrul Arsever, Ümran İnceoğlu, Çağlar Yiğitoğulları, Can Ertuğrul ,Samet Hafızoğlu, Cem Uras, Reyhan Karasu, Müge Çiçek rol almıştır.

Lüküs Hayat, kadrosu değişse de yıllardır seyircisiyle aynı heyecanla buluşan bir oyun. Türk toplumunun Batı ile yüzleşmesi ve bu çerçevede yaşanan gülünçlükleri sahneye taşıyan, iki farklı algının yüzleşmesinden ortaya çıkan durumun değişmezlerini 23 yıldır sahnede diri tutan Lüküs Hayat, Türkiye'nin dünden bugüne Batı ile kurduğu ilişkiye, kurmacanın diliyle bakmayı bilen bir müzikaldir.

Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde %100 doluluk oranıyla izlenmiştir. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda “Müzikal Geceler “ adı altında sahne almış ve 4500 kişi tarafından izlenerek bir rekora imza atmıştır.

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Aziz Nesin'in yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği “YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ” adlı oyunun müziklerini Timur Selçuk yaptı.

İlk gösterimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ve sanatçı Haldun Dormen ile çok sayıda sanatçının katılımı ile gerçekleşmiştir.

Oyunun konusu kısaca şöyle: Her şeyin yolunda gittiği şirin, sevimli kasabasında mutlu, huzurlu yaşayan bir birey - adına Yaşar diyelim- bürokrasinin bilmeyerek, kimi zaman da bilerek yaptığı bir hata nedeniyle huzurlu kasaba ortamından bürokrasinin hoyrat çarklarına takılır ve giderek bir suçluya dönüşür.

Sonra da bir sembole! Seyircinin eğlenirken düşünmesini sağlayan bu çağdaş klasik, tiyatromuzun tüm sahnelerinde izleyiciyle buluşmuştur.

“Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” Oyunu, 2007

ÇOCUK OYUNLARI

2007 yılında Repertuarında bulunan 8 adet çocuk oyunu, dönüşümlü olarak Şehir Tiyatrolarında sahnelenmektedir.

'Bir Yıldız Seç Kendine' oyununda, Nur Saçbüker, Sevtap Çapan, Ali Mert Yavuzcan, Caner Bilginer, Yalçın Avşar, Zümrüt Erkin rol aldı.

'Doğ Güneşim Doğ' adlı oyunda, Aslı Nimet Altaylar, Ceylan Çete, Hamit Erentürk, İrem Arslan, Burak Davutoğlu, Melike Altınbaran, Murat Güreç, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Volkan Ayhan, Selim Can Yalçın, Zafer Kırşan, Ümran İnceoğlu olmak üzere toplam 14 oyuncu yer almaktadır.

YENİ TİYATRO OYUNLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2007-2008 sezonunda, yeni oyunlar sunmak için hazırlıklar yapmakta ve bu kapsamda, 'Size Öyle Geliyorsa Öyledir' ile 'Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe' oyunları sahnelenecektir.

Size Öyle Geliyorsa Öyledir

2008 yılının ilk yeni oyunu, Luigi Pirandello'nun yazdığı, Füsun Günersel'in çevirdiği ve Engin Gürmen'ın yönettiği "Size Öyle Geliyorsa Öyledir". İlk temsil, 30 Ocak 2008 Çarşamba saat 20.30'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Konusu esrarengiz bir aileyle ilgilidir. Aile bireyleri bir adam, karısı ve kayınvalidesinden oluşmaktadır. Yerli halk, kasabaya yeni taşınan bu üç kişi arasındaki ilişkileri tuhaf bulur. Bu çerçevede ilerleyen bir oyundur.

“Bir Yıldız Seç Kendine” Oyunu, 2007

“Size Öyle Geliyorsa Öyledir ” Oyunu, 2007

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe

2008 yılının ikinci yeni oyunu, Orhan Asena'nın yazdığı 'Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe'. İlk temsil, 16 Ocak 2008 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde başlayacaktır. Asena'nın "Taht ve Baht" adını verdiği 'YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE', Nedret Denizhan tarafından yönetilmiştir.

Dekor Ayhan Doğan, kostüm Canan Göknil, müzik Bora Ayanoğlu, ışık Mustafa Türkoğlu, efekt Levent Akman tarafından tasarlanıp gerçekleştirilmiştir.

Konu olarak, Kanuni Sultan Süleyman'ın en güçlü olduğu dönemde, karısı Hürrem Sultan'ın, taht için kendi oğullarını öne çıkarma çabasını içeren oyunda, Hürrem Sultan'ın, Kanuni'nin başka bir hanımından olan oğlu Şehzade Mustafa'yı ortadan kaldırmak isteğiyle düzenlediği entrikalara yer verilir.

DİĞER KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

ŞEKER OTOBÜSÜ

2002 yılından bu yana, bir yaz klasiğine dönüşen "Şeker Otobüs Çocuk Etkinlikleri", çocukları eğlendirmek, onların hayal dünyalarını geliştirmek, yeteneklerini ortaya koymalarına fırsatlar üretmek, toplum içinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak adına gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, özellikle merkezden uzak, etkinliklere katılacak maddi gücü ve zamanı bulunmayan çocuklar için, etkinlikleri onların bulundukları yerlere götürmek amacı da güdülmüştür.

Söz konusu güzel etkinlik, bu ilkeden yola çıkılarak, İstanbul'un çeşitli semtlerinde geleneksel gösteri sanatları ile çağdaş eğlenceyi bir arada sunmayı hedefleyen bir projedir.

Bu kapsamda, Şeker Otobüsü, 2007 yılında da İstanbul'u ilçe-ilçe, beldebelde dolaşarak, 22 Ağustos 12 Kasım 2007 tarihleri arasında toplam 80 gösteri gerçekleştirmiştir.

FESHANE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Her yıl Ramazan ayı boyunca devam eden Feshane etkinlikleri, 2007 yılı Ramazan ayı ve Bayram süresince; Mehter konserleri, Tiyatro gösterileri, Yarışmalar, Temaşa Sanatları ve her gün değişik sanatçılar tarafından düzenlenen konserlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştrildi. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen feshane etkinliklerini 950.000 kişi ziyaret etmiştir.

"Şeker Otobüsü" Projesi, 2007

'Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe' oyunu

"Ahmet Özhan" Konseri, 2007

"Sanatçı Sami Yusuf" Konseri, 2007

"Mehter Marşı" Konseri, 2007

"Sanatçı Zara" Konseri, 2007

2007 Feshane Etkinlikleri

TANITIM

FESTİVAL VE FUARLAR

ULUSLARARASI TİCARET YATIRIM VE TANITIM FUARI

08 - 11 Eylül Tarihleri arasında, Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen Uluslararası Ticaret Yatırım ve Tanıtım Fuarı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul kentinin ve ülkemizin tanıtımı kapsamında, geleneksel Türk sanatı olarak ebru sergisi, 'İstanbul Fotoğrafları' sergisi ve Mehteran Takımı konserleri ile fuara katılımı gerçekleştirmiştir. LCD ekranda devamlı gösterimde olan 'Welcome to İstanbul' ve 'Mevlana' konulu DVD' lerle dekore edilmiş olan Büyükşehir Belediyesi standını gün içinde en az 1500 kişi ziyaret etmiş ve bunların yaklaşık %25'i ile birebir iletişim gerçekleştirilmiştir.

FRANKFURT KİTAP FUARI

Bu yıl 59. kez kapılarını kitap okurlarına açan, dünyanın en büyük kitap ve edebiyat fuarı olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı'nda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Bölümü Standı " açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Bölümü Standında, Ebru Sanatının ustalarından Fuat Başar ve kaligrafi sanatçısı Mukadder Mustafa Erol'un çalışmaları yer aldı. İstanbul ve Türkiye üzerine kitaplar sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Bölümü Standını Kültür Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY, İBB Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ ziyaret etti.

"Fankfurt Kitap Fuarı" 2007

KÜLTÜR TANITIM ETKINLİKLERI

TİYATRO İLE TANITIM

Şehir Tiyatroları'nın 2007 yılı içerisinde yurt dışında, 6 farklı ülkede, toplamda 9 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklere ilişkin veriler Tablo 9.20'de verilmiştir.

KENT ORKESTRASI İLE TANITIM

Kent Orkestrası'nın 2007 yılında yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu etkinliklere ait veriler Tablo 9.21'de verilmiştir. Kent Orkestrası Müdürlüğü' nün 2007 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ait istatistiki veriler Tablo 9.22'de verilmiştir.

TABLO 9.20. YURTDIŞINDA YAPILMIŞ OLAN TİYATRO ETKİNLİKLERİ

Ülkeler	Etkinlik sayısı	Etkinlik yapılan şehir sayısı
Suriye	1	1
Makedonya	1	1
Kuzey Kıbrıs	1	4
Bosna Hersek	1	1
Türkmenistan	1	1
Kırım	1	1
Toplam	**6**	**9**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.21. KENT ORKESTRASI'NIN YURT DIŞINDA YAPMIŞ OLDUĞU KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Ülkeler	Etkinlik sayısı	Etkinlik yapılan şehir sayısı	İzleyici sayısı
Bulgaristan	5	3	5000
Çin	3	1	10.000
Endonezya	5	1	15.000
Toplam	**13**	**5**	**20.000**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TABLO 9.22. KENT ORKESTRASINA YÖNELİK 2007 YILI ETKİNLİK İSTATİSTİKLERİ

Etkinlik Türü	Etkinlik Sayısı
Bando Gösterisi	71
Orkestra Konserleri	60
Mehteran Gösterisi	128
Türk Halk Müziği	20
Türk Sanat Müziği	16
Toplam	**295**

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

KÜLTÜR GÜNLERİ

İstanbul'da ve yurt dışında düzenlenen kültür günleri ile İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri tüm dünyaya tanıtılmaktadır. Bu kapsamda 2007 yılı içersinde, aşağıda belirtilen yerlerde Kültür Günleri gerçekleştirilmiştir.

Endülüs'te İstanbul Kültür Günleri

İstanbul'dan Endülüs'e tarihten gelen kültür değerlerinin tanıtımı, karşılıklı iletişim ve etkileşimlerin ortaya çıkarılması, geçmişin tanıtılması ve geleceğe yön verebilmesine yol açmak amacıyla, İspanya'da 21-25 Şubat 2007 tarihinde Endülüs'te İstanbul Kültür Günleri yapılmıştır. Kültür Günleri uygulaması, tarihimizi ve kültürümüzü tanıtmak; ayrıca Endülüs'ü tanımak, bu fırsatı gereğince değerlendirip, ortak paydalarımızı gün yüzüne çıkarmak, dolaylı olarak da dünya kültürüne ve barışına katkıda bulunmak gibi çok yönlü amaçlar taşımaktadır.

Bu çok önemli programda, Fotoğraf Sanatçısı Orhan Durgut'un İstanbul Fotoğrafları Sergisi gerçekleştirilmiştir. Ebru Sanatı, canlı performans yoluyla tanıtılıp sergilenirken Mistik Müzik Konseri de düzenlenmiştir.

Köln'de İstanbul Kültür Günleri

İstanbul ve Köln Kentlerinin Kardeş Şehir oluşlarının 10. Yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, çok sayıda sanatçı, İstanbul Kültürünü tanıtmak amacıyla, 26 Mayıs-1 Haziran 2007 tarihleri arasında Almanya'da konser vermiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Zamanında Başlatılan Kardeş Şehri Uygulamasının 10. Yılındaki kutlamalar, ilk defa Kültür Etkinliği şeklinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler, Kardeş Şehir kutlamasının yanı sıra, 2007 yılının Mevlana Yılı olması fırsatıyla, "Hoşgörü" teması üzerine yoğunlaşan programlarla da zenginleştirilmiştir.

Açık Büfe Osmanlı Yemekleri Sunumu, Dans Gösterileri, Konserler, Mehter Gösterisi vb. aktiviteler yer almıştır.

Anadolu Ateşi, Mevlevi Ayini ve Mehter Konseri, Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un çok kültürlü hayatından renkler sunarken, Kudsi Ergüner ve grubunun "Goethe Divanından Seçmeler" başlıklı konserleri Alman Edebiyatının önemli ismi Goethe'yi Anadolu kültürüyle buluşturmuştur.

"Köln İstanbul Reklam Sayfası" 2007

"Mevlana Gösterisi" 2007

Köln İstanbul Kültür Günleri

Fazıl Say ve Burhan Öcal da Köln etkinliğine katılan ve katkıda bulunan sanatçılar arasında yer almıştır. Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç da, 2007 Mevlana Yılı dolayısıyla "Mevlana" başlıklı bir konferans vermiştir.

Aynı zamanda İstanbul'un başrolünde yer aldığı filmler de, Köln'de Türk Sineması meraklılarına izlettirilmiştir.

İstanbul'un zengin mutfağında yer alan saray lezzetleri Alman misafirlerin beğenisine sunulmuştur.

İstanbul'da Köln Kültür Günleri

İstanbul ve Köln kentlerinin kardeş şehir olmaları sebebiyle, Köln Belediyesi İstanbul'u ağırlamıştı. Bu defa da Köln şehri temsilcileri İstanbul Belediyesi' nce ağırlanmıştır. Ayrıca, 1 Haziran 2007'de, Gürzeniş Orkestrası, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda konser vererek İstanbullu klasik müzik severlerle buluşmuştur.

İstanbul'da Tataristan Kültür Günleri

Türk Dünyası için İstanbul'un önemi oldukça büyüktür. Tataristan İstanbul temsilciliğinin talebi ile düzenlenen Tataristan Kültür Günleri çerçevesinde, 7-10 Haziran 2007 tarihinde, Tataristan temsilcileri, İstanbullulara kendi kültürlerini tanıtma imkânı bulmuşlardır.

"İstanbul'da Tataristan Kültür Günleri" 2007

Programın açılışı, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, 7 Haziran tarihinde büyük bir gösteri ile yapılmıştır. Aynı gün, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayelerinde de Tatar El Sanatları sergilenmeye başlamıştır.

Orta Asya Türkleri için oldukça önem arz eden Sabontuy Bayramı'nın da program tarihine rastlaması fırsatıyla, Taksim ve Sultanahmet gibi meydanlardaki etkinlikler, Tatar Kültür Günleri'nin daha çok İstanbullu ile buluşmasını sağlamıştır.

Üsküp'te İstanbul Günleri

17-19 Aralık 2007 tarihleri arasında, "Üsküp'te İstanbul Günleri" Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler; fotoğraf sergisi, şiir akşamları, panel ve konserler şeklindedir.

KİTAP, CD VE PRODÜKSİYONLAR

2007 yılında yayınlanan 2 esere ait veriler Tablo 9.23'te gösterilmiştir.

"Üsküp'te İstanbul Günleri" 2007

TABLO 9.23. YAYINLANAN ESERLER

Yayın Türü	Yayınlanan Eser	Satılan-dağıtılan eser sayısı
Kitap	Alman Mavileri İstanbul Haritaları III.Cilt	500 Adet Basıldı (220 Adet Satıldı)
Kitap	Charles Edouard Goad'ın İstanbul Sigorta Haritaları	500 Adet (2007 Aralık ayında basıldı)

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

TURİZM

Turizm alanında düzenlenmiş olan ulusal ve uluslararası turizm faaliyetleri ve bunlara ait bilgiler Tablo 9.24'de verilmiştir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZM FALİYETLERİ

JAKARTA KARDEŞ ŞEHİRLER TURİZM ZİRVESİ

Kardeş şehirler işbirliği çerçevesinde, 6-9 Kasım 2007 tarihinde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da konunun uzmanları tarafından metropol turizminin ele alındığı geniş katılımlı toplantılar ve konferanslar düzenlendi. Önemli şehirlerden belediye başkanları ve temsilcilerin katıldığı, fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı toplantılarda, İBB adına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İstanbul turizmi konusunda deneyimlerini sunup paylaştı.

CPTA, ANMC, TPOAPC ve UNWTO gibi önemli uluslararası kuruluşların temsilcileriyle tanışma olanaklarının sağlandığı zirvede, İBB, açılış gecesi, protokol katılımcılarına özel bir İstanbul etkinliği sundu. Çeşitli aktivitelerin yanında, bütün katılımcıların turizm, ticaret ve kültür olanaklarının tanılatıldığı fuarda, İstanbul standı açılarak İstanbul'un çok yönlü tanıtım çalışması yapıldı.

Jakarta Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi

ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ (IPI) KONGRESİ 2007

11 - 16 Mayıs 2007 tarihleri arasında gerçekleşen kongreye, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 250 üst düzey basın mensubu, eşleri ile beraber katılmıştır. 12 Mayıs akşamı, İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş, Dolmabahçe Sarayı'nda bir davet vermiştir. Uluslararası tanıtım açısından hayati önem taşıyan bu etkinlikte İstanbul, gelen konuklara en iyi şekilde tanıtılmıştır.

Organizasyonu takip eden ay içerisinde, İstanbul, internet üzerinden yapılan bir oylama neticesinde, en egzotik kent seçilmiş ve bu sayede yapılan ev sahipliğinden iyi bir geri dönüşüm sağlanmıştır.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Kongresi 2007

5.DÜNYA ODALAR KONGRESİ 2007

Dünya çapında bir iş kuruluşu olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)'nın şemsiyesi altında faaliyet gösteren Dünya Odalar Federasyonu (WCF)'nun, her iki senede bir düzenlediği "5. Dünya Odalar Kongresi", 4-6 Temmuz 2007 tarihlerinde, İstanbul'da, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, İstanbul Valisi sayın Muammer Güler, İBB Meclis 1. Başkan Vekili Sayın Ahmet Selamet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu ve Deik İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ICC Başkanı Marcus Wallenberg 'in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

5.Dünya Odalar Kongresi 2007

TRAVEL TURKEY 2007

25 - 28 Ocak 2007 Tarihleri arasında gerçekleşmiştir. İBB, fuara hem kendi standını hem de 2010 AKB standını yaparak iştirak etmiştir.

En önemli ziyaretçi hedef kitlelerini, özellikle tur operatörleri, havayolları, otel zincirleri ve seyahat acenteleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelecek olan turizm profesyonelleri oluşturmuştur.



Travel Turkey 2007

YAPEKS 2007 YAPI YENİLEME FUARI 2010 AKB STANDI

7-10 Haziran 2007 arasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Akdeniz Tanıtım AŞ. ve Messe-München işbirliği ile düzenlen Tadilat İstanbul 2007 Yapı Yenileme Fuarı; renovasyon ve restorasyon konusunda öncü firmaları, restoratörleri, yerli ve yabancı uzmanları bir araya getirdi. Fuar, birçok ana grubun buluşturulduğu bir etkileşim platformu olarak hazırlanıyor.

İstanbul'da yerleşik kentliler, profesyonel sektör kuruluşları ve uygulamacılar,

YAPEKS 2007 Yapı Yenileme Fuarı 2010 AKB Standı

"İstanbul Design Week" 2007

Adalar At Ahırları Yenileme Projesi 2007

yatırımlara yön veren kamusal kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, yerel yönetimler (belediyeler) etkin rol oynayacak kuruluşlar arasında yer alıyor.

Fuar kapsamında yer alan bilimsel ve mesleki etkinlikler çerçevesinde, hem Türkiye'den hem de yurt dışından örnek çalışmaların aktarıldığı paneller, sergiler, atölye ve laboratuar çalışmaları düzenlendi. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Ve Röleve Müdürlüğü'den, İtalya Kültür Bakanlığına, Topkapı Sarayı atölyelerinden, belediyelerin kentsel tasarım projelerinin sunumuna, Sulukule projesinden, Ispartakule Evleri projesine, taş ustalarının hem Türkiye' den hem de yurt dışından örnek çalışmaların aktarıldığı paneller, sergiler, atölye ve laboratuar çalışmaları düzenlendi. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Ve Röleve Müdürlüğü'den, İtalya Kültür Bakanlığına, Topkapı Sarayı atölyelerinden, belediyelerin kentsel tasarım projelerinin sunumuna, Sulukule projesinden, Ispartakule Evleri projesine, taş ustalarının uygulamasından konuyla ilgili fotoğraf sergilerine kadar çok geniş bir yelpazeye hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi.

İSTANBUL DESIGN WEEK 2007 (ULUSLAR ARASI TASARIM HAFTASI)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DDF (Dream Design Factory) ve Hürriyet Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen ve dünyanın en ünlü tasarımcılarını İstanbul'da buluşturan İstanbul tasarım haftası (İstanbul Design Week - IDW), bu sene, 55 bin girişle bir rekora imza attı. 4 - 10 Eylül 2007 tarihleri arasında, Balat'taki eski Galata Köprüsü üzerinde düzenlenen IDW 2007'ye 9 firma, 28 bağımsız tasarımcı ve 16 üniversite katıldı. Bunu, yerli yabancı 140 basın mensubu izledi. İstanbul'u dünya çapında tasarım meraklılarının ilgi odağı haline getiren ve Türkiye'nin tek tasarım haftası olan İstanbul Tasarım Haftası' nda seminerler, paneller, konferanslar ve birbirinden ilginç sergiler yer aldı.

AHIRKAPI HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ 2007

İstanbul halkının baharı karşılama amaçlı bir sokak etkinliği olan Ahırkapı'da Hıdrellez Şenliği, bu yıl 8 yaşına bastı.

Halkın yoğun katılımlı tek sokak etkinliği olan şenlik, bu yıl ilk defa İBB 'nin katkılarıyla Akbıyık Caddesi'ni de kapsayan geniş bir alanda, 5 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

Programda İBB Kent Orkestrası, İBB Bandosu, İSMEK, çeşitli yabancı ve yerli müzik ve dans grupları sunumlarda bulundu. Sokak tezgâhlarında da bahar yiyecek ve içecekleri yer aldı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği şenliğe 55 bin kişi dolayında katılım gerçekleştirilmiştir.

ADALAR AT AHIRLARI YENİLEME PROJESİ 2007

Yeşil alan içerisinde yer alan at ahırlarından denize doğru yığılmaya başlamış olan atıklar, hem insan sağlığına zarar verebilecek hem de çevresel ve görsel kirliliğe yol açacak hale geldiğinden, alanın ıslah edilmesi gerekmekteydi. Bu kapsamda, 11.500 m_2 inşaat alanı olan proje uygulaması tamamlanarak hizmete girmiştir.

SANAT GEMİLERİ PROJESİ

Ressam Ömer Uluç'un dünyada bir ilke imza atacak olan sergisi "Vapurların Seyri", 6-21 Eylül 2007 tarihleri arasında İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait İstanbul-9 Gemisi'nde, İstanbul 2010 kapsamında sanatseverlerle buluşmuştur.

Ahırkapı Hıdrellez Şenlikleri 2007

Sanat Gemileri Projesi - Ömer Uluç Sergisi 2007

BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NÜN AYDINLATMA PROJESİ 2007

Boğaz Köprüsü, İstanbul'un ulusal ve uluslararası imajını oluşturan önemli öğelerinden biridir. Köprünün iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra, İstanbul için görsel olarak da özel bir anlamı vardır.

Bu gerçekten hareketle, Karayolları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışılarak 'Boğaz Köprüsü'nün Aydınlatma Projesi'nin hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

DİĞER TURİZM ETKİNLİKLERİ

Yukarıda yapılmış olan turizm etkinlikleri dışında Çin Uluslararası Yatırım Ve Ticaret Fuarı,Tayvan - Kore ile Türkiye - İstanbul tanıtım günleri ve Chicago Turkuaz festivali yapılmıştır.

KÜLTÜR VE DOĞA GEZİLERİ

ANADOLU VE KÜLTÜR GEZILERI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için hayvanları tanıtmak ve sevdirmek amacıyla, Türkiye'nin tek özel hayvanat bahçesi olan Darıca Hayvanat Bahçesi ile ortak bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışma kapsamında, öğrenciler otobüslerle hayvanat bahçesine götürülüp gezdirilmiştir.

DOĞAL ORTAMDA BULUŞMA PROJESI

Bu proje kapsamında, İstanbul'un eşsiz mimari, kültürel ve doğal güzellikleri geziliyor, izleniyor. Aynı zamanda diğer şehirlere de kültür gezileri düzenleniyor. Bursa ve Çanakkkale'den başlayan geziler, Ankara, Konya, Edirne gibi şehirlerle devam etmiştir.

Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı

Tayvan Ve Kore Türkiye ve İstanbul Tanıtım Günleri

Chicago Turkuaz Festivali

Diğer Turizm Etkinlikleri

Boğaz Köprüsü'nün Aydınlatma Projesi 2007

TABLO 9.24. ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZM ETKİNLİKLERİ

Etkinliğin Adı	Katılımcılar	Tarihi	Yapılan Aktiviteler - Katılımcı Sayısı
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Kongresi	Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden Gelen 250 Üst Düzey Basın Mensubu	11-16 Mayıs	Her yıl farklı bir ülkede Kongre düzenleyen IPI'ın bu yılki Kongresi, 57 Yılda Türkiye'de düzenlediği İkinci Kongre olma özelliğini taşıyor.
İstanbul Design Week 2007	9 Firma, 28 Bağımsız Tasarımcı,16 Üniversite, 140 Basın Mensubu	4-10 Eylül	Ulusal ve Uluslararası Tasarım Sergileri, Atölye Çalışmaları, Üniversite Çalışmaları, Paneller, Konferanslar, Workshoplar yapılmış olup, bu uygulamalara 55.000 kişi katılmıştır.
5. Dünya Odalar Kongresi	Icc'nın Altında Faliyet Gösteren Wcf (Dünya Odalar Federasyonu), Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği	4-6 Temmuz	Toplantılar ve Proje Yarışmaları yapılmıştır. Dünya Odalar Kongresi, dünya çapındaki 12.000 Odanın ve Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Özel Sektör Kuruluşlarının Başkanlarının ve Temsilcilerinin, Dünya İş Çevrelerinin önde gelen liderlerinin bir araya geldiği tek Uluslararası Forum olma özelliğine sahiptir.
Jakarta Turizm Zirvesi	Bangkok,-Tayland, Benjin - Çin, Berlin - Almanya, Los Angeles- Usa, Sydney- Avustralya, Rotterdam- Hollanda, Seul- Kore, Tokyo - Japonya, İstanbul- Türkiye	6-9 Kasım	İstanbul Paneli, İstanbul Film Sunumu, İstanbul Standı, Geleneksel Türk Sanatları Canlı Performansı gerçekleştirilmiştir. Dünyanın önde gelen 9 Kardeş Şehrin katıldığı ve Metropol Turizminin ele alındığı bir zirve.
Çin 11. Uluslar Arası Yatırım Ve Ticaret Fuarı	Fuara Dünyanın 100'den Fazla Ülke Ve Bölgesinden Gelen Heyetler Katıldı	8-11eylül	Sergi, Konser, Fuar Standı, Fotograf Sergisi vb. aktiviteler gerçekleştirilmiştir. 10.'su düzenlenen Fuar, Dünya Ülkelerinin Yatırım İşbirliğini Sağlayan Küresel Bir Yatırım Platformu haline gelmiş durumdadır. Türkiye, Fuara bu yıl Konuk Ülke olarak, ilk defa katılmıştır.
Tayvan Ve Kore Türkiye Ve İstanbul Tanıtım Günleri	–	15 Haziran- 2 Temmuz	Çeşitli Kültürel Aktiviteler
Chicago Turkuaz Festivali	Turkish American Society Of Chicago'nun (Tasc), Türk Hava Yolları, İBB	24-28 Ağustos	Tezhip Sergisi, Minyatür İstanbul Sergisi, Fotograf Sergisi vb. aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Chicago'nun en tanınmış mekânlarından Navy Pier'de düzenlenen Festival, Chicago'da yaşayan Türklere coşku yaşatırken, Amerikalıların da büyük ilgisini çekti.
Yapeks 2007 Yapı Yenileme Fuarı 2010 Akb Standı	Akdeniz Tanıtım A.Ş, Messe-München, Çeşitli Yerli Yabancı Sektör Uzmanları, Meslek Odaları	7- 10 Haziran 2007	Yurt İçi, Yurt Dışı Örnek Çalışmalar, Paneller, Sergiler, Atölye Ve Laboratuvar çalışmaları
Sanat Gemileri Projesi-Ömer Uluç Sergisi	–	6-21 Eylül 2007	–
Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri	Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri Derneği,İBB	5 Mayıs 2007	Semt Eğlenceleri, Bahar Yiyecekleri, Müzik, Oyunlar, İsmek Sergisi, Vb. aktiviteler gerçekleştirilmiş olup toplamda 50.000 kişi katılmıştır. Bu da ayrıca, İstanbul'da düzenlenen en büyük Sokak Festivali özelliğini taşımaktadır.
Travel Turkey 2007	–	25 - 28 Ocak 2007	İBB, fuara hem kendi standını hem de 2010 AKB standını yaparak iştirak etmiştir. En önemli ziyaretçi hedef kitlelerini, özellikle tur operatörleri, havayolları, otel zincirleri ve seyahat acenteleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelecek olan turizm profesyonelleri oluşturmuştur.
Adalar At Ahırları Yenileme Projesi 2007	–	–	Yeşil alan içerisinde yer alan at ahırlarından denize doğru yığılmaya başlamış olan atıklar, hem insan sağlığına zarar verebilecek hem de çevresel ve görsel kirliliğe yol açacak hale geldiğinden, alanın ıslah edilmesi gerekmekteydi. Bu kapsamda 11.500 m2 inşaat alanı olan proje uygulaması tamamlanarak hizmete girmiştir.

Kaynak. Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 2007

EĞİTİM

MESLEKİ EĞİTİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları da yetişkin eğitimi alanındaki mevcut boşluğu doldurmak ve toplumsal bir fayda sağlamak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. 3 kurs merkezinde 3 branşta 141 İstanbullu ile başlayan ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri o yıllardan bugünlere gelene değin katlanarak büyümüş ve yüz binlerce İstanbulluyu saran bir eğitim atağı haline dönüşmüştür. İSMEK bugün dünya çapında örnek gösterilen başarılı bir proje olarak kabul edilmektedir. Yurtdışından gelen ülke temsilcileri İSMEK'in kurumsal yapısını, sistem ve işleyişini inceleyerek, kendi ülkeleri için model almaktadırlar. Ayrıca İSMEK ülke çapında da yetişkin eğitiminde öncüdür.

İSMEK, istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitim branşlarının yanı sıra, hobi içerikli ve el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları eğitimleri, geleneksel Türk el sanatları eğitimleri, çağın gereklerinden olan bilgisayar ve dil eğitimleri, sağlıklı yaşam için sağlık-spor eğitimleri, müzik eğitimleri ve süreli eğitimler gibi oldukça geniş bir branş yelpazesine sahiptir.

Eğitimlerimizin sunulduğu kurslar, insanların bir sanat ya da meslek öğrendiği yerler olmanın yanı sıra

GRAFİK 9.1. İSMEK MERKEZ SAYILARI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

İsmek sergisi, 2007

TABLO 9.25. İSMEK KURSLARININ YILLARA GÖRE BRANŞ, MERKEZ VE KATILIMCI SAYILARI

Dönem	Branş Sayısı		İSMEK Merkezi		Katılımcı		İlçe Sayısı	Sergi Sayısı
	Sayı	Artış Oranı	Sayı	Artış Oranı	Sayı	Artış Oranı	Sayı	Artış Oranı
2003-2004	65	%18.18	75	%2.73	18.000	%25	-	42
2004-2005	70	%7.69	113	%50.66	40.777	%116.90	-	38
2005-2006	97	%38,57	170	%50.44	120.014	%194,32	30	62
2006-2007	97	%0	198	%16.47	155.000	%29.16	30	85
2007-2008	106	%9.28	201	%1.5218	200.000*	%29,03	30	82

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

** Hedeflenen değer*

toplumsal birlikteliğin sağlandığı, sosyalleşme imkanı bulamamış bireylerin yeni bir çevre edindiği, ruhsal problemlerin çözüme kavuştuğu rehabilite amaçlı merkezler durumuna dönüşmüştür. Öyle ki İSMEK reçetelere girecek kadar etkin hale gelmiştir.

İSLAM ÜLKELERİNDE EĞİTİM KONGRESİ

Cevahir Kongre Merkezi'nde 24 - 27 Ekim tarihleri arasında İKÖ (İslam Konferansı Örgütü) üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında gerekli dayanışma ortamını sağlayıp birlikte hareket ve ilerlemeyi hedefleyen "İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi", İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) işbirliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Kongrenin sonuç bildirgesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursuları (İSMEK) örnek bir kurum olarak tavsiye edilmişti.

SEMİNERLER

2007 yılı içinde İstanbullulara yönelik İstanbul'un farklı yerlerinde 48 adet seminer programı, Mesleki Eğitim kurslarımızda da 143 adet kurs semineri gerçekleştirilmiştir. Bu seminerlerde dinleyicilere Sanat, İş Dünyası, Aile İçi İletişim, Tarih, Müzik, Sağlık, Milli Manevi Değerler, Trafik, Çevre ve Tasavvuf konuları işlenmiştir. Bu yolla aydınlarımız ve vatandaşlarımız bir araya getirilerek bilgi paylaşımı sağlanmıştır.

FORMASYON EĞİTİMİ

2007 yılı içersinde konusunda uzman kişilerle 1433 kişiye formasyon eğitimi

GRAFİK 9.2. İSMEK KURSLARININ YILLARA GÖRE KATILIMCI SAYILARI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

İsmek sergisi, 2007



İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi, 2007

Seminer, 2007

TABLO 9.26. FORMASYON EĞİTİMLERİ

EĞİTİM VERİLECEK BRANŞ	EĞİTİM VERİLECEK KONU	EĞİTİM TARİH VE YERİ	SÜRESİ	EĞİTMEN	KATILIMCI SAYISI	AÇIKLAMA
TÜM USTA ÖĞRETİCİLER	FORMASYON EĞİTİMİ (Eğitimin Temelleri,Öğretim İlkeleri,Gelişim Psikolojisi,Rehberlik ve İletişimSınıf Yönetimi,Öğrenme PsikolojisiYönetim Becerileri)	04.09.2006 04.03.2007	3,5 GÜN - TOPLAMDA 21 SAAT	Prof. Dr. Cihangir Doğan Prof. Dr. Sefer Ada Doç. Dr. Halil Ekşi Doç. Dr. Yahya Fidan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şirin Dr. Ayşin Satan Dr. Süleyman Tıraş Dr. Mustafa Otkar	1433	Toplamda 1433 Usta Öğreticimize 35-40 kişilik gruplar halinde 21 saatlik eğitimler düzenlenmiştir.

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

verilmiştir. Tablo 9.26' da bu bilgiler verilmiştir.

TERAPİ VE MESLEK İÇERİKLİ EĞİTİMLERİMİZ

•Mahkumlara Yönelik Eğitimler

• Psikiyatrik sorunu olanlara Yönelik Eğitimler

Mahkumların cezaevlerindeki zamanlarını değerlendirmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve tahliye olduklarında meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.

2006-2007 dönemi itibariyle Ümraniye Cezaevi, Bayrampaşa Çocuk Tutuk ve Islahevi, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi, Kartal Cezaevi ve Metris Cezaevi'nde toplam 905 mahkum kursiyere eğitim verilmiştir. Mahkum kursiyerler eserlerini eğitim dönemi sonunda genel sergilerde ve dönem içinde ise özel sergilerde sergilemektedirler.

Hasanpaşa Müzik Eğitim Merkezi, 2007

MÜZİK EĞİTİMLERİ

Fatih'te Fındıkzade Müzik Eğitim Merkezi ve Kadıköy'de Hasanpaşa Müzik Eğitim Merkezi İstanbulluların her geçen gün artan ilgisiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Psikiyatrik sorunu olanlara yönelik eğitimler, 2007

YARIŞMALAR VE PROGRAMLAR

MEVLANA KONULU EL SANATLARI YARIŞMASI

"Dünya Mevlana Yılı" etkinlikleri kapsamında, Takı Tasarımı, Kırkyama, Kurdele Nakışı, Makine Nakışı, Resim, Ebru, Tezhip, Çini, Minyatür ve Hat branşlarında, bütün İstanbullulara açık olarak "Mevlana" konulu el sanatları yarışmaları düzenlenmiştir. 2 Mayıs 2007 tarihinde Cemal Reşit Rey Sergi ve Konser Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirilmiştir.

KARASURLARI SEMPOZYUMU

UNESCO İstanbul Dünya Mirası Listesi izleme komitesi İstanbul'un uluslararası saygınlığına sahip tarihi alanlarından

Mevlana Yarışması, 2007

Karasuları Sempozyomu, 2007

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda ve koruması altında bulunan tarihi eserlerden karasurlarının korunması için uygun yaklaşım ve yöntemler konulu "Uluslararası Karasur-ları Sempozyumu" 20-22 Ocak 2007 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arası İSKİ Aksaray Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Workshop niteliğindeki etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ'ın açılış konuşması ile başlamış olup konuşmacı olarak yurtdışı ve yurtiçinden gelen akademisyen ve uzman konuklar sempozyum sonunda ortak tebliğ yayınlamışlardır. Sempozyum sonrası kayıtlar bir bildiri haline getirilerek, şartnamede belirlenen "Sonuç Bildirgesi Kitabı" basılmıştır.

ÖRGÜN EĞİTİME DESTEK ÇALIŞMALARI

ÖSS VE OKS'DE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERLE DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ÖSS ve OKS'de dereceye giren 150 başarılı öğrenci ve aileleriyle Feshane Uluslararası Kongre Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. ÖSS ve OKS'de Türkiye ölçeğinde ilk 100'e giren öğrencilerimize ayrıca 100 YTL değerinde DNR Hediye Çeki dağıtıldı.

OKULLARA EĞİTİM YARDIMI

İBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışarak okulların araç, gereç, teçhizat, tamir, bakım vb. işlerin yapılması konusunda gerekli birimler arası koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Buna yönelik Okullardan gelen talepler değerlendirmeye alınarak ihtiyaçları doğrultusunda malzeme temin edilmesi sağlanmıştır.

İBB, 2006-2007 Yılı faaliyetleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışarak; Okulların bakım ve onarımı, Konferans Sandalyesi, (İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, Atatürk Posteri vb.) bilgilendirme amaçlı broşürler, Atatürk Köşesi, Fizik ve Kimya Laboratuarı, İlköğretim Okullarına Fen Laboratuarı, Sosyal Etkinlik Sınıfı, (Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon cihazı, Projek-siyon Perdesi, Bilgisayar vb.) Makine ve Teçhizat Alımı, Güvenlik Kamera Sistemi ve okulların çevre ve bahçe düzenlemelerine yönelik çalışmalar vb. konularda okullara eğitim yardımları gerçekleştirmiştir.

Eğitime Destek, 2007

TABLO 9.27. OKULLARA YAPILAN MALZEME YARDIM TÜRLERİ VE SAYILARI

No	Malzemenin Adı	Adedi
1	Bilgisayar	783
2	Projeksiyon Makinesi	768
3	Tarayıcı	769
4	Yazıcı	761
5	Projeksiyon Perdesi	769
6	Ses Sistemi	102
7	Fen Laboratuarı	112
8	Kimya Laboratuarı	108
9	Fizik Laboratuarı	108

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

GRAFİK 9.3. OKULLARA YAPILAN MALZEME YARDIM TÜRLERİ VE SAYILARI



Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2007

DİĞER HİZMETLER

SOSYAL TESİSLER

İstanbul halkına en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan sosyal tesislerin yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili veriler, tabloda 9.28'de verilmiştir.

toplam 7.000 m² alan içerisine inşa edilmiştir. Burası, Dolmabahçe Sarayı karşısındaki Gümüşsuyu Parkı' nın içinde bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, halkımızın ilgili tesisten yeterince yararlanabilmesi doğrultusunda büyük bir uğraş vermiştir. Restore çalışmaları aslına uygun özellikte tamamlanan yapı, İstanbul halkının alan 400 m2 Kafeterya açık alan 1500 m², Kafeterya kapalı alan 400 m² olmak üzere, toplam 3300 m² alan içerisine inşa edilmiştir. Tesisimizin kapalı alanı 150 kişi kapasitelidir; açık alanı ise 1.700 kişiliktir. Gazi Parkı Sosyal Tesisimizi 1 yıl boyunca 180.704 kişi ziyaret etmiştir.

TABLO 9.28. SOSYAL TESİSLER VE KAPASİTELERİ

Sosyal Tesis Adı	Toplam Alanı (m²)	Mevcut Kapasite	Ziyaretçi Sayısı	Hizmet Veren Personel Sayısı	Müşteri Memnuniyeti (%)
Arnavutköy Sosyal Tesisi	750	300	193.187	62	%86
Florya Sosyal Tesisi	1210000	2500	1.628.259	240	%95
Beykoz Korusu Sosyal Tesisi	3760	1200	124.170	63	%98
Beykoz Sosyal Tesisi	2900	530	502.315	70	%90
Çamlıca Sosyal Tesisi	4017	790	1.620.433	132	%97
Dolmabahçe Sosyal Tesisi	7000	–	42.542	10	%92
Fethipaşa Sosyal Tesisi	3300	1850	594.775	92	%95
Gözdağı Sosyal Tesisi	1200	580	335.082	69	%90
Haliç Sosyal Tesisi	–		14.245	52	%100
İstinye Sosyal Tesisi	320	320	160.316	57	%97
Kartal Dragos Sosyal Tesisi	530	–	107.273	43	%93
Kasımpaşa Sosyal Tesisi	600	400	302.527	57	%90
Küçükçekmece Sosyal Tesisi	750	–	111.291	58	%89
Zeytinburnu Sosyal Tesisi	9420	–	9.548	28	%100
Yerleşim Birimleri	–	–	6.132	65	%97
TOPLAM			**5.760.915**	**1098**	-

Kaynak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2007

2007 yılında İstanbul'a Haliç Sosyal Tesis ve Kartal Dragos Sosyal Tesisi olmak üzere 2 tane tesis kazandırılmıştır.

BEYKOZ KORUSU SOSYAL TESİSİ

Beykoz Korusu Sosyal Tesisi, 3760 m² alana sahiptir. Açık alanlar, teras kısmı 705 m², ön giriş alanı 1073 m², mutfak arka kısmı 543 m², otopark alanı ise 552 m², dir. Ana salonlar, yaklaşık 660 m², giriş holü 51 m², mutfak kısmı 311 m²'den oluşmaktadır. Restaurant kısmının iç mekânı 600 kişiliktir. Bahçesi (dış mekân) 600 kişilik olup, toplam 1200 kişilik Kapasiteye sahiptir. Beykoz Korusu Sosyal Tesisimizi 1 yıl boyunca 502.315 kişi ziyaret etmiştir.

DOLMABAHÇE SOSYAL TESİSİ

Dolmabahçe Sosyal Tesisimiz, 70 m² kapalı alana ilaveten çimli alanlar dâhil, hizmetine sunulmuştur. Dolmabahçe Sosyal Tesisimizi 1 yıl boyunca 42.542 kişi ziyaret etmiştir.

GAZİ PARKI SOSYAL TESİSİ

Gazi Parkı Sosyal Tesisimiz, Restaurant açık alan 1000 m², Restaurant kapalı

KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL TESİSİ

Küçükçekmece Sosyal Tesisimiz, 200 m² kapalı alan, 335 m² açık alan ve çimli alanlar dâhil olmak üzere toplam 750 m² alan içerisine inşa edilmiştir Küçükçekmece Sosyal Tesislerimiz, gölün etrafındaki kaçak yapılarla, sahil

Beykoz Korusu Sosyal Tesisi, 2007

Gazi Sosyal Tesisi Parkı, 2007

çevresine kötü görüntü veren diğer yapıların temizlenmesi suretiyle, 2006 yılının sonunda hizmete girmiştir. Küçükçekmece Sosyal Tesisimizi 1 yıl boyunca 111.291 kişi ziyaret etmiştir.

FATİH HALİÇ SOSYAL TESİSİ

27.04.2006 tarihinde yapımı başlayan Fatih Haliç sahilindeki bu Sosyal Tesisimiz, tek katlı, teraslı, bir adet büfeli ve otoparklı olarak tasarlanmıştır. İnşaatı tamamlanmış olan tesisimiz, 28.11.2007 tarihinde halkımızın hizmetine açılmıştır. Tesisimiz çok yeni olmasına rağmen bu süre içerisinde 14.245 kişi ziyaret etmiştir.

FLORYA SOS. TES. ALAKART SALON

Florya Sosyal Tesisimiz, Alakart Kapalı Restaurant 1000 m², İdeal Kapalı Salon 1500 m², Şahin Tepesi 600 m², Havuzlu Bahçe 3000 m², Sahil Kafeterya 1500 m², Bahçe Büfe 1200 m² ve 3 bin araçlık açık otopark olmak üzere toplam 121 dönüm alan içerisine inşa edilmiştir. Tesisimizin kapalı alanı 1.500, açık alanı 1.000 kişiliktir. Florya Sosyal Tesisimizi 1 yıl boyunca 1.628.259 kişi ziyaret etmiştir. Faaliyet döneminde hem mevcut kapasitenin artırılması hem de hizmet kalitesinde iyileştirme yapmak için tesisin mevcut Alakart Salonu yenilenmiştir.

SULTANAHMET SOSYAL TESİSİ TADİLATI

Eminönü İlçesi Sultanahmet Camii arkasında bulunan ve Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nce Belediyemize devredilen binanın tadilatına 15.01.2007 tarihinde başlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.

KARTAL DRAGOS SOSYAL TESİSİ

22.03.2006 tarihinde yapımına başlanılan, Kartal Dragos Sahilindeki tek katlı, teraslı, arıtma tesisli, terasında iki adet büfe de bulunan ve otoparklı olarak yapılan Kartal Dragos Sosyal Tesisimizin inşaatı tamamlanmıştır. Tesise ek olarak, çevre

Haliç Sosyal Tesisi, 2007

Topkapı Sosyal Tesisi, 2007

Küçük Çamlıca Köşkü, 2007

düzenlemesi kapsamında yürüyüş yolları ve yeşil alanlar da yapılmıştır. Sosyal Tesisimizi 1 yıl boyunca 107.273 kişi ziyaret etmiştir.

TOPKAPI SOSYAL TESİSİ

15.01.2007 tarihinde yeniden düzenlenmesine başlanılan Topkapı Meydanında, önceden kapalı minibüs garajı olarak kullanılan yapının üst kısmına, çelik konstrüksiyondan yapılmakta olan tesis inşaatına devam edilmektedir.Avcılar'da, yapımına 2007 yılı içinde başlanmış olan Sosyal Tesisin, 2008 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

KASIR VE KÖŞKLER

İstanbul turizmine katkı sağlayarak, tarihi mekânlarımızın itibarını, İstanbul halkına verebileceğimiz sosyal faydayı ve müşteri memnuniyetini gözeterek, yüksek kalite standartlarında hizmet sunmak için, kasır ve köşklerde faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında restaurant hizmeti verilmekte ve çeşitli kültür etkinlikleri gerçekleşmektedir.Bu kapsamda hizmet sunulan başlıca bina ve tesisler şunlardır: Emirgân Korusu'nda

Hidiv Kasri, 2007

Florya Sosyal Tesisi, 2007

Kartal Dragos Sosyal Tesisi, 2007

GRAFİK 9.3. KASIR VE KÖŞKLERDE YILLARA GÖRE HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYILARI



Kaynak: Beltur A.Ş., 2007

GRAFİK 9.4. YILLARA GÖRE FESHANE ULUSLAR ARASI FUAR KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE HİZMET VERİLEN KİŞİ SAYISI



Kaynak: Beltur A.Ş., 2007

Sarı Köşk, Pembe Köşk, Beyaz Köşk; Yıldız Korusu'nda Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Kır Kahvesi; Çubuklu Korusu'nda Hıdiv Kasrı; Kısıklı Korusu'nda K.Çamlıca Köşkleri; Sofa, Topkapı, Cihannüma ve Su Köşkü; Üsküdar Paşalimanı'nda Paşalimanı Kafeterya ve Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi. Köşklerde Hizmet verilen kişi sayısı bilgileri Grafik 9.3'te verilmiştir.2007 yılı içerisinde, Hıdiv Kasrı, Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk restore edilerek yenilenmiştir.

YEMEK KÜLTÜR FESTİVALLERİ

2005 yılından itibaren İBB tarafından işletilmekte olan Feshane'de önemli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, 2007 faaliyet yılında, "Geçmişten Günümüze Kaybolan Yemekler Kültür Festivali", "Aşçılar Bayramı", "Lezzet İstanbul Yemek Festivali" gibi organizasyonlar düzenlenmiştir. Grafik 9.4'te yıllara göre Feshane Uluslar Arası Fuar Kongre Ve Kültür Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayıları verilmiştir. Tesislerimiz 2007 yılı, Tüketici Raporu Dergisinin "Yılın Kaliteli Restoran İşletmeciliği Markası'nı" almaya layık görülmüştür. 2007 yılında Moskova 'da gerçekleşen 13 ülkeden 720 profesyonel aşçının katıldığı Uluslararası Kremlin Şampiyon Şefler Yarışması'nda Kasır ve Köşklerin aşçıları 1 gümüş madalya, 2 bronz madalya ve 2 merit ödülü almıştır.

VAPUR BÜFE HİZMETİ

Şehir Hatları vapurları, arabalı vapurlar, deniz otobüsleri, feribotlar ve terminallerdeki 70 ayrı noktada, yılda 14.000.000 kişiye vapur büfe hizmeti verilmektedir.

PLAJLAR

2006 yılında, İstanbul halkımızı denizle tekrar buluşturmanın heyecanıyla, ilk aşamada 4 adet plajımız, kısa bir zaman diliminde kullanıma sunuldu. 2007 yılı itibariyle da, Küçüksu ve Karaburun plajlarımız faaliyete geçmiştir.

KARABURUN PLAJI

Bu plajda, 6 Cankurtaran Kulesi, 17 Cankurtaran Personeli, 1 Kurtarma Botu, 1 Ambulans, 2 Büfe, 5 Plaj Konteynırı (1Konteynır içerisinde 6 WC, 4 Soyunma kabini bulunmaktadır),6 adet duş ünitesi, 500 Şemsiye, 500 Şezlong mevcuttur.

KÜÇÜKSU PLAJI

Bu plajda da, 1 Cankurtaran Kulesi, 5 Cankurtaran Personeli, 1 Kurtarma Botu, 1 Ambulans, 1 Büfe, 4 Adet Lavabo,10 Soyunma Kabini, 78 Adet Soyunma Dolabı, 200 Şezlong, 200 Şemsiye, 8 WC, 1 Adet 6 kişilik açık duş yeri mevcuttur. Beykoz Küçüksu Plajı 300 metredir.

Karaburun Plajı, 2007

TABLO 9.26. PLAJ BİLGİLERİ

Plajlar	Uzunluk (metre)	Açıklama
Çiroz Plajı	660	Çiroz Plajı Yeşilköy sahilinden başlayarak Florya'ya kadar uzanmaktadır. Müzik yayını mevcuttur. Mobil Büfe hizmeti verilmektedir.
Menekşe Plajı	620	Menekşe Plajı Küçükçekmece sahilinde bulunmaktadır. Müzik yayını mevcuttur. Mobil Büfe hizmeti verilmektedir.
Florya Plajı	840	Florya Plajı Florya sahilinde Güneş Motel'in altında anfi sistemi ile müzik yayını mevcuttur. Mobil Büfe hizmeti verilmektedir.
Caddebostan 1-2-3 Plajları	950	Caddebostan Plajı Kadıköy Caddebostan sahilinde bulunmaktadır. 3 plajdan ibaret olup, toplam 950 m. uzunluğundadır. Müzik yayını mevcuttur. Mobil Büfe hizmeti verilmektedir. 500 adet şemsiye, 1000 adet şezlong, 6 adet wc, 40 adet soyunma kabini, 5 adet duş bölümü, 2 adet büfe, 4 adet su deposu, 3 adet deniz bariyeri ve 3 adet can kurtarma kulesi yapılmıştır.
Karaburun Plajı	3000	Yeni açılmıştır
Küçüksu Plajı	300	Yeni açılmıştır

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

SPOR

- SPOR TESİSLERİNİN YAPIMI VE HİZMETLERİ
- OKULLARA YAPILAN SPOR SALONLARI
- SPOR ORGANİZASYONLARI

Yaşam kültürünün bir parçası: SPOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine destek verip katkı sağlamak üzere, pek çok spor yatırımı ve spor etkinliği uygulamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine destek verip katkı sağlamak üzere, pek çok spor yatırımı ve spor etkinliği uygulamaktadır. Bu kapsamda, ayrıca seminerler ve çeşitli organizasyonlar da düzenlemektedir. Bütün bu girişim ve etkinliklerle toplumun huzur, sağlık ve spor konusunda bilinçlenmesine, bu sayede toplumsal gelişime ve ilerlemeye büyük katkıda bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi, 2007 yılında da, bu etkinliğin her kulvarında yaptığı hizmet ve organizasyonlarla sporun ve sporcunun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir.

SPOR TESİSLERİNİN YAPIMI VE HİZMETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, Spor Yatırımları ile ilgili olarak, Spor Tesislerinin Yapımı ve Hizmetleri başlığı altında, mevcut/varolan ile 2007 yılı içersinde açılıp bunlara eklenen spor tesislerimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, ayrıca geleceğe yönelik olarak üretilen, yapımına devam edilen spor tesisleri ve geliştirirlen spor projelerinden bahsedilmektedir.

Bayrampaşa Spor Kompleksi, 2007

MEVCUT SPOR TESİSLERİMİZ

Sporu yaşam kültürünün bir parçası olarak konumlandırmak, insanlarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak ve bunu yaygınlaştırmak amacıyla, tüm İstanbul halkına hizmet eden spor tesislerimiz ile ilgili veriler Tablo 10.1'de verilmiştir. Bu tabloda İstanbul Büyükşehir Belediye-si'nin mevcut/var olan spor tesislerinin isimleri, toplam alanları, kapasitesi ve yararlanan kişi sayıları verilmiştir.

2007 yılı öncesi mevcut/var olan spor tesislerimiz, 17 adet olup, her yıl yüz binlerce İstanbulluya hizmet sunmaktadır. Bunların bir kaçına, aşağıda detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

BAYRAMPAŞA SPOR KOMPLEKSİ

Bayrampaşa ilçesinin yanı sıra, Fatih, Güngören, Rami ve civar semtlere hizmet veren Bayrampaşa Spor Kompleksi, Aralık 1990 yılından itibaren halkımızın faydalanmasına sunulmuştur.

Bu komplekste futbol, tenis, basketbol, hentbol, masa tenisi, judo, step-aerobik, kondisyon, karate, kickbox, güreş ve tekvando branşlarında, ortalama günlük 1100 kişiye hizmet verilmektedir. Tesiste, 700 kişilik spor

TABLO 10.1. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ

SPOR TESİSİ ADI	TOPLAM ALAN(m^2)	KAPASİTESİ (KİŞİ/GÜN)	YARARLANAN KİŞİ (SAYI/YIL)
Cemal Kamacı Spor Kompleksi	24.000	2.900	200.000
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi	31.750	1.950	216.000
Zeytinburnu Spor Kompleksi	19.100	1.500	208.000
İkitelli Spor Kompleksi	37.000	1.500	41.104
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi	24.000	3.000	176.000
Haldun Alagaş Spor Kompleksi	24.500	2.000	120.000
Bayrampaşa Spor Tesisi	19.170	1.500	88.000
Metin Oktay Spor Tesisi	20.750	1.500	80.000
Hakkı Başar Spor Tesisi	12.000	3.000	43.536
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi	9.500	1.000	70.112
Florya Spor Tesisleri	4.000	2.000	25.024
Tuzla Sahil Tesisi	12.250	600	17.920
Çırpıcı Spor Tesisi	13.700	2.000	32.800
Sütlüce Stadı	2.500	3.000	21.120
Dudulu Spor Tesisi	6.100	2.000	66.560
Gül Bahçesi Spor Tesisi	10.000	500	21.600
Taşocakları Spor Tesisi	27.000	500	18.800
TOPLAM	**297.320**	**29.450**	**1.446.576**

Kaynak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2007

salonu, 400 seyirci kapasiteli masa tenisi salonu, 2 adet halı saha, karate, sauna, step-aerobik, kondisyon ve güreş salonunun yanı sıra, idari birimler, kafeterya ve 50 araçlık otopark bulunmaktadır.

OKMEYDANI CEMAL KAMACI SPOR KOMPLEKSİ

Şişli İlçesinin yanı sıra, ulaşım rahatlığı avantajıyla, İstanbul'un birçok ilçe ve semtine spor yapma ve izleme imkânı sunan Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi, Aralık 1996 yılından itibaren halkın hizmetine açılmıştır.

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi, 23 personel ve 16 eğitmen kadrosuyla yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, karate, step-aerobik ve kondisyon branşlarında, günlük ortalama 600 kişiye hizmet vermektedir.

Tesiste, 1000 kişi seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, 750 seyirci kapasiteli spor salonu, step-aerobik ve kondisyon salonunun yanı sıra, halı saha, sauna, idari birimler, kafeterya, 100 araçlık otopark ve yeşil alanlar bulunmaktadır.

TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ

Kafkale Spor Kompleksi, Türkiye'nin en büyük spor tesisi olma özelliğini taşıyor. 55 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin 800 metrekare kapalı alan ve 24 bin metrekare kat alanı olarak yapılan bir önemli tesistir. Salonlarında basketbol, voleybol, badminton, güreş, hentbol, tenis, jimnastik, halter, boks, Uzakdoğu sporları, eskrim, aerobik, futbol, duvar tenisi, satranç ve yüzme gibi 16 farklı spor etkinliği aynı anda yapılabilmektedir.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi, 2007

HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ

Bu kompleks, Gaziosmanpaşa İlçesinin yanı sıra, civar ilçe ve semtlere de hizmet verebilmektedir. Temmuz 1990 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır.

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi, 12 ayrı dalda spor yapma imkânıyla, günde ortalama 1800 kişiye hizmet vermektedir. Tesiste, 1000 kişilik spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu, masa tenisi salonu, 2 adet halı saha, sauna, step-aerobik, kondisyon yanı sıra, idari birimler, kafeterya ve 150 araçlık otopark bulunmaktadır.

İKITELLİ SPOR KOMPLEKSİ

İkitelli Spor Kompleksi, 600 seyirci kapasiteli spor salonu, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol alanlarıyla halkın hizmetine sunulmuştur. İkitelli Spor Kompleksinde judo takımı için sporcu kamp merkezi bulunmaktadır.



İkitelli Spor Kompleksi, 2007

HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ

Bu tesis de, Ümraniye İlçesinin yanı sıra, tüm Anadolu Yakasına hizmet verebilmektedir. Haldun Alagaş Spor Kompleksi, yaklaşık 11.000m^2'lik arsa alanına sahiptir. Tüm birimleri ve üç kat olma özelliği ile birlikte toplam 32.000m^2'lik inşaat alanını kapsayan Avrupa'nın önde gelen spor merkezlerinden biridir. 2000 yılı Aralık ayından itibaren işletmeye açılan bu dev Spor Merkezi, 14 ayrı daldaki spor imkânıyla, 27 personel, 14 eğitmen kadrosuyla günde ortalama

Tuzla Kafkale Yüzme Havuzu

1000 kişiye hizmet vermektedir. Tesiste, 2318 seyirci kapasiteli spor salonu, sergi alanı, halı saha, kondisyon, step-aerobik, masa tenisi salonu, konferans salonunun yanı sıra, idari birimler, kafeterya ve 400 araçlık otopark bulunmaktadır.

2007 YILI İÇERİSİNDE YENİ AÇILAN SPOR TESİSLERİMİZ

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, "Her İlçeye Bir Spor Tesisi" inşaat çalışmalarına adeta bir bayrak yarışı anlayışı ile devam etmektedir. Bu kapsamda spor tesisleri yapımı hızla sürdürülmektedir. Bu başlık altında, mevcut olanlara ek olarak 2007 yılı içersinde açılan spor tesislerimizin kapasite itibari ile daha kapsamlı olanları detaylı olarak incelenmiştir.

2007 yılı içersinde, İstanbul halkının hizmetine sunulan yeni spor tesislerimiz, Beyoğlu Spor Tesisi, Beyoğlu Yüzme Havuzu, Ümraniye (Çakmak) Yüzme Havuzu, Halkalı Stadı, Pendik Aydos Spor Tesisi ve Pendik Sahil Spor Tesisi olmak üzere toplam 6 adettir. Bunlardan birkaçıyla ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

BEYOĞLU SPOR TESİSİ

Beyoğlu'nun tarihi dokusuna uygun şekilde inşa edilen tesis, modern çizgisiyle dikkat çekiyor. 13.500 m^2'lik bir alana inşa edilen kompleks, semtin ihtiyaçları doğrultusunda otopark, spor salonu ve bir de semt halkının birlikteliğini sağlayacak iş merkezi olarak projelendirilmiştir. FIFA standartlarına uygun bir spor salonu, 250 araç kapasiteli otoparkı, üç dükkân, bir semt konağı, spor gençlik merkezi ve idari bölümlerden oluşmaktadır.

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu, 2007

ÜMRANİYE ÇAKMAK KAPALI YÜZME HAVUZU

Ümraniye ilçesinin yanı sıra, İstanbul'un tüm Anadolu Yakasına hizmet verecek olan Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu 8.000 m^2 kapalı alana, 5.000 m^2 yeşil alana ve 1.600 m^2 otopark alanına sahiptir. 2007 yılında açılan tesis, bölge halkına güvenilir ve sağlıklı bir hizmet vermektedir.

BEYOĞLU YÜZME HAVUZU

İstanbul'u bir spor şehri yapma yolunda büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi, yeni tesislerle hizmet ağını genişletmektedir. Hijyenik ortamlarda, akademisyen kadrolarıyla spor yapma imkânı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'yaygın ve etkin spor hizmeti' hedefiyle toplumun her kesimine ulaşmaktadır. Beyoğlu Yüzme Havuzu, işte bu amaca hizmet etmede önem kazanan yatırımlardan biridir.

Beyoğlu Spor Tesisi, 2007

YAPIMI DEVAM EDEN SPOR TESİSLERİMİZ

Yapımı tamamlanmış ve İstanbullunun hizmetine sunulmuş spor tesislerimiz ve spor komplekslerimizin yanı sıra yapımına devam edilen spor tesislerimizde vardır.

Yapımı devam eden spor tesislerimiz açık spor tesisleri ve spor kompleksleri başlıkları altında incelenmiştir.

AÇIK SPOR TESİSLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu İnşaatı ve Silivri Spor Tesisleri İnşaatı olmak üzere 2 açık spor tesisinin inşaatı devam etmektedir.

Ayrıca Fatih Mimar Sinan Stadı Yer Altı Otoparkı Ve Futbol Sahası İnşaatı ve Hadımköy Stadı Tribün İnşaatının yapımı planlanmaktadır.

SPOR KOMPLEKSLERİ

Bayrampaşa Spor Kompleksi, Eyüp Spor ve Kültür Merkezi, Eyüp Yeşilpınar Yüzme Havuzu, Fatih Spor Kompleksi, İstanbul Silivrikapı Buz Pateni, Gaziosmanpaşa Cebeci Spor Kompleksi ve Şehir Parkı, Kartal Spor Kompleksi, Sefaköy Kapalı Yüzme Havuzu, Küçükçekmece Halkalı Yüzme Havuzu ve Pendik Kapalı Yüzme Havuzu olmak üzere 10 spor kompleksinin yapımına devam edilmektedir.

Gaziosmanpaşa Arnavutköy Stadı ve çevresi düzenleme ve uygulama projesi

Kaynak. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, 2007

SPOR PROJELERİ

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, "Her İlçeye Bir Spor Tesisi" projesi kapsamında, 2007 yılı içersinde, İstanbul halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yeni spor tesisi projeleri üretmektedir. Arnavutköy İlk Kademe Belediyesinin talebi doğrultusunda ilçe halkına hitap edebilecek Stad, Açık Spor Alanı, Kütüphane, Belediye Hizmet Binası ve Rekreasyon Alanı Düzenleme Projesi tasarlanmıştır.

Bu kapsamda, ilgili projenin çalışmalarına 17.05.2007 tarihinde başlanmış olup, % 50 gerçekleşme ile çalışmalar devam etmektedir.

OKULLARA YAPILAN SPOR SALONLARI

İSTANBUL'A 126 ADET SPOR SALONU

Zihinsel gelişimin yanı sıra bedensel gelişimin de ihmal edilmemesi gerektiğinden, hareketle İstanbul'un birçok okuluna 126 adet Spor Salonu projesi devam etmektedir. Bu Salonların içerisinde Basketbol, Voleybol, Hentbol sahaları ve aynı zamanda Kondisyon (fittnes) salonları bulunmaktadır. 119 adeti bitirilerek kullanıma açıldı. Geri kalan 7 adet spor salonunun yapımı devam etmektedir.

Bu spor salonları ile beden eğitimi derslerinin daha nitelikli gerçekleştirilmesi ile geleceğin şampiyon sporcularının tespiti ve yönlendirilmesi için okullara teknik altyapı desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Yandaki tabloda, okullar adına spor salonlarından hangi ilçede kaç adet yapıldığı ve bu spor salonlarının üye sayıları verilmiştir. Sağlıklı yaşam için spor yapmanın gerekliliğinden hareketle, spor salonlarımız okul saatleri dışında da hizmet vermektedir. Alanında uzman eğitmenlerimizle, her yaştan İstanbulluya çağdaş spor hizmeti sunmakta olan söz konusu salonlara halkımız da yoğun ilgi göstermektedir. Bu spor salonları, küçük ölçekli spor salonu ve orta ölçekli spor salonu olmak üzere inşa edilmişlerdir.

TABLO 10.2. OKULLARA YAPILAN SPOR SALONLARI

OKUL SPOR SALONLARININ BULUNDUĞU İLÇELER	SPOR SALONU SAYISI (ADET)	ÜYE SAYISI (KİŞİ)
Avcılar	3	440
Bağcılar	1	602
Bahçelievler	10	3927
Bayrampaşa	4	720
Beykoz	8	641
Beyoğlu	1	150
Büyükçekmece	12	2801
Çatalca	8	619
Eyüp	1	446
Fatih	6	1522
Gaziosmanpaşa	8	432
Güngören	1	590
Kâğıthane	6	1592
Kadıköy	5	585
Kartal	7	1040
Küçükçekmece	8	3565
Pendik	5	1627
Sarıyer	1	423
Şile	2	160
Silivri	3	360
Tuzla	6	1391
Ümraniye	7	425
Üsküdar	3	325
Zeytinburnu	3	425
TOPLAM	**119**	**24.808**

Kaynak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2007

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SPOR SALONU

Bu türden bir spor salonunda;

- 24 x 16 ebatlarında basketbol - voleybol sahası,
- Birer adet bay ve bayan

Orta Ölçekli Spor Salonu, 2007

soyunma odası ile duşlar, WC'ler,

•Kondisyon (fitness) salonuyla, öğretmen odası ve bir depo mevcuttur.

Yapının basketbol sahası kısmı çelik, idari bina kısmı taşıyıcı sistemi betonarme karkas olup, spor sahası hacminin çatısı klasik çelik putrel konstrüksiyon ile geçilmiş, çatı kaplaması da ısı yalıtımlı, boyalı galvaniz trapez sandviç paneller ile örtülmüştür.

ORTA ÖLÇEKLİ SPOR SALONU

Bu özellikteki bir spor salonunda;

•32 x 21 ebatlarında basketbol - voleybol sahası,

•150 kişilik tribün,

•Bir adet kantin,

•Birer adet bay ve bayan soyunma odası ile duşlar, normal ve özürlü WC'ler,

•Kondisyon (fitness) salonuyla, öğretmen odası ve bir depo mevcuttur.

Yapının taşıyıcı sistemi betonarme karkas olup, spor salonu hacminin çatısı çelik putrel - gergi sistem içeren çelik konstrüksiyon ile geçilmiş, çatı kaplaması da ısı yalıtımlı, boyalı, galvaniz trapez sandviç panellerle örtülmüştür.

Basketbol sahası çevre duvarları koruma minderleri ile kaplanmış olup, salonun giriş ve çıkışlarında özürlü rampaları da düşünülmüştür.

SPOR ORGANİZASYONLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu spor organizasyonları, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki başlık altında belirlendirilmiştir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları Tablo 10.3. de organizasyonun türü, organizasyonun adı, süresi, tarihi ve şeklinde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI

2007 yılı içersinde gerçekleştirilen uluslar arası spor organizasyonları, Moto GP, Kıtalararası Avrasya Maratonu,Uluslararası Şirketler Olimpiyatı, Uluslararası Satranç Festivali, Balkan Masa Tenisi Turnuvası, Uluslararası Açık Karate Turnuvası, Avrupa Şampi-yon Kulüpleri Kros Yarışları ve Avrupa Badminton Şampiyonası olmak üzere 9 organizasyondan oluşmaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

MOTO GP

İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilen Moto GP Türkiye Grand Prix'inde, 21 Nisan Cumartesi günü sıralama turları, 22 Nisan 2007 Pazar günü de yarış yapıldı.

Moto GP, 2007

AVRASYA MARATONU

Avrupa ve Asya'yı birleştiren Avrasya Maratonu, bu yıl 100 binin üzerinde bir katılımla gerçekleşmiştir. Bu koşuya, 62 ülkeden 5 bin üst düzey atlet de katılmıştır. Bu kapsamda, rekor sayıda ödül dağıtılmıştır.

Avrasya Maratonu, 2007

TABLO 10.3. SPOR ORGANİZASYONLARI

TÜRÜ	ORGANİZASYON ADI	SÜRESİ	TARİH
Ulusal Spor Organizasyonları	Güreş Turnuvası	2 Gün	30.06- 01.07.2007
	Futbol Turnuvası	34 Gün	02.05 - 04.06.2007
	Masa Tenisi Turnuvası	4 Gün	28.06 - 01.07.2007
	Taekwondo Şampiyonası	2 Gün	28 - 29. 04. 2007
	Üniversitelerarası Spor Şöleni	9 Gün	05 - 13.06.2007
	Yaz Spor Okullarının Açılması	7 Gün	25.06.- 31.08.2007
	Kış Spor Okullarını Açılması	-	
	Dernekler Arası Spor Şöleni	16 Gün	14 - 29.07.2007
	Bahar Kupası Yelken Yarışları	2 Gün	28 - 29. 04. 2007
	İBB Başkanlık Kupası Atletizm Yarışları	1 Gün	15.04.2007
	19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri	1 Gün	19.05.2007
	Amatör Spor Kulüplerine Spor		
	Malzemesi Dağıtım Şöleni	-	-
	İBB Personelinin Spor Komplekslerinden Faydalandırılması	-	Yıl Boyu Sürüyor
	Açık Alanlarda Sağlıklı ve Bilinçli Spor Yapma Organizasyonu	-	Yıl Boyu Sürüyor
	9000 Başarılı Öğrenciye 9000 Bisiklet Ödül Şöleni	1 Gün	12.06.2007
Uluslararası Spor Organizasyonları	Moto - GP	2 Gün	21 - 22.04.2007
	Avrasya Maratonu	1 Gün	28.10.2007
	Mavi Haliç Kürek Yarışlar	1 Gün	29.09.2007
	Uluslar arası Şirketler Olimpiyatı	3 Gün	25 - 27.05.2007
	Uluslararası Satranç Festivali	10 Gün	29.08 - 07.09.2007
	Balkan Masa Tenisi Turnuvası	4 Gün	02 - 05.09.2007
	Uluslararası Açık Karate Turnuvası	3 Gün	07 - 09.09.2007
	Avrupa Şampiyon Kulüpleri Kros Yarışları	1 Gün	04.02.2007
	Avrupa Badminton Şampiyonası	5 Gün	24 - 28.10.2007

Kaynak. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2007

ULUSLARARASI İSTANBUL SATRANÇ FESTİVALİ

Zihin Sporu: "Satranç"

6. Uluslararası İstanbul Satranç Festivali, 29 Ağustos - 7 Eylül 2007 tarihleri arasında, Ukrayna, Belarus, İran, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Özbekistan, Suriye, Kolombiya, İsrail, Hollanda, Türkmenistan... gibi toplam 26 ülkeden, 117 yabancı sporcu olmak üzere, 600'ü aşkın satranç ustasının katılımı ile Feshane'de gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası İstanbul Satranç Festivali, 2007

ULUSLARARASI AÇIK KARATE TURNUVASI

"Turnuva, 20 Ülkeden 400 Sporcuyu Buluşturdu"

Dövüş sanatının estetikle buluştuğu, zamanla bir hayat felsefesi haline gelen 'karate sporu'na olan ilgi, ülkemizde ve dünyada hızla artmaktadır. Bu alanda, ilki geçen yıl düzenlenen Uluslararası Açık Karate Turnuvası'nın ikincisi, 7-9 Eylül 2007 tarihleri

ULUSLARARASI ŞİRKETLER OLİMPİYATI

Futboldan bowlinge, masa tenisinden basketbola kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen olimpiyatlara 104 şirket katılmıştır.

Uluslararası Şirketler Olimpiyatı, 2007

Uluslararası Açık Karate Turnuvası, 2007

arasında, 20 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla, Ümraniye Haldun Alagaş Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilmiştir .

AVRUPA BADMİNTON ŞAMPİYONASI

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen "17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası" 24-28 Ekim 2007 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Badminton Şampiyonasına, aralarında Danimarka, İrlanda, İskoçya, Fransa, Rusya, Slovenya, Litvanya vb. olduğu toplam 28 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Şampiyonada 3'erli 4 ve 4'erli 4 olmak üzere 8 grupta 28 takım mücadele etti. Şampiyona'da Danimarka birinci olurken, Türkiye şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamlamıştır.

ULUSAL SPOR ORGANİZASYONLARI

2007 yılı içersinde gerçekleştirilen ulusal spor organizasyonları kapsamında, Mavi Haliç Kürek Yarışları, Güreş Turnuvası, Futbol Turnuvası, Masa Tenisi Turnuvası, Taekwondo Şampiyo-nası, Üniversite-lerarası Spor Şöleni, Yaz Spor Okullarının Açılması, Kış Spor Okullarının Açılması gibi, toplamda 15 ulusal spor etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bunların bir kısmı aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

MAVİ HALİÇ KÜREK YARIŞLARI

Olimpik spor dallarından olan kürek sporumuzun gelişmesi için büyük önem taşıyan "Mavi Haliç Kürek Yarışları" 29 Eylül 2007 Cumartesi günü Feshane' de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa gece düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan bu görkemli organizasyona yoğun halk ilgisi ve katılımı olmuştur.

Mavi Haliç Kürek Yarışları, 2007

Avrupa Badminton Şampiyonası, 2007

TEKVANDO ŞAMPİYONASI

Zeytinburnu Spor Kompleksi'nde, 28-29 Nisan tarihlerinde, gençler kategorisinde, 20 sıklette, bay-bayan, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Tekvando Turnuvası düzenlenmiştir.

İBB FUTBOL TURNUVASI

Her yıl, geleneksel olarak düzenlenen İBB Futbol Turnuvası, bu yıl 07 Mayıs 04 Haziran tarihleri arasında, 90 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvada İSTAÇ AŞ. şampiyon olmuştur.

ÜNİVERSİTELERARASI SPOR ŞÖLENİ

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve spor yapma alışkanlığını üniversiteli gençlere kazandırmak amacıyla, 2007 yılı Şubat-Nisan ayları içinde, "Üniversitelerarası Spor Şöleni" gerçekleştirilmiştir.

YAZ SPOR OKULLARI

Yaz Spor Okulları, İstanbul'un farklı semtlerindeki spor tesislerinde, 07-16 yaş grubu çocuklara yönelik olarak, 25 Haziran -31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

BAHAR KUPASI YELKEN YARIŞLARI

Yelken sporunu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla, Kalamış Koyu'nda, 28 - 29 Nisan tarihlerinde Bahar Kupası Yelken Yarışları düzenlenmiştir.

MASA TENİSİ TURNUVASI

Masa tenisi sporunu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla, minik, yıldız, genç ve büyük kategorilerinde, toplam 150 yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bahar Kupası Yelken Yarışları, 2007

GÜREŞ TURNUVASI

İstanbul içerisindeki güreş kulüplerinin katılımı ile, yıldızlar serbest ve yıldızlar grekoromen olmak üzere, toplam 20 siklette 250 yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Güreş Turnuvası, 2007

AÇIK ALANDA SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ SPOR

Şehrimizin her ilçesinde iki noktada olmak üzere, uzman akademisyenler denetiminde ve belirli bir program çerçevesinde, İstanbullulara bilinçli olarak spor yaptırılmaktadır.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

çerçevesinde çeşitli konserler verilirken, animasyon gösterileri de gerçekleştirilmiştir.

DERNEKLERARASI SPOR ŞÖLENİ

Bu yıl ilkini düzenlediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Derneklerarası Futbol Turnuvası, 07 - 29 Temmuz 2007 tarihleri arasında, Çırpıcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir.16 takımın katıldığı bu turnuvayı, daha çok dernek üyeleri ve dernek taraftarlarının oluşturduğu yaklaşık 2000 kişi izlemiştir. Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir.

İZCİLİK FAALİYETLERİ

İzcilik faaliyetlerinde 11-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak temel ve ileri seviyede çeşitli teorik ve uygulama eğitimleri verilmektedir. 2007 yılı içersinde 11.600 genç izcilik faaliyetlerine katılmıştır.

Başlıca Kamplar:

- Ümraniye Kent Ormanı İzcilik Kampı,
- Kütahya Muratdağı İzcilik Kış Kampı,

Masa Tenisi Turnuvası, 2007

Açık Alanda Sağlıklı ve Bilinçli Spor, 2007

İzcilik Faaliyetleri, 2007

- Çanakkale Milli Bilinç Kampı,
- Kastamonu İleri Seviye İzcilik Kampı,

2004 yılında başlanan izcilik faaliyetlerine toplam 37.700 kişi katılmıştır.

İBB BAŞBAKANLIK KUPASI ATLETİZM YARIŞLARI

Zeytinburnu Kazlıçeşme Parkuru'nda, 21 ülkeden 55 takım ve 350 sporcunun katılımı ile 04 Şubat 2007 Pazar günü kros yarışları gerçekleştirilmiştir.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİ

Amatör Spor Kulüplerinin yükünü hafifletmek ve Türk Sporuna daha iyi hizmetler vermelerini sağlamak amacıyla, 'Amatör Kulüplere Malzeme Desteği' organizasyonu 6 Aralık 2007 tarihinde Haldun Alagaş Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilmiştir.

Sporun ve sporcunun her zaman yanın-da olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi' nce, İstanbul'daki 700'ü aşkın amatör kulübün kendi rengini taşıyan birinci sınıf kalitedeki forma, şort, eşofman, çorap, çanta ve diğer ihtiyaçlardan oluşan spor malzemeleri temin edilerek ilgili kulüplere teslim edilmiştir. Proje ile gençlerimizin ruhen ve bedenen daha sağlıklı yetişebilmeleri ve İstanbulluların en iyi ortamlarda spor yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Aynı zamanda, amatör spor kulüplerinin spor malzemesiyle desteklenmesinin yanı sıra, kulüplerarası dayanışmanın güçlendirilmesine ve İstanbul' da sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik ortak bir platform oluşturulması yolunda da büyük yol alınmıştır.

İBB Başkanlık Kupası Atletizm Yarışması, 2007

İBB Başkanlık Kupası Atletizm Yarışması, 2007

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU

ENERJİ

- ENERJİ AR-GE ÇALIŞMALARI
- ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BİLİNÇLENDİRME
- DOĞALGAZ

Hedef, yenilenebilir enerji kaynakları...

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı ile pekiştirilen enerji kavramı için, 2006 yılında İBB bünyesinde bir birim kurulmuştur. Bu oluşumla, enerji konusunda öne çıkan enerji verimliliğini sağlamak veya enerjiyi akılcı bir biçimde kullanmak amaçlanmıştır. Ayrıca, bu kullanım doğrultusunda, enerji tasarrufu çerçevesinde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması hedeflenmektedir.

Bu paralelde, özellikle enerjinin akılcı kullanımıyla, halkımıza tasarruf bilinci ve yeni davranışlar, hassasiyetler kazandırmak için, enerji gerçeği üzerinde bilinçlendirme çalışmaları teşvik edilmektedir.

Çalışmaların diğer bir amacı ise, sürdürülebilirlik mantığı çerçevesinde, belediyemizin enerji çalışmalarını yönlendirmektir. Bu gerekçeyle, Avrupa Birliğinin yaptığı bilgilendirme ve destekleme programlarına katılım da gerçekleştirilmektedir; ulusal ve uluslararası çalışmalar dikkatle takip edilmektedir.

Enerjinin akılcı kullanımıyla, halkımıza tasarruf bilinci ve yeni davranışlar, hassasiyetler kazandırmak için, enerji gerçeği üzerinde bilinçlendirme çalışmaları teşvik edilmektedir.



Yenilenebilir Enerji Kaynağının Sağlanması, 2007

Yenilenebilir Enerji Kaynağının Sağlanması, 2007

ENERJİ AR-GE ÇALIŞMALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞININ SAĞLANMASI

İSKİ Terkos Osmangazi Terfi Merkezi'nin enerji ihtiyacını, öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarından kesintisiz bir şekilde karşılanması planlanmıştır. Bu amaçla işletme açılması kararlaştırılan Durusu (Terkos) Rüzgâr Enerji Santrali için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 1 Kasım 2007 günü başlatılan başvuru imkânını değerlendirip, ilgili santrale 45 MW'lık bir üretim kapasitesi sağlamak kararlılığıyla lisans başvurusunda bulunulmuştur. Yatırımına 2008 yılı başlarında start verilerek, 2010 yılı içerisinde devreye sokulması planlanmaktadır. İSKİ ile koordineli yürütülen çalışmalarla, 2004 yılından itibaren ölçümler yapılmaktadır. Söz konusu ölçümlerin değerlendirilmesi neticesinde, bölgede 100 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerji potansiyeli olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bölgedeki ulusal enterkonnekte sisteme bağlanabilecek maksimum RES kapasitesi sınırlıdır. Bu sebeple, ilk etapta, her biri 1,5 MW olan 30 adet rüzgâr türbini ile 45 MW kurulu güce sahip bir santral kurulabilecektir.

Rüzgâr santrali, yıllık ortalama 152 milyon KWh elektrik üretimi ile Terkos Barajının tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecektir.

Bu miktar aynı zamanda 100.000 kişilik yerleşim merkezinin elektrik enerji ihtiyacına denk gelmektedir. Ayrıca, santralin devreye girmesi ile, son günlerin gündem konusu olan küresel ısınmanın temel sebeplerinden CO_2 ve sera gazlarında yıllık ortalama 90.000 ton karbon emisyon azalımı sağlayacağı hesaplanmaktadır. (Bilimsel veriler göstermektedir ki,1.5 MW'lık bir türbin, rüzgâr enerjisinde fosil yakıtlardan çıkan CO_2 temizleme yönünde, yaklaşık 200.000 ağaca eş değer O_2 tasarrufu sağlar.)

Diğer yandan, günümüz koşullarında İstanbul'da bulunan su sıkıntısı nedeni ile düşünülen deniz suyunun arıtılması çalışmalarının da rüzgâr santralinin kurulacağı alanın ortasında yer alması, bu projeye stratejik bir önem kazandırmaktadır.

NATURA PROJESI

Avrupa'daki gaz şirketlerinin işletme faaliyetleri ile ilgili uygulamaların görülmesi amacıyla, AB Leonardo Da Vinci programına proje başvurusu yapılmıştır. Kabul edilen "Avrupa'daki (Macaristan-Budapeşte) Doğalgaz Uygulamaları ve Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi (NATURA)" isimli proje kapsamında, Macaristan'ın Budapeşte şehrine, Belediye ve gaz dağıtım şirketinin (FOGAZ) incelenmesi amacı ile teknik bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sürecinde, Budapeşte Belediyesi ve Budapeşte gaz dağıtımından sorumlu olan FOGAZ şirketi ziyaret edilmiş ve çeşitli konularda bilgi alış-verişinde bulunulmuştur.

NATURALHY PROJESI

İBB, AB 6. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte, "NaturalHY" isimli Projede yer almaktadır. Bu proje ile, doğalgaza hidrojen karıştırılarak hidrojen ekonomisine geçiş ve doğalgaz rezervlerinin ömrünün arttırılması amaçlanmaktadır. Toplam 35 milyon Euro bütçeli proje 2004-2009 tarihleri arasında devam edecektir.İBB, 80 bin Euro bütçeli integrity (entegrasyon) ve durability (dayanıklılık) iş paketlerinde görev almaktadır.

Bu kapsamda, "Hasarlı bir borudaki gerilme dağılımlarının nümerik olarak incelenmesi" ve "Metal Kelepçe ile Tamir Edilen Hidrojen Etkisindeki Hasarlı Bir Borunun Patlatma Basıncındaki Duyarlılık Analizi" konulu raporlar hazırlanarak proje koordinatörüne gönderilmiştir. Almanya'nın Berlin ve Hollanda'nın

Natura Projesi

Amsterdam şehirlerinde yapılan iş paketi toplantılarına katılım sağlanarak yapılan çalışmalar sunulmuştur. Ayrıca NATURALHY projesi, TÜBİTAK tarafından, AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu-3: 7.Ç.P.'de Başarıya Giden Yol Konferansı, Grand Cevahir Otel'de ve AB 7. Çerçeve Enerji Tematik Alanı Y.T.Ü.'de, düzenlenen programlarda sunulmuştur. Projenin süresi 2009 yılına kadar sürecektir.

Enerji Yönetim Programı, 2007

İstanbul Enerji Park Projesi, 2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BİLİNÇLENDİRME

VERİMLİLİĞE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Belediyemizin bünyesinde yapılan enerji verimliliği çalışmaları, belediyemizde ve İstanbul'da enerji konusunda daha akıllıca ve daha yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yönünde teşvik edilmektedir. Bu davranışlarla beraber, küresel ısınma ve hava kirliliğini de azaltmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, fosil enerji kaynaklarının kullanımı azaldıkça enerji tasarrufuna gidilmektedir.

Enerji verimliliği kapsamında, aşağıdaki tabloda verilen uygulamalar gerçekleştirilmiştir:

Kompanzasyon, 2007

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bilinçlendirme çalışmaları kademeli olarak yapılmaktadır. İlk aşamada Enerji Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Bu kuruluş sayesinde, belediyemiz bünyesindeki çalışanların bilinçlendirilmesi ve bu konuda hassasiyetlerinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmanın diğer ayakları ise, ilçe belediyelerini, sivil toplum kuruluşlarını ve halkı kapsamaktadır. Bu kapsamda "İstanbul Enerji Parkı" çalışması da başlatılmıştır.



İstanbul Enerji Park Projesi, 2007

TABLO 11.1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

İŞİN ADI	BAŞLAMA	BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMALAR
Belediye Enerji Yönetim Programı	01.06.2007	Periyodik Çalışma olarak devam edecek	Enerji Yönetim Programını Uygulamak amacıyla, tüm Belediye Birimleri ve İştiraklerinden, görevlendirilen yetkili personelden oluşan, Enerji Koordinasyon Kurulu kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Devam eden çalışmalar sonucunda, Belediyemizin Enerji Stratejisi Ve Politikası oluşturulacaktır.
Reaktif Güç Kompanzasyonu Çalışmaları	01.10.2007	Devam ediyor	İBB'ye ait sosyal tesisler ve diğer binaların elektrik harcamalarına bakılarak, reaktif güç ödeme yapanlarına müdahale edilmesine yönelik bir çalışmadır.
İSKİ Tesislerinde Enerji Verimliliği	01.08.2007	Devam ediyor	Enerji Verimliği çalışmaları kapsamında, İSKİ tarafından kullanılan su dağıtım pompalarının enerji tüketimi açısından daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2007

Yaşamın temel ihtiyaçlarından biri olan ve aynı zamanda dünya siyasetine de yön veren enerjinin stratejik önemi, günden güne daha çok hissedilmektedir. Bu gerçekten hareketle, enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması, çevre dostu teknolojiler ile yenilenebilir kaynaklardan temini konularındaki uygulamaları halkımıza tanıtmak amaçlanmıştır. Bu konuda ortak bir bilinç ve kültür oluşturabilme doğrultusunda, İstanbul Enerji Parkı çalışmana başlanmıştır. Söz konusu çalışmaya ilişkin, mayıs 2007 tarihinde tamamlanan proje, uygulamaya geçirilmesi açısından yer tayini aşamasındadır.

Bir sergi ve eğitim merkezi hüviyetinde olması kararlaştırılan "İstanbul Enerji Parkı" çalışmasının, başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm İstanbul halkına son derece fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Çok amaçlı kullanımlara uygun olarak tasarlanan bu önemli çalışma ile, İstanbul Enerji Parkı'nın, çevre ve enerji konularındaki etkinliklerin buluşma noktası haline gelmesi hedeflenmektedir

Doğalgaz Alt Yapı Yatırımları, 2007

DOĞALGAZ

Alt Isıl Değeri 8.8840 kcal/m3, yoğunluğu 0,67 kg/m3 olan doğalgaz, Rusya'dan çıkartıldıktan sonra, Ukrayna ve Bulgaristan üzerinden boru hatlarıyla Türkiye'ye taşınmaktadır.

Türkiye'ye giren doğalgazın miktarının ölçülmesi ve filtrelenmesi işlemi Malkoçlar Ölçüm ve Filtreleme İstasyonu'nda yapılmaktadır. Malkoçlar ve Kırklareli Kompresör İstasyonları'nda, 35 bara kadar düşmüş doğalgazın basıncı, tekrar 70 bara çıkartılmaktadır.

Marmara Ereğlisi LNG İstasyonu'nda, Cezayir, Nijerya ve Katar gibi ülkelerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), gazlaştırılarak sisteme aktarılmaktadır.

Esenyurt'taki RMS İstasyonu'nda İstanbul'a giren doğalgazın basıncı 70 bardan 20 bar seviyesine düşürülmekte ve gaz miktarı ölçülmektedir. Buradan İstanbul Avrupa Yakasının doğalgaz dağıtımı yapılmaktadır.

Marmara Denizi geçişi ile, yaklaşık 100 m derinlikte, 106 km uzunluğunda 2 adet 30 inçlik boru ile doğalgaz, Avcılar Ambarlı'dan Pendik sahiline çıkarak İstanbul Anadolu Yakasına taşınmaktadır.

Pendik ve Esenyurt'ta bulunan kokulandırma istasyonlarında, doğalgaz, içine bazı kimyasal maddeler karıştırılarak kokulandırılmaktadır. Kokulandırmada genellikle tiyoeterler ve tiyoller kullanılmakta ve bu maddeler doğalgaza, çürük sarımsağa benzer bir koku vermektedir.

DOĞALGAZ YATIRIMLARI

2007 yılında, tüm İstanbul'a, 129.601 metre çelik hat, 763.181 metre polietilen hat, 204.394 metre servis hattı ve 35.892 adet servis kutusu döşenmiştir.

Bunların 34.703 metre çelik hattı, 376.290 metre polietilen hattı, 108.137 metre servis hattı ve 18.513 adet servis kutusu Anadolu Yakasına; 94.898 metre çelik hattı, 386.891 metre polietilen hattı, 96.257 metre servis hattı ve 17.379 adet servis kutusu ise Avrupa Yakasına yapılmıştır.

En fazla çelik hat Küçükçekmece ilçesine, en fazla polietilen, servis hattı ve servis kutusu ise Sultanbeyli ilçesine döşenmiştir.

Kaynaktan Eve Doğalgazın Serüveni, 2007

TABLO 11.2. İLÇE BAZLI DOĞALGAZ ŞEBEKESİ YATIRIMLARI

SIRA NO	İLÇE ADI	ÇELİK HAT (m)	PE HAT (m)	SERVİS HATTI (m)	SERVİS KUTUSU (adet)
1	Adalar	0	0	0	0
2	Avcılar	729	2.684	2.327	526
3	Bağcılar	230	5.320	5.074	885
4	Bahçelievler	38	3.899	3.223	500
5	Bakırköy	489	5.959	989	147
6	Bayrampaşa	1.324	1.526	1.115	287
7	Beşiktaş	160	1.408	324	77
8	Beykoz	2.607	64.788	15.641	2.423
9	Beyoğlu	296	1.033	663	197
10	Büyükçekmece	15.975	93.992	24.457	3.581
11	Eminönü	0	1.565	479	67
12	Esenler	206	5.480	2.061	357
13	Eyüp	18.766	19.792	5.132	1.198
14	Fatih	304	1.045	642	180
15	G.O.P	3.903	78.543	18.426	3.644
16	Güngören	3	1.135	1.004	138
17	Kadıköy	1.804	7.679	2.650	468
18	Kâğıthane	327	2.654	2.136	509
19	Kartal	83	16.473	8.878	1.271
20	Küçükçekmece	24.982	30.502	5.640	986
21	Maltepe	1.435	11.954	1.562	290
22	Pendik	0	32.703	12.515	1.825
23	Sarıyer	16.080	11.782	2.897	530
24	Silivri	10.093	114.370	18.283	3.311
25	Sultanbeyli	5.935	115.341	34.670	6.294
26	Şile	5.841	18.185	2.608	529
27	Şişli	638	1.624	624	109
28	Tuzla	7.372	29.141	6.795	1.145
29	Ümraniye	9.626	77.442	20.676	3859
30	Üsküdar	0	2.584	2.142	409
31	Zeytinburnu	355	2.578	761	150
GENEL TOPLAM		129.601	763.181	204.394	35.892
ANADOLU YAKASI GENEL TOPLAM		34.703	376.290	108.137	18.513
AVRUPA YAKASI GENEL TOPLAM		94.898	386.891	96.257	17.379

Kaynak. İGDAŞ, 2007

DOĞALGAZ HİZMETLERİ

İstanbul halkının güvenliğinin korunmasını dikkate alarak, en son teknolojiyle doğalgaz hizmeti verilmesi için, SCADA merkezi ile doğalgaz kontrolleri sağlanmaktadır.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Uzaktan Gözlem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) ile doğalgaz şebekesinin güvenliği maksimum seviyeye ulaştırılmakta, aynı zamanda şebekenin uzaktan izlenilmesi ve kontrol edilmesiyle (Yönetme, Müdahale Etme) gerçek zamanlı işletme ortamı sağlanmaktadır.

612 Bölge Regülatörünün tamamında, giriş ve çıkış basıncı, çekiş bilgisi, istasyon ve RTU kapılarının pozisyon durumları, Slum-shut mekanizması durum bilgisi, 1.hatlar için filtre kirlilik bilgileri

TABLO 11.3 DOĞALGAZ ABONE, GAZ KULLANICI VE SAYAÇ SAYILARI

Tür	Skala	1/1/07	31/12/07	Dönem Artışı (%)
Abone Sayısı	Adet	3,317,448	3,650,195	332,751
Gaz Kullanıcı Sayısı	Adet	2,991,361	3,309,871	318,510
Sayaç Sayısı	Adet	-	2,522,377	-

Doğalgaz Tüketim Miktarları (1000 m^3)

Tür	2006		2007	
	Sayı (m^3)	Yüzde	Sayı (m^3)	Yüzde
Konut	3,454,259	82.63%	3,468,670	84.79%
Sanayi	726,372	17.37%	622,427	15.21%
Toplam	**4,180,631**	**100.00%**	**4,091,093**	**100.00%**

Kaynak, İGDAŞ, 2007

Cep Tesisat, 2007

TABLO 11.4. CEP TESİSATIN FAYDALARI

Sertifikalı Firmalara Sağladığı Faydalar	Abonelere sağladığı faydalar
Randevu almasını ve mevcut randevularını sorgulamasını, aboneye bildirilmesi.	İç tesisat projesinin onaylandığı bilgisinin SMS-Kısa Mesaj yoluyla aboneye bildirilmesi.
Proje listesini ve detay bilgilerini görebilmesini, bildirilmesi.	Tesisat kontrol ile ilgili olarak alınan randevu bilgilerinin SMS-Kısa Mesaj yoluyla aboneye
Mobil ortamdan İGDAŞ sistemine erişmesini gerçekleştirip iş süreçlerini hızlandırmayı sağlar.	

Kaynak. İGDAŞ, 2007

TABLO 11.5. ISI DANIŞMA MERKEZİ İSTATİSTİĞİ

AYLAR	YAPILAN BAŞVURU SAYISI
Ocak	202
Şubat	183
Mart	115
Nisan	70
Mayıs	82
Haziran	80
Temmuz	113
Ağustos	130
Eylül	140
Ekim	165
Kasım	124
Aralık	211
Toplam	**1615**

Kaynak. İGDAŞ, 2007

alınmaktadır. Ayrıca, 46 regülâtörde hava sıcaklık ölçümü, 28 regülâtörde katodik koruma gerilimi ölçümü, 1 regülâtörde gaz içindeki nem ölçümü ve 1 regülâtörde slumshut mekanizması kontrolü uygulanmaktadır.

58 adet vana odasında ise, vana açık-vana kapalı pozisyon bilgilerinin alınması, gaz kaçağı ölçümü, vana odası su seviyesi ölçümü ve vana aç kapat kontrolleri uygulanmaktadır. Ayrıca 88 adet müşteri istasyonunda bulunan elektronik hacim düzeltici cihazın SCADA entegrasyonu yapılmaktadır.

Bu istasyonlardaki tüketim verileri ile çıkış basınç ve sıcaklık verilerinin uzaktan okunması ve izlenmesi sağlanmaktadır.



Dipos

DİPOS'nin Sağlayacağı Faydalar

- Doğalgaz Tesisat Projelerinin hatasız, hızlı ve kolay bir şekilde dijital ortamda hazırlanması,
- Dijital ortamda telif edilen projelerin e-imza ile imzalanabilmesi,
- Web Sistemini kullanarak projelerin dijital olarak onaya gönderebilmesi,
- Dijital olarak telif edilen projelerin ilgili birime gönderilmesi Web omurgası üzerinden yapılmasıyla, zaman açısından önemli kazanımlar sağlanması,
- DİPOS Kontrol Sistemine gönderilen projelerin en fazla 24 saat içerisinde onaylanması ve bu sayede iş süreçlerinin önemli ölçüde azaltılması,
- E-imza ile onaylanan projelerin anlık olarak çıktı ofislerine gönderilmesi,
- Proje maliyetlerinin asgariye düşürülebilmiş olması,
- Proje onaylanmadan baskı almadığı için, revizyon baskılarına gerek kalmaması,
- Projenin durumunun anlık olarak web üzerinden takip edebilmesi,
- Doğalgaz Tesisat Projelerinin sistem tarafında ön kontrolden geçirilebilmesi ve bu sayede proje onay sürecinin kısalması,
- E-imza ile onaylanan projelerin dijital ortamda arşivlenmesi...

Çekiş bilgileri de düzenli bir şekilde doğalgaz kullanıcılarına iletilmektedir.

Müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayarak, halkın ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için, işletmeye yönelik yeni Cep Tesisatı, DİPOS, Çağrı Merkezi ve Isı Danışma Merkezi kurulmuştur.

CEP TESİSAT

Sertifikalı İç Tesisat Firmalarına yönelik 19 Mart 2007 tarihinde yeni bir uygulama başlatılmıştır. Cep Tesisat adı verilen bu uygulama ile, sertifikalı firmalar, İGDAŞ veri tabanına GPRS üzerinden güvenli bir şekilde bağlanarak randevu alma, proje sorgulama vb. tüm işlemleri online olarak gerçekleştirebilmektedirler.

DİJİTAL PROJE ONAY SİSTEMİ (DİPOS)

Bu sistem yardımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyemizce, Sertifikalı Firmaların doğalgaz tesisat projelerinin dijital ortamda, web üzerinden İGDAŞ-DİPOS sistemine gönderilebilmesi sağlanarak, aynı firmaların iş süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Aynı paralelde, proje kalitesinin, müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak, e-imza ile onaylanmış olan projelerin dijital olarak arşivlenebilmesine imkân

Isı Danışma Merkezi 2007.

GRAFİK 11.1 ISI DANIŞMA MERKEZİ İSTATİSTİĞİ



Kaynak, İGDAŞ, 2007

oluşturmak amacıyla bu proje 19 Mart 2007 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

ISI DANIŞMA MERKEZİ

Evlere ve işyerlerine uzman ekipler vasıtasıyla yukarıda bahsedilenlerin dışında ısı danışma merkezi ile aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

- Cihaz verimliliğinin artırılması,
- Doğalgazdan elde edilen enerjinin verimli ve ekonomik kullanılabilmesi,
- Verimli yanma neticesinde, baca gazında oluşan emisyonların azaltılması ve dış hava kalitesinin yükseltilmesi, Bu amaçlar doğrultusunda, telefonla veya isimerkezi@igdas.com.tr adresin-den e-mail yoluyla hizmet alınabilmesi çerçevesinde, ısı danışma merkezlerinin (0212. 521 22 00) aranması suretiyle, vatandaşlarımızın, doğalgaz ile ilgili sorunlarını uzman personele iletme fırsatı bularak yapılması gerekenleri öğrenebilmelerine imkân sağlan-maktadır.

Bunun dışında, Isı Danışma Merkezi'ni bizzat ziyaret eden abonelerimizin, kullanım öncesi, verimli ve ekonomik kullanım için almaları gereken önlemler ile ısı yalıtımı hususunda örnek uygula-malar ışığında bilgi edinebilmeleri de sağlanmaktadır. (2007 yılında 1615 abone Isı Danışma Merkezi tarafından bilgilendirilmiştir.)

ÇAĞRI MERKEZİ

Sayısı 3,5 milyonun üzerine çıkmış aboneye ve yeni yatırım bölgelerine doğalgaz ulaştırılmasıyla, İstanbul halkından gelen yoğun çağrılara en kısa sürede cevap verebilmek için "Çağrı Merkezi" kurulmuştur.

Bu merkez sayesinde, abonelerin doğalgaz ile ilgili olan talep, şikâyet ve önerilerinin 7 gün 24 saat, tek bir kanal-dan, en kısa ve en doğru şekilde sonuçlan-dırılması sağlanacaktır.

Çalışma, tamamı uzman personelden oluşan bir kadro tarafından yürütülmektedir.

Bu ekip, Çağrı Merkezince yanıtlanamayan konuların araştırıl-ması, çözümlerin geliştirilmesi, uygulamada ve bilgilendirmede standartların korunması, bölge, birim ve konu bazlı çağrı raporlarının yorumlanması ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde tutulması hususlarında görevlidir.

DOĞALGAZ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

DOĞALGAZ YETKİLİ İÇ TESİSAT USTASI YETİŞTİRİLMESİ

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu doğrultusunda, doğalgaz tesisatlarının imalatını yapmak üzere, "Doğalgaz Yetkili İç Tesisat Ustası" olarak çalışacak ele-manların yetiştirilmesine önem verilmekte-dir. Bu yönde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Örgün ve Yaygın Mesleki Eğitim veren okullarla işbirliği yapılarak yürütülen eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. İstanbul

TABLO 11.6. ÇAĞRI MERKEZLERİNE GELEN TELEFONLARIN GÜNLERE GÖRE DAĞILIMI

	ORTALAMA			
	Dağıtılan	Kaçan (Terk)	Gelen	Görüşülen
Cumartesi	965	175	1.119	941
Pazar	501	47	540	493
Pazartesi	1.497	132	1.611	1.473
Salı	1.287	9111	1.355	1.261
Çarşamba	1.282	113	1.377	1.262
Perşembe	1.059	89	1.133	1.041
Cuma	1.014	92	1.086	992
TOPLAM	**7.603**	**739**	**8.221**	**7.462**

Grafik 11.5 İGDAŞ, 2007

TABLO 11.7. DOĞALGAZ TEKNİK EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

AYLAR	Grup	Katılımcı	Eğitim Süresi (gün)
Ocak	4	53	6
Şubat	6	78	19
Mart	6	80	21
Nisan	24	348	88
Mayıs	7	71	14
Haziran	14	404	21
Temmuz	10	325	13
Ağustos	27	656	47
Eylül	8	120	14
Ekim	3	30	8
Kasım	14	153	37
Aralık	6	84	13
TOPLAM	**130**	**2.402**	**299**

Kaynak, İGDAŞ, 2007

GRAFİK 11.2.TEKNİK EĞİTİMLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI



Grafik 11.4. İGDAŞ, 2007

TÜRKAK

için, evsel doğalgaz kullanımının başladığı günden itibaren yürütülmekte olan "Doğalgaz İç Tesisatçılığı Geliştirme ve Uyum Kursları", doğalgaz kullanımına geçen yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Gerçekleştirilen 19 kurs ile, toplam 396 Doğalgaz İç Tesisat Ustası yetiştirilmiş ve belgelendirilmiştir.

TEKNİK EĞİTİMLER

Doğalgaz çalışanlarının yanı sıra, diğer doğalgaz dağıtım şirketleri ile evsel yahut endüstriyel doğalgaz tesisatlarının projelendirilmesi ve imalatını yapan firmaların teknik elemanlarına yönelik uygulamalı doğalgaz teknik eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Bu amaç çerçeve-sinde ilk eğitimler, Uluslararası Gaz Eğitim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (UGETAM)'ın resmi açılışının da yapıldığı 2007 yılı içerisinde, 130 grup olarak yapılmıştır. Toplam 2 bin 402 sektör çalışanın katıldığı ve 30 bin 530 adam*saat süreli eğitimlerde müşteri memnuniyetinin -uygulanan anket değerlendirme çalışmaları ile- yüzde 84,83 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Detaylı bilgiler Tablo 11.6'da ve Grafik 11.2'de yer almaktadır.

AKREDİTE PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Çelik ve Polietilen kaynakçılarının belgelendirilmesi konularında, 2006 yılında Akredite edilen kapsamlarda, personel belgelendirme faaliyetlerine devam edilmiştir.

2007 yılı içerisinde, Çelik Kaynakçı Belgelendirme Programı çerçevesinde TİG Kaynağı; Tahribatsız Muayene Belgelendirme Programı çerçevesinde Radyografi Seviye 2 konularındaki belgelendirme faaliyetleri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca, Doğalgaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli belgelendirmesi konusunda akredite olmak amacıyla TÜRKAK'a müracaat edilmiştir.

Akredite Personel Belgelendirme sistemi çalışmaları kapsamında, 2007 yılı içerisinde toplam 1235 müracaat alınmış ve yapılan sınavlarda başarılı olan 904 Doğalgaz Sektörü çalışanı belgelen-dirilmiştir.

INGAS 2007 (2. ULUSLARARASI DOĞALGAZ İŞLETMECİLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ)

Kurumumuz tarafından; enerji tüketiminin büyük bir kısmının doğalgazdan karşılandığı dünyamızda, sektöre uluslararası açılımlar kazandıracak 2. Uluslararası Doğalgaz İşletmeciliği Sempozyumu ve Sergisi, 24-25-26 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

İlki 2005 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası sempozyuma, yurt içinden ve dışından doğalgaz sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşları katılmıştır. 3 gün boyunca sektörden 1250 kişinin takip ettiği sempozyumda 47 Tebliğ sunulmuştur.

Ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, 13 farklı ülkeden konuşmacıların da yer aldığı sempozyumdan elde edilen çıkarımlarla sektörün gelişimine yönelik çok önemli katkılar sağlanmış oldu.

Yurt dışından Fransa, İsviçre, İngiltere, Kanada, İskoçya, Japonya, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Hollanda, İran ve Kore'den gelen katılımcıların bildiri sunduğu sempozyuma yurt içinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başta olmak üzere, BOTAŞ, TPAO, EGO-Ankara, İzgaz, Bursagaz, Çorumgaz, Zorlu Enerji gibi kurum ve şirketler de katılarak bildiri sunmuşlardır.

Sempozyuma ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Fatih Üniversitesi' nden akademisyenler bildirileriyle katılmışlardır.

İNOVASYON FAALİYETLERİ

İnovasyon Yönetimi Projesi kapsamında oluşturulan Öneri ve Ödüllendirme Sistemi Aralık 2006'da hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, doğalgaz kurumu genelinde idari kadroya, Öneri Değerlendirme Komisyonu üyelerine inovasyon yönetimi eğitimleri verilmiştir. Eğitimler, uluslararası düzeyde inovasyon yönetimi seminerleri adıyla 5 grup halinde verilmiştir.

Her kademe çalışanından gelen fikirler değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip, tasnif edilmekte, uygulamaya konulmasına karar verilen önerilere ayrıca ödül de verilmektedir.

Aralık 2006'dan itibaren, çalışanlarımızdan 293 öneri gelmiştir. Bu önerilerin tamamı komisyon tarafından titizlikle değerlendirilmiş ve içlerinden 18'i uygulamaya konmuştur.

17 öneri ise, ilgili müdürlüklerin yapacağı değerlendirme sonrası uygulamaya konulacaktır.

İlk Ödül töreni Aralık 2007'de yapılarak uygulamaya konan öneriler ödüllendiril-miştir. Öneri ve ödüllendirme sistemi sayesinde, kurum çalışanları, 20 yıllık bilgi birikimini ve tecrübesini ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürerek diğer kuruluşlara da model olmaktadırlar.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2007 FAALİYET RAPORU



PERFORMANS BİLGİLERİ

- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ VE SONUÇLARI
- PERFORMANS GERÇEKLEŞMELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

"Stratejik Yönetim" anlayışıyla, faaliyetlerimizin performansını ölçüyor ve değerlendiriyoruz.

Günümüzde küreselleşme, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yönetim konusunda da hızlı gelişmeler ve yenilikler yaşanmaktadır. Yaşanmakta olan bu değişimi yakalayabilen, yönetebilen ve bunu sürdürülebilir hale getiren kuruluşlar başarılı ilerlemelerini sürdürmektedirler. Bunun için de iç ve dış çevrenin analiz edilmesi, katılımcılığın sağlanması, vizyon ve misyonun belirlenmesi, amaçlarla yönetime geçilmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşmada ***stratejik yönetim tekniği*** ve bu tekniğin uygulamalarından olan stratejik planlama önemli bir araç olmaktadır.

'Stratejik Yönetim', daha çok özel kuruluşlarda kullanılmakta olan bir tekniktir. Ancak günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında da bu uygulama yaygınlaşmaya başlamış ve kanunlarla da desteklenmiştir.

Türkiye'de yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları arasında ilk uygulamaların gerçekleştiği organizasyo-nel yapılar olmuştur. Belediyelerin durumuna baktığımızda, belediyeler, geniş bir sektörel perspektifte vatandaşa hizmet sunma ve ihtiyacını karşılama kapsamında faaliyet göstermekte, bunun için de büyük miktarlarda mali, fiziki, teknolojik ve beşeri kaynak kullanmaktadırlar. Faaliyetlerin planlanması; mevcut kaynakların etkin kullanımı ve dağılımı; başarıyı şansa bırakmama; mevcut durumun tanımlanıp ulaşılmak istenen geleceğe giden yol haritasını belirleme ve bu çalışmanın başarısını ölçüp başarısızlığı önleme belediyeler için önemli bir ihtiyaçtır.

PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ VE SONUÇLARI

Faaliyetlerinde ve sunduğu hizmetlerde kaliteyi amaç edinmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vizyonunda yer alan 'İstanbul'u yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye' hedefinden de hareketle 2006 yılında, 2007-2011 Stratejik Planını hazırlayarak misyon, vizyon, amaç, hedef ve ilkelerini, yani yol haritasını belirlemiştir.

Bu aşamadan sonra; hizmet kalitesinde sürdürülebilir artış sağlama; kurumun faaliyet sonuçlarını sayısal veriler ile ölçme ve takip etme; hesap verme sorumluluğunu geliştirme; elde edilen veriler ışığında strateji ve politikalar belirleme ; kaynakların stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda tahsis edilmesi ve verimli kullanılması amacıyla, stratejik planın yıllık uygulama programı olarak, 2006 yılında, İBB 2007 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Performans programı, 'mali kaynak dağılımı tablosu' ve 'performans tablosu' olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Mali kaynak dağılımı kısım, yapılacak faaliyet ve projeler ile mali kaynak gereksinimlerini içermekte olup, yatırım planı ve bütçeye dayanak oluşturmakta, kaynakların ***stratejik plan*** esas alınarak tahsis edilmesini sağlamaktadır. Performans tablosu kısmı ise, performans hedefleri, performans göstergeleri ve göstergelerin yıllık hedef değerlerini içermekte olup, kurumun başarısını ölçmeye ve başarısızlık yaşanan durumlarda iyileştirme çalışmalarını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Performans Programı Hazırlama Süreci

İBB Performans Programı, Stratejik Planda yer alan sektörel başlıklarda harcama birimleri bazında hazırlanmıştır. Birim bazında belirlenen programdan, sektörlere ilişkin kritik hedefleri ve idarenin temel başarı faktörlerini doğrudan etkileyecek hedef ve göstergeler seçilerek İdare Performans Programı oluşturulmuştur.

Oluşturulan İBB 2007 Yılı Performans Programı, aşağıdaki tabloda yer alan sayıdaki stratejik amaç, hedef ve gösterge ile takip edilmiştir.

TABLE 0.1 2007 YILI PERFORMANS PROGRAMI AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGE TÜRLERİNE GÖRE SAYISAL DAĞILIMI TABLOSU

SEKTÖRÜ	STRATEJK AMAÇ SAYISI	STRATEJİK HEDEF SAYISI	PERFORMANS HEDEFİ SAYISI	GÖSTERGE TÜRLERİ	GÖSTERGE SAYISI	GÖSTERGE TÜRLERİ YÜZDESİ
KURUMSAL YAPI	15	37	61	GİRDİ	29	15
				ÇIKTI	123	64
				KALİTE	15	8
				ETKİLİLİK	1	0,5
				SONUÇ	1	0,5
				VERİMLİLİK	24	12
				Toplam	193	100
KAMU DÜZENİ-AFET VE RİSK YÖNETİMİ	7	15	41	GİRDİ	6	4
				ÇIKTI	103	74
				KALİTE	13	9
				ETKİLİLİK	2	2
				SONUÇ	2	2
				VERİMLİLİK	13	9
				Toplam	139	100
İKTİSADİ FAALİYETLER	5	13	14	GİRDİ	1	3
				ÇIKTI	24	62
				KALİTE	6	15
				ETKİLİLİK	2	5
				SONUÇ	1	2
				VERİMLİLİK	5	13
				Toplam	39	100
MALİ YÖNETİM	5	18	17	GİRDİ	2	3,4
				ÇIKTI	49	84
				KALİTE	2	3,4
				VERİMLİLİK	5	9
				Toplam	58	100

TABLO 1. 2007 YILI PERFORMANS PROGRAMI AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGE TÜRLERİNE GÖRE SAYISAL DAĞILIMI TABLOSU (DEVAMI)

SEKTÖRÜ	STRATEJK AMAÇ SAYISI	STRATEJİK HEDEF SAYISI	PERFORMANS HEDEFİ SAYISI	GÖSTERGE TÜRLERİ	GÖSTERGE SAYISI	GÖSTERGE TÜRLERİ YÜZDESİ
EMLAK YÖNETİMİ	3	8	11	GİRDİ	3	6
				ÇIKTI	34	67
				KALİTE	2	4
				ETKİLİLİK	4	8
				VERİMLİLİK	8	15
				Toplam	51	100
PLANLAMA VE İMAR	7	18	44	GİRDİ	14	12
				ÇIKTI	82	71
				KALİTE	9	8
				VERİMLİLİK	11	9
				Toplam	116	100
ÇEVRE KORUMA	8	24	37	GİRDİ	16	14
				ÇIKTI	56	49
				KALİTE	29	25
				ETKİLİLİK	1	0,8
				SONUÇ	1	0,8
				VERİMLİLİK	12	10
				Toplam	115	100
ULAŞIM	6	24	54	GİRDİ	19	10
				ÇIKTI	133	68
				KALİTE	24	12
				ETKİLİLİK	8	4
				SONUÇ	2	1
				VERİMLİLİK	10	5
				Toplam	196	100
SAĞLIK-SOSYAL YARDIM VE TOPLUM REFAHI	4	20	48	GİRDİ	3	2
				ÇIKTI	131	75
				KALİTE	13	8
				ETKİLİLİK	7	4
				SONUÇ	10	6
				VERİMLİLİK	9	5
				Toplam	175	100
KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM	4	12	35	GİRDİ	3	2
				ÇIKTI	120	84
				KALİTE	13	9
				ETKİLİLİK	2	1,4
				VERİMLİLİK	4	3
				Toplam	142	100
TOPLAM	**64**	**189**	**362**	**1224**		**100**

Tabloda yer alan verileri incelediğimizde; performans yönetimi çalışmamız, Stratejik Planımızdan alınan toplamda, 64 adet Stratejik Amaç ve 189 adet Stratejik Hedef ile bu amaç ve hedeflere bağlı oluşturulan 362 adet Performans Hedefi ve 1224 adet Performans Göstergesi ile takip edilmiştir.

Performans göstergeleri tür olarak altı sınıfta yer almaktadır. Gösterge türleri, kalite; etkinlik; verimlilik; girdi; çıktı ve sonuç şeklindedir. Performans programımızda yer alan göstergelerin tür dağılımını incelediğimizde, yandaki grafikte gösterilen dağılım elde edilmiştir.

GRAFİK 1. GÖSTERGE TÜRLERİ DAĞILIMI



Grafikte görüldüğü üzere, %71 oranında çıktı, %10 oranında kalite, %8 oranında girdi, %8 oranında verimlilik, %2 oranında etkinlik ve %1 oranında sonuç türlerindeki gösterge dağılımı görülmektedir. Burada en yüksek oranda ***çıktı*** gösterge türü ile karşılaşılmaktadır. 'Çıktı' odaklı göstergeler ile, kamu yatırım hızının üzerinde büyüme gösteren kentin, daha fazla hizmet almasına odaklanılması sağlanmıştır. Ayrıca çıktı göstergeleri sonuç, etkinlik ve kalite gösterge türlerine nazaran daha kolay ölçülebilmektedir. Performans programı ilk kez 2007 yılında hazırlanmıştır. 2008 yılından başlayarak sonraki yıllarda ise Sonuç, Kalite ve Etkinlik gösterge türlerinin payları arttırılacaktır.

TAKİP

2007 yılı performans programının takibi, "takip periyodu" ve "takip araçları" olmak üzere iki eksende yürütülmüştür.

Takip Periyodu; programın uygulamaya konulduğu 01. Ocak. 2007 tarihinden başlamak üzere dört dönem halinde uygulanmıştır. Bunlar I. Dönem Ocak-Mart, II. Dönem Nisan-Haziran, III. Dönem Temmuz-Eylül ve IV. Dönem Ekim - Aralık periyotlarıdır. Her periyotta, ölçüm için belirlenen araçlarla sonuçlar konsolide edilerek alınmış ve değerlendirme yapılmıştır. Ancak uygulama sonucunda bazı hedef ve göstergelerin belirli dönemlerde oluşmadığı izlendiğinden, 2008 yılı için takip periyotlarında hizmetin oluşma dönemi dikkate alınarak farklı uygulamaların yapılması kararlaştırılmıştır.

Takip Araçları; Uygulama sonuçları takip edilirken, kamunun en temel takip aracı olan resmi yazışma yönteminden yararlanılmıştır. Uygulamanın takibi sırasında ilk tepkilerin izlenmesi, bu tepki ve reflekslere göre model geliştirilmesinin önemi görülmüştür. I. Dönem takip aracı olarak kullanılan bu yöntem, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerde Stratejik Planlama Müdürlüğü tarafından geliştirilen basit bir yazılım aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu dönemlerde hem ***yazılım*** hem de ***resmi yazışma*** yöntemi birlikte kullanılmıştır.

ÖLÇME

Performans ölçüm çalışması, temelde altı farklı gösterge üzerinden ve dört periyotta gerçekleştirilmiştir. Gösterge tür dağılımına bakıldığında, en yüksek yoğunlukta %71 oranda ***çıktı*** göstergelerinden yararlanıldığı görülmektedir. Uygulamanın ilk yılı olması ve kamuda kolay temin edilebilmesi; ***çıktı*** türündeki göstergelere odaklanmayı etkilemiştir. Bununla birlikte, belediyemizde değişik sektör ve hizmetler için yıllık bazda vatandaş talep, beklenti, öneri ve görüşlerine ilişkin veriler farklı yöntemlerle alınmaktadır. Bu uygulama ve verilerden yararlanılarak %10 oranında kaliteye ilişkin göstergelere yer verilmiş ve ölçüm aracı olarak kullanılmıştır.

Tüm takip periyotlarında birimlerimizden, performans göstergelerine ilişkin gerçekleşme değerleri alınarak, hedeflenen değerlerle karşılaştırılarak gerçekleşme oranlarına bakılıp, sapmalar var ise nedenleri sorgulanmış ve önlemler alınmıştır.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Performans Performans Değerlendirme çalışması; performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş olan hedef değerler ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin mukayesesine dayanmaktadır. Yıllık periyotlar için belirlenen performans hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi maksadını taşımaktadır.

Performans hedeflerimiz; İstanbul'un ve hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentileri ile kurumsal kapasitemiz dikkate alınarak, kaynaklarımız etkili ve verimli şekilde kullanılmak suretiyle, yoğun bir çalışma sonucunda ulaşılabilecek seviyelerde belirlenmiştir. Performans hedef değerleri, her performans programı dönemi için önceden belirlenmekte ve performans programının ait olduğu yılın sonunda, gerçekleşen değerler, hedeflenen değerlere oranlanarak gerçekleşme oraları ve başarı düzeyleri tespit edilmektedir.

Performans değerlendirme çalışmasında, süreç analizi çalışmalarında da kullanılan bir yazılımdan yararlanılmıştır. Performans programında yer alan stratejik amaç, hedef ve göstergelere ilişkin hedef değerleri ilgili yazılım vasıtasıyla sisteme aktarılmıştır. Stratejik amaç, stratejik

ŞEKİL 1. AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGELER ARASINDAKİ HİYERARŞİ VE PUAN İLİŞKİSİ



hedef ve performans hedefleri yazılımın kısıtlı alan içermesi nedeniyle özetlenmiştir; ilgili stratejik amaç ve hedeflerin orijinal halleri, faaliyet raporumuzun Amaç ve Hedefler başlığı altında bulunmaktadır. Stratejik amaç, hedef ve göstergeler sisteme aktarıldıktan sonra, birimlerimizden alınan gerçekleşme değerleri de sisteme girilmiştir. Bunu müteakip, performans değerlendirme sürecine geçilmiştir.

Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaç ve hedefler ile performans programımızda yer alan performans hedef ve göstergeleri arasındaki hiyerarşik ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu hiyerarşik ilişki sıralamasının en üst seviyesinde stratejik amaçlar yer almaktadır. Daha ziyade kavramsal içerikli olan stratejik amaçlara ulaşma seviyesi, bu amaçların altında yer alan ölçülebilir mahiyetteki stratejik hedeflerin gerçekleşme düzeyleriyle izlenmektedir. Hiyerarşik yapının üçüncü kademesinde ise performans hedefleri bulunmaktadır. Performans hedeflerinin yıllık gerçekleşme düzeyleri, izlenmek ve ortalamaları alınmak suretiyle, ilgili oldukları stratejik hedefin gerçekleşmesinin başarı düzeyi belirlenmektedir. Hiyerarşik yapının en alt seviyesinde ise performans göstergeleri yer almaktadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme başarı düzeylerinin ortalaması, ilgili oldukları performans hedefinin başarı düzeyini vermektedir.

Performans değerlendirmesine, hiyerarşik ilişkinin en alt seviyesinde yer alan performans göstergelerinden başlanmaktadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlerine oranlanarak, gerçekleşme oranları bulunmaktadır. Performans göstergelerindeki gerçekleşme oranları 3 farklı kategoride değerlendirilmekte ve sonuçları hiyerarşik olarak bir üst kademede yer alan ilgili performans hedefine yansıtılmaktadır. Bu çerçevede, performans göstergelerinin gerçekleşme oranlarının karşılık geldiği gerçekleşme aralığına göre, 3 farklı renk kodu ve başarı puanı verilmektedir. Buna göre, % 1-59 aralığındaki gerçekleşme oranları zayıf olarak addedilerek gri renk kodu ile belirtilmiş ve 1 puanla değerlendirilmiştir. Aynı şekilde, %60-79 aralığındaki performans gerçekleşme oranları orta başarı düzeyinde kabul edilmiş ve turuncu renk koduyla gösterilerek 3 puanla değerlendirilmiştir. % 80 ve üstündeki performans gösterge gerçekleşme düzeyleri ise iyi olarak değerlendirilerek mavi renk kodu ile ifade edilmiş ve karşılığında 5 başarı puanı verilmiştir. Performans göstergeleri gerçekleşme oran aralıkları ve bunlara karşılık gelen renk kodları ile başarı puanları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Yukarıda ifade edildiği üzere, performans değerlendirmesine hiyerarşik olarak en alt kademede bulunan performans göstergelerinden başlanmaktadır. Bu çerçevede, her bir performans göstergesinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerine oranlanarak başarı seviyesi bulunmakta ve bu seviyenin ait olduğu kategorik başarı puanı verilmektedir. Performans göstergeleri başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, ilgili performans hedefinin kategorik başarı düzeyi ve puanı belirlenmektedir. Aynı yaklaşımla, performans hedeflerinin başarı

TABLO 2. PERFORMANS BAŞARI DÜZEYİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Gerçekleşme (Gerçekleşen / Hedeflenen) Oranı Aralığı	Başarı Düzeyi	Kategorik Başarı Puanı	Kategorik Başarı Rengi
% 80 ve Üstü	İyi	5	
% 60 - % 79	Orta	3	
% 1 - %59	Zayıf	1	

puanlarının aritmetik ortalaması bulunarak, ilgili stratejik hedefin başarı düzeyi ve puanı tespit edilmektedir. Stratejik amacın başarı düzeyi ve puanı ise, aynı yaklaşımla, ilgili stratejik hedeflerin başarı puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak bulunmaktadır.

Performans değerlendirme çalışması, performans programımızda esas alınan on sektör bazında yapılmıştır. Sektörlerin performans başarı düzeyleri, içeriklerinde yer alan stratejik amaçların başarı puanlarının ortalamaları alınmak suretiyle belirlenmektedir. Kurumun genel performans puanı ise, tüm sektörlerin performans başarı puanlarının aritmetik ortalamalarının alınmasıyla tespit edilmektedir.

Sektörlerin performans sonuç tablolarında, ilk iki sütunda stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi ve performans göstergelerinin kodları ve ifadeleri; üçüncü sütunda gerçekleşme değerleri; dördüncü sütunda hedef değerleri ve beşinci sütunda gerçekleşme oranlarına göre verilmiş olan renk kodları ile bu renk kodlarının karşılık geldiği başarı durumu (iyi, orta, zayıf) yer almaktadır.

Çalışma sonucunda elde edilen idari performans sonuçlarımız, sektörel bazda, aşağıda verilmektedir. Öncelikle sektörel bazda sonuçlar değerlendirilmiş, daha sonra İBB genel performans değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinden sonra negatif sapmaların nedenleri irdelenerek önleyici tedbirleri içeren eylemler planlanmakta ve uygulanmaktadır.

PERFORMANS GERÇEKLEŞMELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TABLO 3. KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 01.	AB Müktesebatının Gereklerinin Üstlenilmesi	3 Puan	5 Puan	Orta
STRATEJİK HEDEF 01.01.	AB Müktesebatı Uyum Sürecinde Uzman Personel Yetiştirmek, Eğitmek ve Bilgilendirmek	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ01.01.01.	Memur Personelin %5'ine AB Temel Eğitimi, Her Müdürlükten 2 Personele AB Eğitimi Vermek	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PG01.01.01.01.	AB Temel Eğitimi Alan Personel Sayısı	55	300	Zayıf
STRATEJİK HEDEF 01.03.	İBB'nin AB Mali Kaynaklarından Yararlanmak Amacıyla Hazırlanan Proje Sayısının Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ01.03.01.	İBB'nin AB Mali Kaynaklarından Yararlanma Proje Sayısını Önceki Yıla Göre %40 Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG01.03.01.01.	Proje Hazırlama Eğitimi Alan Personel Sayısı	100	95	İyi
STRATEJİK AMAÇ 04.	Veri İletişim Altyapısını Sürekliliği Sağlayacak Şekilde Hızlı ve Güvenilir Hale Getirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 04.01	İBB Birimlerinde Fiberoptik Altyapısını Kullanma Oranını %4'ten %60'a çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ04.01.01.	Belediye Birimlerinde Fiberoptik Altyapısı Kullanma Oranını %15'e Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG04.01.01.01.	Fiberoptik Bağlantısı Bulunan Nokta Sayısı	25 Adet	30 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 05.	Karar Alma Süreçlerini Hızlandırmak ve Kaynakların Verimli Kullanımını Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 05.02.	E-Belediye Uygulamalarını Vatandaşa Daha Etkin Şekilde Sunmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ05.02.01.	İBB'nin Sunduğu 6 Hizmeti Web Portalından E-belediye Uygulaması Olarak Sunmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG05.02.01.01.	E-Belediye Yöntemiyle Sunula Hizmet Uygulaması Sayısı	10 Adet	10 Adet	İyi
PG05.02.01.02.	E-Belediye Uygulamalarına Kişi Erişim Kapasitesi	60.000 Kişi/Gün	60.000 Kişi/Gün	İyi
STRATEJİK HEDEF 05.03.	Mobil E-Belediyeyi Gerçekleştirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ05.03.01.	Mobil Cihazlarla Vatandaşın Yararlanabileceği Hizmet Uygulaması Sayısını 10'a Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG05.03.01.01.	Mobil Cihazlarla Kullanılabilen Hizmet Uygulaması Sayısı	10 Adet	10 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 3. KURUMSAL YAPI SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 07.	Yaygın Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Vermek	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 07.01.	Mesleki, Teknik, Kültürel ve Sanatsal Eğitim Alan Kişi Sayısını Her Yıl%20 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ7.01.01.	Mesleki, Teknik, Kültürel ve Sanatsal Eğitim Alan Kişi Sayısını %20 Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG07.01.01.01.	Kursiyer Sayısı	180177	148000	İyi
PG07.01.01.02.	Branş Sayısı	106 Adet	115 Adet	İyi
PG07.01.01.03.	Kurs Merkezi Sayısı	201 Adet	200 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 08.	Etkin, Şeffaf ve Kaliteli Bir Halkla İlişkiler Hizmeti Sunmak	3,41 Puan	5 Puan	Orta
STRATEJİK HEDEF 08.01.	İBB'nin Faaliyetlerini Halka Duyurmak Amaçlı Faaliyetlerin Çeşit ve Katılımını Artırmak	4,33 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ08.01.01.	"Beyaz Gezi" Kapsamında Gezdirilen Kişi Sayısını 10.000'e Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG08.01.01.01.	"Beyaz Gezi" Kapsamında Gezdirilen Kişi Sayısı	8.525	10.000	İyi
PERFORMANS HEDEFİ08.01.02.	"Beyaz Karanfil" Kapsamında Moral Desteği Sağlamak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG08.01.02.01.	Hastaneleri Ziyaret Sayısı	16 Adet	80 Adet	Zayıf
PG08.01.02.02.	Huzurevlerini Ziyaret Sayısı	29 Adet	45 Adet	Orta
PG08.01.02.03.	Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtlarını Ziyaret Sayısı	32 Adet	20 Adet	İyi
PG08.01.02.04.	Hastanelerde Ziyaret Edilen Kişi Sayısı	2480	7000	Zayıf
PG08.01.02.05.	Huzurevlerinde Ziyaret Edilen Kişi Sayısı	2120	3000	Orta
PG08.01.02.06.	Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdunda Ziyaret Edilen Kişi Sayısı	2275	750	İyi
PERFORMANS HEDEFİ08.01.03.	Mevcut 250 Mahalle Muhtarı Ziyareti Sayısını 300'e Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG08.01.03.01.	Mevcut Mahalle Muhatarı Ziyaret Sayısı	312 Adet	300 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 08.02.	Vatandaşın Belediyeyle Olan İletişim Kanallarını Artırmak ve Kolaylaştırmak	2,5 Puan	5 Puan	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 08.02.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Beyaz Masa Şubesi Açmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG08.02.01.01.	Mevcut Beyaz Masa Şube Sayısı	5 Adet	6 Adet	İyi
PG08.02.01.02.	Tüm Şubelere Yapılan Toplam Başvuru Sayısı	48194 Adet	20000 Adet	İyi
PG08.02.01.03.	Başvurulara Verilen Toplam Sonuçlandırılmış Cevap Sayısı	47530 Adet	3300 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 08.02.02.	Halkla İlişkiler Personelinin Daha Hızlı ve Etkin Hizmet Verebilmesi İçin 60 Stand Açmak	0 Puan	5 Puan	Zayıf
PG08.02.02.01.	Mevcut Stand Sayısı	0 Adet	60 Adet	Zayıf
STRATEJİK AMAÇ 09.	Optimum Sayıda Nitelikli Personel Çalıştırarak Etkili ve Verimli Hizmet Sunmak	3 Puan	5 Puan	Orta
STRATEJİK HEDEF 09.02.	Lisans ve Önlisans Mezunu Oranını 2009 Yılı Sonuna KAdar %60'a Çıkarmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 09.02.01.	Lisans ve Önlisans Mezunu Oranını Tüm Personelin %49.4'üne Çıkarmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG09.02.01.01.	Lisans ve Önlisans Mezunu Personel Sayısının Tüm Personele Oranı	32,2 Oran	49,4 Oran	Orta

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 2. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



KURUMSAL YAPI

Kurumsal Yapı sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef alınan değer olan 5 puan üzerinden 4,06 puan olarak hesaplanmıştır.Bu başarı puanı 100 üzerinden 81,2'ye karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerinin karşılık geldiği gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 3 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında, 3 stratejik amacın performans düzeyinin %60 %79 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ

TABLO 4. KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 16.	Güvenli Hızlı ve Etkili Acil Yardım Hizmeti Sunmak, Afet Bilincini Geliştirmek	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 16.01.	Hızlı ve Etkin Acil Yardım Hizmeti Sunmak İçin Acil Yardım Müdahale Kapasitesini Artırmak	4 Puan	5 Puan	İyi
PH 16.01.01.	Acil Yardım İstasyon Sayısını 30'a, Acil Yardım Ambulans Sayısını 30'a Çıkarmak	4 Puan	5 Puan	İyi
PG16.01.01.01.	İstasyon Sayısı	20 Adet	30 Adet	Orta
PG16.01.01.02.	Vakaya Ulaşma Süresi	8,12 dakika	8 dakika	İyi
STRATEJİK HEDEF 16.02.	Acil Yardım ve Müdahale Planları Oluşturarak, Halkın Afete Acil Tepki Yeteneğini Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PH 16.02.01.	5000 Kişiye İlk Yardım Eğitimi Vermek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG16.02.01.01.	Eğitim Alan Kişi Sayısı	5172	5000	İyi
PG16.02.01.02.	Kişi Başına Eğitim Saati	16 saat	18 saat	İyi
PH 16.02.03.	Bir Adet Afet Malzeme Deposu Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG16.02.03.01.	Malzemelerin Uluslararası Standartlara Uyum Oranı	100 Oran	100 Oran	İyi
PG16.02.03.02.	Malzemelerin Kullanılabilirliğini Gözden Geçirme Süresi	3 Ay	3 Ay	İyi
STRATEJİK AMAÇ 17.	Afet Öncesi ve Afet Sonrası Durumlarda İBB'ye Bağlı Kuruluşların Koordinasyonunu Sağlamak	4,37 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 17.01.	Deprem Master Planı Çerçevesinde İstanbul Bina Stok Durum İncelenmesi Çalışmalarını Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PH 17.01.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar İstanbul'un 2 İlçesindeki Bina Stoku Tespit Çalışmalarını Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG17.01.01.01.	Bina Stok tespiti Yapılan İlçe Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 17.02.	Deprem Master Planını Yıllık Programlar Dahilinde Uygulamak	5 Puan	5 Puan	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 4. KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
PERFORMANS HEDEFİ 17.02.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Acil Müdahale Planlarının Güncellenmesini Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG17.02.01.01.	Acil Müdahale Planlarının Güncellenme Sıklığı (Yıllık)	2 Adet	2 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 17.03.	Afetlere Müdahale Eğitimini Yaygınlaştırmak ve Acil Müdahale Kapasitesini Artırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 17.03.02.	2007 Yılı Sonuna Kadar İstanbul'daki 30 Okulda Güvenli Yaşam Eğitimleri Vermek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG17.03.02.01.	Yıllık Eğitim Verilen İlköğretim Kurumu Sayısı	30 Adet	30 Adet	İyi
PG17.03.02.02.	Yıllık Eğitim Saati	60 dakika	60 dakika	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 17.03.03.	Uçak Sayısını İkide Tutmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG17.03.03.01.	Kiralana Uçak Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
PG17.03.03.02.	İstanbul Çevresinin Korunması İçin Günlük Yapılan Uçuş Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
PG17.03.03.03.	İstanbul Çevresinin Korunması İçin Günlük Yapılan Uçuş Saati	3 saat	3 saat	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 17.03.04.	Kışla Mücadelede Görev alacak Birimlerin Her Türlü Hazırlıklarını Kontrol-Koordine Etmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG17.03.04.01.	Tespit Edilen Kışla Mücadele Kontrol Noktaları Sayısı	255 Adet	209 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 17.03.05.	Yıl Sonuna Kadar 3 Adet Lojistik Depo ve Acil Müdahale Merkezini Tamamlamak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG17.03.05.02.	Yapılan Lojistik Depo ve Acil Müdahale Merkezi Sayısı	2 Adet	3 Adet	Orta
STRATEJİK HEDEF 17.04.	2011 Yılı Sonuna Kadar Aciil Durum Haberleşme ve Bilgi Sistemini Kurmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 17.04.01.	Telsiz Sistemini Genişletmek ve Afet Kamera Sayısını 12'ye Çıkarmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG17.04.01.01.	Mevcut Afet Kamera Sayısı	8 Adet	12 Adet	Orta
PG17.04.01.02.	Kontrol Edilen Alan Miktarı	160 km^2	240 km^2	Orta
STRATEJİK AMAÇ 18.	İtfaiye Teşkilatını Uluslararası Standartlara Ulaştırmak	4,33 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 18.01.	Afet Müdahale Sistemlerinin ve Görevli Personelin Nitelik ve Niceliğini İyileştirmek	4,33 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 18.01.01.	İtfaiye İstasyon Sayısını 12 Adet ve Hzimet Binası Sayısını 34 Adet Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG18.01.01.01.	İstasyon Sayısı	65 Adet	73 Adet	İyi
PG18.01.01.02.	Hizmet Binası Sayısı	65 Adet	73 Adet	İyi
PG18.01.01.03.	İtfai Olaylara Ortalama Müdahale Süresi	7,27 dakika	9 dakika	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 18.01.02.	120 Adet İtfaiye Aracı Satın Almak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG18.01.02.01.	Mevcut İtfaiye Aracı Sayısı	486 Adet	434 Adet	İyi
PG18.01.02.02.	İtfaiye Araçlarının Yaş Ortalaması	7,45 Yıl	8 Yıl	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 18.01.03.	1500 Kişiye Gönüllü İtfaiyeci Eğitimi Vermek	3 Puan	5 Puan	Orta
PG18.01.03.01.	Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısı	1089	1500	Orta
PG18.01.03.02.	Yıllık Eğitim Saati (Teorik ve Uygulama)	60 saat	45 saat	İyi
PG18.01.03.03	Eğitimin Kişi Başına Maliyeti	150 YTL	150 YTL	İyi
PG18.01.03.04.	1000 Kişiye Düşen Gönüllü İtfaiyeci Sayısı	0.13	0.23	Zayıf
PG18.01.03.05.	1000 Kişiye Düşen Profesyonel İtafaiyeci Sayısı	0.28	0.48	Zayıf

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 4. KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 19.	Yangın Güvenliği ve İtfaiye Eğitiminde Uluslararası Standartları Yakalamak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 19.01.	Yangın Güvenlik Standartlarının Yükseltilmesi İçin Etkili Eğitim ve Denetim Sistemi Kurmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 19.01.01.	İlköğretim Öğrencilerinin %15' ine Yangın Konusunda Teorik ve Uygulamalı Eğitimler Vermek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG19.01.01.01.	Yılda Ortalama Yapılan Eğitim (Toplantı) Sayısı	732 Adet	400 Adet	İyi
PG19.01.01.02.	Eğitim Konularının Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 19.01.02.	Topluma Açık Yerlerin %10'unu Yangın Güvenlik Önlemleri Açısından Denetlemek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG19.01.02.01.	Umuma Açık Yerleri Denetleme Sayısı	38.323 Adet	31.000 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 21.	Kayıt Dışı Ekonomik Oluşumları Engellemek ve Gerekli Tedbirleri Almak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 21.01.	İBB Zabıta Hizmetlerini Uluslararası Standartlara Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 21.01.02.	Kentin Prestij Meydanlarını Seyyar Satıcı ve İzinsiz İşgallerden Arındırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG21.01.02.01.	Kentin Prestij Meydanlarının Denetim Sayısı(Günlük Yapılan Denetim)	2 Adet	2 Adet	İyi
PG21.01.02.02.	Kentin Ana Arterlerinin Denetim Sayısı(Aylık Yapılan Ortalama Denetim Sayısı)	5 Adet	5 Adet	İyi
PG21.01.02.02.	Kentin Prestij Meydanlarına ve Ana Arterlere Yapılan Şok Denetim Sayısı	35 Adet	35 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 21.01.04.	Ana Arter ve Ana Arterlere Cephesi Olan Görsel Kirlilik Unsurlarının Tespitini Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG21.01.04.01.	Düzenlenen Tutanak Sayısı	2.610 Adet	2.500 Adet	İyi
PG21.01.04.02.	Yapılan Denetim Sayısı	57.099 Adet	17.000 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 22.	Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde Gerekli Yer Mühendislik Çalışmalarını Tamamlamak	3,5 Puan	5 Puan	Orta
STRATEJİK HEDEF 22.01.	İstanbul'un Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalama Çalışmalarını Tamamlamak	3,5 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 22.01.01.	İstanbul'un Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalama Çalışmalarını %23 Oranında Tamamlamak	3,5 Puan	5 Puan	Orta
PG22.01.01.01.	Mikrobölgeleme Projesinin Genel Tamamlanma Oranı	15 Oran	23 Oran	Orta
PG22.01.01.02.	Sondaj ve Laboratuar Çalışması Tamamlanan Alan Miktarı	220 km^2	282 km^2	Orta
PG22.01.01.03.	Jeofizik Çalışmaları Tamamlanan Alan Miktarı	220 km^2	282 km^2	Orta
PG22.01.01.04.	Mirobölgeleme Haritası Tamamlanan alan Miktarı	182 km^2	182 km^2	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 3. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef alınan değer olan 5 puan üzerinden 4,45 puan olarak hesaplanmıştır. Bu başarı puanı 100 üzerinden 89' a karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerinin karşılık geldiği gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 5 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında, 1 stratejik amacın performans düzeyinin %60-%79 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

İKTİSADİ FAALİYETLER

TABLO 5. İKTİSADİ FAALİYETLER SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 23.	İstanbul Yaş Sebze/Meyve Toptancı Hallerini Modern, Bir Alt ve Üst Yapı Sistemine Kavuşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 23.02.	İstanbul'a Kaçak Yollardan Girmekte Olan Sebze/Meyve Oranını %15'ten %5'e Düşürmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 23.02.01.	İstanbul'a Kaçak Yollardan Girmekte Olan Sebze/Meyve Oranını %15'ten %11,3'e Düşürmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 23.02.01.01.	İstanbul'a Kaçak Yollardan Giren Sebze/Meyve Oranı	13,2 Oran	11,3 Oran	İyi
STRATEJİK AMAÇ 25.	İBB Şirketlerinin Performans ve Piyasa Değerlerini Artırmak	4,4 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 25.01.	İştiraklerden 2007 Yılı Sonuna Kadar %90 Kar Elde Etmek	3,8 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 25.01.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar İştiraklerin %90'ını Karlı Hale Getirmek	3,8 Puan	5 Puan	Orta
PG 25.01.01.01.	Kar Eden İştirak Sayısı	17 Adet	19 Adet	İyi
PG 25.01.01.02.	Zarar Eden İştirak Sayısı	5 Adet	2 Adet	Zayıf
PG 25.01.01.03.	İştiraklerin Toplam Geliri (YTL)	4.276.898.815	4.536.448.000	İyi
PG 25.01.01.04.	İştiraklerin Toplam Gideri (YTL)	4.049.691.544	4.180.424.000	İyi
PG 25.01.01.05.	Kar Miktarı (YTL)	244.633.154	356.023.000	Orta
STRATEJİK HEDEF 25.02.	İştiraklerin AR-GE Faaliyetlerini Artırarak Kaynakları 2 Katına Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 25.02.01.	2007 Yılında 57 Yeni Ürün Eklemek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 25.02.01.01.	Yeni Ürün ve Hizmet Çeşidi	65 Adet	57 Adet	İyi
PG 25.02.01.02.	Mevcut Ürün ve Hizmet Çeşidi	831 Adet	672 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 5. İKTİSADİ FAALİYETLER SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 26.	Sosyal Tesislerde Sunulan Hizmetlerin Sayısını,Kalitesini ve Halkın Erişebilirliğini Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 26.01.	Sosyal Tesis Müşteri Sayısını Her Yıl %20 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 26.01.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Tesislerin Müşteri Sayısını 4.800.000'den 5.750.000'e Yükseltmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 26.01.01.01.	Müşteri Sayısı	5.750.866	5.750.000	İyi
PG 26.01.01.02.	Sosyal Tesis Sayısı	16 Adet	14 Adet	İyi
PG 26.01.01.03.	Müşteri Memnuniyeti	90 Oran	85 Oran	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 4. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



İktisadi Faaliyetler sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef alınan değer olan 5 puan üzerinden 4,8 puan olarak hesaplanmıştır. Bu başarı puanı 100 üzerinden 96'ya karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerinin karşılık geldiği gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 3 stratejik amacın da performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

MALİ YÖNETİM

TABLO 6. MALİ YÖNETİM SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 29.	Kabul Gören Denetim Kriterlerine Göre Denetlenebilen Açık Bir Finansman Sistemini Kurmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 29.01.	Raporlama Sistemini Kurmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 29.01.01.	Belediyenin Mali Yapısının Değerlendirilmesini Yaptırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 29.01.01.01.	Derecelendirme Kuruluşu Sayısı	3 Adet	3 Adet	İyi
PG29.01.01.02.	Belediye Derecelendirme Notu	1 Puan	1 Puan	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 6. MALİ YÖNETİM SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK HEDEF 29.02.	İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Borçlanma Planı Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 29.02.01.	2007 Yılında Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Borçlanma Planını Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG29.02.01.01.	Dış Borçların Bütçeye Oranı	5,38 Oran	16,73 Oran	İyi
STRATEJİK AMAÇ 30.	Tahsilatı Artırmak ve Mükelleflerin Ödemelerini Kolaylaştırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 30.01.	2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat Oranını %20 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 30.01.01.	2007 Yılında Belediye Gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat Oranını %5 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG30.01.01.01.	Tahakkuk/Tahsilat Oranı	71,31 Oran	66 Oran	İyi
STRATEJİK HEDEF 30.04.	E-Beyanname Sistemini Bütün Mükelleflerin Beyanları Toplamının %60'ı Düzeyine Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ30.04.01.	E-Beyanname Sistemini Bütün Mükelleflerin Beyanları Toplamının %10'u Düzeyine Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG30.04.01.01.	E-Beyanname Oranı	17,83 Oran	10 Oran	İyi
STRATEJİK HEDEF 30.06.	İnternet Üzerinden Tahsilat Oranını Bütün Mükelleflerin %20'si Düzeyine Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 30.06.01.	İnternet Tahsilat Oranını Bütün Mükelleflerin %9'u Düzeyine Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG30.06.01.01.	İnternet Üzerinden Yapılan Ödeme Oranı	12,27 Oran	9 Oran	İyi
STRATEJİK AMAÇ 32.	Mali Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmasına Yönelik Bilgilendirme Yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 32.01.	Ön Mali Kontrol Süreci İle İlgili Yapılanmayı Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 32.01.01.	Ön Mali Kontrol Süreci İle İlgili Yapılanmayı Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG32.01.01.01.	Birim Görev Tanımlarını Hazırlama Oranı	100 Oran	100 Oran	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 5. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Mali Yönetim sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef alınan değer olan 5 puan üzerinden 5 puan olarak hesaplanmıştır.Bu başarı puanı 100 üzerinden 100' e karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerinin karşılık geldiği gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 3 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

TABLO 7. EMLAK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 33.	Belediye Gayrimenkullerini Verimli Şekilde Değerlendirmek	2 Puan	5 Puan	Zayıf
STRATEJİK HEDEF 33.01.	5yıllık Emlak Gelirlerinin Bütçe İçerisindeki Payını Yıllık Ortalama %10'a Çıkarmak	2 Puan	5 Puan	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 33.01.02.	Mevcut Kiracı ve Ecrimisil Gelirlerini Her Yıl ÜFE Oranında Artırmak	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PG33.01.02.01.	Tahsilatın Önceki Yıla Göre Artış Oranı	4,5 Oran	12,4 Oran	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 33.01.03.	Kira Tahsilat Oranını %90'a, Ecrimisil Oranını %50'ye Çıkarmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG33.01.03.01.	Kira Tahsilatının Tahakkuka Oranı	87 Oran	90 Oran	İyi
PG33.01.03.02.	Ecrimisil Tahsilatının Tahakkuka Oranı	12 Oran	50 Oran	Zayıf
STRATEJİK AMAÇ 34.	GÖB İhdas Ederek Plan Amaçları İçin Arsa Tahsis Ederek Tasarrufundaki Mülkleri Değerlendirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 34.01.	2011 Yılı Sonuna Kadar 5.000 Adet Gecekondu Tasfiye Ederek Düzenli Yaşam Alanları Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 34.01.01.	2007 Yılında Plan Gereklerine Uygun Olarak 500 Gecekonduyu Tasfiye Etmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG34.01.01.01.	Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı	456 Adet	500 Adet	İyi
PG34.01.01.02.	Ortalama Bir Gecekondu Tasfiye Maliyeti (YTL)	27.500	27.500	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 34.01.02.	2007 Yılında İhtiyaç Sahiplerine Tahsis Edilmek Üzere 1.000 Sosyal Konut Yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG34.01.02.01.	İmalatı Biten Sosyal Konut Sayısı	1.657 Adet	1.000 Adet	İyi
PG34.01.02.02.	Bir Sosyal Konutun Maliyeti (YTL)	39.000	39.000	İyi
PG34.01.02.03.	Sosyal Konutlarda Oturanların Memnuniyet Oranı	90 Oran	90 Oran	İyi
STRATEJİK AMAÇ 35.	Uzlaşma Oranını Yükselterek İstimlak Sürecini Kısaltmak ve Yatırımları Hızlandırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 35.01.	Kamulaştırma Projelerini 0 yıl İçerisinde %50 Oranında Uzlaşma İle Sonuçlandırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 35.01.01.	Yapılması Gereken Kamulaştırma İşlemlerinin %10'nu Uzlaşma İle Sonuçlandırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PG35.01.01.01.	Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırma Miktarı	143.881,82 m^2	199.770 m^2	Orta
PG35.01.01.02.	Mahkeme Kararı İle Sonuçlanan Kamulaştırma Miktarı	27.159,11 m^2	5.960 m^2	İyi
PG35.01.01.03.	Kamulaştırılan Toplam Alan Miktarı	171.040,93 m^2	205.730 m^2	İyi
PG35.01.01.04.	Uzlaşma Oranı	84 Oran	10 Oran	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 6. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Emlak Yönetimi sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef değer olan 5 puan üzerinden 3,83 puan olarak hesaplanmıştır.Bu başarı puanı 100 üzerinden 77' ye karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerini karşılık geldikleri gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 2 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında, 1 stratejik amacın performans düzeyinin %1-%59 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ

TABLO 8. PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 36.	Planlama ve Altyapı İçin Teknolojik İmkanları da Kullanarak Harita Üretmek	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 36.02	İstanbul'un Tamamında İsimlendirme ve Numaralandırma İşlemlerini Yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 36.02.01.	2007 Yılında 5 İlçenin Adres Verilerini Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG36.02.01.01.	Adres Bilgi Sistemi Verileri Tamamlanan İlçe Sayısı	5 Adet	5 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 39.	İstabul'un Sürdürülebilir ve İşlevsel Kılınması Kapsamında Kentsel Dönüşüm Sürecini Yönetmek	4,33 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 39.01.	Kentsel Dönüşümde Planlamadan Uygulamaya Kadar Olan Süreçlerin %50'sini Takip Etmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 39.01.01.	Dönüşüm, Gelişim, Yatırım Takip Sistemi Platformu ve Arşivinin %25'ini Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG39.01.01.01.	Proje Geliştirme Birim Alan Sayısı	250 Adet	250 Adet	İyi
PG39.01.01.02.	Proje Geliştirme Birim Alan Miktarı	2500000 m^2	2500000 m^2	İyi
PG39.01.01.03.	Projenin Gerçekleşme Oranı	100 Oran	25 Oran	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 39.01.06.	Yatırımcılara Yönelik Kentsel İhtisas Bölgeleri Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG39.01.06.01.	Sunuş Yapılan Yatırımcı Sayısı	6 Adet	5 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 39.01.07.	Sanayiden Dönüştürülecek Alanlarda Yeni Makro Form Planlamasına Başlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG39.01.07.01.	Yapılan Toplam Planlama Çalışma Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 39.02.	Deprem Odaklı Mühendislik ve Dönüşüm Çalışmalarını Belirli Oranda Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 39.02.01.	Deprem Odaklı Mühendislik ve Dönüşüm Çalışmalarının %10'u Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG39.02.01.01.	Deprem Odaklı Dönüşüm İncelemesi Yapılan Alan Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
PG39.02.01.02.	İncelenen Toplam Yapı sayısı	106995 Adet	90000 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 8. PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
PERFORMANS HEDEFİ 39.02.03.	Dönüşüm Planları, Dönüşüm Projeleri ve Hak Sahipliği Değerleme Çalışmalarını Yürütmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG39.02.03.01.	Toplam Olarak Hak Sahipliği ve Değerleme Çalışmalarını Tamamlama Oranı	60 Oran	35 Oran	İyi
STRATEJİK HEDEF 39.03.	Yıpranmış ve Yaşayan İşlev Alanlarında Dönüşüm Odaklı Planlama, Yenileme ve Uygulama Yapmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 39.03.01.	2007 Yılında, Turizm Master Planının %25'ini Tamamlamak	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PG39.03.01.01.	Genel Olarak Turizm Master Planı Tamamlanma Oranı	10 Oran	25 Oran	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 39.03.05.	Haliç ve Tarihi Yarımada Merkezli Kültür, Turizm ve Dönüşüm Proje Paketlerini Hazırlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG39.03.05.01.	Hazırlanan Yıllık Proje Paketi Sayısı	5 Adet	3 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 40.	Bina Cephelerindeki Görsel Kirliliği Kaldırmak, Kent Mobilyalarına Görsel Bütünlük Kazandırmak	3 Puan	5 Puan	Orta
STRATEJİK HEDEF 40.01.	Bina Cephe ve Zemin Rehabilitasyon Projesi Üretmek	3 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 40.01.01.	Kentsel Tasarım Cephe ve/veya Zemin Rehabilitasyon Uygulama Projesini Hazırlamak	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PG40.01.01.01.	Kentsel Tasarım Cephe/Zemin Uygulama Projesi Uygulanan Ana Arter Uzunluğu	4 km	35 km	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 40.01.02.	30 km Ana Arterde Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarını Yönetmeliğe Uygun Hale Getirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG40.01.02.01.	Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilen Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanı Sayısı	6.166 Adet	6.800 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 7. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Planlama ve İmar sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef değer olan 5 puan üzerinden 4,11 puan olarak hesaplanmıştır. Bu başarı puanı 100 üzerinden 82,2' ye karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerini karşılık geldikleri gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 2 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında, 1 stratejik amacın performans düzeyinin %60-%79 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

ÇEVRE KORUMA

TABLO 9. ÇEVRE KORUMA SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 43.	Kirleticilerin Ekolojik Dengeyi Bozmasını Önlemek	4 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 43.02.	%15 Olan Geri Dönüşebilir Ambalaj Atığı Oranını %61'e Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 43.02.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Oranını %%37'ye Çıkarmak.	5 Puan	5 Puan	İyi
PG43.02.01.01.	Geri Dönüştürülen Ambalaj Atığı Miktarının Toplam Ambalaj Atığı Miktarına Oranı	100	37	İyi
STRATEJİK HEDEF 43.05.	2008 Yılı Sonuna Kadar Katı Atık Transfer İstasyonları Kapasitesini,%40 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 43.05.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Katı Atık Transfer İstasyonları Kurulu Kapasitesini %23 Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG43.05.01.01.	İlçe Belediyesi Çöp Kamyonu Bekleme Süresi	5 dakika	10 dakika	İyi
STRATEJİK HEDEF 43.06.	Çöp Gazından Enerji Üretim Kapasitesini Kurulu Güç Olarak 4MW'tan 29MW'a Çıkarmak	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 43.06.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Metan Gazından Elektrik Üretimini %1250 Artırmak	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PG43.06.01.01.	Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı	3.225.309 MW	64.503.000 MW	Zayıf
STRATEJİK HEDEF 43.09.	Temizlik Periyotlarını Artırmak ve Temizlik Yöntemlerini Geliştirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 43.09.01.	Günlük Olarak Süpürülen Alanı 5 milyon m^2 ve Yıkanan Alanı 750 bin m^2 Düzeyinde Tutmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG43.09.01.01.	Vatandaşların Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	80 Oran	75 Oran	İyi
STRATEJİK AMAÇ 45.	Etkin Denetim İle Deniz Araçlarından ve Diğer Faktörlerden Kaynaklanan Kirliliği Önlemek	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 45.01.	Deniz Araçlarından Kaynaklanan Deniz Kirliliği Oranının %80 Azaltmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 45.01.02.	Denizden Toplanan Atık Miktarını 2006 Yılına Göre %20 Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG45.01.02.01	2006 Yılına Göre Artış Oranı	45 Oran	20 Oran	İyi
STRATEJİK HEDEF 45.02.	Kıyı ve Denizlere Derelerden Gelen Kirliliği 2011 Yılı Sonuna Kadar %80 Oranında Önlemek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 45.02.01.	5 km Dere Islahı Gerçekleştirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG45.02.01.01.	Islahı Tamamlanan Dere Uzunluğu	5,51 km	5 km	İyi
STRATEJİK AMAÇ 47.	Hava Kalitesinin İyi Olduğu Durumu Korumak, Kötü Olduğu Durumlarda İyileştirici Önlemler Almak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 47.01.	Hava Kalitesini AB Mevzuatının ve Dünya Sağlık Örgütünün Öngördüğü Şekilde İyileştirmek	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 47.01.01.	Hava Kalitesi Değerlerini AB ve Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygun Hale Getirmek	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PG47.01.01.01.	Yıllık SO2 Konsantrasyonu	13 MicronG/M3	13 MicronG/M3	İyi
PG47.01.01.02.	Yıllık NO2 Konsantrasyonu	43 MicronG/M3	40 MicronG/M3	İyi
PG47.01.01.03.	Yıllık PM10 Konsantrasyonu	56 MicronG/M3	47 MicronG/M3	İyi
PG47.01.01.04.	İstanbul'da Yaşayan Hemşehrilerin Hava Kirliliğine ilişkin Memnuniyet Düzeyi	0,65	0,9	Orta

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 9. ÇEVRE KORUMA SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 48.	Mezarlık Dokusunu Korumak, Geliştirmek ve Modern Yönetim Anlayışı İle Yeniden Yapılandırmak	2,17 Puan	5 Puan	Zayıf
STRATEJİK HEDEF 48.01.	Mezarlıkların Yeniden Yapılandırılmasını ve Güvenliğini Sağlamak	4,34 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 48.01.03.	6 milyon m^2 Mezarlık Alanının Rehabilitasyonu ve Bitkilendirilmesini Tamamlamak	3,67 Puan	5 Puan	Orta
PG48.01.03.01.	Rehabilite Edilen ve Bitkilendirilen Alan Büyüklüğü	2.170.000 m^2	6.000.000 m^2	Zayıf
PG48.01.03.02.	Mezarlıkların Bakımsızlığından Şikayetlerin Azalma Oranı	70 Oran	40 Oran	İyi
PG48.01.03.03.	Yapılan Mezerlık İçi Yol Uzunluğu	10.000 m	10.000 m	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 48.01.06.	2007 Yılında Şehir Dışına Cenaze Nakil Oranını %3'ten %8'e Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG48.01.06.01.	Nakledilen Cenazenin Toplam Cenaze Sayısına Oranı	7 Oran	8 Oran	İyi
PG48.01.06.02.	Nakil Başvurularına Cevap Verme Oranı	100 Oran	100 Oran	İyi
PG48.01.06.03.	Kullanılan Cenaze Nakil Aracı Sayısı	28 Adet	25 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 48.02.	İstanbul daki Tüm Mezarlık İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirmek	0 Puan	5 Puan	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 48.02.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar 500.000 Mezarı MEBIS Kapsamına Almak	0 Puan	5 Puan	Zayıf
PG48.02.01.01.	MEBIS Kapsamına Alınan Mezar Sayısı	0 Adet	500.000 Adet	Zayıf
PG48.02.01.02.	MEBIS Kapsamına Alınan Mezarlık Alanı	0 m	2.000.000 m	Zayıf
STRATEJİK AMAÇ 49.	Park, Bahçe ve Yeşil Alanları Nicelik ve Nitelik Olarak Zenginleştirmek	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 49.01.	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Dünya Standartlarına Çıkartmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 49.01.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar 2 milyon m2 Aktif Yeşil Alan Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG49.01.01.01.	Yeşil Alan Miktarı	45.968.030 m^2	41.000.000 m^2	İyi
PG49.01.01.02.	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı	5.39 m	3,44 m	İyi
STRATEJİK HEDEF 49.02.	Mevcut Yeşil Alanların %100'de Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 49.02.01.	Yeşil Alanların %100'de Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG49.02.01.01.	Yenilenen Yeşil Alan Miktarı	1.007.577 m^2	1.000.000 m^2	İyi
STRATEJİK HEDEF 49.04.	Ağaçlandırmaya Hız Vermek ve Mevcut Ormanları Kent Ormanları Haline Getirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 49.04.01.	İstanbul İklimine Uyum Sağlayabilecek Tamamı Yetişkin (8-10 Yaşında) 100.000 Ağaç Dikmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG49.04.01.01.	Dikilen Ağaç Sayısı	101.409 Adet	100.000 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 49.05.	Belediyenin Sorumluluğundaki Park ve Bahçelerde %100 Güvenliği Sağlamak	3 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 49.05.01	Belediyenin Sorumluluğundaki Park ve Bahçelerde %100 Güvenliği Sağlamak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG49.05.01.01.	Belediyenin Sorumluluğundaki Park ve Bahçe Sayısı	363 Adet	254 Adet	İyi
PG49.05.01.02.	Güvenlik Hizmeti Verilen Park ve Bahçe Sayısı	64 Adet	254 Adet	Zayıf

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 8. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Çevre Koruma sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef değer olan 5 puan üzerinden 4,03 puan olarak hesaplanmıştır. Bu başarı puanı 100 üzerinden 80,6' ya karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerini karşılık geldikleri gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 4 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında, 1 stratejik amacın performans düzeyinin %1-%59 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

ULAŞIM

TABLO 10. ULAŞIM SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 51.	Arazi Kullanım Kararlarına Bağlı Kalarak İstanbul'un Ulaşım Master Planını Hazırlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 51.02.	Kentte ulaşım, altyapı, plan-projeleri yapmak; inşaalarını gerçekleştirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 51.02.01.	25 km Yol ve 27 adet kavşak yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 51.02.01.01.	Yapımı Tamamlanan Yol Uzunluğu	25,9 km	25 km	İyi
PG 51.02.02.02.	Yapımı tamamlanan kavşak sayısı	34 adet	27 adet	iyi
STRATEJİK AMAÇ 53.	İstanbul Genelinde Otopark ve Prestij Yol Projelerini Yapmak, Ulaşım Birimlerini Koordine Etmek	4 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 53.01.	İstanbul Genelinde İlçeler Bazında Trafik Düzenini ve Sirkülasyonunu Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 53.01.04.	27 İçenin geometrik düzenleme ve Trafik Sirkülasyonu Projelerini Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 53.01.03.01.	Plan ve projesi tamamlanan ilçe sayısı	27 Adet	27 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 53.02.	2001 yılı sonuna kadar kentin otopark kapasitesini %100 oranında artırmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 53.02.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar 20.000 Araç Kapasiteli Kapalı Otopark Projesini Tamamlamak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG 53.02.01.01.	Projesi Tamamlanan Otopark Araç Toplam Kapasitesi	15.341 Adet	20.000 Adet	Orta
STRATEJİK AMAÇ 54.	Sürücü ve Yayalar İçin Trafik ve Yol Güvenliğini Artırmak	4,33 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 54.01.	Yaya ve Araç Trafiğinin Düzenli Akışını Sağlamada İleri Sinyalizasyon Sistemi Kurmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 54.01.02.	2007 Yılı Sonuna Kadar 30 Adet Kavşağı Özürlülere Uygun Hale Getirmek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 54.01.02.01.	Özürlülerle İlgili Düzenleme Kapsamındaki Toplam Sinyalize Kavşak Sayısı	29 Adet	30 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 10. ULAŞIM SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK HEDEF 54.04.	Toplumun Ulaşım ve Trafik Bilincini Artırmak Üzere Uygulamalı Trafik Eğitimleri Vermek	3,67 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEFİ 54.04.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Trafik Eğitim Parkı Sayısını 4'e Çıkarmak	3,67 Puan	5 Puan	Orta
PG 54.04.01.01.	Toplam Trafik Eğitim Parkı Sayısı	2 Adet	4 Adet	Orta
PG 54.04.01.02.	Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	181.599	255000	Orta
PG 54.04.01.03.	Eğitim Verilen Okul Sayısı	466 Adet	340 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 55.	İstanbul Halkının Yaşam Kalitesini Yükseltmede Hızlı, Konforlu,Ucuz Toplu Taşıma Sistemi Kurmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 55.01.	Toplu Taşıma Araçlarında Standardizasyon İçin Özlük Kayıtlarını Tutmak ve Ruhsatlandırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 55.01.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar Toplu Taşıma Araçlarından Minibüslerin %80'ini Ruhsat Altına Almak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 55.01.01.01.	Ruhsatlı Minibüs Oranı	99,4 Oran	80 Oran	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 55.01.02.	Toplu Ulaşım Araçlarından Ticari Taksilerin %65'ini Ruhsat Altına Almak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 55.01.02.01.	Ruhsatlı Taksi Oranı	65,1 Oran	65 Oran	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 55.01.03.	Toplu Ulaşım Araçlarından Taksi Dolmuşların %80'ini Ruhsat Altına Almak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 55.01.03.01.	Ruhsatlı Taksi Dolmuş Oranı	82 Oran	80 Oran	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 55.01.04.	Toplu Ulaşımda Kullanılan Deniz Araçlarının %90'ını Ruhsat Altına Almak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG 55.01.04.01.	Ruhsatlı Deniz Araçları Oranı	47,5 Oran	90 Oran	Orta
STRATEJİK AMAÇ 56.	İBB Sorumluluğundaki Yol ve Meydanlara Alt-Üst Geçit Bakımı-Onarımı Yapmak ve Trafik Akışını Düzenlemek	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 56.06.	Yol, Alt-Üst Geçit ve Tünel Aydınlatmalarının Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 56.06.01.	70 Km Ana Arterde Yeni Aydınlatma Tesisi Kurmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 56.06.01.01.	Yeni Aydınlatma Tesisi Kurulan Ana Arter Uzunluğu	139 km	70 km	İyi
PG 56.06.01.02.	Dikilen Aydınlatma Direği Sayısı	4179 Adet	4500 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 9. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Ulaşım sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef değer olan 5 puan üzerinden 4,57 puan olarak hesaplanmıştır. Bu başarı puanı 100 üzerinden 91,4' e karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerini karşılık geldikleri gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 5 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

SAĞLIK - SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI

TABLO 11. SAĞLIK - SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 57.	İstanbul İçinde Bakıma Muhtaç Kişilerin İhtiyaçlarına Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 57.01.	Yaşlılara ve Çocuklara Hizmet Verilen Kampüslerin Kapasitelerini Artırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 57.01.01.	Darülaceze Kampüslerinin Niceliğini Artırmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PG 57.01.01.01.	Kalan Sakin Sayısı	864	1100	Orta
PG 57.01.01.02.	Sakinlerin Memnuniyet Düzeyi	86 Oran	92 Oran	İyi
PG 57.01.01.03.	Evrakları Tamam Olduktan Sonra Başvuruya Cevap Verme Süresi	4,96 Gün	10 Gün	İyi
PG 57.01.01.04.	Sağlık Personeli Başına Düşen Personel Sayısı	8 Kişi	9.3 Kişi	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 57.01.03.	Yardıma Muhtaç Yaşlılara Hizmet Sunmak Amacıyla Yaşlı Misafirhanesini Hzimete Açmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 57.01.03.01.	Misafirhane Kapasitesi	40	40	İyi
STRATEJİK HEDEF 57.02.	Psikotik ve Mental Tanılı Bireylere Hizmet Veren Tesislerin Kapasitelerini Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 57.02.03.	Sokakta Yaşayan İnsanlar İçin Temel İhtiyaçlarını Giderebilecekleri İstasyonlr Oluşturmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 57.02.03.01.	Sokakta Yaşamayı Tercih Eden İnsanlar İçin Oluşturulan İstasyon Sayısı	1 Adet	1 Adet	İyi
PG 57.02.03.02.	Sokakta Yaşamayı Tercih Eden İnsanlar İçin Oluşturulan İstasyon Kapasitesi	134	150	İyi
STRATEJİK HEDEF 57.04.	Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençleri Sosyal Hayata Sağlıklı Bireyler Olarak Katmak	4 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 57.04.02.	İSMEM Bünyesinde 90 Olan Devamlı Kalan Sayısını 150'ye Çıkarmak	4 Puan	5 Puan	İyi
PG 57.04.02.01.	İSMEM Bünyesinde Devamlı Kalan Sayısı	85	150	Zayıf
PG 57.04.02.02.	İSMEM KApasitesi	120	150	İyi
PG 57.04.02.03.	İSMEM Bünyesinde Devamlı Kalan Çocukların İş Bulma Oranı	48,1 Oran	30 Oran	İyi
PG 57.04.02.04.	Verilen Meslek Eğitimi Türü	13 Adet	6 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 58.	İstanbul'da Sağlıklı Bir Gelecek Oluşmasını Sağlamak	3,27 Puan	5 Puan	Orta
STRATEJİK HEDEF 58.01.	Sosyal Yönden Dezavantajlı Tüm Vatandaşları Tespit Etmek ve Tedavilerini Üstlenmek	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 58.01.01.	Sosyal Yönden Dezavantajlı Bireylerden Evde Tedavi Görmesi Gerekenlere Hizmet Sunmak	4,5 Puan	5 Puan	İyi
PG 58.01.01.01.	Yıl İçinde Yeni Kayıt Altına Alınan Kişi Sayısı	5044	8000	Orta
PG 58.01.01.02.	Doktor Ziyaret Sayısı	18.985 Adet	20.000 Adet	İyi
PG 58.01.01.03.	Evde Verilen Bakım Hizmeti Sayısı	46.052 Adet	45.000 Adet	İyi
PG 58.01.01.04.	Yazılan Reçete Sayısı	16.076 Adet	10.000 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 58.02.	İstanbul'da Yaşayanlara Erken Tanıyla Önlenebilir Hastalıklara Yönelik Taramalar Yapmak	4,33 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 58.02.01.	Kadınlara Erken Tanıyla Önelenebilir Hastalıklara Yönelik 700000 Tarama Yapmak	4,33 Puan	5 Puan	İyi
PG 58.02.01.01.	Kadın Merkezi Sayısı	32 Adet	32 Adet	İyi
PG 58.02.01.02.	Kadınlara Yapılan Tarama Sayısı	497.064 Adet	700.000 Adet	Orta
PG 58.02.01.03.	Sağlıkla İlgili Genel Eğitim Verilen Kadın Sayısı	176609	175000	İyi
STRATEJİK HEDEF 58.04.	Tüm 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri Kayıt Altına Almak ve Denetlemek	1 Puan	5 Puan	Zayıf

TABLO 11. SAĞLIK - SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
PH 58.04.01.	Faaliyette Bulunan 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri Kayıt Altına Almak ve Denetlemek	1 Puan	5 Puan	Zayıf
PG 58.04.01.01.	Denetlenen 1. Sınıf GSM Sayısı	1331 Adet	4.500 Adet	Zayıf
PG 58.04.01.02.	Denetlenen Diğer İşyeri Sayısı	70 Adet	3.000 Adet	Zayıf
STRATEJİK AMAÇ 59.	Sosyal Dengeyi Sağlamak	4,07 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 59.01.	2011 Yılı Sonuna Kadar Ekonomik Destek Verilen Öğrencilerin Sayısını %100 Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 59.01.01.	İstanbul'da Okuyan Üniveriste Öğrencilerinin 40.000'ine Karşılıksız Burs İmkanı Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 59.01.01.01.	Burs Alan Öğrenci Sayısı	44.000	40.000	İyi
PG 59.01.01.02.	Burs Alan Öğrenci Sayısındaki Artış Oranı	10 Oran	6,5 Oran	İyi
PG 59.01.01.03.	Öğrenci Başına Ortalama Burs Miktarı	90 YTL	90 YTL	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 59.01.02.	32.500 Yetim, Öksüz, Şehit Çocuğu ve Engelli İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Yardım Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 59.01.02.01.	Yardım Alan Öğrenci Sayısı	32500	32.500	İyi
PG 59.01.02.02.	Yardım Alan Öğrenci Sayısındaki Artış Oranı	8 Oran	8 Oran	İyi
PG 59.01.02.03.	Kişi Başına Ortalama Yardım Miktarı	160 YTL	160 YTL	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 59.01.03.	Yardıma Muhtaç İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin 110.000'ine Eğitim Seti Yardımı Sağlama	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 59.01.03.01.	Eğitim Seti Alan Öğreci Sayısı	100.000	110000	İyi
PG 59.01.03.02.	Eğitim Seti Alan Öğrenci Sayısındaki Artış Oranı	9 Oran	10 Oran	İyi
PG 59.01.03.03.	1 Adet Eğitim Seti Maliyeti	11,13 YTL	9 YTL	İyi
STRATEJİK HEDEF 59.02.	Yardıma Muhtaç Ailelerin Tamamını Tespit etmek, Ayni ve Nakdi Yardımlar Yapmak	4,6 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 59.02.01.	2007 Yılında NAkdi Yardım Sağlanan Kişi Sayısını 40.000'e Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 59.02.01.01.	Nakdi Yardım Alan Kişi Sayısı	47.797	40.000	İyi
PG 59.02.01.02.	Nakdi Yardım Alan Öğrenci Sayısındaki Artış Oranı	19 Oran	1,33 Oran	İyi
PG 59.02.01.03.	Kişi Başına Ortalama Yardım Miktarı	407 YTL	375 YTL	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 59.02.03.	İhtiyaç Sahibi 100.000 Aile ve 400.000 Kişiye Market Kuponları Dağıtmak	4,2 Puan	5 Puan	İyi
PG 58.02.03.01.	Kişi veya Aile Başına Yardım Miktarı	100 YTL	450 YTL	Zayıf
PG 59.02.03.02.	Yardım Alan Kişi Sayısı	474.772	400.000	İyi
PG 59.02.03.03.	Yardım Alan Aile Sayısı	118.693 Adet	100.000 Adet	İyi
PG 59.02.03.04.	Yardım Alan Kişi veya Aile Sayısında Değişim Oranı	18,6 Oran	20 Oran	İyi
PG 59.02.03.05.	Başvurulara Cevap Verme Süresi	1 Ay	2 Ay	İyi
STRATEJİK HEDEF 59.03.	Kadın ve Aileyi Güçlendirmek	4,2 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 59.03.01.	Ailenin Temel İhtiyaç ve Barınma Sorunlarını Çözmek İçin Ayni Yardımda Bulunmak	4,2 Puan	5 Puan	İyi
PG 59.03.01.01.	Yardım Alan Aile Sayısı	4.933 Adet	10.000 Adet	Zayıf
PG 59.03.01.02.	Ailelere Yapılan Ziyaret Sayısı	93.927 Adet	15.000 Adet	İyi
PG 59.03.01.03.	Kişi veya Aile Başına Yardım Miktarı	450 YTL	450 YTL	İyi
PG 59.03.01.04.	Yardım Alanların Sayısında Değişim Oarnı	51 Oran	20 Oran	İyi
PG 59.03.01.05.	Cevap Verme Süresi	1 Ay	2 Ay	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 11. SAĞLIK - SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK HEDEF 59.04.	Özürlülere Yönelik Verilen Sosyal ve Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak	2,5 Puan	5 Puan	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 59.04.03.	2007 Yılında 7.200 Özürlüye Tatil ve Kamp İmkanı Sağlamak	2,5 Puan	5 Puan	Zayıf
PG 59.04.03.01.	Kamp Yeri Kapasitesi	200	300	Orta
PG 59.04.03.02.	Kampa Giden Özürlü Sayısı	3.262	7200	Zayıf
PG 59.04.03.03.	Kampa Katılanların Memnuniyet Düzeyi	90 Oran	95 Oran	İyi
PG 59.04.03.04.	İzcilik Kampına Gönderilen Özürlü Sayısı	51	400	Zayıf
STRATEJİK AMAÇ 60.	Hayvanlardan İnsanlara Geçen Hastalıklar İle Etkin Mücadele Etmek	4,5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 60.01.	Kuduz,Kuş Gribi Gibi Zoonoz Hastalıklarla Etkn Mücadele Etmek	4 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 60.01.01.	Rehabilitasyon Merkezlerinin 1.300 Olan Kapasitesini 1.500'e Çıkarmak	3 Puan	5 Puan	Orta
PG 60.01.01.01.	Rehabilitasyon Merkezlerinin Kapasitesi	1.300 Adet	1.500 Adet	İyi
PG 60.01.01.02.	Rehabilitasyon Merkezlerinde Muayene Edilen Hayvan Sayısı	6.641 Adet	12.000 Adet	Zayıf
PERFORMANS HEDEFİ 60.01.03.	Anadolu ve Avrupa Yakasında Veteriner Polikliniklerinin Kapasitelerini Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 60.01.03.01.	Müdahale Edilen Hasta Sayısı	4.273	4.500	İyi
PG 60.01.03.02.	Tedavide Başarı Oranı	95 Oran	85 Oran	İyi
PG 60.01.03.03.	Hasta Sahiplerinin Memnuniyeti	90 Oran	97 Oran	İyi
STRATEJİK HEDEF 60.03.	Hayvan Satış ve Kesimlerinin, Yerleşim Merkezlerinin Dışında Sıhhi Tesislerde Yaptırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFİ 60.03.01.	2007 Yılında 5 Adet Demontabl Tesis Yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 60.03.01.01.	Demontabl Tesis Sayısı	57 Adet	13 Adet	İyi
PG 60.03.01.02.	Tesislerde Kesilen Büyükbaş Hayvan Sayıs	4.431 Adet	3.250 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

GRAFİK 10. SEKTÖR - STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



Sağlık-Sosyal Yardım ve Toplum Refahı sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef değer olan 5 puan üzerinden 4,11 puan olarak hesaplanmıştır. Bu başarı puanı 100 üzerinden 82,1'e karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerini karşılık geldikleri gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 3 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında, 1 stratejik amacın performans düzeyinin %60-%79 aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

KÜLTÜR - TURİZM TANITIM

TABLO 12. KÜLTÜR - TURİZM TANITIM SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 61.	Yabancı Şehirlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 61.01.	Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Süreçlerinde Etkin Olarak Yer Almak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEFi 61.01.01.	2007 Sonuna Kadar Kardeş Şehir ve İşbirliği Protokolu İmzalanan Şehirleri 40'a Çıkarmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 61.01.01.01.	Kardeş Şehir ve İşbirliği Protokolü İmzalanan Şehir Sayısı	47 Adet	40 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEF 61.01.02.	2007 Yılı Sonuna Kadar Uluslararası Kuruluşlardaki Yönetm Kurulu Üyeliğini 3 Adete Çıkarma	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 61.01.02.01.	Uluslararası Kuruluşlardaki Yönetim Kurulu Üyeliği Sayısı	4 Adet	3 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 62.	İhtiyaç Duyulan Kültürel Tesis, Alan Kadro ve Diğer Lojistik Unsurları Yaygınlaştırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 62.02.	Kültürel Tesis ve Lojistik Unsurların Sayı ve Kapasitesini %100 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEF 62.02.01.	2007 Yılında 1 Adet Kültür Merkezini Hizmete Açmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 62.02.01.01.	Kültür Merkezi Sayısı	10 Adet	7 Adet	İyi
PG 62.02.01.02.	Kültür Merkezlerindeki Toplam Koltuk Kapasitesi	4698 Adet	3698 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEF 62.02.01.	5 Adet Semt Konağı Yapmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 62.02.01.01.	Yapımı Tamamlanan Semt Konağı Sayısı	4 Adet	5 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEF 62.02.02.	2007 Yılında 1 Adet Sanat Galerisi Açmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 62.02.02.01.	Sanat Galerisi Toplam Sayısı	2 Adet	2 Adet	İyi
STRATEJİK AMAÇ 63.	İstanbul'u Dünyanın En Büyük Kültür Turizm ve Sanat Kenti Yapmak	4,37 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 63.01.	2011 Yılı Sonuna Kadar Kültür Sanat Etkinliklerinin Yurt İçindeki Sayısını %40'a Çıkarmak	3,75 Puan	5 Puan	Orta
PERFORMANS HEDEF 63.01.01.	100 Adet Tarihi Türk Müziği (Mehter Konseri) Düzenlemek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 63.01.01.01.	Konser Sayısı	128 Adet	100 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEF 63.01.01.	2007 Yılı Sonuna Kadar 50 Tiyatro Oyunu Sahneye Koymak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 63.01.01.01.	Toplam Oyun Sayısı	40 Adet	50 Adet	İyi
PERFORMANS HEDEF 63.01.02.	2007 Yılı Sonuna Kadar 4 Yarışma Düzenlemek	0 Puan	5 Puan	Zayıf
PG 63.01.02.01.	Toplam Yarışma Sayısı	0 Adet	4 Adet	Zayıf
PERFORMANS HEDEF 63.01.03.	2007 Yılı Sonuna Kadar 10 Anma Günü Düzenlemek	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 63.01.03.01.	Etkinlik Sayısı	15 Adet	10 Adet	İyi
STRATEJİK HEDEF 63.06.	Kütüphanelerdeki Yayın Sayısını %50 Oranında Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEF 63.06.01.	Kütüphanelerdeki Toplam Yayın Sayısını %3 Artırmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 63.06.01.01.	Kütüphane Sayısı	11 Adet	10 Adet	İyi
PG 63.06.01.02.	Toplam Yayın Sayısı	380.148 Adet	342.496 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Stratejik amaç ve hedefler özetlenmiştir.

TABLO 12. KÜLTÜR - TURİZM TANITIM SEKTÖRÜ PERFORMANS SONUÇLARI (DEVAMI)

AMAÇ/HEDEF/GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	BAŞARI DURUMU
STRATEJİK AMAÇ 64.	İstanbul'un Tarihi ve Kültürel Mirasının Gelecek Nesillere Aktarılmasını Sağlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
STRATEJİK HEDEF 64.01.	İstanbul'un, Geleceğin Saygın Kültür Başkentlerinden Biri Haline Gelmesine Katkıda Bulunmak	5 Puan	5 Puan	İyi
PERFORMANS HEDEF 64.01.01.	10 Adet Tarihi Eserin Restorasyonunu Tamamlamak	5 Puan	5 Puan	İyi
PG 64.01.01.01.	Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Eser Sayısı	25 Adet	20 Adet	İyi

PG: PERFORMANS GÖSTERGESİ

Kültür, Turizm ve Tanıtım sektörü genel puanı; ilgili stratejik amaçlarının puan ortalamasının alınmasından hareketle, hedef alınan değer olan 5 puan üzerinden 4,84 puan olarak hesaplanmıştır.Bu başarı puanı 100 üzerinden 96,7'ye karşılık gelmektedir.

Sektörün genel puanı ve ilgili stratejik amaçların puanları yandaki grafikte verilmiştir.

Sektör gerçekleşmelerinin karşılık geldiği gerçekleşme oranı aralığına göre incelediğimizde; sektördeki 4 stratejik amacın performans düzeyinin %80 ve üstü aralığında gerçekleştiği görülmektedir.

GRAFİK 11. SEKTÖR VE STRATEJİK AMAÇ PUANLARI



İBB GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Sektörlerin puan ortalamalarının alınmasından hareketle, Belediyemizin genel performans puanı, hedef alınan 5 tam puan üzerinden 4,39 puan olarak bulunmuştur. Bu başarı puanı, 100 üzerinden 88' e karşılık gelmektedir. Performans değerlendirmesi sonucunda; tespit edilen Belediyemizin sektörler bazındaki performans başarı puanları ile genel performans başarı puanı (tavan puan 5 kabul edilmek suretiyle) yandaki grafikte verilmiştir.

Grafiğin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, performans programında yer alan on adet sektörden dokuz tanesinin performans başarı puanları, 4'ün üzerinde olup; başarı seviyeleri, %80 ve üstü aralığında gerçekleşmiştir. Geri kalan sektörün performans başarı puanı ise; 3,83 puan olup; başarı seviyesi, %60-%79 aralığında gerçekleşmiştir.

GRAFİK 12. İBB GENEL VE SEKTÖR PERFORMANS PUANLARI



İBB genel ve sektörel gerçekleşme sonuçlarından görüldüğü üzere hedefin aşıldığı, hedefin tutturulduğu ve hedefin altında kalınan durumlarla karşılaşılmaktadır. Hedefin altında kalınmasının temel nedenlerinin;

• Henüz işin tamamlanmamış olması;

• İhale çalışmalarının devam etmesi, ihale süreci işlemlerinin uzaması;

• Mevsimsel faktörler;

• Mali kaynak yetersizliği;

• Fiziksel kaynak, mekan yetersizliği;

• Henüz proje aşamasında olması;

• Projenin iptal edilmesi;

• Yetki ve sorumlulukların başka bir birime devredilmesi;

• Kamulaştırmada karşılaşılan sorunlar nedeniyle faaliyetin tamamlanamaması olarak ifade edilmesi mümkündür.

ALINACAK ÖNLEMLER

Sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket eden İBB, performans konusunda, aşağıdaki hususlarda iyileştirme eylem planları hazırlamıştır. Belirlenen iyileştirme eylemleri 2008 yılı performans programı hazırlığında uygulanmış olup sonrasındaki dönemlerde de geliştirilerek devam edecektir.

• Performans Programı: Belediyemizde performans programının, -ilk defa 2007 yılında hazırlanmış olması nedeniyle- kaçınılmaz olarak, birtakım eksiklikleri ve hataları bulunmaktadır. Kalite anlayışımıza ve sürekli iyileştirme felsefemize uygun olarak, tespit edilen hata ve eksikliklerin daha sonraki dönemlerde tekrar etmemesi; sürecin ve uygulamanın, yaşanan deneyimlerden de yararlanılarak, devamlı iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

• Performans Sonuçları: 2007 yılı performans sonuçları incelenmiş, gerçekleşmeleri hedeflerinin altında olduğu tespit edilen alanlar belirlenerek, daha sonraki dönemler için gerekli tedbirler alınmaktadır.

• Performans Yönetim Sistemi: Gerek yıl içinde, gerekse yıl sonunda performans yönetim sistemimiz analiz edilmekte ve daha etkin olarak yürütülmesi için gerekli eylemler tespit edilerek uygulanmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sonuç olarak performans yönetim sistemimiz;

• Performans Programının Hazırlanması;

• Programın Uygulanması (Hedeflenen Değerlerin Takibi ve Ölçümü);

• Performans Gerçekleşme Sonuçlarının Kontrol Edilmesi;

• İyileştirici Önlemlerin Alınması;

• Strateji ve Politikaların Belirlenmesi,

olarak sıralanan 5 adımda sürdürülmektedir. Bu sürecin adımları arasındaki ilişkiler aşağıdaki döngüde görülmektedir.

ŞEKİL 2. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ DÖNGÜSÜ



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2007
FAALİYET
RAPORU

4

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- GÜÇLÜ YÖNLER
- GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR ÖNERİ VE TEDBİRLER

GÜÇLÜ YÖNLER

KURUMSAL YAPI

• Halkın ihtiyaç duyduğu belediye hizmetleri ile ilgili bilgelere (imar durumu, ruhsat, vergi vb.) web sitesi aracılığıyla kolayca ulaşılabilmesi ve bu hizmetlerle alakalı her türlü bilgiyi rahatlıkla elde edebilmesi (vatandaşa yönelik birçok hizmetin elektronik ortamda yapılabiliyor olması)

• Belediye Faaliyetlerini gerçekleştirebilecek her türlü güncel teknik donanıma sahip olunması

• Teknik Ekipmanı kullanabilecek yetkinlikte, kabiliyette, bilgili ve eğitimli personele sahip olmak

• İstanbul büyük bir metropol; tarih, kültür ve finans şehri olması nedeniyle üretilen projelerin çeşitliliği ve niteliliği göz önünde bulundurulduğunda kendi alanında Türkiye genelinde en yetkin projelere üretmesi ve uluslar arası alanda da takip edilmesi

• Çalışanlarımızın hizmet verdiği vatandaşla iyi ilişkiler kurabilmesi

• Belediyemizin genel yapısı içerisinde yeniliklere açık, dinamik, uyum ve hareket kabiliyetinin yüksek olması,

• İBB'nin köklü bir kuruluş olması ve kurum kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmiş olması.

• İBB'nin İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin sürekli iletişim içinde olması ve bundan dolayı İstanbul'un sorunlarının çözümünce birlikte çalışabilme kabiliyetinin olması

• Yeni alınan personelin kısa sürede çalışma ortamına intibakının sağlanabilmesi,

• Kurumun insan kaynağını temin noktasında mevzuatın çeşitli yöntemlerle personel teminine olanak tanıması

• Uluslararası organizasyonlar, ziyaretler ve kabullerin çalışanlara yüksek oranda tecrübe kazandırması

• Üst düzey yöneticilerin kurum içi bünyeden yetişerek gelmesi

• İstanbul'un Türkiye geneline göre üniversite yoğunlu olan ve kaliteli eğitim veren üniversitelerin şehri olması açısından merkez konumunda bulunması ve bu bilgiye erişmenin birimimiz ve kurumumuz açısından kolaylığı

• İBB organizasyonel yapısının hızlı karar alabilmesi ve koordine edebilmesi

• İBB Stratejik Planı'nın ve bu plana dayalı Performans Programının olması

• Kurum genelinde İBB Strateji Planı'nın ve Performans Programı'nın vatandaşa daha iyi hizmet sunulması için gerekli bir araç olarak görülmesi

• İBB yeni yönetim anlayışının bileşenlerini (tüm kurum için uygulanabilecek yetkinlik analizi, Strateji Öneri Sistemi, CAF (Genel Değerlendirme Çerçevesi)) kullanmakta ve bunlar kurum geneline yayma yönündeki eğilimi

• AB sürecinde hayata geçirilecek projeler için gerekli mali desteğin AB fonları aracılığı ile karşılanabilme imkânının bulunması

KENT PLANLAMASI VE ESTETİĞİ

• 5393, 5216, 2863 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufunda olmayan tarihi binalarla ilgili çalışmaların kolaylaştırılması.

• 5393 sayılı belediye Kanunun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda olan Tarihi binalarla ilgili çalışmalarının kolaylaştırılması

• Tarihi eserlerin envanterini çıkarma konusunda çalışmaların yapılıyor olması

• Planlama ve imar çalışmalarının yapılmasında dünya çapında modern donanım ve teknolojilerin kullanılması

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile tarihi eserlerle ilgili çalışma yapan kuruluşlar arasında etkili bir koordinasyon ve işbirliğinin olması

• Görev tanımlarının tam olarak yapılmasına yönelik çalışmaların yapılması

• Yatırımların birimler tarafında projelendirilip, uygulamalarının ihale edilerek yaptırılması ve böylece işlerin hızlandırılması ile iş sayının arttırılması

• Yürütülen hizmetlerde en son teknolojinin ve kalifiye elemanların kullanılması ve bazı çalışmaların ilk ve öncü olarak yapılması

ULAŞIM

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde en büyük payın ulaşım yatırımlarına ayrılmış olması

• Toplu ulaşım araçlarının cazip hale getirilmesi, özel araç kullanımının caydırılması amacıyla 2007 yılında toplu ulaşımla ilgili yatırımların hızla devam etmesi ve yeni sistemlerin getirilmesi.

• 5216 Sayılı Kanunla tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki tüm yol ağının her türlü hava koşullarında trafiğe açık tutulması.

• Kent Ulaşımının tek merkezden gözlem, kontrol, denetim ve yönetiminin gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuş olan ve gerekli Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) alt yapısına sahip Trafik Kontrol Merkezine sahip olunması

• Trafik ve yol güvenliğinin arttırılması amacı ile; trafik denetleme yetkisinin belediyemizde olmamasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile gerekli protokoller hazırlanarak Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS - Kırmızı ışık ve Emniyet şeridi ihlali) kurulumu, işletimi ve sürekliliğinin sağlanmış olması

• Özel Toplu Ulaşım Araçlarının(Ticari Taksi, Ticari Minibüs, Servisler (okul-personel)) hat planlaması, denetimi, ruhsatlandırılması ve kayıt altına alınması

• 5216 Sayılı Kanunla tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki yolların rehabilitasyonu , kavşakların düzenlenmesi ,yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin projelendirilerek araç trafiği ile yaya akışının düzenli ve güvenli hale getirilmesi ve yolculuk sürelerinin kısaltılması amacıyla Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Uygulama Projesinin tamamlanma çalışmalarının hızla devam etmesi

• İstanbul genelinde otopark sorununu çözmeye yönelik yeni ve çeşitli otopark proje çalışmalarının yapılması

ÇEVRE

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan bütün fiziki kaynakların sağlınmış olması ve bu doğrultuda diğer belediyeler ve kamu kuruluşlarından iyi durumdayız.

• Yeni alınan personel ve teknik eleman ile uzman kadromuzun güçlenmesi

KÜLTÜR

• Her türlü kültürel ve sanatsal etkinliği icra edebilecek kültürel mekanlara sahip olunması

• Yetişmiş kalifiyeli sanatçıları bünyemizde var olması ve tüm sanat dallarında profesyonel eserlerin ortaya konabilmesi

SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI

• Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri, evde sağlık, ayaktan teşhis vb. çalışmalarda belediye olarak ilk ve öncü başarılı hiztmetlerin verilmesi

• Yürütülen çalışmaların bilimsel çevreler ve medya tarafından ilgiyle takip ediliyor olması

• Çalışanlarımızın sosyol sorumluluklarını bilerek çalışmaları

• Su Ürünleri Hali, Darülaceze Müessesesi gibi kurumların alanlarında Türkiye'nin en büyük kuruluşları olması ve benzer alanda hizmet veren kamu ve özel kuruluşlar için örnek alınan ve standart belirleyici olmaları

•İçme ve Kullanma suyunun teminine yönelik ayrı kaynakların oluşturulmuş olması

KAMU DÜZENİ VE AFET RİSK YÖNETİMİ

• Teşkilatımızın motorize olması ve 24 saat esası üzerinden çalışması. En uç noktadaki ekiplerle, kolay ve hızlı iletişim kurabilmesi.Bu alanda Türkiye genelindeki Belediyelerden daha iyi konumda bulunması.

• Afet ve Risk yönetimi alanındaki çalışmalara öncelik verilmesi ve hızla gerçekleştirilmesi,

• Afet ve Risk yönetimi konusuyla ilgili olarak, dünyadaki gelişmelerin ve bu alandaki teknolojik yeniliklerin yakından takip edilmesi

• Deprem Master Planı ve deprem risk analizlerinin İBB tarafından yapılmış olması

• Mikrobölgeleme çalışmalarının büyük oranda tamamlanmış

olması ve bu sayede zemin ve uygulamaya esas imar planlarının tamamen gerçekçi bir alt yapıya kavuşturulmaya yönelik çalışmaların olması

• Yönetim kadrosunun büyük çoğunluğunun ve koordineli çalışılan üniversite kadrolarının teknik kariyerlerinin üst düzeyde olması nedeni ile bu bilgi birikiminin;yapılan işlere gerçekçi, doğru ve teknolojik gelişmelere paralel ve iyi düzeyde yansıması.

• Faaliyetler ve görev tanımları belirlenmiştir.

• 293 yıllık bir geçmiş ile kurumsal kimlik "İstanbul İtfaiyesi" olarak yerleşmiştir. Çalışan herkesin teşkilatı bir aile gibi benimsemiş olması ve kaliteli hizmetin sunuluyor olması

• Kalifiye Personelin istihdam ediliyor olması

• Bilgisayar ağı ile birbirine ve merkeze bağlanmış çoğu yeni veya yenilenmiş hizmet binalarında dünyada itfaiye teknolojisinin ulaştığı son noktaya uygun araç gereç ve donanım ile faaliyetlerini yürütüyor olması.

ALTYAPI

• Kapalı kazı yöntemleri ekonomik ve yapısal yönden avantajlı olup İBB'nin bu yöntemi uygulamaya geçmiş olması

• Planlama ve planlı çalışma bilincinin gelişmesi ve bunun ile planlı çalışma anlayışının sağladığı koordinasyon, ekonomik katkı ve fayda.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesinin altyapı ve yapı sorunları konusunda yetişmiş ve tecrübeli kadrosunun olması ve üniversite şehrine faaliyet veriyor olması

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte başarılı altyapı ve yapı uygulama ile yönetim örneklerine sahip olması.

• İstanbul su, kanalizasyon yatırımlarının yüksek seviyede teknoloji kullanarak gerçekleştiriliyor olması.

SPOR

• Çok çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslar arası etknilikler düzenlenebilecek kapasiteye sahip olunması

ENERJİ

• İstanbul' da yenilebilir ve alternatif enerji kaynaklarını oluşturma konusunda potansiyelin var olması.

• Kojenerasyon teknolojisinin kullanılacak olması.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

KURUMSAL YAPI

• Günümüz İK yönetim anlayışı ile 657 sayılı devlet memurları kanununun uyuşmaması

• Bazı teknik alanlarda işgücü piyasasında tecrübeli eleman azlığı

• İBB geniş alanda faaliyetler yürütmesine ve büyük yatırımlar gerçekleştirmesine rağmen medyada hak ettiği kadar yer alması

• Faaliyet gereği görev birimlerinin farklı yerde olması ve bunun koordinasyon sorunu oluşturması

• Hizmet Binalarının yeterli büyüklükte olmaması ,

• Dünyadaki değişim ve dönüşümü kurumsal olarak takip edebilmek için gerekli olan devinime mevcut mevzuatın yeterli cevabı verememesi

• Yenilenen mali yönetim ve muhasebe sisteminin işleyişinde rol üstlenen ve sistemi etkileyen tüm birimlerin eğitim sürecinin henüz tamamlanmamış olması

KENT PLANLAMASI VE ESTETİĞİ

• Teknolojinin hızla ilerlemesiyle yeni teknolojiye tecrübeli personel yetişme güçlüğü yaşaması

• Kanun ve mevzuatların eski tarihlere dayanmasında kaynaklanan ve ihityaca cevap verememesi

• Yerel yönetimler ile diğer kamu kurumları arasındaki görev ve yetki tanımlaması hususundaki mevzuattan kaynaklanan çelişkiler.

• Farklı uzmanlık alanlarında yeterli sayıda nitelikli personelin bulunmaması

• Kamu kurumlarından alınması gereken onaylar ile ilgili geçen sürenin çok uzun olması nedeniyle proje sürecininde sapmaların yaşanması ,

• Yeni inşası yapılacak binaların, mimari projelerinin dış cephe görünümleri, renkleri ve kaplama malzemelerinin Kentsel Tasarım Birimlerince onaylanması yönündeki yaptırım için yasal boşluk bulunması

• İlçe ve ilk kademe Belediyelerinde Kentsel Tasarım Birimlerinin bulunmaması veya mevcut personelin yetersizliği

• İlçe Belediyelerinin yıkım için Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etmeleri sonucu önceden kestirilemeyen harcamaların ortaya çıkması

• Tasarrufu teşvik tedbirleri sonucu merkezi yönetimden aktarılan fonların kesilmesi nedeniyle, Boğaziçi bölgesine kamulaştırmaya yönelik kaynak aktarılamaması.

• Okul alanları, yeşil alan, deprem önlemi olarak planlarda ayrılması gereken açık alanlar, sağlık alanları ve diğer sosyal donatı alanlarının (otopark, oyun parkı, kültür merkezleri gibi) planlanmasın da; bu alanların işgal edilmiş olması, tapu tahsisi belgelerinin verilmiş olması ve ilçe nüfuslarındaki nüfus artışları gibi sebeplerden dolayı sorunlar yaşanması.

• Tarihi eserler hakkın bilgi sahibi olan uzmanların bulunmayışı

• İlçe Belediyelerinde tarihi çevre koruma konusunda görevli birimlerinin bulunmaması

• Tarihi eserlerin çok mülkiyeti olması sebebi ile proje geliştirme ve uygulama aşamalarında sıkıntı yaşanması.

• Kent Bilgi Sisteminin tam olarak hayata geçmemesi

ULAŞIM

• Faaliyet gereği ulaşımdan sorumlu birimlerinin farklı yerde olması ve bunun koordinasyon sorunu oluşturması

• Trafik Denetim yetkisinin belediyemizde olmaması sebebi ile kent trafiğinin Yönetim - Denetim ilişkisinde tam bir etkinlik sağlanamaması

• Karayolları sorumluluğunda olan Otoyol Gişelerinin hızla büyümekte olan kent içerisinde kalması ve bu sebeple kent içi trafiğine olumsuz etkilerinin olması

• İhale ve kamulaştırma kanunundan doğan yol ve kavşak projeleri uygulamalarındaki süreç ve sorunlar

• İstanbul ilinde nüfus ve iş yoğunluğundan dolayı yapılan bir çok çalışma trafik yükü altında gerçekleştirilmektedir. Belediyelerin yol, köprü, kavşak gibi ulaşım sistemi yaparken yol kapatma gibi bir alternatifi yoktur. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmak hem inşaat süresini ve maliyetini arttırmaktadır.

ÇEVRE

• Çevre hizmetleri için kullanılan araçların takibinin yapılabileceği "Merkezi Kontrol Sisteminin" tam olarak hayata geçmemesi ile kontrol ve destek verilmesinde sıkıntı yaşanması

• İstanbul'da endüstriyel atıkların bertaraf işlemini yapan İZAYDAŞ'ın yeterli kapasitede olmaması ve Kocaeli'nde bulunması.

• Evsel Atıkların kaynağında ayrı toplama bilinçlendirme çalışmalarının karşılığının istenen seviyede olmaması

KÜLTÜR

• Faaliyet gereği görev birimlerinin farklı yerde olması ve bunun koordinasyon sorunu oluşturması

SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI

• Gıda Denetimlerimi konusunda mevzuatın görev, yetki ve sorumluluk açısından açık ve net olmaması

• Faaliyet gereği görev birimlerinin farklı yerde olması ve bunun koordinasyon sorunu oluşturması

• Sahipsiz hayvanlarla mücadele problemine yaklaşımda toplumsal

bakış ve bireysel sorumluluk açısından yeterli bilincin olmaması

KAMU DÜZENİ VE AFET RİSK YÖNETİMİ

• Kamu düzeninin sağlanmasına yönelik mevzuatta sorumluluklar arttırılmış olup norma kadro çalışmasında ise bunun tersine personel sayısında artışın olmamasından dolayı hizmeti sağlamada sorunlar yaşanması.

• İstanbul' un karşı karşıya bulunduğu deprem riskine yönelik mevcut yapı stoku ve altyapı eksiklikleri.

• İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen 2. büyük deprem ihtimalinin yüksek olması ve buna rağmen halkımızda henüz bu konuda olması gereken bilincin yeterince olmaması.

• İtfaiye hizmeti zamana bağlı ve şartları ağır ve tehlikeli bir hizmet olup bunlara olumsuz dış etkenler(ihbarda yaşanan gecikme, trafik sorunu vb.) sorunların eklenmesi hizmetin verilmesini güçleştirmektedir.

• 2006 yılında "Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne" düzenlemeler getirilmiş olup yönetmelik, itfaiye teşkilatlarının büyüklüğü dikkate alınmadan hazırlanmıştır. İBB gibi büyük bir yapının itfaiye teşkilatı da büyük olmakta olup yönetmelik ihtiyaca cevap vermediği için sorun yaşanmaktadır.

• Mevzuata verilen sorumluluk oranında yetkilerin ve savunma amaçlı teçhizatın bulunmaması

• İtfaiye kanunun olmaması hizmette çeşitli zorluk ve uyumsuzluklara sebep olması.

• Faaliyet gereği görev birimlerinin farklı yerde olması ve bunun koordinasyon sorunu oluşturması

• İstanbul ölçeğinde idari binalarımızın yeniden yapılandırılamaması

ALTYAPI

• Şehrin topoğrafik, tarihi ve doğal özelliklerinin köklü altyapı çalışmalarının yürütülmesini zorlaştırması.

• Asfalt miktarının artmasıyla ek drenaj ihtiyacının oluşması

•Düzensiz kazı çalışmaları nedeniyle yolların niteliği ve fiziksel yapılarının bozulması

• Altyapı ve yapı malzeme standardizasyonunun sağlanamaması.

• Altyapı çalışmaları gerçekleştirilirken yatırımcı kamu kuruluşlarıyla koordinasyon yetersizliği

ENERJİ

• Yeni enerji kaynaklarını kullanmaya yönelik teknik yapı ve kaynak yetrsizlikleri.

• Önemli bir enerji kaynağı olan doğalgazın dışa bağımlı, süreklilik ve sürdürülebilirlik konusunda olmasının oluşturduğu risk.

EMLAK YÖNETİMİ

• Taşınmaz varlıkların muhasebe sistemine entegrasyonuna yönelik programların henüz tamamlanmamış olması

• İstanbul ili genelinde birçok noktada yapılacak çalışmalarda kamulaştırma bedelleri yatırım bedellerini aşması,

ÖNERİ VE TEDBİRLER

KURUMSAL YAPI

• İstanbul'da toplanan Genel Bütçe Vergi gelirlerindeki Belediyemizin payının en az %6'ya çıkartılması, Belediye Gelirleri Kanunu çıkartılarak, Belediyemize gelir arttırıcı imkan sağlanması, Belediyemizin borçlanma sınırının arttırılması

• İstanbul Büyükşehir Belediyesinde modern insan kaynakları yönetiminin etkin hale getirilebilmesi için mevzuatın uyumlaştırılmasının gerekliliği.

• Süreklilik göstermeyen fiziksel kaynaklarda, ihtiyaçların öncelikle benzer işi yapan birimler arası yardımlaşma uygulamaları ile daha da geliştirilmesi sağlanmalıdır.

• Anadolu Yakası İçin Yeni Hal İnşası

• Kurum Arşiv binasının inşası.

• Kurumun düzenli olarak gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu bir hizmet içi eğitim merkezi kurulması

• Uluslar arası gelişmelerin takibi için yurt dışına yeteri kadar nitelikte ve nicelikte personelin gönderilmesi

• Kurumumuzdaki nitelikli insan kaynağının yine kurumumuzda istihdamı için ekonomik, hukuki ve sosyal anlamda gerekli önlemlerin alınması

• Dikey yetkilendirme yerine yatay yetkilendirmeye daha çok yer verilmesi

• Her sektörün kendi alanına ait uluslar arası uzmanlık sertifikalarının alınmasının sağlanması ve buna yönelik kurumumuz çalışanlarının olması gereken bilgi düzeyine ulaştırılması

• İBB bünyesindeki birimlerin faaliyetlerini koordineli ve etkin bir şekilde yürütebilmesi için web tabanlı yazılımlarının yaygınlaştırılması.

• Bilgi ve teknoloji kaynaklarının daha iyi seviyeye çıkartılması

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Avrupa Birliği Katılım Sürecine Hazırlanması kapsamında Avrupa Birliği üye ülkelerinin şehirleri ile İBB'nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı etkinlikleri karşılaştırılması.

• Vatandaşların görüş ve düşüncelerinden istifade ederek kent yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve halkı bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması.

• Çalışanların fiziki çalışma alanlarının daha da iyileştirilmesi

•Mali yönetim sisteminin gerektirdiği organizasyonel değişiklik tamamlanmalıdır.

KENT PLANLAMASI VE ESTETİĞİ

• Boğaziçi Kanunu Boğaziçi'ni gerçek manada koruyacak, sorunlara çözüm getirecek nitelikte revize edilecektir. Boğaziçi ön ve geri görünüm çizgileri gerçeğe uygun bir şekilde belirlenmelidir.

• Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndaki Bakanlıklar azaltılmalı ve temsil düzeyi tekrar gözden geçirilmelidir.

• Boğaziçi Kanunu kapsamında bu bölgelerin korunması için İBB'de farklı bir organizasyon yapısına gidilmelidir.

• Boğaziçi bölgesi için, Koruma ve Uygulama Denetim Büroları (KUDEB) kurulmalıdır. Böylece basit onarım ve tadilatlara kısa zamanda yasal izin verilebilecek, kültür varlığı yapıların onarımı kolaylaşacaktır.

• Sayısal ortamda sorgulanabilir bir arşiv (BİMOS) kurulmalıdır. Analitik etüt çalışmaları yapılmalıdır. Böylelikle kültür varlığı envanterine ve diğer sağlıklı bilgilere kavuşulacaktır.

• Kamuda kaçak yapılaşmayla daha etkin bir denetim ve uygulama yapılması için düzenleme yapılmalıdır.

• 5216 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ana arterler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında kalmıştır. Bununla birlikte ana arterlerin görsel, işlevsel ve estetik sorunlarına müdahale edilmiş ve büyük ölçüde başarı sağlanmıştır. Bu çalışmaların İlçe ve ilk kademe belediyelerinde kentsel tasarım birimlerinin kurularak devam ettirilmesinin gerekmektedir.

• Yeni inşası yapılacak binaların, mimarı projelerinin dış cephe görünümleri, renkleri ve kaplama malzemelerinin kentsel tasarım birimlerince onay verilmesi zorunluluğu gerekmektedir. Ayrıca İlçe Belediyeleri tarafından talep edilen ve tarafımızca projelendirilen yerlerde kentsel tasarım projelerine uyulması yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir.

• Korumacılık noktasında daha nitelikli çalışmalar yürütülmesi için konservasyon laboratuarı kurulmalıdır.

• Restorasyon projelerinin kurul onayını hızlandırılacak düzenlemeler yapılmalıdır.

• Kent ve kent yönetiminin misyon, vizyon ve amaçlara ulaşabilmesi, hizmette kalite ve verimliliği artırmak için eğitim ve araştırma çalışmalarına daha da ağırlık verilmelidir.

• Sit alanlarında yapılacak olan basit onarım, cadde ve meydan düzenlemesi işleri gibi konularda bile kurul izni bilgisine başvurulması gerekmekte, restorasyon işlerinde de kurulla ilgili prosedürler çok uzun zaman almaktadır. Bu sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

• İstanbul'a yönelik göçün engellemesine yönelik ulusal düzeyde çok taraflı projeler geliştirilmelidir.

ULAŞIM

• İstanbulda Sabah ve Akşam saatlerinde Asyadan Avrupaya ve Avrupadan-Asyaya geçiş saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığını ve bu sıkışıklıktan doğan zaman , yakıt israfını önlemek için; Okullar-Kamu Kurum ve Kuruluşları-Özel sektör Kuruluşları arasında Koordinasyonlu bir şekilde işe ve okula giriş-çıkış saatlerinin ayarlanması gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır.

• Boğaziçi Köprüsünde orta bariyerin kaldırılarak, Boğaziçi köprüsünde şerit sayısının arttırılması düşünülmelidir.

• Ulaşım Yatırımlarımızda yaşanan geçikme ve aksaklıkların önlenebilmesi için Kamu İhale Kanunun'da değişiklik yapılarak Ulaşım Yatırımlarımızın kapsam dışı tutulması

• Kentsel Dönüşüm Kanununun çıkarılıp biran önce hayata geçirilerek çözüm getirilemeyen yerlerde yeni ulaşım akslarının açılması

• Raylı Sistemelerin geçtiği bölgelerde oluşan değer artışlarının Belediyeye kazandırılarak,yeni yapılacak ulaşım projelerine ek kaynak sağlanması

• Halkımızın daha ucuz ve konforlu Toplu Taşıma Araçlarından yararlanabilmesi için Toplu Taşıma Araçlarında akaryakıt, vergi ve ssk indirimi yapılması

• Cadde ve meydan düzenleme gibi işlerde yapılan sert zeminler otopark olarak işgal edilmektedir. Bu sorun ilçe belediyelerince çözüme kavuşturulması için daha hassas davranılmalıdır.

ÇEVRE

• İstanbul'da endüstriyel atıkların bertarafı için bir tesisin kurulması gerekmektedir.

• Çevre ile ilgili birim yönetici ve teknik elemanlarının mümkün mertebe teknik vizyonlarını geliştirebilmesi için yurt dışı teknik gezi ve incelemelere katılmalarına ağırlık verilmelidir.

• Çevre sorunları çağımızda bölgesel ve Dünya ölçeğinde (global) özellikler göstermekte ise de genelde yerel olmakta ve çözümü de yereli ilgilendirmektedir. Bu nedenle Yerel Yönetimlerin yetki ve görev açısından güçlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu gerçek içeriğinde Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda yerel sorunların yerel birimlerce çözülebileceğinden hareketle Yerel Birimlerin güçlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak mevcut Çevre Kanunu ve çıkarılan Yönetmeliklerde Belediyemize çevre sorunları konusunda etkin denetim ve önlem aldırabilmeyi gerçekleştirebilmesi için yeteri kadar yetki ve sorumluluk verilmemektedir. Çevre Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemede Çevre Kanunu'na göre çıkarılan Yönetmeliklerin uygulanmasında denetim ve idari yaptırım yetkisini Bakanlık uhdesine almıştır. Ancak gerekli çevre birimi olan Belediyelere bu yetkisini devredebileceği Çevre Kanunu'nda yer almaktadır. Çevre Kanunu'na göre çıkarılan yirminin üzerinde Yönetmelik olmasına rağmen henüz Belediyemize iki Yönetmeliğin uygulanmasında denetim ve idari yaptırım yetkisi devredilmiştir. Bu hususun düzeltilmesi gerekmektedir.

SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER VE TOPLUM REFAHI

•Türkiye'nin genç nüfusunun yaşlanmasına paralel olarak her geçen gün genişlemekte ve gelişmekte olan yaşlı bakım sektörü için, sorunun yerinde ve ilgilisiyle (kaynağında ve sahibiyle) çözülmesini temel felsefe edinen merkezi ve yerel politikalar üretilmesi ve verilen hizmetlerin bu doğrultuda sürdürülebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

• Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kent bütününde sosyal yardım faaliyetlerine ilişkin, ortak karar üretebilecekleri, ortak veri tabanı havuzunun oluşturulması gerekmektedir.

• Koruyucu sağlık ve erken tanıya öncelik veren hizmetlerimizin tüm il genelinde etkin bir şekilde yapılabilmesi için birinci basamak hizmeti veren sağlık danışma merkezlerinin aile sağlığı merkezlerine dönüştürülmesi ve hizmetin bu yönde yeni projelerle desteklenmesi gerekmektedir.

• Bütün sosyal hizmetlerin tek elden idare edilebilmesi için yasal alt yapı yeterli değildir. Özellikle bu konuyu içeren bir kanun tanzim edilmeli ve bu idare mutlak olarak yerel yönetime verilmelidir.

• Özellikle gıda denetimi ve laboratuvar hizmetleri konularındaki mevzuatta ortaya çıkan görev, yetki ve sorumluluk karışıklığı mer'i mevzuatta yapılacak düzenlemelerle giderilmelidir.

• Sahipsiz hayvanlarla mücadele problemine yaklaşımda toplumsal bakış ve bireysel sorumluluk açısından bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalı ve bunun sonucunda toplumsal katılım arttırılmalıdır.

• İstanbul ili için farklı kurumlar tarafından aynı hizmetler yapılmaktadır. Bütün hizmetler İlçe Belediyeleri, gönüllü kuruluşlar ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmelidir.

KAMU DÜZENİ VE AFET RİSK YÖNETİMİ

• Belediyelerin ve belediye zabıtalarının şehir suçu işleyenlere yönelik uyguladıkları yaptırım olan 1608 sayılı Kanunda para cezalarının yeniden ele alınarak bu ceza miktarına caydırıcı bir özellik kazandırılması gerekmektedir

• İl sınırları genişlemesine rağmen personel sayısının norm kadro ilkeleri nedeni ile artırılmamış olması daha önce aynı sayı ile daha az sınırlar içerisinde görev yapan personelin büyüyen sınırlar içerisinde de aynı personel ile hizmet verilmektedir. Afet ve Risk Yönetiminde istihdam edilen personele ilişkin norm kadro uygulamasının gözden geçirilmesi.

• İstanbul Metropolitan Planlar (İMP) çerçevesinde Zabıta çalışma alanlarının yeniden planlanması

• Tüm İstanbul'un 1/5000 jeoloji haritalarının sayısallaş-tırılması ileriki yıllarda yapılması muhtemel revizyonlar yapmaya müsait bir teknoloji ile tamamlanmalıdır.

• Kamu Düzeni ve Afet Risk Yönetimi faaliyetleri önemi gereği daha fazla kaynak ayrılmalıdır.

• İlk Mikrobölgeleme çalışmasının sonucunda çıkan neticelerin ışığında teknik çalışmalar yapılarak bu bölgelerde ileriki yıllarda yapılacak çalışmalar ve sonuçların diğer planlama çalışmalarına etkin entegrasyonu sağlanmalıdır.

• Üniversitelerle ve bilimsel kuruluşlarla yapılan, depremsellik ve deprem ile ilgili teknik ağırlıklı protokoller sürdürülmeli ve gerektiğinde yeni protokoller yapılmalıdır .

• Mevcut teknolojimiz iyi olup bu seviye yenilikler takip edilerek korunmalıdır.

• İtfaiyecilik mesleğinin standartlarının tam olarak belirlenmemiş olması nedeniyle merkezi idarece itfaiyecilik mesleği standartlarının tanımlanarak yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.

• İstanbul itfaiyesinin olaylara ulaşım süresinin dünya standartlarına ulaştırılması için yeni istasyonların tesisi çalışmaları hızlandırılmalıdır.

• İstanbul itfaiyesinin envanterindeki araç ve gereç dünya standartlarına uygundur.Ancak sayısal olarak yeterli değildir. Personel temini ve istasyon sayısı ile eş zamanlı araç alımları devam etmelidir.

ALTYAPI

• Farklı birimler tarafından yürütülen Altyapı yatırımlarının uygulamalarında daha etkin koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi gerekemktedir.

EMLAK YÖNETİMİ

• İstanbul ili genelinde birçok noktada yapılacak çalışmalarda kamulaştırma bedelleri yatırım bedellerini aşmaktadır. Kamulaştırmalar yapılamadığı için çalışmalar aksamaktadır. İnşaat sahası herhangi bir kamu kuruluşunun mülkünden dahi geçse belediye olarak bedeli karşılığı para ödenerek yada iş yapılarak kamulaştırma yapmamız gerekmektedir.

• Kent dahilinde, yer alan hazine arazisi ve arsalarının bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesine devri sağlanmalıdır.

• Tasfiyeden boşalan kamu arazilerinin yeniden gecekondu işgaline uğramaması için süratle değerlendirme çalışmalarına geçilmelidir. Bu yönde geliştirilecek plan ve programlar çerçevesinde kentin estetiğine yakışır şekilde düzenlemelidir.

• Taşınmazların uzlaşma suretiyle satın alınamaması durumunda 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre Bedel Tespit ve Tescil davası açılmalıdır.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
Kadir TOPBAŞ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Muhsin DOĞAN
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)
GENEL SEKRETER
Mesut PEKTAŞ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Süleyman KAHRAMAN V.
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Mevlüt VURAL
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Şaban EREN
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Hüseyin ÖZTÜRK V.
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Mehmet YILDIRIM G.
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Mustafa TAHMAZ V.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Mevlüt BULUT
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
Mahmut DOĞAN
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Aysenur ÖZTURANLI
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Abdurrahman UÇAK
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
İbrahim DEMİR G.
ETÜD VE ROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Murat TUNCAY
KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Yılmaz ŞENER
KENT ORKESTRASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Celal SEVENCAN A
TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Hüseyin ÖZTÜRK V
KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Hüseyin ÖZTÜRK A
ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mehmet ACARCA V
KÜTÜPHANE ve MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Ali MAZAK A
SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Muhammet KOÇOĞLU V
İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Tayfun KARALİ V
SU ÜRÜNLERİ HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Arif İrfan EKER V
ÖZÜRLÜLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Bekir KÖKSAL V
SAĞLIK ve HİFZISSIHHA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Saime BATİREL V
VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Hasan GENÇDAL A
RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Yaşar PARLAK V
ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — İbrahim KÖSE G
AVRUPA YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mehmet Akif CAN V
ZABITA TEDBİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — İsrafil AYDIN V
ABİTA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Bayram Ali ÇAKIROĞLU V
SOSYAL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Osman SAVAŞ V
GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Enis ERDEM V
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mehmet ÇOMCUOĞLU A
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mustafa ŞAHİN V
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mehmet DOĞAN A
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Selamettin ERMİŞ V
BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Ferruh ARSLAN V
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Saban DENİZ V
ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Muhammet GARİP V
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Abdurrahman ATMACA V
ALT YAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mücahit DEMİRTAŞ V
ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mücahit DEMİRTAŞ V
BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Ebubekir ÖZBEY V
KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Ebubekir ÖZBEY V
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Adem AVCI A
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Ali OKTAR V
ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Eyüp Nafiz KORKUT V
PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Mehmet İhsan ŞİMŞEK V
DENİZ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — N.Safa ŞAHBATOĞLU V
PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Ahmet Hamdi GÜNER V
KENTSEL TASARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Şule SAVAŞ V
TARİHİ ÇEVRE VE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Cem ERİŞ G
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ — Hasan ÖZÇELİK G

ORGANİZASYON ŞEMASI



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İSTANBUL .../03/2008

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı

İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun "III/A-Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

İSTANBUL ...03/2008

M. Cemil ARSLAN
Mali Hizmetler Daire Başkanı